

## REGULAMENT

**privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare**

### **CAPITOLUL I : Lucrări care se execută în baza autorizației de execuție (spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare.**

#### **1. Autorizația de execuție (spargere)**

Toate lucrările pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare se execută în baza "*Autorizației de execuție (spargere) pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare*", conform modelului din **Anexa nr.1** la prezentul regulament.

1.1 Autorizația de execuție se obține pe baza unei documentații tehnice specifice care se depune la Primăria Bacău și care trebuie să conțină:

- cerere ;
- planul de situație pe suport cadastral cuprinzând traseul pe care se va executa lucrarea;
- planul cu profilul transversal al șanțului ce urmează să se execute;
- planul de încadrare în zonă pe suport cadastral;
- memoriul general al lucrării;
- avizele detinatorilor de rețele sau a altor instituții (după caz);
- dovada achitării taxei de ocupare temporară a domeniului public calculată conform prezentei Hotărâri;
- dovada constituirii fondului de garanție de bună execuție calculat în conformitate cu prezenta Hotărâre;
- contract de execuție încheiat cu o societate care să fie atestată tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor, inclusiv reparații străzi în cadrul Consiliilor județene, Locale și Municipiilor cu certificat (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România

1.2 Anterior solicitării autorizației de execuție se va obține „*Avizul de principiu pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare*”, conform modelului **din Anexa nr. 2** la prezentul regulament în care se vor preciza documentele ce trebuie depuse în vederea eliberării autorizației de execuție precum și avizele de amplasament care trebuie obținute de la ceilalți detinatori de rețele, sau instituții din zona lucrărilor.

## **2. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public**

### **2.1 Stabilirea taxei de ocupare temporara**

Pentru evitarea neajunsurilor provocate de timpul indelungat si uneori nejustificat de prelungire a duratei de executie a lucrarilor este necesara plata unei **taxe (t) pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Bacau**, cu lucrari la retele edilitare stabilita astfel:

- t = 2 lei/mp/zi pentru lucrari la retele cu santuri avand o lungime de până la 100 ml ;
- t = 1 leu/zi/mp pentru lucrări la rețele cu șanțuri avand o lungime cuprinsă între 101 ml și 500 ml ;
- t = 0,5 lei/mp/zi pentru lucrări la rețele cu șanțuri săpate avand o lungime de peste 501 ml.

### **2.2 Calcularea taxei de ocupare temporara**

2.2.1. Taxa pentru ocupare temporara a domeniului public(strada,trotuar,spatiu verde) se va plati de către toți executanții pentru lucrări la rețelele edilitare ce afecteaza domeniul public și privat al municipiului Bacău, se va achita anticipat eliberării autorizației de execuție (spargere) si se va calcula astfel:

$$V_t = t \times S \times N$$

unde :

$V_t$  – valoarea totală a taxei ce se încaseaza pentru lucrarea ce se va executa;

S - suprafata afectată de lucrare (metri patrati);măsurată pe planurile din documentația depusă pentru obținerea autorizației sau pe teren;

N - numărul de zile lucratoare stabilit în autorizația de execuție (spargere)

t – taxa [*lei/ metru pătrat*] pentru ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău cu lucrări la rețelele edilitare stabilita conform prezentei Hotarari.

2.2.2 Valoarea totala a taxei calculată pentru fiecare lucrare se va încasa de la executantul lucrării prin ordin de plată sau numerar depus la casieria Primăriei Bacău în baza notei de calcul efectuată de către serviciul emitent al autorizației de execuție (spargere).

2.2.3 Taxa se încaseaza pe toata perioada cuprinsa între începutul lucrărilor (menționată în autorizație) și până la semnarea procesului verbal de recepție pentru terminarea lucrărilor care trebuie să coincidă cu data de finalizare stabilita în autorizație .

#### **2.2.4 Taxa de ocupare temporara in cazul depasirii termenului stabilit in autorizatie;**

Daca pentru finalizarea lucrarilor se depaseste termenul din autorizatie, atunci diferenta de taxă neîncasată in afara termenului stabilit prin autorizația de execuție , se va încasa înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și se va calcula după formula:

$$V_d = t \times S_d \times N_d$$

unde:

$V_d$ - valoarea taxei pentru perioada de depășire a termenului stabilit prin autorizația de execuție;

$S_d$  – suprafata afectată de lucrare rămasă nefinalizată la data incheierii termenului din autorizatie măsurată in teren sau pe planurile din documentația depusă pentru obținerea

autorizației; (cu condiția ca executantul să solicite în scris la Primărie vizualizarea în teren a stadiului lucrărilor înainte de finalizarea termenului prevăzut în autorizație).

Nota: în situația în care executantul nu convoacă comisia de recepție la terminarea lucrărilor în termenul stabilit în autorizația de execuție, sau nu anunță în scris pentru vizualizarea în teren a stadiului lucrărilor, valoarea de depășire a taxei de ocupare se va calcula la întreaga suprafață „S” pentru care s-a constituit fondul de garanție.

Nd – numărul de zile cu care s-a depășit durata specificată în autorizația de execuție.

t- taxa [lei/ metru pătrat] pentru ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău cu lucrări la rețelele edilitare.

2.2.5. Forța majoră exonerează executanții de la plata taxei pentru ocupare temporară a domeniului public și privat al municipiului Bacău, pe toată perioada cât aceasta acționează și este constatată de o autoritate competentă.

2.2.6. Nu se încasază taxa pentru ocupare temporară pentru lucrările de intervenții în caz de avarie efectuate de către administratorii rețelelor tehnico-edilitare în baza acordului de intervenție eliberat de Primăria Bacău.

2.2.7. Taxa pentru ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Bacău cu lucrări la rețelele edilitare se indexează anual cu indicii de inflație.

### **3. Fondul de garanție**

Pentru siguranța execuției calitative a refacerilor este necesar să se constituie un fond de garanție pentru lucrări executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare.

#### **3.1 Stabilirea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrării**

Fondul de garanție se stabilește astfel:

**3.1.1.** Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de stradă asfaltată sau betonată afectată de lucrare, se va reține suma de :

- 120 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime de până la 50 ml;
- 90 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsă între 51 ml și 500 ml.;
- 60 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

**3.1.2.** Pentru fiecare metru pătrat -suprafață de trotuar asfaltat sau betonat afectat de lucrare, se va reține suma de:

- 100 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime de până la 50 ml;
- 70 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsă între 51 ml și 500 ml.;
- 40 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

**3.1.3.** Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de stradă, sau trotuar neamenajat afectat de lucrare, se va reține suma de :

- 70 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime de până la 50 ml;
- 50 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsă între 51 ml și 500 ml.;
- 30 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

**3.1.4.** Pentru fiecare metru pătrat-suprafață de spațiu verde afectat de lucrare, se va reține suma de :

- 40 lei/mp pentru lucrări la rețele cu santuri sapate pe o lungime de până la 50 ml;

- 30 lei/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml.;

- 20 le/mp pentru lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml.

**3.1.5.** Pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

### **3.2 Calculul fondului de garanție**

Fondul de garanție se va reține în funcție de categoria terenului și suprafața afectată de lucrare după cum urmează :

#### **3.2.1. Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime de pana la 50 ml.**

a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonata afectata de lucrare:

-fondul de garantie = 120 lei x suprafata afectata

b) pentru suprafete de trotuar asfaltate sau betonate afectate de lucrare:

-fondul de garantie = 100 lei x suprafata afectata

c) pentru suprafete de strada neamenajata, trotuar neamenajat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 70 lei x suprafata afectata

d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare

-fondul de garantie = 40 lei x suprafata afectata

e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

-fondul de garantie = 500 lei x numar de bucati

#### **3.2.2 Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime cuprinsa intre 51 ml si 500 ml**

a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonata afectata de lucrare:

-fondul de garantie = 90 lei x suprafata afectata

b) pentru suprafete de trotuar asfaltat sau betonat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 70 lei x suprafata afectata

c) pentru suprafete de strada neamenajata, trotuar neamenajat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 50 lei x suprafata afectata

d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare

-fondul de garantie = 30 lei x suprafata afectata

e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

-fondul de garantie = 500 lei x numar de bucati

#### **3.2.3 Lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime mai mare de 501 ml**

a) pentru suprafete de strada asfaltata sau betonata afectata de lucrare:

-fondul de garantie = 60 lei x suprafata afectata

b) pentru suprafete de trotuar asfaltat sau betonat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 40 lei x suprafata afectata

c) pentru suprafete de strada neamenajata, trotuar neamenajat afectate de lucrare

-fondul de garantie = 30 lei x suprafata afectata

d) pentru suprafete de spatiu verde afectate de lucrare

-fondul de garantie = 20 lei x suprafata afectata

e) pentru fiecare obiectiv ce urmează a se demonta pentru ca apoi să se remonteze, se va reține suma de 500 lei/bucata (stâlpi, WC-uri ecologice, platforme de gunoi, garduri, etc).

-fondul de garantie = 500 lei x numar de bucati

Valoarea totala a fondului de garanție calculat in functie de lungimea retelei este  $a+b+c+d+e$  rezultând valoarea de \_\_\_\_\_ lei.

Fondul de garanție se calculează în funcție de suprafețele de teren afectate de lucrare prin măsuratori pe planurile prezentate în vederea obținerii autorizației de execuție (spargere), sau unde este cazul prin deplasarea pe teren a reprezentantului Primăriei însoțit (dacă este necesar) de executantul lucrării.

Fondul de garanție calculat se va depune de către executant într-un cont pus la dispoziție de Primăria Bacău prin scrisoare bancară, ordin de plată, sau în numerar la casieria Primăriei municipiului Bacău, în baza notei de calcul efectuată de serviciul emitent al autorizației de execuție (spargere)

### **3.3 Deblocarea fondului de garanție pentru buna execuție a lucrării**

**3.3.1** Fondul de garanție se va restitui executantului în baza solicitării scrise de către acesta după cum urmează:

- 90% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- 10% din suma reținută se va restitui după încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.

**3.3.2** Fondul de garanție rămas la dispoziție poate fi deblocat și utilizat de către proprietar (Primăria municipiului Bacău), în vederea refacerii lucrărilor necorespunzătoare în următoarele situații :

a) termenul prevăzut în autorizație a expirat iar firma executantă nu a finalizat lucrările prevăzute în autorizație

b) în perioada de garanție a lucrărilor suprafețele afectate de lucrare se degradează datorită execuției necorespunzătoare iar firma executantă nu le readuce la starea inițială în termenul stabilit.

Deblocarea fondului de garanție rămas la dispoziție pentru utilizarea lui în refacerea lucrărilor necorespunzătoare se face de către Primărie în baza Notei de constatare la fața locului, urmată de o evaluare a lucrărilor și refacerea cu o firmă de specialitate, care trebuie să fie atestată pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv străzi din cadrul Consiliilor județene, locale sau municipiilor cu certificat (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.

Un exemplar din situația de lucrări se va transmite și executantului inițial a lucrării.

### **3.4. Modalitatea de deblocare și utilizare a fondului de garanție de către Primăria Bacău**

#### **3.4.1 la terminarea lucrărilor**

În cazul în care se constată că executantul nu demarează procedura de încheiere a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termenul prevăzut în autorizația de execuție (spargere) pentru lucrări subterane pe domeniul public și privat al municipiului Bacău executate la rețelele edilitare, se consideră că lucrarea este neterminată, constituie abatere și vinovatul poate fi somat, avertizat, și sancționat, conform legislației în vigoare și a prezentei hotărâri. În această situație proprietarul (autoritatea locală) va atenționa încă odată executantul să finalizeze lucrările și să depună documentația în vederea recepției lucrărilor în termen de 5 zile de la data primirii somației, iar dacă acesta nu se conformează poate fi sancționat. Dacă și după primirea sancțiunii executantul nu va reface lucrările, Primăria va demara procedura de refacere a lucrărilor nefinalizate din fondul de garanție rămas la dispoziție pentru lucrarea în cauză.

### **3.4.2 in perioada de garanție a lucrărilor**

Dacă pe parcursul perioadei de garanție se constată că suprafețele afectate de lucrare se deteriorează, proprietarul va soma executantul ca în termen de 5 zile de la primirea somației să aducă terenul la starea inițială, iar dacă acesta nu se conformează, poate fi sancționat urmând ca refacerea suprafețelor afectate, să fie remediate de către autoritatea locală pe cheltuielile executantului din fondul de garanție rămas la dispoziție (10% din suma reținută).

### **3.4.3 la recepția finală a lucrărilor**

În cazul în care la recepția finală se constată că suprafețele afectate de lucrare s-au degradat și executantul nu le reface nici după primirea somației și a sancțiunii, procentul de 10% din suma reținută nu se va restitui executantului ce va fi utilizat de către autoritatea locală pentru refacerea suprafețelor afectate.

## **3.5 Scutiri**

**3.5.1** Nu se constituie fondul de garanție și nici nu se încasasează taxa de ocupare temporară pentru lucrările de intervenții pe caz de avarie efectuate de către administratorii rețelelor tehnico-edilitare în baza acordului de intervenție dat de Primărie.

**3.5.2** Nu se constituie fondul de garanție și nici nu se încasează taxa de ocupare temporară pentru lucrările pe domeniul public și privat al municipiului Bacău a căror autoritate contractantă este municipiul Bacău.

**3.5.3** Nu se constituie fondul de garanție și nu se încasează taxa de ocupare temporară pentru lucrările de investiții executate pe domeniul public și privat al municipiului Bacău la rețele de apă, canalizare și termice, executate de SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU SA respectiv SC CET SA BACAU și al căror acționar unic este Municipiul Bacău. Societățile de mai sus urmează să achite contravaloarea lucrărilor și să deblocheze garanțiile de bună execuție aferente contractelor de execuție numai cu aprobarea prealabilă a Municipiului Bacău pe baza proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a proceselor verbale de recepție a lucrărilor semnate de Direcția Drumuri Publice din cadrul Primăriei mun. Bacău.

## **3.6 Alte precizări**

**3.6.1.** Autorizația de execuție pentru lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public și privat al municipiului Bacău se va elibera executantului/beneficiarului numai după ce acesta va face dovada achitării prin scrisoare bancară, ordin de plată sau numerar la casieria Primăriei a sumei ce constituie taxa de ocupare și fondul de garanție pentru buna execuție a lucrării.

**3.6.2.** Cuantumul taxei de ocupare și a fondului de garanție poate fi modificat de administrația publică locală prin dispoziție de primar.

**3.6.3.** În situația în care a fost eliberată autorizația de execuție, a fost achitată taxa de ocupare temporară și a fost constituit fondul de garanție dar lucrarea nu s-a mai executat, Primăria Municipiului Bacău va restitui în totalitate taxa de ocupare și fondul de garanție având la baza procesul verbal de constatare în teren.

**3.6.4.** În cazul în care din motive întemeiate executantul nu a demarat lucrările în termenul prevăzut în autorizație, după ce în prealabil a achitat taxa de ocupare și a constituit

fondul de garantie acest termen poate fi decalat sau prelungit, pastrandu-se conditiile pentru care s-a achitat taxa de ocupare si fondul de garantie.

**3.6.5.** In situatia in care, cu ocazia receptiei lucrarilor, unii membri din comisie constata ca mai exista mici neconformitati care pot fi remediate in scurt timp (ex: insamantare cu gazon, plantare gard viu, ridicarea moluzului, curatenie), comisia va da un termen de maxim 10 zile pentru corectarea acestor neconformitati fara a mai incasa taxa de ocupare temporara a domeniului public pe aceasta perioada.

#### **4. Condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare realizate în baza autorizației de execuție (spargere)**

4.1. Lucrările pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău pentru executarea racordurilor, bransamentelor sau extinderilor la rețelele edilitare se executa numai în baza *«Autorizației de execuție(spargere) pentru lucrări pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare»*, eliberată de Primăria Municipiului Bacău la solicitarea executantului.

Autorizația de execuție se eliberează de regula pentru o perioadă de maxim 30 de zile cu drept de prelungire motivat temeinic.

4.2. Executantul nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico materială completă pentru lucrarea autorizată.

4.3. Pentru lucrări pe suprafețe carosabile si/sau alei betonate sau asfaltate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul și/sau betonul se vor tăia pe toată grosimea lui.

4.4. Traseul lucrărilor va fi cel avizat de Direcția Drumuri Publice din cadrul Primăriei municipiului Bacău pe planul de situație din documentația tehnică.

4.5. Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor care circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi și de noapte precum și panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate ușor din ambele sensuri de circulație.

4.6. Pământul și celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona lucrărilor în locuri stabilite de Primăria municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-se cu materiale corespunzătoare.

4.7. Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la toți deținătorii rețelelor tehnico-edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora.

În situația descoperirii unor edificii arheologice sau a altor rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării autorizației, lucrările se vor opri imediat și vor fi anunțați factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău și proprietarul rețelelor sau edificiilor respective).

4.8. Pentru lucrări care necesită blocarea sau ștrangularea circulației pe strada unde se lucrează se va obține avizul Poliției Rutiere.

#### **5. Refacerea terenului**

5.1. Refacerea suprafețelor de drum asfaltate sau betonate precum și a trotuarelor asfaltate, betonate sau pavate se va realiza obligatoriu de către *societăți atestate tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv reparații străzi în*

*cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor și care să dețină certificat de atestare tehnică (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România.*

5.2. Se vor respecta cu strictețe fișele tehnologice (de mai jos) privind refacerea sistemului rutier și puse la dispoziția executantului odată cu autorizația de execuție.

### ***5.2.1 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)***

- a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
- b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon)
- c. Efectuarea sapaturii și evacuarea imediata a moluzului și pamantului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o inaltime de pana la 20cm deasupra rețelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ;  
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 22 cm fata de cota existenta a carosabilului;
- f. Executie strat nisip in grosime de min. 2cm și asternerea hartiei Kraft;
- g. Executie imbracaminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 in grosime de min. 20 cm
- h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos

### ***5.2.2 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt)***

- a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
- b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon)
- c. Efectuarea sapaturii și evacuarea imediata a moluzului și pamantului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o inaltime de pana la 20cm deasupra rețelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ;  
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 18 cm fata de cota existenta a carosabilului;
- f. Executie strat de baza din mixtura asfaltica in grosime de 10cm;
- g. Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 31 in grosime de 4cm;
- h. Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4cm

### ***5.2.3 Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabila***

- a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
- b. Spargere asfalt/beton cu utilaje specializate (picon)
- c. Efectuarea sapaturii și evacuarea imediata a moluzului și pamantului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o inaltime de pana la 20cm deasupra rețelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ;  
Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 24 cm fata de cota existenta a carosabilului;
- f. Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20cm;
- g. Executie strat de mixtura stocabila tip (RRD) in grosime de 4cm;

### **Precizari la fisele tehnologice**

- nu este permisă depozitarea pe partea carosabilă și nici utilizarea la refacere a moluzului și pământului rezultat din săpătură

- toate lucrările de execuție (inclusiv refacerile) se vor executa în conformitate cu normele în vigoare și în prezența unui diriginte de șantier, reprezentant al beneficiarului lucrării. Materialele puse în opera vor avea certificate de calitate.

- pe perioada timpului rece nu se acceptă executarea de lucrări pe domeniul public la rețelele edilitare întrucât nu se poate asigura o refacere de calitate a suprafețelor de teren afectate de lucrare. Prin excepție se pot aproba anumite lucrări de înlocuire sau reparare a unor rețele edilitare care prin menținerea lor în funcțiune ar periclita alimentarea cu utilități sau siguranța cetățenilor.

## **6.Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală**

6.1. Recepția lucrărilor se face de către o comisie din cadrul Primăriei Bacău, numită prin Dispoziție de către Primarul Municipiului Bacău. La recepția lucrărilor participă obligatoriu și un reprezentant al firmei care a executat refacerea.

6.2. Convocarea comisiei de recepție se face în scris la Primăria Bacău, de către executantul sau beneficiarul lucrării.

6.3 Recepția la terminarea lucrărilor se face în urma solicitării scrise a executantului adresată serviciului emitent al autorizației de execuție până cel târziu în ultima zi de valabilitate a autorizației.

6.4 Recepția finală a lucrărilor se face la expirarea termenului de garanție de 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6.5 În cazul în care recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală nu este admisă de către comisie, din motive obiective, executantul de lucrare va fi informat în scris atât despre constatările făcute în teren cât și despre măsurile care se impun a se lua pentru readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate, și pe care acesta are obligația de a le reface în termen de 5 zile de la data primirii înștiințării.

6.6 Lucrarea nerecepționată se consideră nepredată și se taxează în continuare prin încasarea taxei de ocupare până când comisia constată că lucrarea corespunde din punct de vedere calitativ și poate fi încheiat procesul verbal de recepție.

## **CAPITOLUL II : Lucrări de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare executate în baza acordului de intervenție .**

### **1. Acordul de intervenție**

1.1 Toate intervențiile pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău ce se realizează în caz de avarie la rețelele edilitare se vor executa numai în baza *“Acordului de intervenție (spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare în caz de avarie”*, conform modelului din **Anexa nr.3** la prezentul regulament; acord eliberat de Primăria municipiului Bacău.

1.2 Pentru eliberarea acordului de intervenție solicitantul va depune o documentație tehnică specifică pentru lucrarea respectivă și care trebuie să conțină următoarele:

- cerere
- plan de situație pe suport cadastral (scara 1:500) pe care este marcată adresa cu locația exactă a zonei unde se intervine ;
- contract de execuție pentru refacere pe domeniul public încheiat cu o firmă atestată tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv reparații străzi în cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor cu certificat de atestare tehnică (valabil) eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România

1.3. Acordul de interventie pentru lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Bacău executate in caz de avarie la rețelele tehnico-edilitare se eliberează pentru o perioadă de maxim 7 zile cu drept de prelungire motivat temeinic.

## **2. Condițiile de interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau in caz de avarie la rețelele edilitare**

2.1. Executantul va demara interventia in caz de avarie la rețelele edilitare in baza **Acordului de interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau in caz de avarie la rețelele edilitare** si utilizand baza tehnico-materiala completa pe care trebuie sa o detina.

2.2. Pentru lucrări in carosabil sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul și/sau betonul se vor tăia pe toată grosimea lui.

2.3. Locul de interventie a lucrărilor va fi marcat cat mai precis pe planul de situatie prezentat la Direcția Drumuri Publice din cadrul Primăriei municipiului Bacău in vederea eliberării Acordului de interventie.

2.4. Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor care circulă în zona lucrărilor, folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru timp de zi și de noapte precum și panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante care să poată fi observate ușor din ambele sensuri de circulație.

2.5. Pământul și celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona lucrărilor în locuri stabilite de Primăria municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-se cu materiale corespunzătoare.

2.6. Executantul este obligat să solicite asistență tehnică de la toți deținătorii rețelelor edilitare din zona lucrărilor si pe tot parcursul acestora.

În situația descoperirii unor edificii arheologice sau a altor rețele edilitare de care nu s-a avut cunoștință la momentul eliberării acordului de interventie, lucrările se vor opri imediat și vor fi anunțați factorii responsabili (Primăria municipiului Bacău și proprietarul rețelelor sau edificiilor respective).

2.7. Pentru lucrări care necesită blocarea sau ștrangularea circulației pe strada unde se lucrează, se va obține avizul Poliției Rutiere.

## **3. Refacerea terenului afectat in urma interventiilor in caz de avarie**

3.1 Refacerea suprafețelor de teren asfaltate sau betonate precum și a trotuarelor asfaltate, betonate sau pavate afectate in urma interventiilor pe caz de avarie se va realiza obligatoriu de către *societăți atestate tehnic pentru lucrări de întreținere, reparații drumuri și construcții aferente lor inclusiv reparații străzi în cadrul consiliilor județene, locale și municipiilor și care să dețină certificat (valabil) de atestare tehnică eliberat de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din Romania.*

3.2. Se vor respecta cu strictete fișele tehnologice de mai jos privind refacerea sistemului rutier puse la dispoziția executantului odată cu acordul de interventie:

### **3.2.1. Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier rigid (beton)**

- a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafeței afectate (forma regulata)
- b. Spargere beton cu utilaje specializate (picon)

- c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 22 cm fata de cota existenta a carosabilului;
- f. Executie strat nisip in grosime de min. 2cm si asternerea hartiei Kraft;
- g. Executie imbracaminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 in grosime de min. 20 cm
- h. Colmatare rosturi cu mastic bituminos

### **3.2.2. Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid (asfalt)**

- a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
- b. Spargere asfalt cu utilaje specializate (picon)
- c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 18 cm fata de cota existenta a carosabilului;
- f. Executie strat de baza din mixtura asfaltica in grosime de 10cm;
- g. Executie strat de legatura din binder de criblura BAD 31 in grosime de 4cm;
- h. Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4cm

### **3.2.3.Fisa tehnologica privind refacerea sistemului rutier nerigid cu mixtura stocabila**

- a. Taierea cu masina cu disc diamantat pe conturul suprafetei afectate (forma regulata)
- b. Spargere beton/asfalt cu utilaje specializate (picon)
- c. Efectuarea sapaturii si evacuarea imediata a moluzului si pamantului rezultat ;
- d. Umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia retelei respective pe o inaltime de pana la 20cm deasupra retelei montate ( dupa remedierea defectiunii)
- e. Asezarea stratului de balast (compactat in straturi succesive de 10- 15 cm) pana cand se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al peretilor santului ; Stratul de balast compactat va avea grosimea variabila pana la 24 cm fata de cota existenta a carosabilului;
- f. Executie strat din beton BCR 3,5 grosime de 20cm;
- g. Executie strat de mixtura stocabila tip (RRD) in grosime de 4cm;

### **Precizari la fisele tehnologice**

- nu este permisa depozitarea pe partea carosabila si nici utilizarea pentru refacere a moluzului si pamantului rezultat din sapatura
- toate lucrarile (inclusiv refacerile)se vor executa in conformitate cu normele in vigoare si in prezenta unui diriginte de santier , reprezentant al beneficiarului lucrarii . Materialele puse in opera vor avea certificate de calitate.
- pe perioada timpului rece refacerile se vor executa folosind materiale specifice sezonului rece(beton, mixtura asfaltica) care se vor proteja corespunzator impotriva inghetului (folie de protectie sau alte material adecvate)

### **4.Alte precizari**

In situatia in care administratorul retelei care s-a avariat nu are timpul necesar obtinerii acordului de interventie (pentru ca apoi sa inceapa lucrarea), va proceda in felul urmator:

a) va transmite o nota telefonica la numarul de telefon al dispeceratului Politiei Locale, in care va prezenta necesitatea interventiei descriind tipul avariei si adresa exacta unde urmeaza a se interveni;

b) va depune documentatia specifica in vederea obtinerii acordului de interventie astfel:

- in aceeasi zi, daca avaria s-a produs dupa orele de program ale zilei precedente sau in timpul programului din ziua respectiva;

- in ziua lucratoare imediat urmatoare, daca avaria s-a produs in zilele de sambata , duminica,sau in alte zile de sarbatorilor legale nelucratoare

c) va proceda la inceperea lucrarilor respectand conditiile impuse de prezenta hotarare.

### **5. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala**

5.1 Receptia la terminarea lucrarilor se face de catre o comisie, numita prin Dispozitie de catre Primarul Municipiului Bacău, intrunita in urma solicitarii scrise a executantului/beneficiarului interventiei. Se pot cumula mai multe locatii (unde s-a intervenit pe caz de avarie) intr-o singura solicitare de receptie, cu conditia ca acestea sa fie pe cat posibil centralizate iar termenul de finalizare a lor sa nu depaseasca o saptamana de la data termenului de finalizare impus prin acordul de interventie.

5.2 Receptia finala a lucrarilor se face dupa 24 de luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

5.3 In cazul in care receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala nu este admisa de catre comisie, din motive obiective, executantul de lucrare va fi informat in scris atat despre constatarile facute in teren cat si despre masurile care se impun a se lua pentru readucerea la starea initiala a suprafetelor afectate, si pe care acesta are obligatia de a le lua in termen de 3(tri) zile de la data constatarii.

5.4 Lucrarea nereceptionata se considera nepreluata si ramane in continuare in sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de receptie finala lucrarilor.

5.5 In cazul lucrarilor pe caz de avarie administratorul de retea va solicita intrunirea comisiei de receptie din Primarie , si se va ingriji de intocmirea procesului verbal de receptie si de obtinerea tuturor semnaturilor membrilor comisiei.

5.6 La receptia lucrărilor participă obligatoriu și un reprezentant al firmei care a executat refacerea.

## **CAPITOLUL III . Controlul respectarii prevederilor prezentei Hotarari,constatarea contravențiilor si aplicarea sanctiunilor**

### **1.Atributiile Politiei Locale privind respectarea prevederilor legale si a prezentei Hotarari pentru lucrari executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau la retelele edilitare**

Controlul,verficarile si masurile privind respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 a constructiilor, a prevederilor Ordonantei de Guvern nr.43/1997 a drumurilor publice si a prezentei Hotarari referitoare la lucrari pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau la retelele edilitare este asigurat de catre Politia Locala Bacau prin personalul imputernicit care are urmatoarele atributii:

a) verifica legalitatea documentatiei de executie pentru lucrarile ce se executa;

b) verifica existenta autorizatiei de executie, sau a acordului de interventie(dupa caz);

c) verifica incadrarea in termenele de executie stabilite prin actul de acceptare;

d) verifica, controleaza si urmareste modul de respectare a conditiilor de executie conform prezentului regulament

e) transmite avertismente si somatii catre societatile si persoanele vinovate de nerespectarea prevederilor legale si a prezentei Hotarari ;

f) transmite ordinul de sistare pentru lucrari care se executa fara autorizatie ,sau fara respectarea conditiilor din actul de acceptare;

g) aplica sanctiuni contraventionale in conformitate cu prevederile legale si ale prezentei Hotarari;

## **2.Abateri si incalcari ale prevederilor legale si a prezentei Hotarari ce tin de lucrari pe domeniul public si privat al municipiului Bacau la retelele edilitare**

Constituie abateri si se sanctioneaza contraventional urmatoarele fapte:

2.1 Executarea lucrarilor sau interventiilor la retelele edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau fara *Autorizație de execuție(spargere) pentru lucrari pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău la rețelele edilitare* sau fara *Acord de interventie(spargere) pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău in caz de avarie la rețelele edilitare* si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000lei si 6.000 lei;

2.2 Nerespectarea conditiilor din actul de acceptare si a celor din *Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrarilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de interventie in caz de avarie la rețelele edilitare* se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1.000lei si 3.000 lei;

2.3 executarea lucrarilor de catre societati comerciale care nu detin certificat (valabil ) de atestare tehnica pentru lucrari de intretinere, reparatii drumuri si constructii aferente lor inclusiv reparatii strazi in cadrul consiliilor judetene, locale si municipiilor eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2000lei si 4000lei;

## **3. Constatarea si aplicarea contraventiilor;**

3.1 Contraventia se constata si se sanctioneaza printr-un proces-verbal, **Anexa nr. 4** la prezentul regulament, incheiat de catre Primarul Municipiului Bacau sau imputernicitii acestuia, stabiliti prin dispozitie.

3.2 Persoanele care constatã contraventia si care sunt denumite in mod generic **„agenti constatatori”** vor aplica sanctiunea.

3.3 Procedura de aplicare a sanctiunilor contraventionale de către agentul constator, este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificarile si completările ulterioare.

4. Sumele provenite din amenzile aplicate in temeiul prezentului regulament, se fac venit integral la bugetul local.

VICEPRIMAR  
EC. MIHAI SUSTAC