

013.	ACE02A1 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC	35.0
014.	ACD01L1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL IV	BUC	12.0
015.	ACD02A1 TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE	BUC	72.0
016.	ACD07D1 ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT	M	5.10
017.	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE \$	MC	9.50
018.	CZ0203A1 PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$	MC	4.0
019.	ACD04A1 CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200	BUC	6.0
020.	ACD04B1 CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250	BUC	2.0
021.	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE \$	MC	12.0
022.	CZ0203A1 PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$	MC	4.0
023.	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	T	31.0
024.	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km.	T	216.0
025.	TSC35B3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M = 216 T	SUTE MC	1.10

026.	DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	1211.0
027.	DG05C1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON	MP	187.0
028.	DG06A1 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA	MC	75.0
029.	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	75.0
030.	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	382.0
031.	TSC35B3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M = 217 T	SUTE MC	2.15
032.	DC05C1 IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM	MP	374.0
033.	91030C1 BETCIM.DR.PLAT.PISTE AER.M400 PIAT.SP.+NIS,BETON.500L A	MC	75.0
034.	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	180.0
035.	833U013 HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI	KG	58.0
036.	RPAH02B1 SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	MC	3.2
037.	ACD01L1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL IV	BUC	7.0
038.	AUTORA1221 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI	ORA	129.0
039.	MDTA4624A1 MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC	86.0

040. MDTB4624A1 DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC	86.0
041. MDTC4624010 TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC	7.0
042. TRA04A08 Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 8 km.*	T	11.34

INTOCMIT
Ing. Costin Galan



**Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vintului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: DALI**

ANTEMASURATOARE - Parcari

Deviz ILM098 fundatii

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

001	DG06A1	M.C.	2.600
-----	--------	------	-------

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

0.8x0.8x0.15x27

002	TSA16D3	M.C.	10.700
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

0.6x0.6x1.3x27

003	CB01A1	MP.	145.000
-----	--------	-----	---------

COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

004	CA02B1	M.C.	10.700
-----	--------	------	--------

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

0.6x0.6x1.1x27

004	2100969	M.C.	10.700
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

007	TRI1AA02C1	TONA	25.500
-----	------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

2.6x2.4+10.7x1.8

008 TRB01C15 TONA 25.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M
2.6x2.4+10.7x1.8


009 TRA06A10 TONA 25.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
10.7.2x24

010 CL20C1 KG 333.450
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI
12.35x27

010 6306274 KG 333.450
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.
SIMPL. OTEL PROFIL.
12.35x27

011 ACA11C1 M 54.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75
2x27

Intocmit,



Verificat



Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vîntului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: DALI

ANTEMASURATOARE - Parcari

Deviz ILM108 retea iluminat

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

001	W2A16B#	BUC.	27.000
-----	---------	------	--------

Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m

001	6500000	BUC.	27.000
-----	---------	------	--------

stalp iluminat 8 m

003	W2F05C#	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16

003	6311695	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M

28x2

003	6311805	BUC.	32.000
-----	---------	------	--------

Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp de metal de 9m

004	W2F06H#	BUC.	11.000
-----	---------	------	--------

Dispozitiv din carja si cu bratari pentru fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de metal, dispozitivul fiind format din 2 carje mari cu 2 bratari duble la 180g montat cu PRB-16

004 6311695 BUC. 22.000
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=
42X3MM;L=1,10M

17x2
004 6311724 BUC. 22.000
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2
carje mari dubla la 180 pe stalp de
metal de 9m

005 W2F02A# BUC. 38.000
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu
vapori de mercur sau sodiu montat pe
stalpi cu platforma ridicatoare cu brat

005 5104017 BUC. 38.000
Corp de iluminat led echivalent sodiu 150 w

006 W2G07A# M 114.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant cu trecere prin tevi de protectie,
cu tractiune manuala sectiunea pana la
4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea
specifica pana la 1,4kg/m

38x3
006 4801907 M 116.850
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

007 W2C06C# 100 M. 7.300
Fascicol de conductoare izolate
torsadate, montate cu derulare mecanica,
pe stalpi cu greutatea specifica mai
mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; -
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+
3x16;- 50+3x70+2x25;- 50+3x70+3x25;

007 4832073 M 744.6000
CONDUCTOR AL. T YIR 2X 25

GENERAL ELECTRIC

SOLUTII DE CALITATE 0.4 - 400 KV



Bacau, Calea Moldovei 197, cod: 600352
Tel: 0234 577 880, Fax: 0234 578 440

NRC: J04/2127/1994
web: www.general-electric.ro

CUI: RO 68 34 960
e-mail: office@general-electric.ro

008 W2K12A1 BUC. 52.000
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400
STILP BET ON MONTAT

009 W2I02B# BUC. 38.000
Legarea la pamant a conductorului de nul
si a armaturilor metalice pentru
retelele cu conductoare torsadate
legarea elementelor metalice

009 5204008 BUC. 76.000
Papuc aluminiu PA50

010 W2K13A# BUC. 38.000
Legarea la retea sub tensiune cu
platforma ridicatoare cu brat PRB16 a
bransamentului monofazic

011 W2K15A1 BUC. 114.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.
MONTAT

011 5206613 BUC. 114.000
Clema de derivatie CDD 15IL

012 W2G11G# M 40.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
canal de cable, cu tractiune manuala
sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25
cu obstacole sau cu greutatea specifica
1,401- 2,800kg/m

012 6718402 BUC. 4.000
Eticheta din plumb pentru marcare
traseului de cable (300x20x2) FPb - 3

012 4802640 M 41.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S
8778

013 TSA16D3 M.C. 29.940
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

014 W2H02A# M 20.000
Profil pentru cable de 1KV cu strat
protector din nisip si banda din PVC pt.
cable - profil M

015 W2H03A# M 20.000
Profil pentru cable de 1KV in zona de
traversare profil T1

015 6700638 M 20.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90X6,7 STAS
6675/2

016 TSD18C1 M.C. 19.400
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

017 W2G15B# BUC. 2.000
Asezarea tamburului pe capra cu
greutatea de la 501 la 2000kg

018 W2E16A# BUC. 4.000
Cutie selectiva de sectionare montata pe
stalp, echipata cu SIST

018 7312442 BUC. 4.000
Cutie selectiva de sectionare echipata
cu SIST 101/1 si sigurante de 63A

018 6311509 BUC. 4.000
Bratara zincata pentru prinderea cutiei
selective cu piulite si saibe pe stalp
metalic de 9m

019 W2G22F# M 12.000

Teava nefiletata fara mufa din otel
zincat pentru protectia cablului, teava
avand diametrul de 2" montata pe stalp,
cablu cu sectiunea de 16-50mmp

019 3305918 M 12.240

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32
1 S 7656

019 6311659 SET 12.000

Bratară de fixare tevi OL Zn ? 2 " pe
stalpi SC 10005

020 W1C10A1 KG 20.000

CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

021 EG08B1 M 378.000

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

022 W1R09A2 M 54.000

ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,
LEA I.T IN TEREN TARE

023 W1R11A BUC. 27.0

IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

024 W2F02A1# BUC. 2.000

Demontare Corp de iluminat stradal pt.
lampa cu vapori de mercur sau sodiu
montat pe stalpi cu platforma
ridicatoare cu brat

025 TRA02A50 TONA 15.000

Transport rutier la distanta de 50 km

GENERAL ELECTRIC

SOLUTII DE CALITATE 0.4 - 400 KV



Bacau, Calea Moldovei 197, cod: 600352
Tel: 0234 577 880, Fax: 0234 578 440

NRC: J04/2127/1994
web: www.general-electric.ro

CUI: RO 68 34 960
e-mail: office@general-electric.ro

026 W1MH27A# MP. 27.000
Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor
din beton LEA 20KV

027 TRA01A05P to 18,9
Transport rutier al pamintului

Intocmit,

Verificat

**Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vîntului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: DALI**

ANTEMASURATOARE - Parcari

Deviz ILM208 demontari

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

001	W2A16B1#	BUC.	1.000
-----	----------	------	-------

Demontare Stalp pentru iluminat public
stradal din teava de otel, montat cu
automacaraua in fundatie turnata stalp
de peste 5m

002	W2A05B1#	BUC.	8.00
-----	----------	------	------

Demontare Stalp de sustinere din beton,
montat cu automacaraua in fundatie
burata in teren accidentat

003	TSA16C3	M.C.	14.800
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
TARE

1x1x1.5x 8+(1.2x1.2x1.9)x1

004	DG06A1	M.C.	0.360
-----	--------	------	-------

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

1.2x1.2x1x0.25

005	W2F05F1#	BUC.	8.000
-----	----------	------	-------

Demontare Dispozitiv din carja si cu
bratari pt. fixarea corpurilor de
iluminat, inclusiv conductoarele, pe
stalp de lemn sau beton, dispozitivul
fiind format din: 1 carja mare cu 2

bratari simple montat cu RPB-16

006 W2F02A1# BUC. 11.00

Demontare Corp de iluminat stradal pt.
lampa cu vapori de mercur sau sodiu
montat pe stalpi cu platforma
ridicatoare cu brat

007 W2F14A1# BUC. 11.000

Demontare Lampi cu vapori de mercur sau
sodiu de inalta presiune

008 W2K13A1# BUC. 11.00

Demontare Legarea la retea sub tensiune
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a
bransamentului monofazic

009 EC11A1 BUC. 66.000

CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.AL. <2X10MMP

010 W2G11G1# M 250.000

Demontare Cablu de energie electrica
armat, cu conductoare din cupru de 1KV,
pozat in canal de cable

011 W2F11A1# BUC. 9.000

Demontare Cutie de derivatie pentru
iluminat public, montata pe stalp pentru
alimentare subterana intrare-iesire

012 W2A20A# BUC. 11.000

Incarcarea stalpilor din beton in autosa
la depozit si descarcarea la lucrare cu
ajutorul automacaralei pe pneuri

013 W2A22A# BUC. 2.000

Insotirea transportului cu stalpi sau
cable de catre automacaraua pe pneuri de
la depozit constructor la lucrare in
vederea descarcarii dus-intors pe
distanța de pana la 20 Km

014 W2J05B# BUC. 1.000
Scoaterea de sub tensiune a rețelei
electrice in vederea reparării sau
racordării bransamentelor și repunerea
in funcțiune rețea electrică subterană

015 TRA01A05P TONA 26.64
TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTĂ DIST.= 5 KM
23.2x1.8

016 TSD18C1 M.C. 14.800
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

017 AUT6753 ORA 24.000
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE

018 W2C05A1# 100 m 1.2
Demontare fascicol de conductoare torsadate

Intocmit

Verificat

Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vîntului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: DALI

ANTEMASURATOARE -

Deviz R00008 DEVIERE RETELE ELECTRICE

001 TSA16D3 M.C. 308.250
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

profil M: 35x0,405=14,175
profil 2M: 130x0.585=76,05
profil 3M: 60x1.001 =60,07
profil 4M: 135x1,17 = 157,95
total = 308,245
rotund 308,25

002 TSD18C1 M.C. 242.420
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

profil M: 35x0,2855= 9,92
profil 2M: 130x0.465= 60,45
profil 3M: 60x0,7975 =47,85
profil 4M: 135x0,92 = 124,2
total = 242,42

003 TRI1AA01C1 TONA 118.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

$(308,25-242,42) \times 1,8=118,1$

004 TRA01A10 TONA 118.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

005 W2G06B01 M 200.000
MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI
ZONE CIRC

006 W2G06A01 M 40.000
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE
CIRCULATIE

007 DC04B1 M 360.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

008 W1S06C2 KM. 8.000
CABLU TIP...20KV, MONOFAZAT, IZOL. PE, SECT.
150 SAU 185MMP. POZ. IN SANT CU OBSTACOLE

008 4807846 M 8200.000
CABLU ENERGIE A2YSY 12/20KV 1X150 STR.E
535/8

009 W1M042C# BUC. 32.000
Manson de legatura mixt intre cablu
trifazat cu izolatie HIU si cablu
monofazat cu izolatie din MP, cu
conductoare avand sectiunea de 3x150mmp
si 150(185)mmp

009 6620545 BUC. 32.000
MANSON MIXT RETRACTABIL LA RECE 93-FP620
-3 20 KV PENTRU JONCTIUNE INTRE CABLU
TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN HIU, CU 3
MANTALE PB 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI
MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240
MMP

010 W2H04A1 M.C. 65.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

profil M: 35x0,1=3,5
profil 2M: 130x0,12=15,6
profil 3M: 60x0,2 =12
profil 4M: 135x0,25 = 33,75
total = 64,85
rotund = 65

011 TRA01A05 TONA 117.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

65x1,8

012 TRB01B14 TONA 117.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 40M

013 W2H05A1 100 BUC. 52.750
CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR

013 2000001 BUC. 5275.000
PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA

014 W2G18A01 BUC. 53.000
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI

015 W2G18A01 BUC. 32.000
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI

015 2000198 BUC. 32.000
sistem de marcare electronica

016 W2G15E01 BUC. 15.000
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG

017 W2H02B1 100 M. 8.000
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN
TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA

018 W2G01D# M 552.000
Cablul de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat
in sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea
specifica 2,601 -3,55kg/m

018 4807004 M 565.800
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70
M S 8778

018 6718400 BUC. 55.200

Eticheta din plumb pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1

019 6620502 BUC. 15.000

Manson de legatura termocontractibil de
1KV pentru cablu armat cu banda de otel
pentru cablu de 70-150mm

020 DG05A1 MP. 432.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE

360x1,2=432,0

021 DG06B1 M.C. 64.800

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI
FUND DRUM

360x1,2x0,15=64,8

022 TRA01A10 TONA 155.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

64,8x2,4= 155,5

023 CA01B1 M.C. 64.800

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ

360x1,2x0,15

023 2100933 M.C. 65.318

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

024 TRA06A10 TONA 155.520

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

64,8x2,4=155,52

025 TSD01C1 M.C. 65.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

026 TSH01A1 100 MP. 4.300
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

027 GD10A1 BUC. 10.000
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2
TOLI

028 ACA11E1 M 50.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140

029 W2J02A# BUC. 6.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

030 DC04B1 M 832.000
TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

031 DG06A1 M.C. 64.320
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB
 $54,72+5,19+4,41=64,32$

032 AUT2508 ORA 50.000
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9
MC/MIN

033 TSA16D3 M.C. 306.740
SAP.MAN. IN TRANSEE PT. CABL. EL. IN PAM. CU
UMID. NAT. CU SPRIJ. LAT. <1M, ADINC. <1,5M, T.
F.TARE

$57,14+228+21,6$

034 CB01A1 MP. 313.016
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

035 CA02C1 M.C. 151.840
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

0,365x380+0,365x36=151,84

035 2100945 M.C. 153.055
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

036 ACA11E1 M 3318.400
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140
8x(380+36)

037 W1C09A1 KG 416.000
CONSTRUCTII DIN OL. MONTARE IN STATII SI
POSTURI DE TRANSF. SUPORTURI, STELAJE,
CANALE ETC. MONTARE

037 6310017 KG 416.000
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE

038 TRB01C15 TONA 529.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

039 TRA01A15 TONA 529.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

040 TRA06A20 TONA 416.550
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

041 DA06A1 M.C. 45.190
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

042 CL21A1 KG 2141.664
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

174,47x12

043 CZ0305C1 KG 2141.664
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.

CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37

D= 6-8MM

174,47x12

044 CA02Z1 M.C. 21.840

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,
ANEXE,ETC.)

1,82x12=21.84

044 2100969 M.C. 22.015

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

045 ACD01D1 BUC. 12.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

046 DA11A1 M.C. 2.268

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

0,063x36=2.268

047 DB14B1 TONA 0.910

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

047 2600191 KG 0.913

BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754

048 DB20C1 MP. 15.120

ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM
ASTER MAN

048 2600191 KG 1.814

BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754

049 DZ11A1 TONA 1.800

PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD
CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3
MM IN INST TIP A

050 TRA06A20 TONA 1.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

0,91x2,4= 1,8

Intocmit



Verificat

Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vintului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: DALI

ANTEMASURATOARE -

Deviz R10008 REFACERE BRANSAMENTE

001 TSA16D3 M.C. 44.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

002 W2H04A1 M.C. 8.800
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

003 TSD18C1 M.C. 35.800
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

004 W2H07A1 M 110.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

005 W2G01B31 M 6.000
MONT CABLU U1KV GR 2,901-3,200 KG/M CU.
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT
MANUALA

005 4807004 M 6.120
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70
M S 8778

006 W2G01A# M 20.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat
in sant pe pat de nisip, cu tractiune

manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara
obstacole sau cu greutatea specifica
pana la 1,1kg/m

006 4806828 M 20.500
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S
8778

006 6718400 BUC. 2.000
Eticheta din plumb pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1

007 W2G01A# M 100.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat
in sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara
obstacole sau cu greutatea specifica
pana la 1,1kg/m

007 4806646 M 102.500
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 2X 10 U S
8778

007 6718400 BUC. 10.000
Eticheta din plumb pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1

008 EC12G1 BUC. 2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP

009 W2D03H# BUC. 6.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 150 mm²

009 5204012 BUC. 6.000
Papuc aluminiu PA150

010 W2D03F# BUC. 2.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 95 mm²

010 5204009 BUC. 2.000
Papuc aluminiu PA70

011 EC12B1 BUC. 12.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP

012 ACA11B1 M 25.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 50

013 W1C10A1 KG 50.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

014 W2E18C01 BUC. 1.000
TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC
PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MPR
SIST401,12 SIG.MPR SIST-10

015 W2E13A# BUC. 1.000
Firida de distributie si contorizare de
palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 -
FDCP6

015 7322355 BUC. 1.000
Firida de distributie si contorizare de
palier tip FDCP 6

016 W2E11A# BUC. 1.000
Bloc de masura si protectie din material
plastic cu limitator de putere si loc
pentru contor, tip BMP, monofazic pe zid
de caramida

016 7322222 BUC. 1.000
Bloc de masura si protectie monofazat
BMPM de 32A reglaj fix

017 EG08B1 M 108.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

018 W1R06A2 M 15.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

019 W1R11A BUC. 12.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

020 W2K15A1 BUC. 3.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.
MONTAT

021 W2K13A1# BUC. 4.000
Demontare Legarea la retea sub tensiune
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a
bransamentului monofazic

022 W2K09A1# M 100.000
Demontare Conductor torsadat pentru
bransament TYIR



ANTEMĂSURĂTOARE

Lucrări de amenajări pentru protecția mediului

Strada Mioriței

- | | |
|---|-------------------|
| 1. DA01A1 - Curățirea și înlăturarea stratului de noroi
= 4600 mp | Rotund = 46,0 smp |
| 2. TR B01 C12 - Transport pământ cu roaba
460 x 1,85 = 851 t | Rotund = 851 t |
| 3. Ts C35 D3 - Încărcare auto cu încărcător frontal
= 300 mc | Rotund = 3,0 smp |
| 4. TRA01A.....Transport pământ cu auto, încărcare auto
460 x 1.85 t/mc = 851 t | Rotund = 851 t |
| 5. TsH06A1 Îmbrăcare taluze cu pământ vegetal
= 4.600 mp | Rotund = 4.600 mp |
| 6. TsH09C1 Semănarea gazonului pe suprafața taluzelor
= 4.600 mp | Rotund = 46,0 smp |
| 7. TsD14A1 Udarea mecanică
= 46 mc | Rotund = 46 mc |
| 8. TRA05A...Transport apă cu auto lakm
= 46 t | Rotund = 46 t |

Întocmit,
ing. Panțir Raluca

ANTEMĂSURĂTOARE

Lucrări de amenajări pentru protecția mediului

Strada Vadul Bistriței

- | | |
|---|-------------------|
| 1. DA01A1 - Curățirea și înlăturarea stratului de noroi
= 1200 mp | Rotund = 12,0 smp |
| 2. TR B01 C12 - Transport pământ cu roaba
120 x 1,85 = 222 t | Rotund = 222 t |
| 3. Ts C35 D3 - Încărcare auto cu încărcător frontal
= 120 mc | Rotund = 1,2 smc |
| 4. TRA01A.....Transport pământ cu auto, încărcare auto
120 x 1.85 t/mc = 222 t | Rotund = 222 t |
| 5. TsH06A1 Îmbrăcare taluze cu pământ vegetal
= 1200 mp | Rotund = 1200 mp |
| 6. TsH09C1 Semănarea gazonului pe suprafața taluzelor
= 1200 mp | Rotund = 12,0 smp |
| 7. TsD14A1 Udarea mecanică
= 12 mc | Rotund = 12 mc |
| 8. TRA05A...Transport apă cu auto lakm
= 12 t | Rotund = 12 t |

Întocmit,
ing. Panțîr Raluca



ANTEMĂSURĂTOARE

Lucrări de amenajări pentru protecția mediului

Strada Vîntului

- | | |
|--|------------------|
| 1. DA01A1 - Curățirea și înlăturarea stratului de noroi
= 900 mp | Rotund = 9,0 smp |
| 2. TR B01 C12 - Transport pământ cu roaba
90 x 1,85 = 167 t | Rotund = 167 t |
| 3. Ts C35 D3 - Încărcare auto cu încărcător frontal
= 90 mc | Rotund = 0,9 smp |
| 4. TRA01A.....Transport pământ cu auto, încărcare auto
90 x 1.85 t/mc = 167 t | Rotund = 167 |
| 5. TsH06A1 Îmbrăcare taluze cu pământ vegetal
= 900 mp | Rotund = 900 mp |
| 6. TsH09C1 Semănarea gazonului pe suprafața taluzelor
= 900 mp | Rotund = 9,0 smp |
| 7. TsD14A1 Udarea mecanică
= 9 mc | Rotund = 9 mc |
| 8. TRA05A...Transport apă cu auto lakm
= 9 t | Rotund = 9 t |

Întocmit,
ing. Panțîr Raluca



EVALUĂRI

1.OBIECT : STRADA MIORIȚEI

- stradă
- trotuare + spații pietonale
- stații bus
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- aducere la cotă cămine
- reabilitare iluminat public – fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat
- reabilitare iluminat public - demontări

2.OBIECT : STRADA VADUL BISTRIȚEI

- stradă
- trotuare + spații pietonale
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- canalizare
- reabilitare iluminat public - demontări
- reabilitare iluminat public – parte de construcție
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat

3.OBIECT : STRADA VÂNTULUI

- stradă
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- alimentare cu apă
- rețea canalizare
- conductă refulare
- stație pompare ape uzate
- bransament electric stație pompare
- instalații electrice stație pompare
- instalații hidro stație pompare
- reabilitare iluminat public - demontări
- reabilitare iluminat public – fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat

4.OBIECT : PARCĂRI

- parcări
- rețele de canalizare pluvială
- reabilitare iluminat public - demontări
- reabilitare iluminat public – fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat
- deviere rețele electrice
- deviere rețele electrice – refacere bransament

5. OBIECT : LUCRĂRI DE AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

OBIECTIV: 27D REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. subcap.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect		Din care C+M	
			, exclusiv TVA			
[general]			Mii lei	Mii euro*	Mii lei	Mii euro*
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-
2	1.3	Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-
	05	LUCRARI DE AMENAJARI PTR PROTECTIA MEDIULUI	43,668	10,437	43,668	10,437
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-
4	3.1	Studii de teren	-	-	-	-
5	3.3	Proiectarea (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")	-	-	-	-
6	4	Investitia (lucrarea) de baza:				
	6.001.	01-STRADA MIORITEI	6723.318	1606.988	6723.318	1606.988
	6.002.	02-STRADA VADUL BISTRITEI	2541.610	607.488	2541.610	607.488
	6.003.	03-STRADA VANTULUI UTILAJ	891.840 72,518	213.165 17,333	891.840 72,510	213.165 17,333
	6.004.	04-PARCARI	3459.674	826.921	3459.674	826.921
7		Organizare de santier	136.600	32.650	136.600	32.650
	7.1	Organizare de santier LUCRARI CONSTRUCTIE (123.001 MII LEI)				
	7.2	Organizare de santier CHELTUIELI CONEXE ORG SANTIER (13.599 MII LEI)				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			13869.228	3314.984	13869.228	3314.984
Taxa pe valoarea adaugata			3328.614	795.596	3328.614	795.596
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			17197.842	4110.580	17107.920	4110.580

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

OBIECTIV: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 STRADA MIORITEI

	Nr.cap/	Nr. subcap.	Cheltuieli pe categoria	Valoarea, exclusiv TVA	
				Mii lei	Mii euro*
crt.	deviz pe	obiect	de lucrari		
0	1		2	3	4
	I		Lucrari de constructii		
1.	001		STRADA MIORITEI	1948.026	465.612
2.	002		TROTUARE SPATII PIETONALE	3079.194	735.980
3.	003		STATII BUS 7 BUC	101.003	24.141
4.	004		SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	88.895	21.247
6.	006		ADUCEREA LA COTA CAMINE	9.256	2.212
7.	007		REABILITARE ILUMINAT PUBLIC	1496.944	357.795
TOTAL I				6723.318	1606.988
	II		Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-
TOTAL II					
	III		Procurare		
			Utilaje si echipamente tehnologice	-	-
			Utilaje si echipamente de transport	-	-
			Dotari	-	-
TOTAL III					
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				6723.318	1606.988
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %				1613.596	385.678
TOTAL VALOARE:				8336.914	1992.666

cursul de referinta 1 EURO = 4,1838lei/euro din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

OBIECTIV: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 02 STRADA VADUL BISTRITEI

Nr. cap/	Nr. subcap.	crt.	deviz pe	obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
						3	4
						Mii lei	Mii euro*
0	1				2		
I							
Lucrari de constructii							
1.	001				STRADA VADUL BISTRITEI	756.894	180.911
2.	002				TROTUARE + SPATII PIETONALE	729.753	174.423
3.	003				SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI	20.671	4.941
4.	004				CANALIZARE STR BISTRITEI	24.454	5.845
5	005				REABILITARE ILUMINAT PUBLIC	1009.838	241.369
TOTAL I						2541.610	607.488
II							
Montaj utilaje si echipamente tehnologice						-	-
TOTAL II							
III							
Procurare							
Utilaje si echipamente tehnologice						-	-
Utilaje si echipamente de transport						-	-
Dotari						-	-
TOTAL III							
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):						2541.610	607.488
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %						609.986	145.797
TOTAL VALOARE:						3151.596	753.285

cursul de referinta 1 EURO = 4,1838lei/euro din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

OBIECTIV: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 03 STRADA VANTULUI

	Nr.cap/	Nr. subcap.	crt. deviz pe	obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
						Mii lei	Mii euro*)
0	1				2	3	4
	I	Lucrari de constructii					
1.	001	STRADA VANTULUI				495.147	118.349
2.	002	SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI				7.663	1.832
3.	003	ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI				43.965	10.508
4.	004	RETEA CANALIZARE				110.315	26.367
5.	005	CONDUCTA REFULARE str VANTULUI				5.183	1.239
6.	006	STATIE POMPARE APE UZATE				6.465	1.545
7.	007	BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE				4.437	1.061
8.	008	INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE				2.895	0.692
9.	009	INST HIDRO ST POMPARE				7.730	1.848
10.	010	REABILITARE ILUMINAT PUBLIC				208.040	49.725
TOTAL I						891.840	213.165
	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice				-	-
TOTAL II							
	III	Procurare					
		Utilaje si echipamente tehnologice				72.518	17.333
		Utilaje si echipamente de transport				-	-
		Dotari				-	-
TOTAL III						72.518	17.333
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):						964.358	230.498
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %						231.446	55.320
TOTAL VALOARE:						1195.804	285.818

cursul de referinta 1 EURO = 4,18381lei/euro din data de 25 MAI 201

PROIECTANT
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia unuia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

EDI4-8.31 AF2

{R} CONSALT

OBIECTIV: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 04 PARCARI

	Nr.cap/		Cheltuieli pe categoria	Valoarea, exclusiv TVA	
				-----	-----
Nr.	subcap.		de lucrari	Mii lei	Mii euro*)
crt.	deviz pe				
	obiect				
0	1		2	3	4

I Lucrari de constructii					

1.	001		PARCARI	2052.206	490.512

2.	002		RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE	225.502	53.899

3.	003		ILUMINAT PUBLIC PARCARI	427.011	102.063

4.	004		DEVIERE RETEA ELECTRICA	754.955	180.447

TOTAL I				3459.674	826.921

II Montaj utilaje si echipamente tehnologice					

TOTAL II					

III Procurare					
Utilaje si echipamente tehnologice					

Utilaje si echipamente de transport					

Dotari					

TOTAL III					

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				3459.674	826.921
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %				830.322	198.462
TOTAL VALOARE:				4289.996	1025.383

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25. MAI . 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

OBIECTIV: REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 05 LUCRARI DE AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

	Nr. cap/		Cheltuieli pe categoria	Valoarea, exclusiv TVA	
				-----	-----
	Nr. subcap.		de lucrari	Mii lei	Mii euro*)
	crt. deviz pe				
	obiect				
	0 1		2	3	4
	I		Lucrari de constructii		
1.	001	STR MIORITEI		29.866	7.138
2.	002	STR VADUL BISTRITEI		7.884	1.884
3.	003	STR VANTULUI		5.918	1.415
		TOTAL I		43.668	10.437
	II		Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-
		TOTAL II			
	III		Procurare		
			Utilaje si echipamente tehnologice	-	-
			Utilaje si echipamente de transport	-	-
			Dotari	-	-
		TOTAL III			
			TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	43.668	10.437
			Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %	10.480	2.504
			TOTAL VALOARE:	54.148	12.942

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25. MAI . 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RJ

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 STRADA MIORITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera	port		
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:									
1 001 DG04B1	M	3192.0000	a) /	0.0000				8298.88	
DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	8298.88				
ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				2.5999					
2 002 DG05A1	MP	36870.0000	a) /	0.0000				166261.58	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.0000	147480.00				
ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.5094	18781.58				
FREZAREA STRAT 4 CM GE MEDIE			d)	0.0000					
				4.5094					
3 003 TRB01C12	T	4260.0000	a) /	0.0000				19697.81	
Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	19697.81				
desc rasturnare grupi-3 distanta 20m			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				4.6239					
4 004 TSC35B3	SUTE MC	17.8000	a) /	0.0000				2260.74	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000					
CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	2260.74				
			d)	0.0000					
				127.0080					
5 005 TRA01A10P	T	5020.0000	a) /	0.0000				15562.00	
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000					
autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000					
			d)	3.1000	15562.00				
				3.1000					
6 006 TSD03B1	SUTE MC	17.8000	a) /	0.0000				1382.29	
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000					
STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570	1382.29				
			d)	0.0000					
				77.6570					

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DE10A1	M	3192.0000	a) ✓	30.3212	96785.27			113264.93
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	16479.66			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				35.4840				
8 008	DI01A1	MP	3710.0000	a) ✓	10.2640	38079.44			69785.84
	REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP			b)	6.9660	25843.86			
	SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MANUALA			c)	1.5802	5862.54			
				d)	0.0000				
					18.8102				
9 009	DB01A1	MP	27720.0000	a) ✓	0.0015	41.58			88.70
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0017	47.12			
				d)	0.0000				
					0.0032				
10 010	DB02D1	100 MP	277.2000	a) ✓	50.0725	13880.10			18869.67
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	4989.57			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
11 011	DE11NL	MP	27720.0000	a) ✓	0.0000				29937.60
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	29937.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				
12 012	4444GEO	MP	27720.0000	a) ✓	12.0000	332640.00			332640.00
	PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr.	crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total				
						Material	Manopera	Utilaj	Transport					
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
13	013	DB16H1	MP	27720.0000	a) ✓	0.0308	853.78							33294.49
		IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4706		13045.03						
		4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 4 CM GR			c)	0.6997			19395.68					
					d)	0.0000								
						1.2011								
14	014	DZ14B1	T	3140.0000	a) ✓	242.5580	761632.12							811868.35
		PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498		4238.37						
		CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c)	14.6490			45997.86					
					d)	0.0000								
						258.5568								
15	015	DB21A1	100 MP	277.2000	a) ✓	0.0000								3006.37
		INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b)	8.0999		2245.29						
		CIRCULATE			c)	2.7456			761.08					
					d)	0.0000								
						10.8455								
16	016	DZ19E1	T	116.0000	a) ✓	158.5820	18395.51							19692.86
		PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3			b)	0.9448		109.60						
		MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c)	10.2392			1187.75					
					d)	0.0000								
						169.7660								
17	017	TRA01A10	T	3270.0000	a) ✓	0.0000								11445.00
		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000								
		autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000								
					d)	3.5000			11445.00					
						3.5000								
18	018	TRA06A10	T	359.0000	a) ✓	0.0000								3697.70
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000								
		de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000								
					d)	10.3000			3697.70					
						10.3000								

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1262307.80	272365.67	95676.64	30704.70	1661054.81
			- Vut termice 95676.64		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (272365.67 x 20.80 /100)				56652.06
- somaj	: (272365.67 x 0.50 /100)				1361.83
- sanatate	: (272365.67 x 5.20 /100)				14163.01
- fond de risc	: (272365.67 x 0.242 /100)				659.12
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1262307.80	345201.69	95676.64	30704.70	1733890.83
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (1733890.83 x 7.00 /100)				121372.36
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((1733890.83 + 121372.36) x 5.00 /100)				92763.16
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				1948026.35

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 TROTUARE SPATII PIETONALE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
crt					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	DG04B1	M	10060.0000	a) ✓	0.0000					26154.99
	DESPACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999		26154.99			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5999					
2 002	DG05A1	MP	22470.0000	a) ✓	0.0000					97070.40
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200		97070.40			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.3200					
3 003	RPCT09F1	MC	2250.0000	a) ✓	0.0000					87037.43
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599		79559.78			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234			7477.65		
				d)	0.0000					
					38.6833					
4 004	TSC19C1	SUTE MC	59.7000	a) ✓	0.0000					10915.43
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000					
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380			10915.43		
				d)	0.0000					
					182.8380					
5 005	TSA01C1	MC	1570.0000	a) ✓	0.0000					18212.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000		18212.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.6000					
6 006	TRB01C12	T	11110.0000	a) ✓	0.0000					51371.53
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		51371.53			
	desc rasturnare grupl-3 distanta 20m			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.6239					

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 TROTUARE SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC35B3	SUTE MC	108.2000	a) / 0.0000					13742.27
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b) 0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c) 127.0080			13742.27		
				d) 0.0000					
				127.0080					
8 008	TRA01A10P	T	22160.0000	a) / 0.0000					68696.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b) 0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c) 0.0000					
				d) 3.1000			68696.00		
				3.1000					
9 009	TSD03B1	SUTE MC	108.2000	a) / 0.0000					8402.49
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b) 0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c) 77.6570			8402.49		
				d) 0.0000					
				77.6570					
10 010	TSD08A1	SUTE MC	39.1000	a) / 0.0000					6530.80
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b) 24.1600		944.66			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c) 142.8680		5586.14			
				d) 0.0000					
				167.0280					
11 011	TSD06B1	SUTE MC	17.1000	a) / 0.0000					1418.80
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b) 23.5840		403.29			
	NECORZIN IN STRAT DE 20-30CM			c) 59.3866		1015.51			
				d) 0.0000					
				82.9706					
12 012	DA06A1	MC	3000.0000	a) / 36.8240	110472.00				154750.20
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b) 10.3836	31150.80				
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c) 4.3758		13127.40			
				d) 0.0000					
				51.5834					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrariOBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 002 TROTUARE SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 DA06A2		MC	1000.0000	a) ✓	47.3120	47312.00			62071.40
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	10383.60			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		4375.80		
				d)	0.0000				
					62.0714				
14 014 DE11A1		M	9960.0000	a) ✓	17.4824	174124.70			200071.50
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	25946.80			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				20.0875				
15 015 DD01A1 asim		MP	19970.0000	a) ✓	83.7623	1672733.13			1803197.14
	PAVAJ EXEC DIN PAVELE DE GRANIT h=6cm PE UN SUBSTR DE NISIP			b)	6.4977	129759.07			
				c)	0.0353		704.94		
				d)	0.0000				
					90.2953				
16 016 TRA06A10		T	498.0000	a) ✓	0.0000				5129.40
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			5129.40	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 TROTUARE SPATII PIETONALE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2004641.83	470956.92	65347.63	73825.40	2614771.78
				- Vut termice 65347.63	
				- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (470956.92 x 20.80 /100)				97959.04
- somaj	: (470956.92 x 0.50 /100)				2354.78
- sanatate	: (470956.92 x 5.20 /100)				24489.76
- fond de risc	: (470956.92 x 0.242 /100)				1139.72
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2004641.83	596900.22	65347.63	73825.40	2740715.08

Cheltuieli indirecte :	I0 = T0 x % (2740715.08 x 7.00 /100)				191850.06
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((2740715.08 + 191850.06) x 5.00 /100)				146628.26

TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0				3079193.40

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrariOBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DG04B1	M	315.0000	a) ✓	0.0000				818.97
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	818.97			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	RPCT09F1	MC	58.0000	a) ✓	0.0000				2243.63
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	2050.87			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		192.76		
				d)	0.0000				
					38.6833				
3 003	TRB01C12	T	220.0000	a) ✓	0.0000				1017.26
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	1017.26			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
4 004	TSC35B3	SUTE MC	0.9000	a) ✓	0.0000				114.31
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		114.31		
				d)	0.0000				
					127.0080				
5 005	TSC19C1	SUTE MC	2.3000	a) ✓	0.0000				420.53
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		420.53		
				d)	0.0000				
					182.8380				
6 006	TSA01C1	MC	92.0000	a) ✓	0.0000				1067.20
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	1067.20			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrariOBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7 007	TSC22E1	SUTE MC	2.3000	a) /	0.0000				212.52
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA	TSC19C1	BULDOZER DE 81-180	b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020		212.52		
				d)	0.0000				
					92.4020				

8 008	TSC02D1	SUTE MC	3.2000	a) /	0.0000				360.23
	SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720		360.23		
				d)	0.0000				
					112.5720				

9 009	TRA01A10P	T	798.0000	a) /	0.0000				2473.80
	Transportul rutier al pamintelui sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	3.1000		2473.80		
					3.1000				

10 010	TSD03B1	SUTE MC	4.0000	a) /	0.0000				310.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		310.63		
				d)	0.0000				
					77.6570				

11 011	TSD08A1	SUTE MC	1.4000	a) /	0.0000				233.84
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600		33.82		
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		200.02		
				d)	0.0000				
					167.0280				

12 012	TSD06B1	SUTE MC	0.4000	a) /	0.0000				33.18
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840		9.43		
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		23.75		
				d)	0.0000				
					82.9706				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
crt				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA01A1	100 MP	5.6000	a) /	0.0000				34.24
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	12.60			
	RUTIER			c)	3.8640		21.64		
				d)	0.0000				
					6.1139				
14 014	DA06A1	MC	139.0000	a) /	36.8240	5118.54			7170.10
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	1443.32			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		608.24		
				d)	0.0000				
					51.5834				
15 015	DA12B1	MC	83.0000	a) /	45.5790	3783.06			5012.05
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	5.3998	448.18			
	EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			c)	9.4074		780.81		
				d)	0.0000				
					60.3862				
16 016	DE10A1	M	315.0000	a) /	30.3212	9551.18			11177.46
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	1626.28			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				35.4840				
17 017	DB02D1	100 MP	11.1000	a) /	50.0725	555.80			755.60
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	199.80			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
18 018	DE11NL	MP	553.0000	a) /	0.0000				597.24
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	597.24			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	(Utilaj) port	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 4444GEO	MP		553.0000	a) ✓	12.0000	6636.00			6636.00
PROCURARE GEOGRILA				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
20 020 DB14B1	T		63.0000	a) ✓	0.2760	17.39			616.99
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN				b)	3.7096		233.70		
MECANICA STAS 7970				c)	5.8080			365.90	
				d)	0.0000				
					9.7936				
21 021 DZ11F1	T		63.0000	a) ✓	164.0590	10335.72			11142.06
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG				b)	1.0798		68.03		
NAT DE BALAST DE 0-31MM IN INST TIP LPX				c)	11.7192			738.31	
STAS 7970				d)	0.0000				
					176.8580				
22 022 DB12B1	T		71.0000	a) ✓	0.2760	19.60			695.35
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE				b)	3.7096		263.38		
MECANICA BAD 25 sau BAD 20 5 CM GR				c)	5.8080			412.37	
				d)	0.0000				
					9.7936				
23 023 DZ20A1	T		71.0000	a) ✓	227.0280	16118.99			18090.88
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP				b)	10.9796		779.55		
BITUMINOS BAD 25 sau BAD 20				c)	16.7935			1192.34	
				d)	0.0000				
					254.8011				
24 024 DB16H1	MP		553.0000	a) ✓	0.0308	17.03			664.20
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE				b)	0.4706		260.24		
4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 DE 4 CM GR				c)	0.6997			386.93	
				d)	0.0000				
					1.2011				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
					a) materiale	M	m	U		t
					b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c) utilaj	riale	pera	port		
					d) transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025	DZ14B1	T	52.0000	a) /	242.5580	12613.02				13444.96
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498		70.19			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA 16			c)	14.6490			761.75		
				d)	0.0000					
					258.5568					
26 026	DB21A1	100 MP	5.6000	a) /	0.0000					60.74
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999		45.36			
				c)	2.7456			15.38		
				d)	0.0000					
					10.8455					
27 027	DZ19E1	T	3.0000	a) /	158.5820	475.75				509.30
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0.3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			b)	0.9448		2.83			
				c)	10.2392			30.72		
				d)	0.0000					
					169.7660					
28 028	TRA01A10	T	189.0000	a) /	0.0000					661.50
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	3.5000			661.50		
					3.5000					
29 029	TRA06A10	T	36.0000	a) /	0.0000					370.80
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	10.3000			370.80		
					10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 STATII BUS 7 BUC

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	65242.08	11048.25	7149.14	3506.10	86945.57
			- Vut termice 7149.14		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (11048.25 x 20.80 /100)				2298.04
- somaj	: (11048.25 x 0.50 /100)				55.24
- sanatate	: (11048.25 x 5.20 /100)				574.51
- fond de risc	: (11048.25 x 0.242 /100)				26.74
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	65242.08	14002.78	7149.14	3506.10	89900.10
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (89900.10 x 7.00 /100)				6293.01
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((89900.10 + 6293.01) x 5.00 /100)				4809.66
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				101002.77

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total:a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DF24A1	BUC	10.0000	a) 194.0904 b) 215.7381 c) 0.0000 d) 0.0000 409.8285	1940.90				4098.28
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE									
2 002	DF27A1	ORA	1200.0000	a) 0.0000 b) 8.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 8.0000		9600.00			9600.00
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP									
3 003	DF16A1	KM	5.4000	a) 860.9210 b) 29.8348 c) 10.2080 d) 0.0000 900.9638	4648.97	161.11		55.12	4865.20
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA									
4 004	DF17A1	MP	392.0000	a) 14.0558 b) 3.8396 c) 1.6896 d) 0.0000 19.5850	5509.87	1505.12		662.32	7677.31
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE									
5 005	DF18A1	BUC	111.0000	a) 145.0000 b) 9.0329 c) 0.0000 d) 0.0000 154.0329	16095.00	1002.65			17097.65
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL -10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL (BUC)									
6 006	DF19A1	BUC	111.0000	a) 0.3900 b) 3.7398 c) 0.0000 d) 0.0000 4.1298	43.29	415.12			458.41
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT									

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444	IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	111.0000	a) 260.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 260.0000	28860.00				28860.00
8 008 CZ0104A1	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, IN INSTALATII CENTRALIZATE	MC \$	18.0000	a) 109.2540 b) 0.7650 c) 2.7964 d) 0.0000 112.8154	1966.57	13.77	50.34		2030.68
9 009 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	45.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 10.3000 10.3000				463.50	463.50

RECAPITULATIE LA DEVIZUL : 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	59064.60	14855.15	767.78	463.50	75151.03
			- Vut termice 767.78		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (14855.15 x 20.80 /100)				3089.87
- somaj	: (14855.15 x 0.50 /100)				74.28
- sanatate	: (14855.15 x 5.20 /100)				772.47
- fond de risc	: (14855.15 x 0.242 /100)				35.95
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	59064.60	18827.72	767.78	463.50	79123.60
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \% (79123.60 \times 7.00 /100)$				5538.65
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \% ((79123.60 + 5538.65) \times 5.00 /100)$				4233.11
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0 + I0 + P0$				88895.36

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 ADUCEREA LA COTA CAMINE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
crt					riale	pera		port		
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1	001	GD09B1	BUC	50.0000	a)	57.1479	2857.40			3379.40
		RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELOR AVIND			b)	10.4400		522.00		
		DN=2 1/2-6 TOLI			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						67.5879				
2	002	ACD07E1	M	10.0000	a)	132.0540	1320.54			1868.71
		ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	54.8174		548.17		
		COTA DIN BOLTARI DE BETON SIMPLU			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						186.8714				
3	003	CZ0105C1	MC	10.4000	a)	157.4310	1637.28			1674.32
		PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE			b)	0.7650		7.96		
		GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			29.08	
		§			d)	0.0000				
						160.9924				
4	004	TRA01A10	T	31.2000	a)	0.0000				109.20
		Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
		autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
					d)	3.5000				109.20
						3.5000				
5	005	RPCC01A1	MP	50.0000	a)	3.0956	154.78			757.76
		COF.MIXTE DIN PANGURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL			b)	12.0596		602.98		
		SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						15.1552				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5970.00	1681.11	29.08	109.20	7789.39
			- Vut termice 29.08		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1681.11 x 20.80 /100)				349.67
- somaj	: (1681.11 x 0.50 /100)				8.41
- sanatate	: (1681.11 x 5.20 /100)				87.42
- fond de risc	: (1681.11 x 0.242 /100)				4.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5970.00	2130.68	29.08	109.20	8238.96

Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \% (8238.96 \times 7.00 /100)$ 576.73
 Profit : $PO = (T0 + I0) \times \% ((8238.96 + 576.73) \times 5.00 /100)$ 440.78

TOTAL GENERAL : $VO = T0 + I0 + PO$ 9256.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



Obiectivul: 0498 000000498
Obiectul: 0004 0004

Reabilitare infrastructura Urbana 9
Reabil. il. Micritei

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ILM078 Fundatii

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt. sau Denumire	CANTITATEA UM	PU	MATERIAL			MANOPERA			UTILAJ			TRANSPORT			TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			a)Material (col.3x col.4a)	b)Manopera (col.3x col.4b)	c)Utilaj	d)Transport (col.3x col.4c)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara					
001	TSA16D3	M.C.	4.000	0.00	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00	146.88					
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU				36.72											
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM/ADINC.<1,5M,T.				0.00											
F.TARE				0.00											
002	CB01A1	[1] MP.	22.000	52.21	1148.52	211.86	0.00	0.00	0.00	146.88					
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND				9.63											
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC				0.00											
SI SUBSC INCL SPIJIN				9.21											
003	CA02B1	M.C.	3.840	0.10	0.38	115.43	0.00	0.00	0.00	1563.06					
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE				30.06											
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR				1.89											
				0.00											
003	2100969	M.C.	3.840	255.20	979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	123.07					
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622				0.00											
				0.00											
				0.00											
004	CC01C1	KG	70.440	0.06	4.37	12.68	0.00	0.00	0.00	979.97					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN				0.18											
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU				0.00											
DIST DIN MASE PLASTICE				0.00											
005	C20305C1	KG	70.440	2.41	169.73	41.21	0.00	0.00	0.00	17.37					
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PREFUR.IN ATEL.				0.58											
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37				0.09											
D= 6-8MM				0.41											
006	TRIIAA02C1	TONA	24.090	0.00	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00	246.40					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN				4.05											
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-				0.00											
AUTO CATEG.1				0.00											
007	TRE01C15	TONA	5.760	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	97.56					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE				7.85											
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE				0.00											
GRUPL-3 DISTANTA 50M				0.00											

008	TRA06A10	TONA	9.216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.48	276.48
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -										
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, SMC										
DIST. = 10KM										
009	CL20C1	KG	80.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80
MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE:										
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,										
CHEPENGURI										
009	6306274	KG	80.000	9.44	754.93	0.00	0.00	0.00	32.00	786.93
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.										
SIMPL. OTEL PROFIL.										
010	DG06A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16	106.18
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT										
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA										
IMBRAC CAROSAB										
011	TRA01A05P	TONA	5.760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.34	78.34
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU										
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM										
012	ACALICI	M	8.000	7.91	63.30	0.00	0.00	0.00	0.25	87.32
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN										
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75										

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.671	3121.20	793.09	82.11	623.18	4619.58

Din care:

Valoarea aferenta utilajelor termice	=	0.00
Valoarea aferenta utilajelor electrice	=	82.11

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	354.82
-Transport auto	268.37

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(793.09 +	82.11 * 0.000 +	
		623.18 * 0.000)	* 0.20800 =	164.96
-SOMAJ:	(793.09 +	82.11 * 0.000 +	
		623.18 * 0.000)	* 0.00500 =	3.97
-SANATATE:	(793.09 +	82.11 * 0.000 +	
		623.18 * 0.000)	* 0.05200 =	41.24
-FOND DE RISC:	(793.09 +	82.11 * 0.000 +	
		623.18 * 0.000)	* 0.00260 =	2.06
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE				

(793.09 + 82.11 * 0.000 + 623.18 * 0.000) * 0.01100 = 8.72

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.671	3121.20	1014.05	82.11	623.18	4840.54

Cheltuieli indirecte:

Profit:	4840.54 * 0.0865 =	418.71
	5259.24 * 0.0500 =	262.96

TOTAL GENERAL DEVIZ: 5 522.21

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0004 0004 Reabil. il. Mioritei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM068 Demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)			(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara	
001	DG06A1	M.C.	16.450	0.00	0.00						
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT				38.02						
	POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA				68.16		625.51	1121.23			
	IMBRAC CAROSAB				0.00				0.00		1746.74
002	TSA16C3	M.C.	30.720	0.00	0.00						
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EE.IN PAM.CU				25.02		768.61				
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.				0.00			0.00			
	TARE				0.00						
003	L2D01A2	BUC.	6.000	0.00	0.00						
	STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT				239.31		1435.86				
	BETON ARMAT CENTR.TIP SF4-11(1180KG)				137.65			825.91			
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:				0.00				0.00		2261.77
004	W2F02A1#	BUC.	156.000	0.00	0.00						
	Demontare Corp de iluminat stradal pt.				5.58		870.48				
	lampa cu vapori de mercur sau sodiu				24.20						
	montat pe stalpi cu platforma				0.00			3775.20			
	ridicatoare cu brat				0.00				0.00		4645.68
005	W2F14A1#	BUC.	156.000	0.00	0.00						
	Demontare Lampi cu vapori de mercur sau				0.00		210.60				
	sodiu de inalta presiune				1.35			0.00			
					0.00				0.00		210.60
006	W2C06A1#	100 M.	1.000	0.00	0.00						
	Demontare Fascicol de conductoare				69.12		69.12				
	izolate torsadate, montate cu deruiare				55.00			55.00			
	mecanica, pe stalpi cu greutatea				0.00						
	specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16;										
	- 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+										
	3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+										
	3x35+16; - 50+3x16+										124.12

007 W2B10E1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	9.72	44.00	0.00	53.72
Demontare legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16								
008 W2B12E1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	18.72	79.20	0.00	97.92
Demontare legatura de incindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16								
009 W2A20A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	13.50	59.59	0.00	73.09
incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
010 TRI1A01C1	TONA	40.000	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. I								
011 TRB01C12	TONA	40.000	0.00	0.00	208.08	0.00	0.00	208.08
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPEI-3 DISTANTA 20M								
012 TSD18C1	M.C.	30.720	3.07	0.00	342.84	0.00	0.00	345.91
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								
013 W2F05F1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	71.28	462.00	0.00	533.28
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16								
014 AUT6753	ORA	20.000	0.00	0.00	0.00	2560.00	0.00	2560.00
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE								
015 W2I02B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	25.92	0.00	0.00	25.92
Demontare legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate /legarea elementelor metalice								
016 TRA02A50	TONA	20.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1328.00	1328.00
Transport rutier la distanta de 50 km								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	3.07	4796.23	8982.13	1328.00
Din care:				15109.44

Valoare aferenta utilajaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilajaje electrice = 8982.13

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 1 328.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(4796.23 +	8982.13 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.20800 =	997.62
-SOMAJ:	(4796.23 +	8982.13 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.00500 =	23.98
-SANATATE:	(4796.23 +	8982.13 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.05200 =	249.40
-FOND DE RISC:	(4796.23 +	8982.13 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.00260 =	12.47
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(4796.23 +	8982.13 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.01100 =	52.76

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	3.07	6132.46	8982.13	1328.00
				16445.67

Cheltuieli indirecte:

Profit:	16445.67 * 0.0865 =	1 422.55
	17868.22 * 0.0500 =	893.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

18 761.63

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0004 0004 Reabil. il. Mioritei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM088 iluminat public

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica					4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	L2D01A2 [1] BUC. STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT BETON ARMAT CENTR.TIP SF4-11(1180KG)		1.000	1209.55	1209.55	239.31	137.65	239.72	1826.23				
002	W2A16B# BUC. Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m		4.000	0.00	0.00	144.00	195.58	0.00	339.58				
002	6500935 BUC. STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM PT. IL.PUBL.		4.000	1794.70	7178.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
003	W2F05F# BUC. Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16		1.000	13.68	13.68	18.27	77.00	98.39	7277.20				
003	6311700 BUC. CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D= 60X3MM;L=1,80M		1.000	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
004	W2F06H# BUC. Dispozitiv din carja si cu bratari pentru fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de metal, dispozitivul fiind format din 2 carje mari cu 2 bratari duble la 180g montat cu PRB-16		4.000	106.03	106.03	64.44	264.00	2.17	436.64				

004 6311700	BUC.	8.000	1817.42	0.00	0.00	12.77	1830.19
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=60X3MM;L=1,80M							
004 6311724	BUC.	8.000	204.00	0.00	0.00	2.64	206.64
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 carje mari dubla la 180 pe stalp de metal de 9m							
005 W2F02A#	BUC.	166.000	0.00	1165.32	5478.00	0.00	6643.32
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat							
005 5104012	BUC.	166.000	1231149.33	0.00	0.00	841.29	1231990.62
Corp de iluminat cu LED echivalent sodiu 250 W							
007 W2G07A#	M	77.000	0.00	41.58	0.00	0.00	41.58
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1kV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m							
007 4801907	M	79.000	165.90	0.00	0.00	3.95	169.85
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778							
008 ED08J1	BUC.	4.000	3.67	8.64	0.00	0.28	12.59
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA							
008 5536004	BUC.	4.000	116.00	0.00	0.00	0.04	116.04
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR							
009 EC11B1	BUC.	12.000	72.19	118.80	0.00	0.62	191.61
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP							
010 WZG34A#	BUC.	8.000	45.76	50.40	0.00	2.21	98.37
Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat							
010 3809741	KG	4.000	0.92	0.00	0.00	0.04	0.96
Conductor de cupru litat de legare la pamant sect. 6mm ² pentru cable pana la 35mm ²							

011	TRA02A50	TONA	10.000		0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00
	Transport rutier la distanta de 50 km									
012	W2C06C#	100 M.	0.600		1.22	0.73	0.00	0.00	0.00	664.00
	Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;									
012	4832205	M	61.200		10.30	630.36	0.00	0.00	0.00	630.36
	CONDUCTOR AL. T YIR 3X 35 50.0L-AL									
013	W2I02A#	BUC.	4.000		2.72	10.88	0.00	0.00	15.42	645.78
	Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei									
013	5206613	BUC.	4.000		9.90	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60
	Clima de derivatie CDD 15IIL									
013	5204008	BUC.	4.000		4.98	19.92	0.00	0.00	0.32	39.92
	Papuc aluminiiu PA50									
014	W2I02B#	BUC.	6.000		2.72	16.32	0.00	0.00	0.04	19.96
	Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice									
014	5204008	BUC.	12.000		4.98	59.77	0.00	0.00	0.42	49.14
	Papuc aluminiiu PA50									
015	W2B12E#	BUC.	9.000		40.80	367.24	0.00	0.00	0.12	59.89
	Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16									
015	5217692	BUC.	9.000		15.48	139.32	0.00	0.00	2.20	639.89
	Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincata AUB SC 15014 10,5m									
					0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	144.00

015 5206881	BUC.	18.000	318.49	0.00	0.00	5.22	323.71
CLEMA DE INTINDERE REȚEA TIP CIR-750							
016 W2B10E#	BUC.	6.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16							
016 5Z11464	BUC.	6.000	82.50	0.00	0.00	2.32	84.82
Consola de sustinere zincata cu bratară CSB SC 10005							
016 5Z12251	BUC.	6.000	52.43	0.00	0.00	0.44	52.87
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp							
017 W2K15A1	[1] BUC.	12.000	118.80	99.36	0.00	0.96	219.12
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT							
018 EG08B1	M	140.000	1026.89	1751.40	0.00	40.26	2818.56
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *							
019 W1R09A2	M	56.000	1720.73	508.02	524.16	79.18	2832.09
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE							
020 W1R11A	BUC.	7.000	4.27	6.30	0.00	0.20	10.77
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40							
021 W2G11F#	M	100.000	0.00	139.50	0.00	0.00	139.50
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg /m;							
021 2450002	ML.	30.750	1245.38	0.00	0.00	6.15	1251.53
cablu cyey 5x16							
021 4802640	M	71.750	704.59	0.00	0.00	9.90	714.49
CABLUL ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778							

022 TSA16C3	M.C.	40.500	0.00	0.00	1013.31	0.00	0.00	1013.31
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
TARE								
023 W2H02A#	M	80.000	6.19	494.98	100.80	0.00	1.50	597.28
Profil pentru cable de 1KV cu strat								
protector din nisip si banda din PVC pt.								
cable - profil M								
024 FJG02B	M	20.000	0.53	10.64	3563.98	11088.00	6.63	14669.25
PUT USCAT MANUAL TEREN CL.3 LA ADINC.32								
M DN.3 1/2_5 1/2 TOLI								
024 ACA11D1	M	20.000	9.72	194.42	59.40	0.62	11.55	266.00
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110								
025 TSA16I1	M.C.	8.400	0.00	0.00	95.26	0.00	0.00	95.26
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.								
MIJLOCIU								
026 TSD18C1	M.C.	42.400	0.10	4.24	473.18	0.00	0.00	477.42
UMELUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.								
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU								
PAM.DIN TEREN TARE								
027 W2G15B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	9.63
Asezarea tamburului pe capra cu								
greutatea de la 501 la 2000kg								
028 W2A20A#	BUC.	7.000	0.00	0.00	15.75	69.52	0.00	85.27
Incarcarea stalpilor din beton in autosa								
la depozit si descarcarea la lucrare cu								
ajutorul automacaralei pe pneuri								
029 AUT6730	ORA	35.000	0.00	0.00	0.00	5124.00	0.00	5124.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
030 W2A22A#	BUC.	5.000	0.00	0.00	0.00	198.64	0.00	198.64
Insotirea transportului cu stalpi sau								
cable de catre automacaraua pe pneuri de								
la depozit constructor la lucrare in								
vederea descarcarii dus-intors pe								
distanța de pana la 20 Km								
031 W2J02A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	58.68	300.74	0.00	359.42
Verificarea si incercarea rețelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								

032 W2A17A#	MP.	5.000	4.16	20.82	40.50	0.00	0.54	61.86
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la IEA 0,4KV								
033 W2A21A#	BUC.	1.000	0.00	0.00	2.52	10.70	0.00	13.22
Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
034 W2F11A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40
Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire								
034 7312801	BUC.	4.000	255.00	1020.00	0.00	0.00	3.00	1023.00
Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF 25A								
034 6311041	BUC.	4.000	16.00	64.00	0.00	0.00	0.16	64.16
Bratara cutie de derivatie pe stalp centrifugat de iluminat de 9m								
034 W1R05A5	KG	5.000	0.68	3.38	55.67	11.54	0.05	70.64
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA LA FANINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDUC. IN TEREN TARE								
034 3701265	KG	5.000	5.35	26.75	0.00	0.00	1.00	27.75
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 25 OL37 -IN								
035 W2H03A#	M	20.000	48.70	973.90	153.00	0.00	137.36	1264.26
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil FI								
036 W2J03A#	BUC.	5.000	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
Verificarea prizeilor de pamant								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.680	1251681.78	10317.15	23800.08	2199.93	1287998.94
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=	0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice			=	23800.08	

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

664.00

-Transport auto 7.680x 200.00= 1 535.93

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (10317.15 + 23800.08 * 0.000 +
2199.93 * 0.000) * 0.20800 = 2 145.97

-SOMAJ: (10317.15 + 23800.08 * 0.000 +
2199.93 * 0.000) * 0.00500 = 51.59

-SANATATE: (10317.15 + 23800.08 * 0.000 +
2199.93 * 0.000) * 0.05200 = 536.49

-FOND DE RISC: (10317.15 + 23800.08 * 0.000 +
2199.93 * 0.000) * 0.00260 = 26.82

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
(10317.15 + 23800.08 * 0.000 +
2199.93 * 0.000) * 0.01100 = 113.49

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.680	1251681.78	13191.50	23800.08	2199.93	1290873.30

Cheltuieli indirecte:
1290873.30 * 0.0865 = 111 660.54

Profit:
1402533.84 * 0.0500 = 70 126.69

TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 472 660.53

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F E R V (Tel:2109807)

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
					c) utilaj	riale	pera		port	
					d) transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D										
1	001 DG04B1	M	950.0000	a) /	0.0000					2469.91
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b) /	2.5999		2469.91			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5999					
2	002 DG05A1	MP	11880.0000	a) /	0.0000					54916.49
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b) /	4.0000		47520.00			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.6226			7396.49		
	FREZARE STRAR DE 4 CN GR MEDIE			d)	0.0000					
					4.6226					
3	003 TRB01C12	T	1360.0000	a) /	0.0000					6288.50
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b) /	4.6239		6288.50			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.6239					
4	004 TSC35B3	SUTE MC	5.7000	a) /	0.0000					723.95
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2, 6-3, 9 MC TEREN			b) /	0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		723.95			
				d)	0.0000					
					127.0080					
5	005 TRA01A10P	T	1360.0000	a) /	0.0000					4216.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b) /	0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000					
				d)	3.1000			4216.00		
					3.1000					
6	006 TSD03B1	SUTE MC	5.7000	a) /	0.0000					442.64
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b) /	0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		442.64			
				d)	0.0000					
					77.6570					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate		Pret unitar					Total	
						a)materiale	M	m	U		t
						b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
						c)utilaj					
						d)transport					
						Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA						SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	
7 007	DE10A1	M	850.0000	a) ✓	30.3212	25773.02					30161.40
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	4388.38					
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000						
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000						
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				35.4840						
8 008	DI01A1	MP	1510.0000	a) ✓	10.2640	15498.64					28403.40
	REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP			b)	6.9660	10518.66					
	SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MANUALA			c)	1.5802	2386.10					
				d)	0.0000						
					18.8102						
9 009	DB01A1	MP	8930.0000	a) ✓	0.0015	13.40					28.58
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT			b)	0.0000						
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0017	15.18					
				d)	0.0000						
					0.0032						
10 010	DB02D1	100 MP	89.3000	a) ✓	50.0725	4471.47					6078.86
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	1607.39					
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					68.0724						
11 011	DB16H1	MP	8930.0000	a) ✓	0.0308	275.04					10725.82
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4706	4202.46					
	4,0 CM ASTERN MECANICA			c)	0.6997	6248.32					
				d)	0.0000						
					1.2011						
12 012	DE11NL	MP	8930.0000	a) ✓	0.0000						9644.40
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	9644.40					
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					1.0800						

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 4444GEO	PROCURARE GEOGRILA	MP	8930.0000	a) ✓	12.0000	107160.00			107160.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
14 014 DZ14B1	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16	T	1450.0000	a) ✓	242.5580	351709.10			374907.36
				b)	1.3498	1957.21			
				c)	14.6490	21241.05			
				d)	0.0000				
					258.5568				
15 015 DB21A1	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE	100 MP	89.3000	a) ✓	0.0000				968.50
				b)	8.0999	723.32			
				c)	2.7456	245.18			
				d)	0.0000				
					10.8455				
16 016 DZ19E1	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX	T	38.0000	a) ✓	158.5820	6026.12			6451.11
				b)	0.9448	35.90			
				c)	10.2392	389.09			
				d)	0.0000				
					169.7660				
17 017 TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1492.0000	a) ✓	0.0000				5222.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000			5222.00	
					3.5000				
18 018 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	96.0000	a) ✓	0.0000				988.80
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000			988.80	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 STRADA VADUL BISTRITEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	510926.79	89356.13	39088.00	10426.80	649797.72
			- Vut termice 39088.00		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (89356.13 x 20.80 /100)				18586.08
- somaj	: (89356.13 x 0.50 /100)				446.78
- sanatate	: (89356.13 x 5.20 /100)				4646.52
- fond de risc	: (89356.13 x 0.242 /100)				216.24
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	510926.79	113251.75	39088.00	10426.80	673693.34
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (673693.34 x 7.00 /100)				47158.53
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((673693.34 + 47158.53) x 5.00 /100)				36042.59
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				756894.46

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

B

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	1990.0000	a) 0.0000					5173.80
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b) 2.5999	5173.80				
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	7610.0000	a) 0.0000					32875.20
	DECAP INBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b) 4.3200	32875.20				
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					4.3200				
3 003	RPCT09F1	MC	771.0000	a) 0.0000					29824.82
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b) 35.3599	27262.48				
	FUNDATII SI ELEVATII *			c) 3.3234		2562.34			
				d) 0.0000					
					38.6833				
4 004	TSC19C1	SUTE MC	18.7000	a) 0.0000					3419.07
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b) 0.0000					
	10 M TEREN CAT.3			c) 182.8380		3419.07			
				d) 0.0000					
					182.8380				
5 005	TSC22E1	SUTE MC	18.7000	a) 0.0000					1727.92
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b) 0.0000					
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c) 92.4020		1727.92			
				d) 0.0000					
					92.4020				
6 006	TSA01C1	MC	720.0000	a) 0.0000					8352.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b) 11.6000	8352.00				
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					11.6000				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	7440.0000	a) ✓	0.0000				34401.82
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			b)	4.6239	34401.82			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	36.6000	a) ✓	0.0000				4648.49
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC CATEG 2 LA DIST. < 10 M	TEREN		b)	0.0000				
				c)	127.0080	4648.49			
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TRA01A10P	T	7440.0000	a) ✓	0.0000				23064.00
	Transportul rutier al pamintelui sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.1000			23064.00	
					3.1000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	36.6000	a) ✓	0.0000				2842.25
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			b)	0.0000				
				c)	77.6570	2842.25			
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	14.2000	a) ✓	0.0000				2371.80
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			b)	24.1600	343.07			
				c)	142.8680	2028.73			
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	5.2000	a) ✓	0.0000				431.45
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			b)	23.5840	122.64			
				c)	59.3866	308.81			
				d)	0.0000				
					82.9706				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE


-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA06A1	MC	878.0000	a) /	36.8240	32331.47			45290.22
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836		9116.80		
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			3841.95	
				d)	0.0000				
					51.5834				
14 014	DA06A2	MC	293.0000	a) /	47.3120	13862.42			18186.92
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836		3042.39		
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			1282.11	
				d)	0.0000				
					62.0714				
15 015	DE11A1	M	1760.0000	a) /	17.4824	30769.02			35354.00
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051		4584.98		
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				20.0875				
16 016	DD01A1 asim	MP	5850.0000	a) /	54.4890	318760.65			356978.71
	PAVAJ EXEC CU PAVELE ORNAMENTALE h=6cm PE UN SUBSTR DE NISIPb)			b)	6.4977		38011.55		
				c)	0.0353			206.51	
				d)	0.0000				
					61.0220				
17 017	TRA06A10	T	90.0000	a) /	0.0000				927.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				927.00
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	395723.56	163286.73	22868.18	23991.00	605869.47
			- Vut termice 22868.18		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (163286.73 x 20.80 /100)				33963.64
- somaj	: (163286.73 x 0.50 /100)				816.43
- sanatate	: (163286.73 x 5.20 /100)				8490.91
- fond de risc	: (163286.73 x 0.242 /100)				395.15
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	395723.56	206952.86	22868.18	23991.00	649535.60
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (649535.60 x 7.00 /100)				45467.49
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((649535.60 + 45467.49) x 5.00 /100)				34750.15
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				729753.24

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AFS

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA , SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DF24A1	BUC	4.0000	a)	194.0904	776.36			1639.31
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN		TIMP	b)	215.7381		862.95		
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8285				
2 002	DF27A1	ORA	260.0000	a)	0.0000				2080.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000		2080.00		
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003	DF16A1	KM	1.8000	a)	860.9210	1549.66			1621.73
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTREPERISAU			b)	29.8348		53.70		
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080			18.37	
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004	DF17A1	MP	112.0000	a)	14.0558	1574.25			2193.53
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396		430.04		
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896			189.24	
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005	DF18A1	BUC	22.0000	a)	145.0000	3190.00			3388.72
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329		198.72		
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6 006	DF19A1	BUC	22.0000	a)	0.3900	8.58			90.86
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398		82.28		
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1298				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	4444IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	22.0000	a) ✓ 260.0000	5720.00				5720.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					260.0000				
8 008	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	3.6000	a) ✓ 157.4310	566.75				579.57
				b) 0.7650		2.75			
				c) 2.7964			10.07		
				d) 0.0000					
					160.9924				
9 009	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	9.0000	a) ✓ 0.0000					92.70
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 10.3000				92.70	
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	13385.60	3710.44	217.68	92.70	17406.42
					- Vut termice 217.68
					- Vut electrice 0.00
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (3710.44 x 20.80 /100)				771.77
- somaj	: (3710.44 x 0.50 /100)				18.55
- sanatate	: (3710.44 x 5.20 /100)				192.94
- fond de risc	: (3710.44 x 0.242 /100)				8.98
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	13385.60	4702.68	217.68	92.70	18398.66
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (18398.66 x 7.00 /100)				1287.91
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((18398.66 + 1287.91) x 5.00 /100)				984.33
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				20670.90

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MICRITELI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITELI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total	
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		M
					Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	ACE02A1	BUC	8.0000	a) ✓	531.9216	4255.37				4552.53
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA			b)	37.1447		297.16			
	TIP A1			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					569.0663					
2 002	ACD07D1	M	3.7000	a) ✓	36.6810	135.72				313.17
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599		177.45			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					84.6409					
3 003	CZ0105C1	MC	7.0000	a) ✓	157.4310	1102.02				1126.95
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		5.36			
	GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			19.57		
	§			d)	0.0000					
					160.9924					
4 004	CZ0203A1	MC	3.0000	a) ✓	123.9520	371.86				440.47
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		14.04			
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA §			c)	18.1898			54.57		
				d)	0.0000					
					146.8218					
5 005	TRA06A10	T	23.0000	a) ✓	0.0000					236.90
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
				d)	10.3000				236.90	
					10.3000					
6 006	DC04B1	M	80.0000	a) ✓	14.8950	1191.60				1833.70
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		211.68			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802			430.42		
				d)	0.0000					
					22.9212					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. /crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DG05C1	MP	46.0000	a) /	0.0000				56.30
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN		ASFALT	b)	1.2240	56.30			
	TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.2240				
8 008	DG06A1	MC	9.2000	a) /	0.0000				394.57
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999	310.96			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		83.61		
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DA06A1	MC	9.2000	a) /	36.8240	338.78			474.57
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	95.53			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		40.26		
				d)	0.0000				
					51.5834				
10 010	TRA01A10	T	52.0000	a) /	0.0000				182.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000			182.00	
					3.5000				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	0.2300	a) /	0.0000				29.21
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC		TEREN	b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		29.21		
				d)	0.0000				
					127.0080				
12 012	DC05C1	MP	46.0000	a) /	2.1306	98.01			483.86
	IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME			b)	6.3216	290.79			
	DE 20 CM			c)	2.0666		95.06		
				d)	0.0000				
					10.5188				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	91030C1	MC	9.2000	a) ✓ 298.0000	2741.60				2741.60
	BETCIM.DR.PLAT.PISTE AER.M400 PIAT.SP.+NIS,BETON.500L A			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					298.0000				
14 014	TRA06A10	T	22.0000	a) ✓ 0.0000					226.60
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b) 0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c) 0.0000					
				d) 10.3000				226.60	
					10.3000				
15 015	ACD01L1	BUC	8.0000	a) ✓ 450.5262	3604.21				3762.61
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b) 19.8000		158.40			
	CAROSABIL IV			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					470.3262				
16 016	RPAH02B1	MC	1.2000	a) ✓ 0.0000					128.80
	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN			b) 107.3340		128.80			
	INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					107.3340				
17 017	AUTORAI221	ORA	24.0000	a) ✓ 0.0000					748.80
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b) 0.0000					
				c) 31.2000			748.80		
				d) 0.0000					
					31.2000				
18 018	MDTA4624A1	BUC	16.0000	a) ✓ 0.0000					8.06
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b) 0.0000					
	MN(15-19,9TF)			c) 0.5040			8.06		
				d) 0.0000					
					0.5040				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. /crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	MDTB4624A1	BUC	16.0000	a) /	0.0000				3491.84
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			b)	0.0000				
				c)	218.2400		3491.84		
				d)	0.0000				
					218.2400				
20 020	MDTC4624010	BUC	8.0000	a) /	0.0000				0.91
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			b)	0.0000				
				c)	0.1134		0.91		
				d)	0.0000				
					0.1134				
21 021	TRA04A10	T	17.2800	a) /	0.0000				65.66
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.*			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.8000			65.66	
					3.8000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	13839.17	1746.47	5002.31	711.16	21299.11
			- Vut termice 5002.31		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1746.47 x 20.80 /100)				363.27
- somaj	: (1746.47 x 0.50 /100)				8.73
- sanatate	: (1746.47 x 5.20 /100)				90.82
- fond de risc	: (1746.47 x 0.242 /100)				4.23
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	13839.17	2213.52	5002.31	711.16	21766.16
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (21766.16 x 7.00 /100)				1523.63
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((21766.16 + 1523.63) x 5.00 /100)				1164.49
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				24454.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

Obiectivul: 0498 000000498
Obiectul: 0002 0002

Reabilitare infrastruct. urbana 9
Reabil. ilum. public Vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ILM028 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt. Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA PU	MATERIAL				UTILIAJ		MANOPERA		TRANSPORT		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			a) Material (col.3x col.4a)	b) Manopera (col.4b)	c) Utiliaj (col.3x col.4c)	d) Transport (col.4d)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	
Sectiunea tehnica													
0		1											
Sectiunea financiara													
002	DG06A1	M.C.	61.700										
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT													
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA													
IMBRAC CAROSAB													
004	TSA16D3	M.C.	426.000										
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU													
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.													
F.TARE													
005	CB01A1	[1] MP.	85.000										
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND													
UTILIAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC													
SI SUBSC INCL SPIJIN													
006	CA02C1	M.C.	265.230										
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII													
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO													
A CONSTR CU GROS <30CM													
006	2100945	M.C.	265.230										
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622													
007	ACA11D1	M	6060.000										
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN													
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110													
008	WIC09A1	KG	1010.000										
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI													
POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE,													
CANALE ETC.MONTARE													
008	6310017	KG	1010.000										
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE													

009	TR11AA02C1	TONA	1006.800	0.00	0.00	4077.54	0.00	0.00	4077.54
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUFA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
010	TRB01C15	TONA	1006.800	0.00	0.00	7903.38	0.00	0.00	7903.38
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPL-3 DISTANTA 50M								
011	TRA01A15	TONA	1006.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
012	TRA06A10	TONA	643.800	0.00	0.00	0.00	0.00	22149.60	22149.60
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM								
013	DA06A1	M.C.	71.020	50.05	3554.55	737.19	0.00	19314.00	19314.00
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI ASTERNERE MANUAL								
014	DAL1A1	M.C.	11.520	40.02	461.03	186.28	0.00	0.00	5158.18
	STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE								
015	TRA01A15	TONA	20.740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.51
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
016	DB14B1	TONA	4.032	0.44	1.77	14.96	0.00	456.28	456.28
	STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA								
016	2600191	KG	4.044	1.90	7.68	0.00	0.00	0.00	76.20
	BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754								
017	DB20C1	MP.	67.200	0.08	5.38	219.07	0.00	0.81	8.49
	ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN								
017	2600191	KG	8.064	1.90	15.32	0.00	0.00	0.00	224.45
	BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754								
							0.00	1.61	16.93

018 DZ11A1	TONA	8.000	317.11	2541.68	56.16	392.72	339.20	3329.76
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD								
CU BITUM SICU AREG NAT DE BALAST DE 0-3								
MM IN INST TIP A								
019 TRA06A10	TONA	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =10KM								
020 il 5	BUC.	33.000	0.00	0.00	329.98	591.56	0.00	921.54
camine tragere								
- D E S C R I E R E :								
>>> componenta 001								
020 DG06A1	M.C.	8.679	0.00	0.00	329.98	591.56	0.00	921.54
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA								
IMBRAC CAROSAB								
021 TSA16D3	M.C.	117.942	0.00	0.00	4330.83	0.00	0.00	4330.83
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								
021 DA06A1	M.C.	30.459	50.05	1524.47	316.16	371.60	0.00	2212.24
STRAT AREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
REZIST FIITRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU								
ASTERNERE MANUAL								
022 CB01A1	MP.	542.520	6.07	3293.10	5224.47	0.00	325.51	8843.08
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND								
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC								
SI SUBSC INCL SPIJIN								
023 CL21A1	KG	4206.840	0.00	0.00	4922.00	0.00	0.00	4922.00
MONTAREA CONECTIIILOR METALICE DIVERSE								
INGLOBATE IN BETON								
024 CZ0305C1	KG	4206.840	2.41	10138.48	2482.04	378.62	841.37	13840.50
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
D= 6-8MM								
025 CA02Z1	M.C.	40.920	0.10	4.09	1546.78	16.37	0.00	1567.24
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA								
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,								
ANEXE,ETC.)								
025 2100969	M.C.	40.920	255.20	10442.78	0.00	0.00	0.00	10442.78
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								

026 ACA11D1	M	99.000	969.21	294.03	2.97	59.40	1325.61
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN							
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110							
027 ACA11C1	M	19.800	157.21	48.11	0.59	3.96	209.88
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN							
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75							
028 ACA11A1	M	29.700	57.02	64.15	0.89	0.00	122.07
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN							
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 25							
029 ACD01D1	BUC.	33.000	29795.70	243.54	0.00	772.20	30811.44
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE							
FARA PIEASA SUPT CAROSABIL TIP III A							
030 TR11AA02C1	TONA	227.370	0.00	920.85	0.00	0.00	920.85
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN							
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-							
AUTO CATEG.1							
031 TRB01C15	TONA	227.370	0.00	1784.85	0.00	0.00	1784.85
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE							
GRUP1-3 DISTANTA 50M							
032 TRA01A15	TONA	227.370	0.00	0.00	0.00	0.00	1784.85
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
DIST.= 15 KM.							
033 TRA06A10	TONA	98.340	0.00	0.00	0.00	5002.14	5002.14
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC							
DIST. =10KM							
034 il 6	BUC.	31.000	0.00	117.86	211.30	2950.20	2950.20
Stalpi iluminat							
- D E S C R I E R E:							
>>> componenta 001							
034 DG06A1	M.C.	3.100	0.00	117.86	211.30	0.00	329.16
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT							
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA							
IMBRAC CAROSAB							
035 TSA16D3	M.C.	27.470	0.00	1008.70	0.00	0.00	329.16
SAP.MAN. IN TRANSEE PT.CABL.EL. IN PAM.CU							
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.							
F.TARE							

036 CB01A1	MP.	170.500	6.07	1034.93	1641.91	0.00	102.30	2779.15
COPRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND								
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC								
SI SUBSC INCL SPIJIN								
037 CA02B1	M.C.	29.140	0.10	2.91	875.95	55.07	0.00	933.94
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE								
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR								
037 2100969	M.C.	29.140	255.20	7436.53	0.00	0.00	0.00	933.94
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								
038 CC01C1	KG	545.910	0.06	32.75	98.26	0.00	0.00	7436.53
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN								
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU								
DIST DIN MASE PLASTICE								
039 CZ0305C1	KG	545.910	2.41	1315.64	322.09	49.13	0.00	131.02
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
D= 6-8MM								
040 TRIJAA02C1	TONA	62.000	0.00	0.00	251.10	0.00	109.18	1796.04
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN								
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
AUTO CATEG.1								
041 TRB01C15	TONA	62.000	0.00	0.00	486.70	0.00	0.00	251.10
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
GRUPE-3 DISTANTA 50M								
042 TRA01A15	TONA	62.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 15 KM.								
043 TRA06A10	TONA	70.060	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.00	1364.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =10KM								
044 CL20C1	KG	595.200	0.00	0.00	482.11	0.00	2101.80	2101.80
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:								
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,								
CHEPENGURI								
044 6306274	KG	595.200	8.99	5350.85	0.00	0.00	0.00	482.11
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.								
SIMPL. OTEL PROFIL.								
			0.00	0.00	0.00	0.00	119.04	5469.89

045 ACALICI M 62.000
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
 EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 75

7.94 492.28 150.66 1.86 12.40 657.20
 2.43
 0.03
 0.20

046 AUT2508 ORA 48.000
 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9
 MC/MIN

0.00 0.00 0.00
 0.00
 45.60
 0.00

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
 34.580 203743.08 88315.89 10260.16 60494.00 362813.14

Din care:
 Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitaj electrice = 10260.16

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 53 578.02
 -Transport auto 34.580x 200.00= 6 915.98

Alte cheltuieli directe:
 -CAS: (88315.89 + 10260.16 * 0.000 +
 60494.00 * 0.000) * 0.20800 = 18 369.71

-SOMAJ: (88315.89 + 10260.16 * 0.000 +
 60494.00 * 0.000) * 0.00500 = 441.58

-SANATATE: (88315.89 + 10260.16 * 0.000 +
 60494.00 * 0.000) * 0.05200 = 4 592.43

-FOND DE RISC: (88315.89 + 10260.16 * 0.000 +
 60494.00 * 0.000) * 0.00260 = 229.62

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (88315.89 + 10260.16 * 0.000 +
 60494.00 * 0.000) * 0.01100 = 971.47

Total cheltuieli directe:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
 34.580 203743.08 112920.70 10260.16 60494.00 387417.95

Cheltuieli indirecte:
 Profit: 387417.95 * 0.0865 = 33 511.65
 420929.60 * 0.0500 = 21 046.48

TOTAL GENERAL DEVIZ: 441 976.08

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. ilum. public Vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM058 Demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)				
		(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DG06A1	M.C.	4.200	0.00	0.00	159.68	286.27	0.00	445.96			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT												
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA												
IMBRAC CAROSAB												
002	TS116C3	M.C.	28.410	0.00	0.00	710.82	0.00	0.00	710.82			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN FAM.CU												
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T.												
TARE												
003	W2A05B1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	128.88	354.48	0.00	483.36			
Demontare Stalp de sustinere din beton,												
montat cu automacara in fundatie												
burata in teren accidentat												
003	W2A10B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	244.08	325.44	0.00	569.52			
Demontare Stalp special din beton armat,												
montat cu automacara in fundatie												
turnata in teren accidentat												
004	W2F05F1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	166.32	1078.00	0.00	1244.32			
Demontare Dispozitiv din carja si cu												
bratari pt. fixarea corpurilor de												
iluminat, inclusiv conductoarele, pe												
stalp de lemn sau beton, dispozitivul												
fiind format din: 1 carja mare cu 2												
bratari simple montat cu RPB-16												
007	W2F02A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	78.12						
Demontare Corp de iluminat stradal pt.												

008 W2F14AJ# BUC. 14.000	0.00	18.90	0.00	18.90
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	1.55		0.00	
	0.00			
	0.00			
009 W2K13AJ# BUC. 14.000	0.00	79.38	0.00	79.38
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	5.67		462.00	
	33.00			
	0.00			
010 W2I01AJ# BUC. 14.000	0.00	60.48	0.00	60.48
Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate /legarea nulului retelei	0.00			
	4.32			
	0.00			
	0.00			
011 EC11AJ BUC. 42.000	0.00	200.34	0.00	200.34
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MME	4.77			
	0.00			
	0.00			
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%				
012 W2G11G1# M 42.000	0.00	63.84	0.00	63.84
Demontare Cablu de energie electrica izolate torsadate, montate cu derulare armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	0.00			
	1.52			
	0.00			
	0.00			
013 W2C06AJ# 100 M. 6.100	0.00	421.63	0.00	421.63
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35;- 50+3x16+16;- 50+3x25+16; - 50+3x35+16;- 50+3x16+	0.00		335.50	
	69.12			
	55.00			
	0.00			
014 W2F11AJ# BUC. 14.000	0.00	90.72	0.00	90.72
Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	0.00			
	6.48			
	0.00			
	0.00			
015 AUT2508 ORA 30.000	0.00	0.00	1368.00	1368.00
MOTOCOMER CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	0.00			
	45.60			
	0.00			
016 TR11A01C1 TONA 24.780	0.00	78.06	0.00	78.06
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	0.00			
	3.15			
	0.00			
	0.00			
017 TRA02A20 TONA 24.780	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.00			
	0.00			
	40.00			
			991.20	991.20

018 W2A20A#	BUC.	14.000	0.00	31.50	139.02	0.00	170.52
Incarcarea stalpilor din beton in autosa							
la depozit si descarcarea la lucrare cu							
ajutorul automacaralei pe pneuri							
019 W2J05E#	BUC.	1.000	0.00	67.05	0.00	0.00	67.05
Scoaterea de sub tensiune a retelei							
electrice in vederea repararii sau							
racordarii bransamentelor si repunerea							
in functiune retea electrica subterana							
020 W2K12A1#	BUC.	3.000	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96
Demontare Clema de derivatie cu dinti							
pentru bransament							
021 TSD18C1	M.C.	28.410	2.84	317.06	0.00	0.00	319.90
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.							
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU							
PAM.DIN TEREN TARE							
022 TRA01A05P	TONA	51.130	0.00	0.00	0.00	695.37	695.37
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU							
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
023 W2B10E1#	BUC.	8.000	0.00	19.44	88.00	0.00	107.44
Demontare Legatura de sustinere in							
aliniament la retele cu conductor							
torsadat, pe stalp de beton sau metal							
plantat montata cu PRB-16							
024 W2B12E1#	BUC.	6.000	0.00	28.08	118.80	0.00	146.88
Demontare legatura de intindere in							
aliniament la retele cu conductor							
torsadat, pe stalp de beton sau metal							
plantat montata cu PRB-16							
Cheltuieii directe din articole:							
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL		
0.000	2.84	2977.34	4894.31	1686.57	9561.06		
Din care:							
Valoarea aferenta utilitajele termice = 0.00							
Valoarea aferenta utilitajele electrice = 4894.31							
Detaliiere transporturi:							
-Articole TRA							
Alte cheltuieli directe:							
-CAS: (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +							
1686.57 * 0.000) * 0.20800 =							
-SOMAJ: (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +							
1686.57 * 0.000) * 0.00500 =							

-SANATATE:
 (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.05200 = 154.82
 -FOND DE RISC:
 (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.00260 = 7.74
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.01100 = 32.75

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	2.84	3806.82	4894.31	1686.57	10390.54

Cheltuieli indirecte:

10390.54 * 0.0865 = 898.78

Profit: 11289.33 * 0.0500 = 564.47

TOTAL GENERAL DEVIZ: 11 853.79

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastructura urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. illum. public Vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM038 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA PU	MATERIAL (col.3x col.4a)		MANOPERA (col.3x col.4b)		UTILAJ (col.3x col.4c)		TRANSPORT (col.3x col.4d)		TOTAL (col.5+6+7+8)
			(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	
Sectiunea tehnica											
01		3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001 W2A16B#	BUC.	31.000	0.00	0.00	1116.00	1515.78	0.00	0.00	2631.78		
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m											
001 6500936	BUC.	31.000	1794.70	55635.79	0.00	0.00	0.00	830.80	56466.59		
Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;											
002 W2F05F#	BUC.	31.000	13.68	424.11	566.37	2387.00	9.52	3387.01			
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16											
002 6311700	BUC.	31.000	227.18	7042.51	0.00	0.00	0.00	49.48	7091.98		
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=60X3MM;L=1,80M											
002 6311705	BUC.	62.000	19.50	1209.00	0.00	0.00	0.00	11.78	1220.78		
Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m											
004 W2F02A#	BUC.	34.000	0.00	0.00	238.68	1122.00	0.00	0.00	1360.68		
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat											
004 5104012	BUC.	34.000	7416.56	252163.12	0.00	0.00	0.00	172.31	252335.43		
Corp de iluminat cu led coresp. 150 w											

004 W2F14A#	BUC.	34.000	0.00	45.90	0.00	0.00	45.90
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune							
004 5102367	BUC.	34.000	2142.00	0.00	0.00	0.75	2142.75
Lampa cu vapori de sodiu tubulara							
005 W2G07A#	M	341.000	0.00	184.14	0.00	0.00	184.14
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m							
005 4801907	M	349.520	733.99	0.00	0.00	17.48	751.47
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778							
006 ED08J1	BUC.	31.000	28.44	66.96	0.00	2.15	97.55
FRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA							
006 5536004	BUC.	31.000	899.00	0.00	0.00	0.31	899.31
FRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR							
007 W2G34A#	BUC.	124.000	709.30	781.20	0.00	34.18	1524.69
Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmpt. cablu armat							
008 EC11B1	BUC.	186.000	1118.99	1841.40	0.00	9.62	2970.01
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP							
009 W1R05A5	KG	31.000	20.94	345.14	71.52	0.33	437.94
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDUC. IN TEREN TARE							
009 3701411	KG	31.310	167.51	0.00	0.00	6.26	173.77
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37 -IN							
010 EG08B1	M	1421.000	10422.96	17776.71	0.00	408.68	28608.35
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *							

011	W1R09A2	M	18.000	30.73	553.09	163.29	168.48	25.45	910.32
	ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4, 5MM								
	NEZINCATA, PT. IMBU NAT. PRIZEI DE PAMINT,								
	LEA I.T IN TEREN TARE								
012	W2E18C#	BUC.	1.000	5.47	5.47	20.79	0.00	0.27	26.53
	Punct de aprindere in cascada a								
	iluminatului public montat pe zid din								
	beton								
012	6312194	BUC.	1.000	1670.00	1670.00	0.00	0.00	34.40	1704.40
	CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC								
012	W2G22F#	M	3.000	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	9.72
	Teava nefiletata fara mufa din otel								
	zincat pentru protectia cablului, teava								
	avand diametrul de 2" montata pe stalp,								
	cablu cu sectiunea de 16-50mm ²								
012	3305918	M	3.060	29.50	90.27	0.00	0.00	2.70	92.97
	TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
	I S 7656								
012	W1C10A1	KG	5.000	9.73	48.65	4.50	0.00	1.13	54.28
	CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE								
	MONTARE								
012	ED02G1	BUC.	1.000	20.24	20.24	21.78	0.00	0.04	42.05
	INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI								
	0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU								
012	5500823	BUC.	1.000	254.45	254.45	0.00	0.00	7.60	262.05
	INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,								
	100A, SIMBOL 3330								
013	W2G01F#	M	50.000	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	Cablu de energie electrica armat, cu								
	conductoare din aluminiu de lKV, pozat								
	in sant pe pat de nisip, cu tractiune								
	manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , cu								
	obstacole sau cu greutatea specifica								
	pana la 1,1kg/m;								
014	2450000	ML.	25.500	57.58	1468.29	0.00	0.00	5.10	1473.39
	cablu cyaby 5x25								

014 2450001 cablu cyaby 5x4	ML.	25.500	277.95	0.00	0.00	5.10	283.05
		10.50		0.00			
		0.00		0.00			
		0.20					
015 W2G11G# Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m	M	2650.000	0.00	5366.25	0.00	0.00	5366.25
		0.00					
		2.02					
		0.00					
		0.00					
015 2450002 cablu cyey 5x16	ML.	1358.120	55003.86	0.00	0.00	271.62	55275.48
		0.00					
		0.00					
		0.20					
015 2450003 cablu cyey 5x4	ML.	1358.120	19013.68	0.00	0.00	271.62	19285.30
		0.00					
		0.00					
		0.20					
016 TSA17B1 SAP.MAN.GROPI.POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE	M.C.	16.000	0.00	584.64	0.00	0.00	584.64
		36.54					
		0.00					
		0.00					
017 W2H02A# Profil pentru cablu de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cablu - profil M	M	25.000	154.68	31.50	0.00	0.47	186.65
		6.19					
		1.26					
		0.00					
		0.02					
018 W2H03B# Profil pentru cablu de 1KV in zona de traversare profil T2;	M	25.000	1510.25	240.75	0.00	212.10	1963.10
		60.41					
		9.63					
		0.00					
		8.48					
018 6700652 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2	M	25.000	516.70	0.00	0.00	18.00	534.70
		20.67					
		0.00					
		0.00					
		0.72					
019 TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C.	12.000	1.20	133.92	0.00	0.00	135.12
		0.10					
		11.16					
		0.00					
		0.00					
020 W2G15B# Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg	BUC.	3.000	0.00	28.89	0.00	0.00	28.89
		0.00					
		9.63					
		0.00					
		0.00					
021 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaraii pe pneuri	BUC.	31.000	0.00	69.75	307.89	0.00	377.64
		0.00					
		2.25					
		9.93					
		0.00					

022 AUT6730	ORA	40.000	0.00	0.00	0.00	5856.00	0.00	5856.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
			146.40					
			0.00					
023 W2J02A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	454.77	2330.70	0.00	2785.47
Verificarea si incercarea retelei								
			14.67					
			75.18					
			0.00					
024 W2A17A#	MF.	31.000	129.11	0.00	753.30	0.00	3.32	885.72
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si								
			24.30					
			0.00					
			0.11					
** SPOURURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%								
025 TRA02A50	TONA	62.000	0.00	0.00	0.00	0.00	4116.80	4116.80
Transport rutier la distanta de 50 km								
026 WZA21A#	BUC.	2.000	0.00	0.00	5.04	21.39	0.00	26.43
Incarcarea tamburilor cu cablu sau								
			2.52					
			10.70					
			0.00					
auto la depozit constructor si								
descarcarea lor la lucrare cu ajutorul								
automataralei pe pneuri								
027 WZA22A#	BUC.	2.000	0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46
Insotirea transportului cu stalpi sau								
			0.00					
			39.73					
			0.00					
cable de catre automacarana pe pneuri de								
auto la depozit constructor la lucrare in								
vederea descarcarii dus-intors pe								
distanta de pana la 20 Km								
028 WZF11A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	251.10	0.00	0.00	251.10
Cutie de derivatie pentru iluminat								
			8.10					
			0.00					
			0.00					
alimentare subterana intrare-iesire								
028 7312801	BUC.	31.000	255.00	7905.00	0.00	0.00	23.25	7928.25
Cutie de derivatie pentru iluminat								
			0.00					
			0.00					
			0.75					
Public pentru 2 cable cu 2 sigurante IF								
029 TSA16D3	M.C.	24.300	0.00	0.00	892.30	0.00	0.00	892.30
SAP.MAN.IN TRANSEE FT.CABL.EL.IN PAM.CU								
			36.72					
			0.00					
			0.00					
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								
030 W2H02A#	M	40.000	6.19	247.49	50.40	0.00	0.75	298.64
Profil pentru cable de 1KV cu strat								
			1.26					
			0.00					
			0.02					
protector din nisip si banda din PVC pt.								
cable - profil M								

031 W2H03A# M	20.000	48.70	973.90	153.00	0.00	137.36	1264.26
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil TI							
		7.65					
		0.00					
		6.87					
031 6700638 M	20.400	13.84	282.34	0.00	0.00	10.61	292.94
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90x6,7 STAS 6675/2							
		0.00		25.20	0.00	0.00	25.20
		0.00					
		0.52					
032 W2G01A# M	80.000	0.00	0.00				
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m							
032 4806842 M	82.000	9.86	808.27	0.00	0.00	22.96	831.23
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778							
		0.00					
		0.00					
		0.28					
032 6718402 BUC.	8.000	0.69	5.52	0.00	0.00	0.22	5.74
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) FPb - 3							
		0.00		14.04	0.00	0.00	14.04
		0.00					
		0.03					
033 W2G22B# M	6.000	0.00	0.00				
Teava neiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata in sant, cablu cu sectiunea de 16-50mmp							
033 3305918 M	6.120	29.50	180.54	0.00	0.00	5.40	185.94
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 I S 7656							
		0.00					
		0.00					
		0.88					
034 W1C10A1 KG	10.000	9.73	97.31	9.00	0.00	2.25	108.56
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE							
035 TSD18C1 M.C.	19.500	0.10	1.95				
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE							
		11.16		217.62	0.00	0.00	219.57
		0.00					
		0.00					
036 W2G35A# BUC.	6.000	6.11	36.66	59.40	0.00	2.01	98.08
Cap terminal uscat de exterior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat							

037 W2J02A# BUC.	6.000	0.00	88.02	451.10	0.00	539.12
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou						
038 DALIA1 M.C.	1.000	46.82	16.17	15.99	0.00	78.98
STRAT FUND, REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOIROIRE						
039 CA01A1 M.C.	1.600	0.19	45.79	2.02	0.00	48.00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLLUM <3MC						
039 2100945 M.C.	1.613	311.47	0.00	0.00	0.00	48.00
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622						
040 TRA06A20 TONA	3.870	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM						
Cheltuieli directe din articole:						
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL	13.087	424333.02	32691.43	14329.33	6912.21	478266.00
Din care:						
Valoare aferenta utilajelor termice						0.00
Valoarea aferenta utilajelor electrice						14329.33
Detaliere transporturi:						
-Articole TRA						4 294.82
-Transport auto		13.087x	200.00=			2 617.39
Alte cheltuieli directe:						
-CAS:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +			
		6912.21 * 0.000)	* 0.20800 =			6 799.82
-SOMAJ:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +			
		6912.21 * 0.000)	* 0.00500 =			163.46
-SANATATE:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +			
		6912.21 * 0.000)	* 0.05200 =			1 699.95
-FOND DE RISC:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +			
		6912.21 * 0.000)	* 0.00260 =			85.00
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +			
		6912.21 * 0.000)	* 0.01100 =			359.61
Total cheltuieli directe:						
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL						

13.087	424333.02	41799.27	14329.33	6912.21	487373.83
Cheltuieli indirecte:					
	487373.83	* 0.0865	=		42 157.83
Profit:	529531.67	* 0.0500	=		26 476.58
TOTAL GENERAL DEVIZ:					556 008.25

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total		
				a) materiale	M	m	U	t			
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	Trans-			
				c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CAPITOL: D											
1 001	DG04B1	M	240.0000	a) /	0.0000					623.98	
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	623.98					
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					2.5999						
2 002	RPCT09F1	MC	202.0000	a) /	0.0000					7814.03	
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	7142.70					
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		671.33				
				d)	0.0000						
					38.6833						
3 003	TRB01C12	T	562.0000	a) /	0.0000					2598.63	
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	2598.63					
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					4.6239						
4 004	TSC35B3	SUTE MC	2.3000	a) /	0.0000					292.12	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000						
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		292.12				
				d)	0.0000						
					127.0080						
5 005	TSC19C1	SUTE MC	15.0000	a) /	0.0000					2742.57	
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000						
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		2742.57				
				d)	0.0000						
					182.8380						
6 006	TSA01C1	MC	310.0000	a) /	0.0000					3596.00	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	3596.00					
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					11.6000						

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale				Total
					M	m	U	t	
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC22E1	SUTE MC	15.0000	a) ✓ 0.0000					1386.03
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA	TSC19C1	BULDOZER DE 81-180	b) 0.0000					
	CP TEREN CATEGORIA 3	§		c) 92.4020		1386.03			
				d) 0.0000					
				92.4020					
8 008	TSC02D1	SUTE MC	18.1000	a) ✓ 0.0000					2037.55
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b) 0.0000					
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c) 112.5720		2037.55			
				d) 0.0000					
				112.5720					
9 009	TRA01A10	T	3920.0000	a) ✓ 0.0000					13720.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c) 0.0000					
				d) 3.5000		13720.00			
				3.5000					
10 010	TSD03B1	SUTE MC	20.4000	a) ✓ 0.0000					1584.20
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b) 0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c) 77.6570		1584.20			
				d) 0.0000					
				77.6570					
11 011	DA04B1	SUTE MC	3.2000	a) ✓ 0.0000					489.96
	SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC5 CM IN			b) 0.0000					
	IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORDON			c) 153.1110		489.96			
				d) 0.0000					
				153.1110					
12 012	TSD08A1	SUTE MC	7.9000	a) ✓ 0.0000					1319.52
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b) 24.1600		190.86			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c) 142.8680		1128.66			
				d) 0.0000					
				167.0280					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrariOBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

13 013	TSD06B1	SUTE MC	1.3000	a) ✓	0.0000				107.86
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT. DE 1,6T	UMPLUTURA PAMINT		b)	23.5840	30.66			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		77.20		
				d)	0.0000				
					82.9706				

14 014	DA01A1	100 MP	31.6000	a) ✓	0.0000				193.20
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT	RUTIER		b)	2.2499	71.10			
				c)	3.8640		122.10		
				d)	0.0000				
					6.1139				

15 015	DA16C1	MP	499.0000	a) ✓	9.7720	4876.23			7543.78
	FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE			b)	5.2200	2604.78			
	5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAST			c)	0.1258		62.77		
	Strat de forma, drenant si anticapilar, din blocaj de bolovani de rau			d)	0.0000				
	Asezat pe un strat de balast, 20 cm gr pe carosabil nou strada				15.1170				

16 016	DA06A1	MC	768.0000	a) ✓	36.8240	28280.83			39616.04
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	7974.60			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		3360.61		
				d)	0.0000				
					51.5834				

17 017	DA12A1	MC	454.0000	a) ✓	53.2810	24189.57			31729.28
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	MECANICA		b)	7.1999	3268.75			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		4270.96		
				d)	0.0000				
					69.8883				

18 018	DA06A2	MC	60.0000	a) ✓	47.3120	2838.72			3724.29
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	623.02			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		262.55		
				d)	0.0000				
					62.0714				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
crt				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	DE10A1	M	966.0000	a) ✓	30.3212	29290.28			34277.54
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	4987.26			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				35.4840				
20 020	DE11A1	M	966.0000	a) ✓	17.4824	16888.00			19404.53
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	2516.53			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				20.0875				
21 021	DD01A1 asim	MP	1190.0000	a) ✓	15.9990	19038.81			26813.08
	PAVAJ EXEC CU PAVELE ORNAMENTALE h=6CM PE UN SUBSTR DE NISIPb)				6.4977	7732.26			
				c)	0.0353		42.01		
				d)	0.0000				
					22.5320				
22 022	DB02D1	100 MP	31.6000	a) ✓	50.0725	1582.29			2151.09
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	568.80			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
23 023	DB12B1	T	509.0000	a) ✓	0.2760	140.48			4984.94
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	1888.19			
	MECANICA BAD 25 sau BAD 20 6 cm GR			c)	5.8080	2956.27			
				d)	0.0000				
					9.7936				
24 024	DZ20A1	T	509.0000	a) ✓	227.0280	115557.25			129693.76
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9796	5588.62			
	BITUMINOS BAD 25 sau BAD20			c)	16.7935	8547.89			
				d)	0.0000				
					254.8011				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	DB16H1	MP	3152.0000	a) 0.0308	97.08				3785.86
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b) 0.4706		1483.33			
	4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR			c) 0.6997			2205.45		
				d) 0.0000					
					1.2011				
26 026	DZ14B1	T	297.0000	a) 242.5580	72039.73				76791.37
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b) 1.3498		400.89			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c) 14.6490			4350.75		
				d) 0.0000					
					258.5568				
27 027	DB21A1	100 MP	31.6000	a) 0.0000					342.72
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b) 8.0999		255.96			
				c) 2.7456			86.76		
				d) 0.0000					
					10.8455				
28 028	DZ19E1	T	14.0000	a) 158.5820	2220.15				2376.73
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3			b) 0.9448		13.23			
	MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c) 10.2392			143.35		
				d) 0.0000					
					169.7660				
29 029	TRA01A10	T	822.0000	a) 0.0000					2877.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 3.5000				2877.00	
					3.5000				
30 030	TRA06A10	T	157.0000	a) 0.0000					1617.10
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 10.3000				1617.10	
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	317039.42	54160.15	36821.09	18214.10	426234.76
			- Vut termice 36821.09		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (54160.15 x 20.80 /100)				11265.31
- somaj	: (54160.15 x 0.50 /100)				270.80
- sanatate	: (54160.15 x 5.20 /100)				2816.33
- fond de risc	: (54160.15 x 0.242 /100)				131.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	317039.42	68643.66	36821.09	18214.10	440718.27
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \% (440718.27 \times 7.00 /100)$				30850.28
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \% ((440718.27 + 30850.28) \times 5.00 /100)$				23578.43
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0 + I0 + P0$				495146.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total	
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport		Mate-riale
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D										
1 001	DF24A1	BUC	2.0000	a) /	194.0904	388.18				819.66
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			b)	215.7381		431.48			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					409.8285					
2 002	DF27A1	ORA	80.0000	a) /	0.0000					640.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			b)	8.0000		640.00			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					8.0000					
3 003	DF16A1	KM	1.5000	a) /	860.9210	1291.38				1351.44
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			b)	29.8348		44.75			
				c)	10.2080			15.31		
				d)	0.0000					
					900.9638					
4 004	DF17A1	MP	26.0000	a) /	14.0558	365.45				509.21
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			b)	3.8396		99.83			
				c)	1.6896			43.93		
				d)	0.0000					
					19.5850					
5 005	DF18A1	BUC	7.0000	a) /	145.0000	1015.00				1078.23
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL -10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL (BUC)			b)	9.0329		63.23			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					154.0329					
6 006	DF19A1	BUC	7.0000	a) /	0.3900	2.73				28.91
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			b)	3.7398		26.18			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.1298					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					Total:a+b+c+d					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	4444IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	7.0000	a) /	260.0000	1820.00				1820.00
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					260.0000					
8 008	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	1.2000	a) /	157.4310	188.92				193.20
				b)	0.7650		0.92			
				c)	2.7964			3.36		
				d)	0.0000					
					160.9924					
9 009	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	3.0000	a) /	0.0000					30.90
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	10.3000					30.90
					10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL : 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5071.66	1306.39	62.60	30.90	6471.55
			- Vut termice 62.60		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1306.39 x 20.80 /100)				271.73
- somaj	: (1306.39 x 0.50 /100)				6.53
- sanatate	: (1306.39 x 5.20 /100)				67.93
- fond de risc	: (1306.39 x 0.242 /100)				3.16
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5071.66	1655.74	62.60	30.90	6820.90
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (6820.90 x 7.00 /100)				477.46
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((6820.90 + 477.46) x 5.00 /100)				364.92
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				7663.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t Total				
					Material	Mano-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port
				a)	b)	c)	d)		
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	381.0000	a)	0.0000				8046.72
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	8046.72			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	ACE08A1	MC	23.0000	a)	36.9000	848.70			960.94
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	112.24			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
3 003	ACB08B1	M	485.0000	a)	0.0378	18.33			1076.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 80			b)	1.7501	848.80			
				c)	0.4318	209.42			
				d)	0.0000				
					2.2197				
4 004	756N048	M	487.0000	a)	32.3000	15730.10			15730.10
	TUB POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL DE 90 MM			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.3000				
5 005	TSD01C1	MC	381.0000	a)	0.0000				1319.78
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1319.78			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
6 006	TSD04C1	MC	381.0000	a)	0.0500	19.05			2274.57
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	2255.52			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444TEU	PROCURARE TEURI PE 80 D=90x75 mm	BUC	2.0000	a) 25.0000	50.00				50.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				25.0000					
8 008 4444CAP	PROCURARE CAPAT FLANSA PE 80 D=90mm	BUC	2.0000	a) 26.0000	52.00				52.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				26.0000					
9 009 4444FLA	PROCURARE FLANSA LIBERA PT PE D=90mm	BUC	2.0000	a) 120.0000	240.00				240.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				120.0000					
10 010 4444DOP	PROCURARE DOP PE D= 90mm	BUC	3.0000	a) 32.3000	96.90				96.90
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				32.3000					
11 011 ACB01M	MANOPERA MONTAJ PIESE DE LEGATURA	ORA	4.0000	a) 0.0000					22.32
				b) 5.5800		22.32			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				5.5800					
12 012 ACB12B1	IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 80	BUC	4.0000	a) 0.2419	0.97				34.18
				b) 6.6100		26.44			
				c) 1.6920			6.77		
				d) 0.0000					
				8.5439					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a) materiale	M	m	U	
				b) manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c) utilaj	riale	pera	port		
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	ACB13C1	BUC	3.0000	a) ✓	12.7428	38.23			260.83
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	71.9995		216.00		
	100			c)	2.1996			6.60	
	-11702/0051 275A157 TEAVA CONST F S LC 89 X 8 /OLT 35			d)	0.0000				
	S 404/2 (M)				86.9419				
14 014	ACD01L1	BUC	1.0000	a) ✓	450.5262	450.53			470.33
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	19.8000		19.80		
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
15 015	ACD02A1	BUC	6.0000	a) ✓	4.3620	26.17			33.73
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		7.56		
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
16 016	ACD09H1	BUC	1.0000	a) ✓	631.9844	631.98			1083.83
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H			b)	444.7800		444.78		
	2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			c)	7.0744			7.07	
				d)	0.0000				
					1083.8388				
17 017	CZ0105C1	MC	1.0000	a) ✓	157.4310	157.43			161.00
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		0.77		
	GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE			c)	2.7964			2.80	
	§			d)	0.0000				
					160.9924				
18 018	CZ0203A1	MC	0.2000	a)	123.9520	24.79			29.37
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		0.94		
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA	§		c)	18.1898			3.64	
				d)	0.0000				
					146.8218				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACE01A1	BUC	4.0000	a)	750.6316	3002.53			3100.45
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 65 MM			b)	24.4798		97.92		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					775.1114				
20 020	ACE05A1	T	0.0160	a)	3419.2000	54.71			72.37
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT. PINA LA 50 KG INCLUSIV			b)	1029.0600		16.46		
	-11703/0002 451A079 PIESA LEG. FON. TREC. OL. COND. G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET (KG)			c)	75.2000			1.20	
	-11713/0004 737A031 GARNITURA ETANSARE PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)			d)	0.0000				
					4523.4600				
21 021	ACE07C1	100 M	4.8700	a)	2.3974	11.68			99.34
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100			b)	18.0000		87.66		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					20.3974				
22 022	SD14E1	BUC	1.0000	a)	18.6518	18.65			24.59
	ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=2''			b)	5.9400		5.94		
	-11411/0068 4610059 ROBINET TREC. FONTA 2 B DESCARCARE PN10 S6480 (BUC)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					24.5918				
23 023	ACE09D1	BUC	1.0000	a)	86.0000	86.00			90.94
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100			b)	4.9408		4.94		
	-11712/0101 502A075 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT MID 5559 10/ - 80 (BUC)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					90.9408				
24 024	ACE16A1	M	40.0000	a)	0.0000				57.60
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE			b)	1.4399		57.60		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.4399				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	ACE17A1	BUC	3.0000	a) ✓	1.2703	3.81			29.98
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE			b)	8.7237		26.17		
	CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9940				
26 026	TRA01A05	T	3.3000	a) ✓	0.0000				20.46
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000				20.46
					6.2000				
27 027	TRA06A10	T	5.0000	a) ✓	0.0000				51.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				51.50
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	21562.56	13618.36	237.50	71.96	35490.38
			- Vut termice 237.50		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (13618.36 x 20.80 /100)				2832.62
- somaj	: (13618.36 x 0.50 /100)				68.09
- sanatate	: (13618.36 x 5.20 /100)				708.15
- fond de risc	: (13618.36 x 0.242 /100)				32.96
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	21562.56	17260.18	237.50	71.96	39132.20
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \%$ (39132.20 x 7.00 /100)				2739.25
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \%$ ((39132.20 + 2739.25) x 5.00 /100)				2093.57
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0 + I0 + P0$				43965.02

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 REȚEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSA04C1	MC	513.0000	a) ✓	0.0000				10834.56
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	10834.56			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2	002 TSA04F1	MC	19.0000	a) ✓	0.8728	16.58			688.42
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600	671.84			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.2328				
3	003 ACA15F1	M	115.0000	a) ✓	0.0346	3.98			252.24
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.1500	247.25			
	PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D200			c)	0.0088		1.01		
				d)	0.0000				
					2.1934				
4	004 4444200	M	115.0000	a) ✓	42.0000	4830.00			4830.00
	PROCURARE TUBURI din PVC D=200 MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.0000				
5	005 ACA15H1	M	459.0000	a) ✓	0.0755	34.65			1405.41
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.9600	1358.64			
	PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D300			c)	0.0264		12.12		
				d)	0.0000				
					3.0619				
6	006 4444300	M	459.0000	a) ✓	88.0000	40392.00			40392.00
	PROCURARE TUBURI DIN PVC D=300MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					88.0000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a) materiale	M	m	U	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD01C1	MC	510.0000	a) /	0.0000				1766.64
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1766.64			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
8 008	TSD04C1	MC	510.0000	a) /	0.0500	25.50			3044.70
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	3019.20			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
9 009	TSF01B1	MP	1522.0000	a) /	1.4922	2271.13			6380.53
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000	4109.40			
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
10 010	ACE08A1	MC	58.0000	a) /	36.9000	2140.20			2423.24
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	283.04			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
11 011	ACB13P1	BUC	6.0000	a) /	58.9770	353.86			1190.68
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	129.5994	777.60			
	200			c)	9.8700		59.22		
	-11702/0139 2750106 TRAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d)	0.0000				
	404/2 (M)				198.4464				
12 012	ACE02A1	BUC	7.0000	a)	531.9216	3723.45			3983.46
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA			b)	37.1447	260.01			
	TIP A1			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale					Total
					a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				c) utilaj						
				d) transport						
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	ACD01L1	BUC	11.0000	a) ✓	450.5262	4955.79				5173.59
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT			b)	19.8000		217.80			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					470.3262					
14 014	ACD02A1	BUC	66.0000	a) ✓	4.3620	287.89				371.05
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		83.16			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					5.6220					
15 015	ACD07D1	M	0.8000	a) ✓	36.6810	29.34				67.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599		38.37			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					84.6409					
16 016	CZ0105C1	MC	15.0000	a) ✓	157.4310	2361.47				2414.90
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		11.48			
	GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE			c)	2.7964			41.95		
	\$			d)	0.0000					
					160.9924					
17 017	CZ0203A1	MC	4.0000	a)	123.9520	495.81				587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		18.72			
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA	\$		c)	18.1898			72.76		
				d)	0.0000					
					146.8218					
18 018	TRA06A10	T	45.0000	a) ✓	0.0000					463.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
				d)	10.3000				463.50	
					10.3000					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 005 RETEA CANALIZARE


-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale				Total
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					M	m	U	t	
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD04A1	BUC	3.0000	a) 270.4499	811.35				1126.61
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b) 98.0572		294.17			
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200			c) 7.0290			21.09		
				d) 0.0000					
									375.5361
20 020	ACD04B1	BUC	8.0000	a) 271.6534	2173.23				3040.18
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b) 101.3400		810.72			
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250			c) 7.0290			56.23		
				d) 0.0000					
									380.0224
21 021	TRA01A05	T	156.0000	a) 0.0000					967.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c) 0.0000					
				d) 6.2000				967.20	
									6.2000
22 022	TSC35B3	SUTE MC	1.2000	a) 0.0000					152.41
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b) 0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c) 127.0080		152.41			
				d) 0.0000					
									127.0080

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 RETEA CANALIZARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	64906.23	24802.60	416.79	1430.70	91556.32
			- Vut termice 416.79		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (24802.60 x 20.80 /100)				5158.94
- somaj	: (24802.60 x 0.50 /100)				124.01
- sanatate	: (24802.60 x 5.20 /100)				1289.74
- fond de risc	: (24802.60 x 0.242 /100)				60.02
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MO	m0	U0	t0	T0
	64906.23	31435.31	416.79	1430.70	98189.03
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \%$ (98189.03 x 7.00 /100)				6873.23
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \%$ ((98189.03 + 6873.23) x 5.00 /100)				5253.11
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0 + I0 + P0$				110315.37

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
					d) transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	TSA04C1	MC	36.0000	a)	0.0000					760.32
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200		760.32			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					21.1200					
2 002	ACB08E1	M	46.0000	a)	0.0783	3.60				192.75
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DW 150			b)	3.0035		138.16			
				c)	1.1085			50.99		
				d)	0.0000					
					4.1903					
3 003	5500113	MP	46.0000	a)	34.0000	1564.00				1564.00
	CONDUCTA PE 100 D=160X6.2 mm			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					34.0000					
4 004	TSD01C1	MC	36.0000	a)	0.0000					124.70
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		124.70			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.4640					
5 005	TSD04C1	MC	36.0000	a)	0.0500	1.80				214.92
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200		213.12			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					5.9700					
6 006	TSF01B1	MP	120.0000	a)	1.4922	179.06				503.06
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000		324.00			
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.1922					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale	M	m	U	t	Total
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ACE08A1	MC	3.0000	a) 36.9000	110.70				125.34
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b) 4.8800		14.64			
	NISIP			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				41.7800					
8 008	ACB13F1	BUC	3.0000	a) 58.9770	176.93				595.34
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b) 129.5994		388.80			
	200			c) 9.8700			29.61		
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d) 0.0000					
	404/2 (M)			198.4464					
9 009	TRA01A05	T	1.2000	a) 0.0000					7.44
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c) 0.0000					
				d) 6.2000				7.44	
				6.2000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :006 CONDUCA REFULARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2036.09	1963.74	80.60	7.44	4087.87
			- Vut termice 80.60		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1963.74 x 20.80 /100)				408.46
- somaj	: (1963.74 x 0.50 /100)				9.82
- sanatate	: (1963.74 x 5.20 /100)				102.11
- fond de risc	: (1963.74 x 0.242 /100)				4.75
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2036.09	2488.88	80.60	7.44	4613.01
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % · (4613.01 x 7.00 /100)				322.91
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((4613.01 + 322.91) x 5.00 /100)				246.80
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				5182.72

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
					Total:a+b+c+d					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	TSA07C1	MC	5.0000	a) ✓	0.0000					91.60
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	18.3200			91.60		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					18.3200					
2 002	TSA07F1	MC	5.0000	a) ✓	0.4972	2.49				189.29
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	37.3600			186.80		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					37.8572					
3 003	TSA07I1	MC	5.0000	a) ✓	0.4972	2.49				268.49
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	53.2000			266.00		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					53.6972					
4 004	TSA08E1	MC	0.5000	a) ✓	0.0000					15.06
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN			b)	26.8000			13.40		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.TARE			c)	3.3180				1.66	
				d)	0.0000					
					30.1180					
5 005	TSC03F1	SUTE MC	0.2300	a) ✓	0.0000					28.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL			b)	0.0000					
	DESC.AUTO.TEREN CAT 2			c)	121.7250			28.00		
				d)	0.0000					
					121.7250					
6 006	TSF10C1	MP	35.2000	a) ✓	6.2605	220.37				1509.75
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	36.6300			1289.38		
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 0,0-4M			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					42.8905					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VAOUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
crt				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSF10D1	MP	19.3500	a) /	6.2625	121.18			1051.14
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	48.0600	929.96			
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 4,01-8M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					54.3225				
8 008	AUTORA1221	ORA	4.0000	a) /	0.0000				124.80
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b)	0.0000				
				c)	31.2000		124.80		
				d)	0.0000				
					31.2000				
9 009	MDTA4624A1	BUC	1.0000	a) /	0.0000				0.50
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.5040		0.50		
				d)	0.0000				
					0.5040				
10 010	MDTB4624A1	BUC	1.0000	a) /	0.0000				218.24
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400		218.24		
				d)	0.0000				
					218.2400				
11 011	MDTC4624010	BUC	1.0000	a) /	0.0000				0.11
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134		0.11		
				d)	0.0000				
					0.1134				
12 012	TSD01C1	MC	26.0000	a) /	0.0000				90.06
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		90.06		
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10	T	25.5000	a) ✓ 0.0000					89.25
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 3.5000					89.25
				3.5000					
14 014	TSA24A1	ORA	20.0000	a) ✓ 0.0000					144.00
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP, IN TEREN CU INFILTR. PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			b) 0.0000					
				c) 7.2000			144.00		
				d) 0.0000					
				7.2000					
15 015	CA02E1	MC	1.1500	a) ✓ 201.8400	232.12				269.23
	TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU BAZINE SUBTERANE -10173/0060 900107K BET.B250 AGR.GR.<31MM,CIM.PA35			b) 31.9400		36.73			
	FUND,STRUCT.B.A. INST.CE (MC)			c) 0.3300			0.38		
				d) 0.0000					
				234.1100					
16 016	CC02E1	KG	95.0000	a) ✓ 0.0680	6.46				43.80
	MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU H<35 M DIN BARE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			b) 0.3930		37.34			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				0.4610					
17 017	CZ0302V1	KG	27.0000	a) ✓ 2.4240	65.45				72.29
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN OB 37 D<10MM \$			b) 0.2430		6.56			
				c) 0.0104			0.28		
				d) 0.0000					
				2.6774					
18 018	CZ0302Y1	KG	68.0000	a) ✓ 3.1310	212.91				224.64
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D>10MM \$			b) 0.1620		11.02			
				c) 0.0104			0.71		
				d) 0.0000					
				3.3034					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	CB06B1	MP	2.3000	a) /	6.9056	15.88			50.27
	COFRAJE PT. BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA			b)	14.9500		34.39		
	CONSTRUCTII CU H<20M, DE TIP SPECIAL GREU			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.8556				
20 020	ACD01J1	BUC	1.0000	a) /	437.3470	437.35			457.15
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT			b)	19.8000		19.80		
	CAROSABIL TIP III A			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					457.1470				
21 021	TRA04A10	T	2.7500	a) /	0.0000				10.45
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu			b)	0.0000				
	remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.*			c)	0.0000				
				d)	3.8000				10.45
					3.8000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :007 STATIE POMPARE APE UZATE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1316.70	3013.04	518.68	99.70	4948.12
					- Vut termice 518.68
					- Vut electrice 0.00
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (3013.04 x 20.80 /100)				626.71
- somaj	: (3013.04 x 0.50 /100)				15.07
- sanatate	: (3013.04 x 5.20 /100)				156.68
- fond de risc	: (3013.04 x 0.242 /100)				7.29
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MO	m0	U0	t0	T0
	1316.70	3818.79	518.68	99.70	5753.87
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (5753.87 x 7.00 /100)				402.77
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((5753.87 + 402.77) x 5.00 /100)				307.83
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				6464.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	EA06T3	M	3.0000	a) /	7.2977	21.89			34.58
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		12.69		
	PE DIBLURI METALICE	D=1	TOLI	c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.5277				
2 002	ACA11A2	M	5.0000	a) /	2.5945	12.97			23.76
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			b)	2.1500		10.75		
	EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 32			c)	0.0088			0.04	
				d)	0.0000				
					4.7533				
3 003	EC05A1	M	3.0000	a) /	6.0006	18.00			20.70
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE			b)	0.9000		2.70		
	TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			c)	0.0000				
	-12007/0025 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.9006				
4 004	W2G01B11	M	80.0000	a) /	6.0333	482.66			520.14
	MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT PAT			b)	0.4685		37.48		
	NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA			c)	0.0000				
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.5018				
5 005	W2G02B11	M	5.0000	a) /	6.0333	30.17			33.30
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,601-0,750 KG/M CU-AL IN TUB PE			b)	0.6265		3.13		
	TRASEU CU OBST. TR MANUALA			c)	0.0000				
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.6598				
6 006	W2R07A1	M	80.0000	a) /	2.5600	204.80			236.47
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII			b)	0.3959		31.67		
	DIN PVC			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.9559				

EDI4-8.31 AFB

(R) CONSALT

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7 007	W2H04A1	MC	6.4000	a) -	37.8000	241.92			268.19
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA			b)	4.1040		26.27		
	LUCR IN PROF NETIPIZAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.9040				

8 008	W2H07G1	M	5.0000	a) ✓	75.5380	377.69			380.84
	PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB DIN PVC CU D=100			b)	0.6298		3.15		
	MMP PT. PROT. CABLULUI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					76.1678				

9 009	EC12C1	BUC	2.0000	a) ✓	1.1600	2.32			15.10
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU COND. CU. <4X10MMP			b)	6.3900		12.78		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.5500				

10 010	EF02C1	BUC	1.0000	a) ✓	8.3006	8.30			28.73
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET. CU MASCA MONT. PERETE SAU IN			b) ✓	20.4300		20.43		
	NISA, TABLOUL CU SUPR. DE 0,91-1,50MP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					28.7306				

11 011	5555BMP	BUC	1.0000	a) ✓	1150.0000	1150.00			1150.00
	PROCURARE BMP TRIFAZAT In=32a, 3p+N			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1150.0000				

12 012	EF09A1	BUC	8.0000	a) ✓	0.0000				5.04
	RACORD. COND. CU. AP. SAU MOT. LA BORNE. TAB. EL. PE MARM., MET., SAU			b)	0.6300		5.04		
	CAPS., COND. CU SECT. <10MMP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	EH01A1	BUC	1.0000	a) /	0.0000				16.58
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b)	6.9300	6.93			
				c)	9.6500		9.65		
				d)	0.0000				
					16.5800				
14 014	EH05C1	BUC	1.0000	a) /	0.0000				106.32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b)	83.1600	83.16			
				c)	23.1600		23.16		
				d)	0.0000				
					106.3200				
15 015	ATD29B	KG	10.0000	a) /	2.2280	22.28			39.20
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE			b)	1.6916	16.92			
	PREFABRICATE ZINCATE			c)	0.0000				
	-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OL37 PREFAB.MECANO.			d)	0.0000				
	ZINCATE (KG)				3.9196				
16 016	TSA16C1	MC	28.1600	a) /	0.0000				505.75
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA			b)	17.9600	505.75			
	SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.9600				
17 017	TSD18C1	MC	21.7600	a) /	0.0500	1.09			216.95
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE			b)	9.9200	215.86			
	INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9700				
18 018	TSD01C1	MC	6.4000	a) /	0.0000				22.17
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM			b)	3.4640	22.17			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	EH07A1	KWH	20.0000	a) ✓	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
20 020	EI01B1	BUC	4.0000	a) ✓	1.8800	7.52			14.72
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM			b)	1.8000		7.20		
	-12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M			c)	0.0000				
	10 (BUC)			d)	0.0000				
					3.6800				
21 021	EI02C1	BUC	4.0000	a) ✓	5.7700	23.08			29.56
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII			b)	1.6200		6.48		
	UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2610.69	1030.56	32.85	0.00	3674.10
			- Vut termice 32.85		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1030.56 x 20.80 /100)				214.36
- somaj	: (1030.56 x 0.50 /100)				5.15
- sanatate	: (1030.56 x 5.20 /100)				53.59
- fond de risc	: (1030.56 x 0.242 /100)				2.49
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2610.69	1306.15	32.85	0.00	3949.69
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (3949.69 x 7.00 /100)				276.48
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((3949.69 + 276.48) x 5.00 /100)				211.31
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				4437.48

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
					d) transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	EA06T3	M	20.0000	a) ✓	7.2977	145.95				230.55
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		84.60			
	PE DIBLURI METALICE D=1 TOLI			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.5277					
2 002	EC12C1	BUC	4.0000	a) ✓	1.1600	4.64				30.20
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			b)	6.3900		25.56			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					7.5500					
3 003	ED20A1	BUC	2.0000	a) ✓	0.9879	1.98				8.10
	LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU			b)	3.0600		6.12			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.0479					
4 004	EH04H1	BUC	2.0000	a) ✓	0.0000					138.08
	INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. P<10 KW			b)	20.7900		41.58			
				c)	48.2500		96.50			
				d)	0.0000					
					69.0400					
5 005	EF09A1	BUC	12.0000	a) ✓	0.0000					7.56
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			b)	0.6300		7.56			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.6300					
6 006	ATD20A	BUC	12.0000	a) ✓	0.4160	4.99				30.91
	CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII			b)	2.1598		25.92			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5758					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	EH01A1	BUC	2.0000	a) /	0.0000				33.16
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b)	6.9300	13.86			
				c)	9.6500		19.30		
				d)	0.0000				
					16.5800				
8 008	EH02A1	BUC	2.0000	a) /	0.0000				1.26
	INCERCAREA CABLURILOR PT. INST. ELEC. DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARI			b)	0.6300	1.26			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				
9 009	EH05C1	BUC	1.0000	a) /	0.0000				106.32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b)	83.1600	83.16			
				c)	23.1600		23.16		
				d)	0.0000				
					106.3200				
10 010	ATD29B	KG	20.0000	a) /	2.2280	44.56			78.39
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			b)	1.6916	33.83			
	-12526/0001 700A323 CONSTR. METAL. OL37 PREFAB. MECANO. ZINCATE (KG)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.9196				
11 011	TSA16C1	MC	8.1600	a) /	0.0000				146.55
	SAP. MAN. IN TRANSEE PT. CABL. EL. IN PAM. CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. <1M, ADINC. <1, 5M, T. TARE			b)	17.9600	146.55			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.9600				
12 012	TSD18C1	MC	8.0000	a) /	0.0500	0.40			79.76
	UMPLUT. COMPACTATA IN SANT. PT. CABL. INGROP. LA LINII ELECTR. DE INALTA TENS. CU PAM. DIN TEREN TARE			b)	9.9200	79.36			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9700				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA									
SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSD01C1	MC	0.1600	a) ✓	0.0000				0.55
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	0.55			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
14 014	EG08B1	M	24.0000	a) ✓	4.8424	116.22			389.10
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT			b)	11.3700	272.88			
	MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.2124				
15 015	EG07B1	M	4.0000	a) ✓	3.7566	15.03			36.99
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b)	5.4900	21.96			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.2466				
16 016	EG07A1	M	10.0000	a) ✓	2.6690	26.69			81.59
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b)	5.4900	54.90			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.1590				
17 017	W1R06A2	M	24.0000	a) ✓	19.0930	458.23			700.61
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU			b)	9.7233	233.36			
	LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE			c)	0.3760		9.02		
				d)	0.0000				
					29.1923				
18 018	EG10A1	BUC	1.0000	a) ✓	35.0000	35.00			47.42
	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE			b)	12.4200	12.42			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					47.4200				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPAE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	W1R11A	BUC	4.0000	a)	2.3800	9.52			13.12
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40			b)	0.9000		3.60		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2800				
20 020	EH07A1	KWH	20.0000	a)	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
21 021	E101B1	BUC	16.0000	a)	1.8800	30.08			58.88
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM -12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 10 (BUC)			b)	1.8000		28.80		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.6800				
22 022	EY02C1	BUC	2.0000	a)	5.7700	11.54			14.78
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			b)	1.6200		3.24		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				
23 023	W1P08A	BUC	1.0000	a)	0.6170	0.62			16.82
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII			b)	16.2000		16.20		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8170				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPAE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	911.45	1197.27	147.98	0.00	2256.70
			- Vut termice 147.98		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1197.27 x 20.80 /100)				249.03
- somaj	: (1197.27 x 0.50 /100)				5.99
- sanatate	: (1197.27 x 5.20 /100)				62.26
- fond de risc	: (1197.27 x 0.242 /100)				2.90
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	911.45	1517.45	147.98	0.00	2576.88
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (2576.88 x 7.00 /100)				180.38
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((2576.88 + 180.38) x 5.00 /100)				137.86
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				2895.12

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
					a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c) utilaj	riale	pera		port		
				d) transport						
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	M1B13A1	M	2.0000	a)	1.4940	2.99				22.79
	MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE			b)	9.8998		19.80			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.3938					
2 002	M1I03A1	BUC	2.0000	a)	80.0163	160.03				172.31
	MANOMETRU PT. INST. AER COMP. INDICATOR			b)	6.1377		12.28			
	-12610/0003 603A006 MANOMETRU IND IN CTII TH M 160 DN160 MM			c)	0.0000					
	STAS 3589/1-74 (BUC)			d)	0.0000					
					86.1540					
3 003	ACE09F1	BUC	3.0000	a)	425.0000	1275.00				1293.71
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		18.71			
	(ROB. VANE VENTILE CLAP. COMPENS. ETC.) DN: 150			c)	0.0000					
	-11712/0104 502A078 ROBIN. FON. REGL. CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000					
	10/ - 150 (BUC)				431.2368					
4 004	RPIC72I1	BUC	4.0000	a)	0.0573	0.23				2.39
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL. TEAVA OL. FARA SUDURA			b)	0.5398		2.16			
	PT. CONSTRUCTII 83X3,5 MM *			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.5971					
5 005	RPIC75T1	BUC	8.0000	a)	2.6625	21.30				165.30
	EXECUTARE IMBINARI DE RAMIFICATIE, PRIN SUDURA OXIACETIL.A			b)	18.0000		144.00			
	TEVII OL. FARA SUDURA PT. CONST. 152X6 MM			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					20.6625					
6 006	ACE09F1	BUC	2.0000	a)	288.0000	576.00				588.47
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		12.47			
	(ROB. VANE VENTILE CLAP. COMPENS. ETC.) DN: 150			c)	0.0000					
	-11712/0102 502A074 ROBIN. FON. REGL. CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000					
	10/ - 100 (BUC)				294.2368					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ACB08E1	M	11.0000	a) ✓	62.6898	689.59			734.82
	MONT. TEAVA OL PT. COND. IMB. PRIN SUD. EL. DN 150			b)	3.0035		33.04		
	-11702/0137 275A239 TEAVA CONST F S LC 168 X10 /OLT 35 S			c)	1.1085			12.19	
	404/2 (M)			d)	0.0000				
					66.8018				
8 008	ACB13E1	BUC	4.0000	a) ✓	31.9212	127.68			685.56
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT. PROBA PRESIUNE AVIND DN 150			b)	129.5994		518.40		
	-11702/0137 275A239 TEAVA CONST F S LC 168 X10 /OLT 35 S			c)	9.8700			39.48	
	404/2 (M)			d)	0.0000				
					171.3906				
9 009	ACE05A1	T	0.0300	a) ✓	4644.0000	139.32			172.45
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT. PINA LA 50 KG INCLUSIV			b)	1029.0600		30.87		
	-11703/0001 451A077 PIEASA LEG. FON. TREC. OL. COND G< 6,3 BAREM			c)	75.2000			2.26	
	PRET (KG)			d)	0.0000				
					5748.2600				
10 010	ACB10E1	BUC	6.0000	a) ✓	47.7473	286.48			396.19
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150			b)	12.8700		77.22		
	-11705/0005 483A027 FLANSA PLATA PN 6 150- 168 OL37-2 ET PU			c)	5.4144			32.49	
	S 8012 (BUC)			d)	0.0000				
					66.0317				
11 011	GD05C1	BUC	2.0000	a) ✓	7.7716	15.54			53.52
	CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN= 6 TOLI			b)	18.9900		37.98		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					26.7616				
12 012	4444CUR	BUC	2.0000	a) ✓	155.0000	310.00			310.00
	PROC CURBA POLIPROPILENA De=150mm, 90GRD inalta desitate			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					155.0000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	GD04D1	BUC	1.0000	a) /	1.3596	1.36			18.71
	IMBINARE DE RAMIFIC. PRIN SUDURA CU FLACARA OXIACET. SI CU			b)	9.3600		9.36		
	ARC ELECT. A TEVILOR AVIND DN=150 MM			c)	7.9900			7.99	
				d)	0.0000				
					18.7096				
14 014	ACB10B1	BUC	2.0000	a) /	18.9212	37.84			56.01
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	6.2100		12.42		
	DN = 80			c)	2.8764			5.75	
	-11705/0001 483A020 FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S			d)	0.0000				
	8012 (BUC)				28.0076				
15 015	CN13C1	MP	1.0000	a) /	3.2415	3.24			9.40
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE			b)	6.1600		6.16		
	CONDUCTE CU D EXTER. >34MM INCL.			c)	0.0000				
	-10162/0006 6770033 VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80 (KG)			d)	0.0000				
					9.4015				
16 016	ACB08A1	M	0.5000	a) /	21.4299	10.71			11.55
	MONT. TEAVA OL PT. COND. IMB. PRIN SUD. EL. DN 50			b)	1.3875		0.69		
	-11702/0008 275A096 TEAVA CONST F S LC 57 X 8 /OLT 35 S			c)	0.2908			0.15	
	404/2 (M)			d)	0.0000				
					23.1082				
17 017	CL13A1	T	0.0490	a) /	2413.1900	118.25			134.21
	MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR, C-TII SUST. UTILAJE		0,15-1,5T	b)	325.6200		15.96		
	ASAMBL. SURUBURI LA CONSTR H<35M			c)	0.0000				
	-10105/0001 700A190 PASARELA DIN OL 37 1N (KG)			d)	0.0000				
					2738.8100				
18 018	CL21A1	KG	14.5000	a) /	2.3000	33.35			49.74
	MONTAREA CONFECTIONILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			b)	1.1300		16.39		
	-10107/0002 700A304 CONFECTIONI METALICE IN RAME SIMPLE OTEL			c)	0.0000				
	U < 50 KG/MP (BUC)			d)	0.0000				
					3.4300				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019	ACB10K1	BUC	1.0000	a) ✓	321.8012	321.80				396.00
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b) ✓	53.7300		53.73			
	DN = 500			c)	20.4732			20.47		
	-11705/0011 4830014 FLANSA PLATA PN 6 500- 508 OL37-2 ET PU			d)	0.0000					
	S 8012 (BUC)				396.0044					
20 020	SD26C1	BUC	2.0000	a) ✓	163.4160	326.83				343.57
	SORB CU VENTIL DE RETINERE, DIN FONTA, CU FLANSA, PENTRU			b)	8.3700		16.74			
	INSTALATII DE POMPARE, CU D=150MM			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					171.7860					
21 021	ACE09F1	BUC	2.0000	a) ✓	485.0000	970.00				982.47
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		12.47			
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000					
	-11712/0160 501A238 ROBINET RET.CLAPA S 4631 F -PU -BZ- 10-			d)	0.0000					
	150 225 (BUC)				491.2368					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :010 INST HIDRO ST POMPARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5427.54	1050.85	120.78	0.00	6599.17
				- Vut termice 120.78	
				- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1050.85 x 20.80 /100)				218.58
- somaj	: (1050.85 x 0.50 /100)				5.25
- sanatate	: (1050.85 x 5.20 /100)				54.64
- fond de risc	: (1050.85 x 0.242 /100)				2.54
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5427.54	1331.86	120.78	0.00	6880.18
Cheltuieli indirecte :	I0 = T0 x % (6880.18 x 7.00 /100)				481.61
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((6880.18 + 481.61) x 5.00 /100)				368.09
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0				7729.88

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

Obiectivul: 0498 000000498
 Obiectul: 0003 0003

Reabilitare infrastruct. urbana 9
 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE008 DEMONTARI

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau subcapitol (nozma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)				
		(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
		4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
Sectiunea tehnica										
001	W2F02A1#	BUC.	14.000		0.00	0.00	78.12	338.80	0.00	416.92
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat										
002	W2F05F1#	BUC.	14.000		0.00	0.00	166.32	1078.00	0.00	1244.32
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16										
003	W2K13A1#	BUC.	14.000		0.00	0.00	79.38	462.00	0.00	541.38
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic										
004	W2I02B1#	BUC.	4.000		0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	17.28
Demontare Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate ;legarea elementelor metalice										
005	W2K12A1#	BUC.	21.000		0.00	0.00	90.72	0.00	0.00	90.72
Demontare Clema de derivatie cu dinti pentru bransament										
006	DG06A1	M.C.	0.600		0.00	0.00	22.81	40.90	0.00	63.71
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB										
007	TS17B1	M.C.	5.100		0.00	0.00	186.35	0.00	0.00	186.35
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.IAT.<IM, ADINC.<2,5M,T.TARE										

008 W2E20C1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96
Demontare Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 25-35mmp								
009 W2F11A1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	25.92	0.00	0.00	25.92
Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire								
010 W2A16A1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	50.76	0.00	0.00	50.76
Demontare Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de 5m								
011 TSD19B1	M.C.	5.100	0.10	0.51	120.35	0.00	0.00	120.86
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T. TARE								
012 TR11AA02F2	TONA	5.000	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	22.50
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE								
013 TR11AA08F2	TONA	5.000	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.								
014 TRA02A20	TONA	5.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.								
015 AUT6753	ORA	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.00	1024.00
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE								
016 W2A20A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	9.00	0.00	39.73	48.73
Incarcarea stalpiilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
017 W2J05B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	67.05
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana								

018 W2C05A1# 100 M. 1.000 0.00
 Demontare Fascicol de conductoare 80.64
 izolate torsadate, montate cu derulare 0.00
 manuala, pe stalpi cu greutatea 0.00
 specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16;
 - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+
 3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35
 +16; - 50+3x16+2x

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
 0.000 0.51 1045.92 2983.42 200.00 4229.85

Din care:
 Valoare aferenta utilitajelor termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitajelor electrice = 2983.42
 Detalieri transporturi:
 -Articole TRA 200.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 +
 200.00 * 0.000) * 0.20800 = 217.55
 -SOMAJ: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 +
 200.00 * 0.000) * 0.00500 = 5.23
 -SANATATE: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 +
 200.00 * 0.000) * 0.05200 = 54.39
 -FOND DE RISC: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 +
 200.00 * 0.000) * 0.00260 = 2.72
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEMN SI CONCEDII MEDICALE
 (1045.92 + 2983.42 * 0.000 +
 200.00 * 0.000) * 0.01100 = 11.51

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
 0.000 0.51 1337.31 2983.42 200.00 4521.25
 Cheltuieli indirecte:
 Profit: 4521.25 * 0.0865 = 391.09
 4912.33 * 0.0500 = 245.62
 TOTAL GENERAL DEVIZ: 5 157.95

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)
 DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE0018 Retea il.public

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)		
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
					5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica													
0	1		3	4		5	6	7	8	9			
001 W2A05B# BUC. 4.000													
Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat					22.95	0.00	91.80	253.64	0.00	0.00	345.44		
					63.41								
					30.00								
001 6421268 BUC. 4.000													
STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPE212					700.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3288.00		
					0.00								
					122.00								
002 W2A10B# BUC. 6.000													
Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat					40.68	0.00	244.08	325.44	488.00	0.00	3288.00		
					54.24								
					0.00								
002 6421270 BUC. 6.060													
STILP LIN.EL.AER.SCP10002-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPE212					950.00	5757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.52		
					0.00								
					196.00								
003 W1MH31A# BUC. 1.000													
Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de la depozit la lucrare si retur Pe distanta pana la 20km					0.00	0.00	0.00	0.00	1187.76	0.00	6944.76		
					39.73								
					0.00								
004 W2F05C# BUC. 17.000													
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16					9.03	153.51	310.59	1309.00	3.40	0.00	1776.50		
					18.27								
					77.00								
					0.20								

004 6311695	BUC.	17.000	112.28	1910.46	0.00	0.00	10.20	1920.66
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M								
004 6311814	BUC.	34.000	16.00	544.00	0.00	0.00	6.80	550.80
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp SC 10002								
005 W2F02A#	BUC.	17.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
005 5104012	BUC.	17.000	7066.00	120122.00	0.00	0.00	0.00	680.34
Corp de iluminatcu led asim Na 150W								
005 W2F14A#	BUC.	17.000	0.00	0.00	22.95	0.00	85.00	120207.00
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
005 5102367	BUC.	17.850	63.00	1124.55	0.00	0.00	0.00	22.95
Lampa cu vapori de sodiu tubulara SON-T Plus 150W soclu E40								
006 W2C06C#	100 M.	4.800	1.17	5.62	552.96	289.06	0.00	1124.55
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
006 4832102	M	498.240	5.91	2944.60	0.00	0.00	99.65	3044.25
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL								
007 W2B10E#	BUC.	4.000	0.00	0.00	12.24	44.00	0.00	56.24
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16								
007 5211458	BUC.	4.000	6.74	26.96	0.00	0.00	0.80	27.76
CONSOLA DE SUSTINERE CU BRATARA TIP SCP 10001-CSB 300								
007 5212251	BUC.	4.000	8.32	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmpp								

008 W2B11E#	BUC.	2.000	0.00	0.00	6.12	22.00	0.00	28.12
Legatura de sustinere in colt la retele								
cu conductor torsadat, pe stalp de beton								
sau metal plantat, montata cu PRB-16								
008 5212251	BUC.	2.000	8.32	16.64	0.00	0.00	0.00	16.64
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6								
conductoare izolate 10-70mmp								
008 5217691	BUC.	2.000	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
Ansamblu de intindere pe stalp cu								
bratara zincata AUB SC 10002								
009 W2B12D#	BUC.	5.000	38.88	194.40	27.90	0.00	0.80	32.80
Legatura de intindere in aliniament la								
retele cu conductor torsadat, pe stalp								
de lemn neplantat montata manual								
009 5217691	BUC.	10.000	16.00	160.00	0.00	0.00	1.00	223.30
Ansamblu de intindere pe stalp cu								
bratara zincata AUB SC 10002								
009 5206881	BUC.	10.000	16.86	168.60	0.00	0.00	4.00	164.00
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750								
010 W2B12D#	BUC.	6.000	38.88	233.28	33.48	0.00	2.00	170.60
Legatura de intindere in aliniament la								
retele cu conductor torsadat, pe stalp								
de lemn neplantat montata manual								
010 5217686	BUC.	12.000	19.15	229.80	0.00	0.00	1.20	267.96
Ansamblu de intindere pe stalp cu								
bratara zincata AUB SE 10								
010 5206881	BUC.	12.000	16.86	202.32	0.00	0.00	7.20	237.00
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750								
011 W2B10E#	BUC.	4.000	0.00	0.00	12.24	44.00	0.00	56.24
Legatura de sustinere in aliniament la								
retele cu conductor torsadat, pe stalp								
de beton sau metal plantat, montata cu								
PRB-16								
011 5211459	BUC.	4.000	14.82	59.28	0.00	0.00	0.80	60.08
Consola de sustinere zincata cu bratara								
CSB SE 4								

011 5212251	BUC.	4.000	8.52	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmp								
012 W2I02A#	BUC.	10.000	2.72	27.20	85.50	0.00	0.00	112.70
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei								
013 5206613	BUC.	10.000	9.90	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
Clema de derivatie CDD 15IIL								
013 5204008	BUC.	10.000	4.75	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
Papuc aluminiu PA50								
014 W2I02B#	BUC.	17.000	2.72	46.24	91.80	0.00	0.00	138.04
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice								
014 5204008	BUC.	34.000	4.75	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50
Papuc aluminiu PA50								
015 W2K12A#	BUC.	68.000	0.00	0.00	367.20	0.00	0.00	367.20
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament								
016 5206613	BUC.	68.000	9.90	673.20	0.00	0.00	0.00	673.20
Clema de derivatie CDD 15IIL								
017 W2G04A01	M	68.000	12.03	818.04	204.68	0.00	0.00	1022.72
CABLU NEARMAT DE CU.SAU AL.IZOL PVC SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PE STILP DE BETON SAU METAL.								
017 4806220	M	68.000	3.78	257.04	0.00	0.00	0.00	257.04
CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 3X 4 U.S. 8778								
018 W2G15A#	BUC.	1.000	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	7.47
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea pana la 500kg								