

018 DZ11A1	TONA	8.000	317.71	2541.68	56.16	392.72	339.20	3329.76
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD								
CU BITUM SICH AGREG NAT DE BALAST DE 0-3								
MM IN INST TIP A								
019 TRA06A10	TONA	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =10KM								
020 il 5	BUC.	33.000	0.00	0.00	329.98	591.56	0.00	921.54
camine tragere								
- D E S C R I E R E :								
>>> componenta 001								
020 DG06A1	M.C.	8.679	0.00	0.00	329.98	591.56	0.00	921.54
SFARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA								
IMBRAC CAROSAB								
021 TSA16D3	M.C.	117.942	0.00	0.00	4330.83	0.00	0.00	4330.83
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								
021 DA06A1	M.C.	30.459	50.05	1524.47	316.16	371.60	0.00	2212.24
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU								
ASTERNERE MANUAL								
022 CB01A1	MP.	542.520	6.07	3293.10	5224.47	0.00	325.51	8843.08
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND								
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC								
SI SUBSC INCL SPIJIN								
023 CL21A1	KG	4206.840	0.00	0.00	4922.00	0.00	0.00	4922.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE								
INGLOBATE IN BETON								
024 CZ0305C1	KG	4206.840	2.41	10138.48	2482.04	378.62	841.37	13840.50
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
D= 6-8MM								
025 CA02Z1	M.C.	40.920	0.10	4.09	1546.78	16.37	0.00	1567.24
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA								
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,								
ANEXE,ETC.)								
025 2100969	M.C.	40.920	255.20	10442.78	0.00	0.00	0.00	10442.78
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								

026 ACA11D1	M	99.000	9.79	969.21	294.03	2.97	59.40	1325.61
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110								
027 ACA11C1	M	19.800	7.94	157.21	48.11	0.59	3.96	209.88
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75								
028 ACA11A1	M	29.700	1.92	57.02	64.15	0.89	0.00	122.07
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 25								
029 ACD01D1	BUC.	33.000	902.90	29795.70	243.54	0.00	772.20	30811.44
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE								
FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A								
030 TR11AA02C1	TONA	227.370	0.00	0.00	920.85	0.00	0.00	920.85
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN								
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
AUTO CATEG.1								
031 TRB01C15	TONA	227.370	0.00	0.00	1784.85	0.00	0.00	1784.85
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
GRUP1-3 DISTANTA 50M								
032 TRA01A15	TONA	227.370	0.00	0.00	0.00	0.00	5002.14	5002.14
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBETONIERA PE								
DIST.= 15 KM.								
033 TRA06A10	TONA	98.340	0.00	0.00	0.00	0.00	2950.20	2950.20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =10KM								
034 il 6	BUC.	31.000	0.00	0.00	117.86	211.30	0.00	329.16
Stalpi iluminat								
- D E S C R I E R E:								
>>> componenta 001								
034 DG06A1	M.C.	3.100	0.00	0.00	117.86	211.30	0.00	329.16
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA								
IMBRAC CAROSAB								
035 TSA16D3	M.C.	27.470	0.00	0.00	1008.70	0.00	0.00	1008.70
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EI.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								

036 CB01A1	MP.	170.500	6.07	1034.93	1641.91	0.00	102.30	2779.15
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN								
037 CA02B1	M.C.	29.140	0.10	2.91	875.95	55.07	0.00	933.94
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR								
037 2100969	M.C.	29.140	255.20	7436.53	0.00	0.00	0.00	7436.53
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								
038 CC01C1	KG	545.910	0.06	32.75	98.26	0.00	0.00	131.02
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE								
039 CZ0305C1	KG	545.910	2.41	1315.64	322.09	49.13	109.18	1796.04
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 6-8MM								
040 TR11AA02C1	TONA	62.000	0.00	0.00	251.10	0.00	0.00	251.10
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
041 TRB01C15	TONA	62.000	0.00	0.00	486.70	0.00	0.00	486.70
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M								
042 TRA01A15	TONA	62.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1364.00	1364.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
043 TRA06A10	TONA	70.060	0.00	0.00	0.00	0.00	2101.80	2101.80
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM								
044 CL20C1	KG	595.200	0.00	0.00	482.11	0.00	0.00	482.11
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI								
044 6306274	KG	595.200	8.99	5350.85	0.00	0.00	119.04	5469.89
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM. SIMPL. OTEL PROFIL.								

045 ACALICI M	62.000	492.28	7.94		
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			2.43		
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75			0.03	1.86	
			0.20		657.20
046 AUT2508	ORA 48.000	0.00	0.00		
MOTOCOMER CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9		0.00	0.00		
MC/MIN			45.60	2188.80	
			0.00		2188.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
34.580 203743.08 88315.89	10260.16	60494.00	362813.14
Din care:			
Valoare aferenta utilitaje termice =	0.00		
Valoare aferenta utilitaje electrice =	10260.16		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	53 578.02
-Transport auto	6 915.98
	34.580x 200.00=

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(88315.89 +	10260.16 * 0.000 +		
		60494.00 * 0.000)	* 0.20800 =	18 369.71	
-SOMAJ:	(88315.89 +	10260.16 * 0.000 +		
		60494.00 * 0.000)	* 0.00500 =	441.58	
-SANATATE:	(88315.89 +	10260.16 * 0.000 +		
		60494.00 * 0.000)	* 0.05200 =	4 592.43	
-FOND DE RISC:	(88315.89 +	10260.16 * 0.000 +		
		60494.00 * 0.000)	* 0.00260 =	229.62	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(88315.89 +	10260.16 * 0.000 +		
		60494.00 * 0.000)	* 0.01100 =	971.47	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
34.580 203743.08 112920.70	10260.16	60494.00	387417.95

Cheltuieli indirecte:

Profit:	387417.95 * 0.0865 =	33 511.65
	420929.60 * 0.0500 =	21 046.48
TOTAL GENERAL DEVIZ:		441 976.08

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. illum. public vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM038 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. Crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
						(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara				
001	W2A16B#	BUC.	31.000	0.00	0.00	1116.00	1515.78	0.00	2631.78					
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacarava in fundatie turnata stalp de peste 5m														
001	6500936	BUC.	31.000	1794.70	55635.79	0.00	0.00	830.80	56466.59					
Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;														
002	W2F05F#	BUC.	31.000	13.68	424.11	566.37	2387.00	9.52	3387.01					
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16														
002	6311700	BUC.	31.000	227.18	7042.51	0.00	0.00	49.48	7091.98					
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.IA CALD D=60X3MM; L=1,80M														
002	6311705	BUC.	62.000	19.50	1209.00	0.00	0.00	11.78	1220.78					
Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m														
004	W2F02A#	BUC.	34.000	0.00	0.00	238.68	1122.00	0.00	1360.68					
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat														
004	5104012	BUC.	34.000	7416.56	252163.12	0.00	0.00	172.31	252335.43					
Corp de iluminat cu led coresp. 150 w														

004 W2F14A#	BUC.	34.000	0.00	0.00	45.90	0.00	0.00	45.90
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
004 5102367	BUC.	34.000	63.00	2142.00	0.00	0.00	0.75	2142.75
Lampa cu vapori de sodiu tubulara								
005 W2G07A#	M	341.000	0.00	0.00	184.14	0.00	0.00	184.14
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M	349.520	2.10	733.99	0.00	0.00	17.48	751.47
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778								
006 ED08J1	BUC.	31.000	0.92	28.44	66.96	0.00	2.15	97.55
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA								
006 5536004	BUC.	31.000	29.00	899.00	0.00	0.00	0.31	899.31
PRIZA BIPOL.CAFAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR								
007 W2G34A#	BUC.	124.000	5.72	709.30	781.20	0.00	34.18	1524.69
Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmpt. cablu armat								
008 EC11B1	BUC.	186.000	6.02	1118.99	1841.40	0.00	9.62	2970.01
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP								
009 W1R05A5	KG	31.000	0.68	20.94	345.14	71.52	0.33	437.94
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC. IN TEREN TARE								
009 3701411	KG	31.310	5.35	167.51	0.00	0.00	6.26	173.77
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37 -IN								
010 EG08B1	M	1421.000	7.33	10422.96	17776.71	0.00	408.68	28608.35
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *								

011 WIR09A2	M	18.000	30.73	553.09	163.29	168.48	25.45	910.32
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM								
NEZINCATA, PT. IMBU NAT. PRIZEI DE PAMINT,								
LEA I.T IN TEREN TARE								
012 W2E18C#	BUC.	1.000	5.47	5.47	20.79	0.00	0.27	26.53
Punct de aprindere in cascada a								
iluminatului public montat pe zid din								
beton								
012 6312194	BUC.	1.000	1670.00	1670.00	0.00	0.00	34.40	1704.40
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC								
012 W2G22F#	M	3.000	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	9.72
Teava nefiletata fara mufa din otel								
zincat pentru protectia cablului, teava								
avand diametrul de 2" montata pe stalp,								
cablu cu sectiunea de 16-50mmp								
012 3305918	M	3.060	29.50	90.27	0.00	0.00	2.70	92.97
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
I S 7656								
012 W1C10A1	KG	5.000	9.73	48.65	4.50	0.00	1.13	54.28
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE								
MONTARE								
012 ED02G1	BUC.	1.000	20.24	20.24	21.78	0.00	0.04	42.05
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI								
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU								
012 5500823	BUC.	1.000	254.45	254.45	0.00	0.00	7.60	262.05
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,								
100A,SIMBOL 3330								
013 W2G01F#	M	50.000	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
Cablul de energie electrica armat, cu								
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat								
in sant pe pat de nisip, cu tractiune								
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu								
obstacole sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m;								
014 2450000	ML.	25.500	57.58	1468.29	0.00	0.00	5.10	1473.39
cablu cyaby 5x25								

014 2450001	ML.	25.500	277.95	0.00	0.00	5.10	283.05
cablu cyaby 5x4							
015 W2G11C#	M	2650.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5366.25
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m							
015 2450002	ML.	1358.120	55003.86	0.00	0.00	271.62	55275.48
cablu cyey 5x16							
015 2450003	ML.	1358.120	19013.68	0.00	0.00	271.62	19285.30
cablu cyey 5x4							
016 TSA17E1	M.C.	16.000	0.00	0.00	0.00	0.00	584.64
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE							
017 W2H02#	M	25.000	154.68	0.00	0.00	0.47	186.65
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M							
018 W2H03E#	M	25.000	1510.25	240.75	0.00	212.10	1963.10
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;							
018 6700652	M	25.000	516.70	0.00	0.00	18.00	534.70
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2							
019 TSD18C1	M.C.	12.000	1.20	133.92	0.00	0.00	135.12
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE							
020 W2G15B#	BUC.	3.000	0.00	28.89	0.00	0.00	28.89
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg							
021 W2A20A#	BUC.	31.000	0.00	69.75	307.89	0.00	377.64
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri							

022 AUT6730	ORA	40.000	0.00	0.00	0.00	5856.00	0.00	5856.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
023 W2J02A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	454.77	2330.70	0.00	2785.47
verificarea si incarcarea retelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								
024 W2A17A#	MP.	31.000	4.16	129.11	753.30	0.00	3.32	885.72
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si								
numerotarea stalpilor din beton la LEA								
0,4KV								
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%								
025 TRA02A50	TONA	62.000	0.00	0.00	0.00	0.00	4116.80	4116.80
Transport rutier la distanta de 50 km								
026 W2A21A#	BUC.	2.000	0.00	0.00	5.04	21.39	0.00	26.43
Incarcarea tamburilor cu cablu sau								
conductoare in mijloace de transport								
auto la deposit constructor si								
descarcarea lor la lucrare cu ajutorul								
automacaralei pe pneuri								
027 W2A22A#	BUC.	2.000	0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46
Insotirea transportului cu stalpi sau								
cable de catre automacaraua pe pneuri de								
la deposit constructor la lucrare in								
vederea descarcarii dus-intors pe								
distanta de pana la 20 Km								
028 W2F11A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	251.10	0.00	0.00	251.10
Cutie de derivatie pentru iluminat								
public, montata pe stalp pentru								
alimentare subterana intrare-iesire								
028 7312801	BUC.	31.000	255.00	7905.00	0.00	0.00	23.25	7928.25
Cutie de derivatie pentru iluminat								
public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF								
25A								
029 TSA16D3	M.C.	24.300	0.00	0.00	892.30	0.00	0.00	892.30
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.IAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								
030 W2H02A#	M	40.000	6.19	247.49	50.40	0.00	0.75	298.64
Profil pentru cable de 1KV cu strat								
protector din nisip si banda din PVC pt.								
cable - profil M								

031 W2H03A#	M	20.000	48.70	973.90	153.00	0.00	137.36	1264.26
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T1								
			7.65					
			0.00					
			6.87					
031 6700638	M	20.400	13.84	282.34	0.00	0.00	10.61	292.94
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90X6,7 STAS 6675/2								
			0.00					
			0.00					
			0.52					
032 W2G01A#	M	80.000	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20
Cablul de energie electrica armat, Cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m								
032 4806842	M	82.000	9.86	808.27	0.00	0.00	22.96	831.23
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778								
			0.00					
			0.00					
			0.28					
032 6718402	BUC.	8.000	0.69	5.52	0.00	0.00	0.22	5.74
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) FPB - 3								
			0.00					
033 W2G22B#	M	6.000	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	14.04
Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata in sant, cablu cu sectiunea de 16-50mm ²								
033 3305918	M	6.120	29.50	180.54	0.00	0.00	5.40	185.94
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 I S 7656								
			0.00					
			0.88					
034 W1C10A1	KG	10.000	9.73	97.31	9.00	0.00	2.25	108.56
CONSTRUCII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
035 TSD18C1	M.C.	19.500	0.10	1.95	217.62	0.00	0.00	219.57
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								
036 W2G35A#	BUC.	6.000	6.11	36.66	59.40	0.00	2.01	98.08
Cap terminal uscat de exterior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat								

037 W2J02A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	88.02	451.10	0.00	539.12
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou								
038 DALLAI	M.C.	1.000	46.82	46.82	16.17	15.99	0.00	78.98
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE								
039 CA01A1	M.C.	1.600	0.12	0.19	45.79	2.02	0.00	48.00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC								
039 21100945	M.C.	1.613	193.10	311.47	0.00	0.00	0.00	311.47
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								
040 TRA06A20	TONA	3.870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM								
Cheltuieli directe din articole:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			
13.087	424333.02	32691.43	14329.33	6912.21	478266.00			
Din care:								
Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00								
Valoarea aferenta utilajelor electrice = 14329.33								
Detaliiere transporturi:								
-Articole TRA					4 294.82			
-Transport auto	13.087x	200.00=			2 617.39			
Alte cheltuieli directe:								
-CAS:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +					
		6912.21 * 0.000)	* 0.20800 =		6 799.82			
-SOMAJ:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +					
		6912.21 * 0.000)	* 0.00500 =		163.46			
-SANATATE:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +					
		6912.21 * 0.000)	* 0.05200 =		1 699.95			
-FOND DE RISC:	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +					
		6912.21 * 0.000)	* 0.00260 =		85.00			
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(32691.43 +	14329.33 * 0.000 +					
		6912.21 * 0.000)	* 0.01100 =		359.61			
Total cheltuieli directe:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			

13.087 424333.02 41799.27 14329.33 6912.21 487373.83
Cheltuieli indirecte:
487373.83 * 0.0865 = 42 157.83
Profit: 529531.67 * 0.0500 = 26 476.58
TOTAL GENERAL DEVIZ: 556 008.25

PROIECTANT

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. illum. public Vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM058 Demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	
				4	5	6	7	8	Sectiunea financiara			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica												
001 DG06A1	M.C.	4.200		0.00	0.00	159.68	286.27	0.00	445.96			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT												
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA												
IMBRAC CAROSAB												
002 TSA16C3	M.C.	28.410		0.00	0.00	710.82	0.00	0.00	710.82			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABLEL.IN PAM.CU												
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.												
TARE												
003 WZA05B1#	BUC.	8.000		0.00	0.00	128.88	354.48	0.00	483.36			
Demontare Stalp de sustinere din beton,												
montat cu automacaraua in fundatie												
burata in teren accidentat												
004 W2A10B1#	BUC.	6.000		0.00	0.00	244.08	325.44	0.00	569.52			
Demontare Stalp special din beton armat,												
montat cu automacaraua in fundatie												
turnata in teren accidentat												
004 W2F05F1#	BUC.	14.000		0.00	0.00	166.32	1078.00	0.00	1244.32			
Demontare Dispozitiv din carja si cu												
bratari pt. fixarea corpurilor de												
iluminat, inclusiv conductoarele, pe												
stalp de lemn sau beton, dispozitivul												
fiind format din: 1 carja mare cu 2												
bratari simple montat cu RPB-16												
007 W2F02A1#	BUC.	14.000		0.00	0.00	78.12						
Demontare Corp de iluminat stradal pt.												

lampa cu vapori de mercur sau sodiu
montat pe stalpi cu platforma
ridicatoare cu brat



2

338.80



416.92

008 W2F14A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
009 W2K13A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	79.38	0.00	0.00	79.38
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic								
010 W2I01A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	60.48	0.00	0.00	60.48
Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate /legarea nulului retelei								
011 EC11A1	BUC.	42.000	0.00	0.00	200.34	0.00	0.00	200.34
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MMP								
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
012 W2G11G1#	M	42.000	0.00	0.00	63.84	0.00	0.00	63.84
Demontare Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de LKV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;								
013 W2C06A1#	100 M.	6.100	0.00	0.00	421.63	0.00	0.00	421.63
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35+16; - 50+3x16+								
014 W2F11A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	90.72	0.00	0.00	90.72
Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire								
015 AUT2508	ORA	30.000	0.00	0.00	0.00	1368.00	0.00	1368.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN								
016 TR11AA01C1	TONA	24.780	0.00	0.00	78.06	0.00	0.00	78.06
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
017 TRA02A20	TONA	24.780	0.00	0.00	0.00	0.00	991.20	991.20
TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.								

018 W2A20A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	31.50	139.02	0.00	170.52	
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri			2.25	9.93					
019 W2J05B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	67.05	
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana			67.05	0.00					
020 W2K12A1#	BUC.	3.000	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96	
Demontare Clema de derivatie cu dinti pentru bransament			4.32	0.00					
021 TSD18C1	M.C.	28.410	0.10	11.16	317.06	0.00	0.00	319.90	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			11.16	0.00					
022 TRA01A05P	TONA	51.130	0.00	0.00	0.00	0.00	695.37	695.37	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBRASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00					
023 W2B10E1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	19.44	88.00	0.00	107.44	
Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16			2.43	11.00					
024 W2B12E1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	28.08	118.80	0.00	146.88	
Demontare Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16			4.68	19.80					
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL					
0.000	2.84	2977.34	4894.31	1686.57					
Din care:									
Valoare aferenta utilitaj termice =		0.00							
Valoare aferenta utilitaj electrice =		4894.31							
Detaliiere transporturi:									
-Articole TRA									
Alte cheltuieli directe:									
-CAS:	(2977.34 +	4894.31 * 0.000 +						
		1686.57 * 0.000)	* 0.20800 =						
-SOMAJ:	(2977.34 +	4894.31 * 0.000 +						
		1686.57 * 0.000)	* 0.00500 =						

-SANATATE:
 (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.05200 = 154.82
 -FOND DE RISC:
 (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.00260 = 7.74
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (2977.34 + 4894.31 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.01100 = 32.75

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	2.84	3806.82	4894.31	1686.57	10390.54

Cheltuieli indirecte:

Profit:	10390.54 * 0.0865 =	898.78
	11289.33 * 0.0500 =	564.47

TOTAL GENERAL DEVIZ: 11 853.79

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	EG04B1	M	240.0000	a)	0.0000				623.98
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	623.98			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	RPCT09F1	MC	202.0000	a)	0.0000				7814.03
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	7142.70			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		671.33		
				d)	0.0000				
					38.6833				
3 003	TRB01C12	T	562.0000	a)	0.0000				2598.63
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	2598.63			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
4 004	TSC35B3	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000				292.12
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		292.12		
				d)	0.0000				
					127.0080				
5 005	TSC19C1	SUTE MC	15.0000	a)	0.0000				2742.57
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		2742.57		
				d)	0.0000				
					182.8380				
6 006	TSA01C1	MC	310.0000	a)	0.0000				3596.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	3596.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC22E1	SUTE MC	15.0000	a) /	0.0000				1386.03
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA	TSC19C1	BULDOZER DE 81-180	b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	§		c)	92.4020		1386.03		
				d)	0.0000				
					92.4020				
8 008	TSC02D1	SUTE MC	18.1000	a) /	0.0000				2037.55
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720		2037.55		
				d)	0.0000				
					112.5720				
9 009	TRA01A10	T	3920.0000	a) /	0.0000				13720.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000		13720.00		
					3.5000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	20.4000	a) /	0.0000				1584.20
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		1584.20		
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	DA04B1	SUTE MC	3.2000	a) /	0.0000				489.96
	SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC5 CM IN			b)	0.0000				
	IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORDON			c)	153.1110		489.96		
				d)	0.0000				
					153.1110				
12 012	TSD08A1	SUTE MC	7.9000	a) /	0.0000				1319.52
	COMPACT.CU UMLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600		190.86		
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		1128.66		
				d)	0.0000				
					167.0280				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSD06B1	SUTE MC	1.3000	a) /	0.0000				107.86
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT. DE 1,6T UMLUTURA PAMINT			b)	23.5840	30.66			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		77.20		
				d)	0.0000				
					82.9706				
14 014	DA01A1	100 MP	31.6000	a) /	0.0000				193.20
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	71.10			
	RUTIER			c)	3.8640		122.10		
				d)	0.0000				
					6.1139				
15 015	DA16C1	MP	499.0000	a) /	9.7720	4876.23			7543.78
	FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE			b)	5.2200	2604.78			
	5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAST			c)	0.1258		62.77		
	Strat de forma, drenant si anticapilar, din blocaj de bolovani de rau			d)	0.0000				
	Asezat pe un strat de balast, 20 cm gr pe carosabil nou strada				15.1170				
16 016	DA06A1	MC	768.0000	a) /	36.8240	28280.83			39616.04
	STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	7974.60			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		3360.61		
				d)	0.0000				
					51.5834				
17 017	DA12A1	MC	454.0000	a) /	53.2810	24189.57			31729.28
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	7.1999	3268.75			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		4270.96		
				d)	0.0000				
					69.8883				
18 018	DA06A2	MC	60.0000	a) /	47.3120	2838.72			3724.29
	STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	623.02			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		262.55		
				d)	0.0000				
					62.0714				

895

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
					c) utilaj	riale	pera		port	
					d) transport					
					Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019	DE10A1	M	966.0000	a) ✓	30.3212	29290.28				34277.54
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	4987.26				
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				35.4840					
20 020	DE11A1	M	966.0000	a) ✓	17.4824	16888.00				19404.53
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	2516.53				
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				20.0875					
21 021	DD01A1 asim	MP	1190.0000	a) ✓	15.9990	19038.81				26813.08
	PAVAJ EXEC CU PAVELE ORNAMENTALE h=6CM PE UN SUBSTR DE NISIP			b)	6.4977	7732.26				
				c)	0.0353			42.01		
				d)	0.0000					
					22.5320					
22 022	DB02D1	100 MP	31.6000	a) ✓	50.0725	1582.29				2151.09
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	568.80				
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					68.0724					
23 023	DB12B1	T	509.0000	a) ✓	0.2760	140.48				4984.94
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	1888.19				
	MECANICA BAD 25 sau BAD 20 6 cm GR			c)	5.8080	2956.27				
				d)	0.0000					
					9.7936					
24 024	DZ20A1	T	509.0000	a) ✓	227.0280	115557.25				129693.76
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9796	5588.62				
	BITUMINOS BAD 25 sau BAD20			c)	16.7935	8547.89				
				d)	0.0000					
					254.8011					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	DB16H1	MP	3152.0000	a) 0.0308	97.08				3785.86
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b) 0.4706		1483.33			
	4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR			c) 0.6997			2205.45		
				d) 0.0000					
					1.2011				
26 026	DZ14B1	T	297.0000	a) 242.5580	72039.73				76791.37
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b) 1.3498		400.89			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c) 14.6490			4350.75		
				d) 0.0000					
					258.5568				
27 027	DB21A1	100 MP	31.6000	a) 0.0000					342.72
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b) 8.0999		255.96			
	CIRCULATE			c) 2.7456			86.76		
				d) 0.0000					
					10.8455				
28 028	DZ19E1	T	14.0000	a) 158.5820	2220.15				2376.73
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3			b) 0.9448		13.23			
	MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c) 10.2392			143.35		
				d) 0.0000					
					169.7660				
29 029	TRA01A10	T	822.0000	a) 0.0000					2877.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c) 0.0000					
				d) 3.5000			2877.00		
					3.5000				
30 030	TRA06A10	T	157.0000	a) 0.0000					1617.10
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b) 0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c) 0.0000					
				d) 10.3000			1617.10		
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	317039.42	54160.15	36821.09	18214.10	426234.76
			- Vut termice 36821.09		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (54160.15 x 20.80 /100)				11265.31
- somaj	: (54160.15 x 0.50 /100)				270.80
- sanatate	: (54160.15 x 5.20 /100)				2816.33
- fond de risc	: (54160.15 x 0.242 /100)				131.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	317039.42	68643.66	36821.09	18214.10	440718.27
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (440718.27 x 7.00 /100)				30850.28
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((440718.27 + 30850.28) x 5.00 /100)				23578.43
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				495146.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SEMNALIZARE ROTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
crt				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL: D									
1 001	DF24A1	BUC	2.0000	a)	194.0904	388.18			819.66
	SEMNALIZARE ROTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN		TIMP	b)	215.7381		431.48		
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8285				
2 002	DF27A1	ORA	80.0000	a)	0.0000				640.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000		640.00		
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003	DF16A1	KM	1.5000	a)	860.9210	1291.38			1351.44
	MARCAJE ROTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348		44.75		
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA			c)	10.2080			15.31	
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004	DF17A1	MP	26.0000	a)	14.0558	365.45			509.21
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396		99.83		
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896			43.93	
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005	DF18A1	BUC	7.0000	a)	145.0000	1015.00			1078.23
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE ROTIERA			b)	9.0329		63.23		
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6 006	DF19A1	BUC	7.0000	a)	0.3900	2.73			28.91
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398		26.18		
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1298				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	4444IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	7.0000	a) 260.0000	1820.00				1820.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				260.0000					
8 008	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	1.2000	a) 157.4310	188.92				193.20
				b) 0.7650		0.92			
				c) 2.7964			3.36		
				d) 0.0000					
				160.9924					
9 009	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	3.0000	a) 0.0000					30.90
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 10.3000				30.90	
				10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5071.66	1306.39	62.60	30.90	6471.55
			- Vut termice 62.60		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1306.39 x 20.00 /100)				271.73
- somaj	: (1306.39 x 0.50 /100)				6.53
- sanatate	: (1306.39 x 5.20 /100)				67.93
- fond de risc	: (1306.39 x 0.242 /100)				3.16
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5071.66	1655.74	62.60	30.90	6820.90
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (6820.90 x 7.00 /100)				477.46
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((6820.90 + 477.46) x 5.00 /100)				364.92
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				7663.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	TSA04C1	MC	381.0000	a) /	0.0000					8046.72
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b) /	21.1200		8046.72			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					21.1200					
2 002	ACE08A1	MC	23.0000	a) /	36.9000	848.70				960.94
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b) /	4.8800		112.24			
	NISIP			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					41.7800					
3 003	ACB08B1	M	485.0000	a) /	0.0378	18.33				1076.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 80			b)	1.7501		848.80			
				c)	0.4318			209.42		
				d)	0.0000					
					2.2197					
4 004	756N048	M	487.0000	a) /	32.3000	15730.10				15730.10
	TUB POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL DE 90 MM			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					32.3000					
5 005	TSD01C1	MC	381.0000	a) /	0.0000					1319.78
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		1319.78			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.4640					
6 006	TSD04C1	MC	381.0000	a) /	0.0500	19.05				2274.57
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200		2255.52			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					5.9700					

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444TEU	PROCURARE TEURI PE 80 D=90x75 mm	BUC	2.0000	a) /	25.0000	50.00			50.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					25.0000				
8 008 4444CAP	PROCURARE CAPAT FLANSA PE 80 D=90mm	BUC	2.0000	a) /	26.0000	52.00			52.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					26.0000				
9 009 4444FLA	PROCURARE FLANSA LIBERA PT PE D=90mm	BUC	2.0000	a) /	120.0000	240.00			240.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					120.0000				
10 010 4444DOP	PROCURARE DOP PE D= 90mm	BUC	3.0000	a) /	32.3000	96.90			96.90
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.3000				
11 011 ACB01M	MANOPERA MONTAJ PIESE DE LEGATURA	ORA	4.0000	a) /	0.0000				22.32
				b)	5.5800		22.32		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.5800				
12 012 ACB12B1	IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 80	BUC	4.0000	a) /	0.2419	0.97			34.18
				b)	6.6100		26.44		
				c)	1.6920			6.77	
				d)	0.0000				
					8.5439				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate		Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	t	
					b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9
13 013	ACB13C1	BUC	3.0000	a)	12.7428	38.23				260.83
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	71.9995		216.00			
	100			c)	2.1996			6.60		
	-11702/0051 275A157 TEAVA CONST F S LC 89 X 8 /OLT 35			d)	0.0000					
	S 404/2 (M)				86.9419					
14 014	ACD01L1	BUC	1.0000	a)	450.5262	450.53				470.33
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	19.8000		19.80			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					470.3262					
15 015	ACD02A1	BUC	6.0000	a)	4.3620	26.17				33.73
	TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		7.56			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					5.6220					
16 016	ACD09H1	BUC	1.0000	a)	631.9844	631.98				1083.83
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H			b)	444.7800		444.78			
	2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			c)	7.0744			7.07		
				d)	0.0000					
					1083.8388					
17 017	CZ0105C1	MC	1.0000	a)	157.4310	157.43				161.00
	PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE			b)	0.7650		0.77			
	GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			2.80		
	\$			d)	0.0000					
					160.9924					
18 018	CZ0203A1	MC	0.2000	a)	123.9520	24.79				29.37
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		0.94			
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			c)	18.1898			3.64		
				d)	0.0000					
					146.8218					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACE01A1	BUC	4.0000	a) ✓	750.6316	3002.53			3100.45
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIO AVIND D: 65 MM			b)	24.4798		97.92		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					775.1114				
20 020	ACE05A1	T	0.0160	a) ✓	3419.2000	54.71			72.37
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU			b)	1029.0600		16.46		
	GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV			c)	75.2000			1.20	
	-11703/0002 451A079 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50			d)	0.0000				
	KG BAREM PRET (KG)				4523.4600				
	-11713/0004 737A031 GARNITURA ETANSARE PLAN PN6/2,5 D= 100								
	M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)								
21 021	ACE07C1	100 M	4.8700	a) ✓	2.3974	11.68			99.34
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA			b)	18.0000		87.66		
	AVIND DN 100			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					20.3974				
22 022	SD14E1	BUC	1.0000	a)	18.6518	18.65			24.59
	ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE) PENTRU			b)	5.9400		5.94		
	TEVI DIN OTEL CU D=2''			c)	0.0000				
	-11411/0068 4610059 ROBINET TREC. FONTA 2 B DESCARCARE PN10			d)	0.0000				
	S6480 (BUC)				24.5918				
23 023	ACE09D1	BUC	1.0000	a) ✓	86.0000	86.00			90.94
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	4.9408		4.94		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100			c)	0.0000				
	-11712/0101 502A075 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 80 (BUC)				90.9408				
24 024	ACE16A1	M	40.0000	a) ✓	0.0000				57.60
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA			b)	1.4399		57.60		
	SANTURI PT.CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.4399				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total	
											b) manopera
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25 025	ACE17A1	BUC	3.0000	a)	1.2703	3.81				29.98	
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE			b)	8.7237		26.17				
	CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					9.9940						
26 026	TRA01A05	T	3.3000	a)	0.0000					20.46	
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000						
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000						
				d)	6.2000					20.46	
					6.2000						
27 027	TRA06A10	T	5.0000	a)	0.0000					51.50	
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000						
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000						
				d)	10.3000					51.50	
					10.3000						

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	21562.56	13618.36	237.50	71.96	35490.38
			- Vut termice 237.50		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (13618.36 x 20.80 /100)	2832.62
- somaj	: (13618.36 x 0.50 /100)	68.09
- sanatate	: (13618.36 x 5.20 /100)	708.15
- fond de risc	: (13618.36 x 0.242 /100)	32.96
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	21562.56	17260.18	237.50	71.96	39132.20
Cheltuieli indirecte :	IO = T0 x % (39132.20 x 7.00 /100)				2739.25
Profit :	PO = (T0 + IO) x % ((39132.20 + 2739.25) x 5.00 /100)				2093.57
TOTAL GENERAL :	VO = T0+IO+PO				43965.02

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

R

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSA04C1	MC	513.0000	a)	0.0000				10834.56
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	10834.56			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2	002 TSA04F1	MC	19.0000	a)	0.8728	16.58			688.42
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600	671.84			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.2328				
3	003 ACA15F1	M	115.0000	a)	0.0346	3.98			252.24
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.1500	247.25			
	PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D200			c)	0.0088		1.01		
				d)	0.0000				
					2.1934				
4	004 4444200	M	115.0000	a)	42.0000	4830.00			4830.00
	PROCURARE TUBURI din PVC D=200 MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.0000				
5	005 ACA15H1	M	459.0000	a)	0.0755	34.65			1405.41
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.9600	1358.64			
	PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D300			c)	0.0264		12.12		
				d)	0.0000				
					3.0619				
6	006 4444300	M	459.0000	a)	88.0000	40392.00			40392.00
	PROCURARE TUBURI DIN PVC D=300MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					88.0000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 REȚEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD01C1	MC	510.0000	a)	0.0000				1766.64
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1766.64			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
8 008	TSD04C1	MC	510.0000	a)	0.0500	25.50			3044.70
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	3019.20			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
9 009	TSF01B1	MP	1522.0000	a)	1.4922	2271.13			6380.53
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000	4109.40			
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
10 010	ACE08A1	MC	58.0000	a)	36.9000	2140.20			2423.24
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	283.04			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
11 011	ACB13F1	BUC	6.0000	a)	58.9770	353.86			1190.68
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	129.5994	777.60			
	200			c)	9.8700		59.22		
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d)	0.0000				
	404/2 (M)				198.4464				
12 012	ACE02A1	BUC	7.0000	a)	531.9216	3723.45			3983.46
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA			b)	37.1447	260.01			
	TIP A1			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 REEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	ACD01L1	BUC	11.0000	a) /	450.5262	4955.79				5173.59
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	19.8000		217.80			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					470.3262					
14 014	ACD02A1	BUC	66.0000	a) /	4.3620	287.89				371.05
	TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		83.16			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					5.6220					
15 015	ACD07D1	M	0.8000	a) /	36.6810	29.34				67.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599		38.37			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					84.6409					
16 016	CZ0105C1	MC	15.0000	a) /	157.4310	2361.47				2414.90
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		11.48			
	GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			41.95		
	\$			d)	0.0000					
					160.9924					
17 017	CZ0203A1	MC	4.0000	a) /	123.9520	495.81				587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		18.72			
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA	\$		c)	18.1898			72.76		
				d)	0.0000					
					146.8218					
18 018	TRA06A10	T	45.0000	a)	0.0000					463.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
				d)	10.3000				463.50	
					10.3000					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 RESEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD04A1	BUC	3.0000	a) ✓	270.4499	811.35			1126.61
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	98.0572	294.17			
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200			c)	7.0290		21.09		
				d)	0.0000				
					375.5361				
20 020	ACD04B1	BUC	8.0000	a) ✓	271.6534	2173.23			3040.18
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	101.3400	810.72			
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250			c)	7.0290		56.23		
				d)	0.0000				
					380.0224				
21 021	TRA01A05	T	156.0000	a) ✓	0.0000				967.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000			967.20	
					6.2000				
22 022	TSC35B3	SUTE MC	1.2000	a) ✓	0.0000				152.41
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		152.41		
				d)	0.0000				
					127.0080				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	64906.23	24802.60	416.79	1430.70	91556.32
			- Vut termice 416.79		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (24802.60 x 20.80 /100)				5158.94
- somaj	: (24802.60 x 0.50 /100)				124.01
- sanatate	: (24802.60 x 5.20 /100)				1289.74
- fond de risc	: (24802.60 x 0.242 /100)				60.02
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	64906.23	31435.31	416.79	1430.70	98189.03
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (98189.03 x 7.00 /100)				6873.23
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((98189.03 + 6873.23) x 5.00 /100)				5253.11
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				110315.37

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	36.0000	a)	0.0000				760.32
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	760.32			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	ACB08E1	M	46.0000	a)	0.0783	3.60			192.75
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150			b)	3.0035		138.16		
				c)	1.1085			50.99	
				d)	0.0000				
					4.1903				
3 003	5500113	MP	46.0000	a)	34.0000	1564.00			1564.00
	CONDUCTA PE 100 D=160X6.2 mm			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					34.0000				
4 004	TSD01C1	MC	36.0000	a)	0.0000				124.70
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		124.70		
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
5 005	TSD04C1	MC	36.0000	a)	0.0500	1.80			214.92
	COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200		213.12		
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
6 006	TSF01B1	MP	120.0000	a)	1.4922	179.06			503.06
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000		324.00		
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	ACE08A1	MC	3.0000	a) 36.9000	110.70					125.34
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b) 4.8800		14.64				
	NISIP			c) 0.0000						
				d) 0.0000						
				41.7800						
8 008	ACB13F1	BUC	3.0000	a) 58.9770	176.93					595.34
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b) 129.5994		388.80				
	200			c) 9.8700				29.61		
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d) 0.0000						
	404/2 (M)			198.4464						
9 009	TRA01A05	T	1.2000	a) 0.0000						7.44
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b) 0.0000						
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c) 0.0000						
				d) 6.2000					7.44	
				6.2000						

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2036.09	1963.74	80.60	7.44	4087.87
			- Vut termice 80.60		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1963.74 x 20.80 /100)	408.46
- somaj	: (1963.74 x 0.50 /100)	9.82
- sanatate	: (1963.74 x 5.20 /100)	102.11
- fond de risc	: (1963.74 x 0.242 /100)	4.75
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2036.09	2488.88	80.60	7.44	4613.01

Cheltuieli indirecte :	$I0 = T0 \times \% (4613.01 \times 7.00 /100)$	322.91
Profit :	$PO = (T0 + I0) \times \% ((4613.01 + 322.91) \times 5.00 /100)$	246.80

TOTAL GENERAL :	$VO = T0+I0+PO$	5182.72
-----------------	-----------------	---------

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPAPE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA07C1	MC	5.0000	a)	0.0000				91.60
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	18.3200	91.60			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.3200				
2 002	TSA07F1	MC	5.0000	a)	0.4972	2.49			189.29
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	37.3600	186.80			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					37.8572				
3 003	TSA07I1	MC	5.0000	a)	0.4972	2.49			268.49
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	53.2000	266.00			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					53.6972				
4 004	TSA08E1	MC	0.5000	a)	0.0000				15.06
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN			b)	26.8000	13.40			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.TARE			c)	3.3180		1.66		
				d)	0.0000				
					30.1180				
5 005	TSC03F1	SUTE MC	0.2300	a)	0.0000				28.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.AUTO.TEREN CAT 2			c)	121.7250		20.00		
				d)	0.0000				
					121.7250				
6 006	TSF10C1	MP	35.2000	a)	6.2605	220.37			1509.75
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	36.6300	1289.38			
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 0,0-4M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.8905				

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total	
											b) manopera
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	007 TSF10D1	MP	19.3500	a))	6.2625	121.18				1051.14	
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b))	48.0600		929.96				
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 4,01-8M			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					54.3225						
8	008 AUTORA1221	ORA	4.0000	a))	0.0000					124.80	
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b)	0.0000						
				c)	31.2000			124.80			
				d)	0.0000						
					31.2000						
9	009 MDTA4624A1	BUC	1.0000	a))	0.0000					0.50	
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000						
	MN(15-19,9TF)			c)	0.5040			0.50			
				d)	0.0000						
					0.5040						
10	010 MDTB4624A1	BUC	1.0000	a))	0.0000					218.24	
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000						
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400			218.24			
				d)	0.0000						
					218.2400						
11	011 MDTC4624010	BUC	1.0000	a))	0.0000					0.11	
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000						
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134			0.11			
				d)	0.0000						
					0.1134						
12	012 TSD01C1	MC	26.0000	a))	0.0000					90.06	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		90.06				
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					3.4640						

117

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10	T	25.5000	a)	0.0000				89.25
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b) /	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000				89.25
					3.5000				
14 014	TSA24A1	ORA	20.0000	a) /	0.0000				144.00
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOpompa DE APA DE 6,6-12KW			b)	0.0000				
				c)	7.2000		144.00		
				d)	0.0000				
					7.2000				
15 015	CA02E1	MC	1.1500	a) /	201.8400	232.12			269.23
	TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU BAZINE SUBTERANE -10173/0060 900107K BET.B250 AGR.GR.<31MM,CIM.PA35 FUND,STRUCT.B.A. INST.CE (MC)			b)	31.9400		36.73		
				c)	0.3300			0.38	
				d)	0.0000				
					234.1100				
16 016	CC02E1	KG	95.0000	a) /	0.0680	6.46			43.80
	MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU H<35 M DIN BARE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			b)	0.3930		37.34		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.4610				
17 017	CZ0302V1	KG	27.0000	a) /	2.4240	65.45			72.29
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN OB 37 D<10MM \$			b)	0.2430		6.56		
				c)	0.0104			0.28	
				d)	0.0000				
					2.6774				
18 018	CZ0302Y1	KG	68.0000	a) /	3.1310	212.91			224.64
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D>10MM \$			b)	0.1620		11.02		
				c)	0.0104			0.71	
				d)	0.0000				
					3.3034				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	CB06B1	MP	2.3000	a))	6.9056	15.88			50.27
	COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA			b)	14.9500		34.39		
	CONSTRUCTII CU H<20M, DE TIP SPECIAL GREU			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.8556				
20 020	ACD01J1	BUC	1.0000	a))	437.3470	437.35			457.15
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPTOR			b)	19.8000		19.80		
	CAROSABIL TIP III A			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					457.1470				
21 021	TRA04A10	T	2.7500	a))	0.0000				10.45
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu			b)	0.0000				
	remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.*			c)	0.0000				
				d)	3.8000				10.45
					3.8000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1316.70	3013.04	518.68	99.70	4948.12
			- Vut termice 518.68		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	:	(3013.04 x 20.80 /100)			626.71
- somaj	:	(3013.04 x 0.50 /100)			15.07
- sanatate	:	(3013.04 x 5.20 /100)			156.68
- fond de risc	:	(3013.04 x 0.242 /100)			7.29
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1316.70	3818.79	518.68	99.70	5753.87

Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \% (5753.87 \times 7.00 /100)$ 402.77
 Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \% ((5753.87 + 402.77) \times 5.00 /100)$ 307.83

TOTAL GENERAL : $V0 = T0 + I0 + P0$ 6464.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M	m	U	t	Total
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	EA06T3	M	3.0000	a)	7.2977	21.89			34.58
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		12.69		
	PE DIBLURI METALICE	D=1	TOLI	c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.5277				
2 002	ACA11A2	M	5.0000	a)	2.5945	12.97			23.76
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			b)	2.1500		10.75		
	EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32			c)	0.0088			0.04	
				d)	0.0000				
					4.7533				
3 003	EC05A1	M	3.0000	a)	6.0006	18.00			20.70
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE			b)	0.9000		2.70		
	TABLORI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			c)	0.0000				
	-12007/0025 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.9006				
4 004	W2G01B11	M	80.0000	a)	6.0333	482.66			520.14
	MONT CABLU UIKV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT PAT			b)	0.4685		37.48		
	NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA			c)	0.0000				
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.5018				
5 005	W2G02B11	M	5.0000	a)	6.0333	30.17			33.30
	MONT. CABLU SUBT. 1 KV GR 0,601-0,750 KG/M CU-AL IN TUB PE			b)	0.6265		3.13		
	TRASEU CU OBST. TR MANUALA		MONTAT	c)	0.0000				
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.6598				
6 006	W2H07A1	M	80.0000	a)	2.5600	204.80			236.47
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII			b)	0.3959		31.67		
	DIN PVC			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.9559				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	W2H04A1	MC	6.4000	a)	37.8000	241.92			268.19
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA			b)	4.1040		26.27		
	LUCR IN PROF NETIPIZAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.9040				
8 008	W2H07G1	M	5.0000	a)	75.5380	377.69			380.84
	PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB DIN PVC CU D=100			b)	0.6298		3.15		
	MMP PT.PROT.CABLULUI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					76.1678				
9 009	EC12C1	BUC	2.0000	a)	1.1600	2.32			15.10
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			b)	6.3900		12.78		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.5500				
10 010	EF02C1	BUC	1.0000	a)	8.3006	8.30			28.73
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN			b)	20.4300		20.43		
	NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					28.7306				
11 011	5555BMP	BUC	1.0000	a)	1150.0000	1150.00			1150.00
	PROCURARE BMP TRIFAZAT In=32a, 3p+N			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1150.0000				
12 012	EF09A1	BUC	8.0000	a)	0.0000				5.04
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU			b)	0.6300		5.04		
	CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	EH01A1	BUC	1.0000	a) 0.0000					16.58
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b) 6.9300		6.93			
				c) 9.6500			9.65		
				d) 0.0000					
				16.5800					
14 014	EH05C1	BUC	1.0000	a) 0.0000					106.32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b) 83.1600		83.16			
				c) 23.1600			23.16		
				d) 0.0000					
				106.3200					
15 015	ATD29B	KG	10.0000	a) 2.2280	22.28				39.20
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE			b) 1.6916		16.92			
	PREFABRICATE ZINCATE			c) 0.0000					
	-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OL37 PREFAB.MECANO.			d) 0.0000					
	ZINCATE (KG)			3.9196					
16 016	TSA16C1	MC	28.1600	a) 0.0000					505.75
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA			b) 17.9600		505.75			
	SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<1,5M, T.TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				17.9600					
17 017	TSD18C1	MC	21.7600	a) 0.0500	1.09				216.95
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE			b) 9.9200		215.86			
	INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				9.9700					
18 018	TSD01C1	MC	6.4000	a) 0.0000					22.17
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b) 3.4640		22.17			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				3.4640					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPAE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	EH07A1	KWH	20.0000	a)	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
20 020	EI01B1	BUC	4.0000	a)	1.8800	7.52			14.72
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM			b)	1.8000	7.20			
	-12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M			c)	0.0000				
	10 (BUC)			d)	0.0000				
					3.6800				
21 021	EI02C1	BUC	4.0000	a)	5.7700	23.08			29.56
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII			b)	1.6200	6.48			
	UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2610.69	1030.56	32.85	0.00	3674.10
			- Vut termice 32.85		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1030.56 x 20.80 /100)				214.36
- somaj	: (1030.56 x 0.50 /100)				5.15
- sanatate	: (1030.56 x 5.20 /100)				53.59
- fond de risc	: (1030.56 x 0.242 /100)				2.49
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2610.69	1306.15	32.85	0.00	3949.69
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (3949.69 x 7.00 /100)				276.48
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((3949.69 + 276.48) x 5.00 /100)				211.31
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				4437.48

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL: .									
1 001	EA06T3	M	20.0000	a)	7.2977	145.95			230.55
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		84.60		
	PE DIBLURI METALICE D=1 TOLI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.5277				
2 002	EC12C1	BUC	4.0000	a)	1.1600	4.64			30.20
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			b)	6.3900		25.56		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.5500				
3 003	ED20A1	BUC	2.0000	a)	0.9879	1.98			8.10
	LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU			b)	3.0600		6.12		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.0479				
4 004	EH04H1	BUC	2.0000	a)	0.0000				138.08
	INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. P<10 KW			b)	20.7900		41.58		
				c)	48.2500			96.50	
				d)	0.0000				
					69.0400				
5 005	EF09A1	BUC	12.0000	a)	0.0000				7.56
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			b)	0.6300		7.56		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				
6 006	ATD20A	BUC	12.0000	a)	0.4160	4.99			30.91
	CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII			b)	2.1598		25.92		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5758				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	EH01A1	BUC	2.0000	a)	0.0000				33.16
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b)	6.9300	13.86			
				c)	9.6500		19.30		
				d)	0.0000				
					16.5800				
8 008	EH02A1	BUC	2.0000	a)	0.0000				1.26
	INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA,SEMNALIZARE			b)	0.6300	1.26			
	SI BLOCARI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				
9 009	EH05C1	BUC	1.0000	a)	0.0000				106.32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b)	83.1600	83.16			
				c)	23.1600		23.16		
				d)	0.0000				
					106.3200				
10 010	ATD29B	KG	20.0000	a)	2.2280	44.56			78.39
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE			b)	1.6916		33.83		
	PREFABRICATE ZINCATE			c)	0.0000				
	-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OL37 PREFAB.MECANO.			d)	0.0000				
	ZINCATE (KG)				3.9196				
11 011	TSA16C1	MC	8.1600	a)	0.0000				146.55
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA			b)	17.9600	146.55			
	SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.9600				
12 012	TSD18C1	MC	8.0000	a)	0.0500	0.40			79.76
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE			b)	9.9200	79.36			
	INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9700				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSD01C1	MC	0.1600	a) 0.0000					0.55
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b) 3.4640		0.55			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				3.4640					
14 014	EG08B1	M	24.0000	a) 4.8424	116.22				389.10
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT			b) 11.3700		272.88			
	MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				16.2124					
15 015	EG07B1	M	4.0000	a) 3.7566	15.03				36.99
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b) 5.4900		21.96			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				9.2466					
16 016	EG07A1	M	10.0000	a) 2.6690	26.69				81.59
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b) 5.4900		54.90			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				8.1590					
17 017	W1R06A2	M	24.0000	a) 19.0930	458.23				700.61
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU			b) 9.7233		233.36			
	LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE			c) 0.3760			9.02		
				d) 0.0000					
				29.1923					
18 018	EG10A1	BUC	1.0000	a) 35.0000	35.00				47.42
	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE			b) 12.4200		12.42			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				47.4200					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 009 INSTALATII ELECTRICE SI POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	W1R11A	BUC	4.0000	a)	2.3800	9.52			13.12
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI			b)	0.9000		3.60		
	GALVANIZATE M12X40			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2800				
20 020	EH07A1	KWH	20.0000	a)	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
21 021	EI01B1	BUC	16.0000	a)	1.8800	30.08			58.88
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM			b)	1.8000		28.80		
	-12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M			c)	0.0000				
	10 (BUC)			d)	0.0000				
					3.6800				
22 022	EI02C1	BUC	2.0000	a)	5.7700	11.54			14.78
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII			b)	1.6200		3.24		
	UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				
23 023	WIP08A	BUC	1.0000	a)	0.6170	0.62			16.82
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII			b)	16.2000		16.20		
	ELECTRICE LA CONSTRUCTII			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8170				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	911.45	1197.27	147.98	0.00	2256.70
			- Vut termice 147.98		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1197.27 x 20.80 /100)				249.03
- somaj	: (1197.27 x 0.50 /100)				5.99
- sanatate	: (1197.27 x 5.20 /100)				62.26
- fond de risc	: (1197.27 x 0.242 /100)				2.90
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	911.45	1517.45	147.98	0.00	2576.88
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (2576.88 x 7.00 /100)				180.38
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((2576.88 + 180.38) x 5.00 /100)				137.86
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				2895.12

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

1/20

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	M1B13A1	M	2.0000	a)	1.4940	2.99			22.79
	MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE			b)	9.8998		19.80		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.3938				
2 002	M1I03A1	BUC	2.0000	a)	80.0163	160.03			172.31
	MANOMETRU PT. INST. AER COMP. INDICATOR			b)	6.1377		12.28		
	-12610/0003 603A006 MANOMETRU IND IN CTII TH M 160 DN160 MM			c)	0.0000				
	STAS 3589/1-74 (BUC)			d)	0.0000				
					86.1540				
3 003	ACE09F1	BUC	3.0000	a)	425.0000	1275.00			1293.71
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		18.71		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000				
	-11712/0104 502A078 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 150 (BUC)				431.2368				
4 004	RPIC72I1	BUC	4.0000	a)	0.0573	0.23			2.39
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA			b)	0.5398		2.16		
	PT.CONSTRUCTII 83X3,5 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5971				
5 005	RPIC75T1	BUC	8.0000	a)	2.6625	21.30			165.30
	EXECUTARE IMBINARI DE RAMIFICATIE, PRIN SUDURA OXIACETIL.A			b)	18.0000		144.00		
	TEVII OL.FARA SUDURA PT.CONST. 152X6 MM			c)	0.0000				
	-11712/0102 502A074 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 100 (BUC)				20.6625				
6 006	ACE09F1	BUC	2.0000	a)	288.0000	576.00			588.47
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		12.47		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000				
	-11712/0102 502A074 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 100 (BUC)				294.2368				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate		Pret unitar	M	m	U	t	Total
					a)materiale					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9
7 007	ACB08E1	M	11.0000	a)	62.6898	689.59				734.82
	MONT. TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150			b)	3.0035		33.04			
	-11702/0137 275A239 TEAVA CONST F S LC 168 X10 /OLT 35 S			c)	1.1085			12.19		
	404/2 (M)			d)	0.0000					
					66.8018					
8 008	ACB13E1	BUC	4.0000	a)	31.9212	127.68				685.56
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 150			b)	129.5994		518.40			
	-11702/0137 275A239 TEAVA CONST F S LC 168 X10 /OLT 35 S			c)	9.8700			39.48		
	404/2 (M)			d)	0.0000					
					171.3906					
9 009	ACE05A1	T	0.0300	a)	4644.0000	139.32				172.45
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV			b)	1029.0600		30.87			
	-11703/0001 451A077 PIEASA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM PRET (KG)			c)	75.2000			2.26		
				d)	0.0000					
					5748.2600					
10 010	ACB10E1	BUC	6.0000	a)	47.7473	286.48				396.19
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150			b)	12.8700		77.22			
	-11705/0005 483A027 FLANSA PLATA PN 6 150- 168 OL37-2 ET PU S 8012 (BUC)			c)	5.4144			32.49		
				d)	0.0000					
					66.0317					
11 011	GD05C1	BUC	2.0000	a)	7.7716	15.54				53.52
	CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN= 6 TOLI			b)	18.9900		37.98			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					26.7616					
12 012	4444CUR	BUC	2.0000	a)	155.0000	310.00				310.00
	PROC CURBA POLIPROPILENA De=150mm,90GRD inalta desitate			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					155.0000					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	GD04D1	BUC	1.0000	a)	1.3596	1.36			18.71
	IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU FLACARA OXIACET.SI CU			b)	9.3600		9.36		
	ARC ELECT.A TEVILOR AVIND DN=150 MM			c)	7.9900			7.99	
				d)	0.0000				
					18.7096				
14 014	ACB10B1	BUC	2.0000	a)	18.9212	37.84			56.01
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	6.2100		12.42		
	DN = 80			c)	2.8764			5.75	
	-11705/0001 483A020 FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S			d)	0.0000				
	8012 (BUC)				28.0076				
15 015	CN13C1	MP	1.0000	a)	3.2415	3.24			9.40
	VOPSIORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE			b)	6.1600		6.16		
	CONDUCTE CU D EXTER.>34MM INCL.			c)	0.0000				
	-10162/0006 6770033 VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80 (KG)			d)	0.0000				
					9.4015				
16 016	ACB08A1	M	0.5000	a)	21.4299	10.71			11.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50			b)	1.3875		0.69		
	-11702/0008 275A096 TEAVA CONST F S LC 57 X 8 /OLT 35 S			c)	0.2908			0.15	
	404/2 (M)			d)	0.0000				
					23.1082				
17 017	CL13A1	T	0.0490	a)	2413.1900	118.25			134.21
	MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR,C-TII SUST.UTILAJE 0,15-1,5T			b)	325.6200		15.96		
	ASAMBL.SURUBURI LA CONSTR H<35M			c)	0.0000				
	-10105/0001 700A190 PASARELA DIN OL 37 1N (KG)			d)	0.0000				
					2738.8100				
18 018	CL21A1	KG	14.5000	a)	2.3000	33.35			49.74
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			b)	1.1300		16.39		
	-10107/0002 700A304 CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE OTEL			c)	0.0000				
	U < 50 KG/MP (BUC)			d)	0.0000				
					3.4300				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACB10K1 FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 500 -11705/0011 4830014 FLANSA PLATA PN 6 500- 508 OL37-2 ET PU S 8012 (BUC)	BUC	1.0000	a) ✓ b) c) d)	321.8012 53.7300 20.4732 0.0000	321.80 53.73 20.47			396.00
20 020	SD26C1 SORB CU VENTIL DE RETINERE, DIN FONTA, CU FLANSA, PENTRU INSTALATII DE POMPARE, CU D=150MM	BUC	2.0000	a) ✓ b) c) d)	163.4160 8.3700 0.0000 0.0000	326.83 16.74			343.57
21 021	ACE09F1 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 -11712/0160 501A238 ROBINET RET.CLAPA S 4631 F -PU -BZ- 10- 150 225 (BUC)	BUC	2.0000	a) ✓ b) c) d)	485.0000 6.2368 0.0000 0.0000	970.00 12.47			982.47

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5427.54	1050.85	120.78	0.00	6599.17

- Vut termice
120.78
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe :


- C.A.S.	: (1050.85 x 20.80 /100)				218.58
- somaj	: (1050.85 x 0.50 /100)				5.25
- sanatate	: (1050.85 x 5.20 /100)				54.64
- fond de risc	: (1050.85 x 0.242 /100)				2.54
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5427.54	1331.86	120.78	0.00	6880.18

Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \%$	(6880.18 x 7.00 /100)			481.61
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \%$	((6880.18 + 481.61) x 5.00 /100)			368.09

TOTAL GENERAL	: $V0 = T0 + I0 + P0$				7729.88
---------------	-----------------------	--	--	--	---------

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



008 W2E20C1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96
Demontare Racordarea circuitelor								
electrice in tablouri la borne cu								
sectiunea de 25-35mm ²								
009 W2F11A1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	25.92	0.00	0.00	25.92
Demontare Cutie de derivatie pentru								
iluminat public, montata pe stalp pentru								
alimentare subterana intrare-iesire								
010 W2A16A1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	50.76	0.00	0.00	50.76
Demontare Stalp pentru iluminat public								
stradal din teava de otel, montat cu								
automacaraua in fundatie turnata stalp								
de 5m								
011 TSD19B1	M.C.	5.100	0.10	0.51	120.35	0.00	0.00	120.86
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII								
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.								
TARE								
012 TRI1AA02F2	TONA	5.000	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	22.50
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN								
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU								
TEREN-AUTO CATE								
013 TRI1AA08F2	TONA	5.000	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE								
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-								
RAMPA,TEREN CATEG.								
014 TRAO2A20	TONA	5.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
DIST.= 20 KM.								
015 AUT6753	ORA	8.000	0.00	0.00	0.00	1024.00	200.00	200.00
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE								
016 W2A20A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	1024.00
Incarcarea stalpilor din beton in autosa								
la depozit si descarcarea la lucrare cu								
ajutorul automacaralei pe pneuri								
017 W2J05B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	48.73
Scoaterea de sub tensiune a retelei								
electrice in vederea repararii sau								
racordarii bransamentelor si repunerea								
in functiune retea electrica subterana								

018 W2C05A1# 100 M. 1.000 0.00 80.64 0.00 80.64
 Demontare Fascicol de conductoare
 izolate torsadate, montate cu derulare
 manuala, pe stalpi cu greutatea
 specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16;
 - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+
 3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35
 +16; - 50+3x16+2x

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.51	1045.92	2983.42	200.00	4229.85

Din care:
 Valoarea aferenta utilitajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilitajelor electrice = 2983.42

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 200.00

Alte cheltuieli directe:

- CAS: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 + 200.00 * 0.000) * 0.20800 = 217.55
- SOMAJ: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 + 200.00 * 0.000) * 0.00500 = 5.23
- SANATATE: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 + 200.00 * 0.000) * 0.05200 = 54.39
- FOND DE RISC: (1045.92 + 2983.42 * 0.000 + 200.00 * 0.000) * 0.00260 = 2.72
- FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE (1045.92 + 2983.42 * 0.000 + 200.00 * 0.000) * 0.01100 = 11.51

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.51	1337.31	2983.42	200.00	4521.25

Cheltuieli indirecte:
 4521.25 * 0.0865 = 391.09

Profit: 4912.33 * 0.0500 = 245.62

TOTAL GENERAL DEVIZ: 5 157.95

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE0018 Retea il.public

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
			(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)		
Subcapitol(norma comasata)		a)Material	b)Manopera	c)Utiliaj	d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Denumire		(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica											
Sectiunea financiara											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
001	W2A05B#	BUC.	4.000	0.00	0.00	91.80	253.64	0.00	0.00	345.44	
Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat											
001	6421268	BUC.	4.000	700.00	2800.00	0.00	0.00	488.00	3288.00		
STILP LIN.EL.AER.SCF10001-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPE212											
002	W2A10B#	BUC.	6.000	0.00	0.00	244.08	325.44	0.00	0.00	569.52	
Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat											
002	6421270	BUC.	6.060	950.00	5757.00	0.00	0.00	1187.76	6944.76		
STILP LIN.EL.AER.SCF10002-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPE212											
003	W1MH31A#	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	39.73	0.00	39.73		
Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de la depozit la lucrare si retur Pe distanta pana la 20km											
004	W2F05C#	BUC.	17.000	9.03	153.51	310.59	1309.00	3.40	1776.50		
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16											

004 6311695	BUC.	17.000	112.38	1910.46	0.00	0.00	10.20	1920.66
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM,L=1,10M								
004 6311814	BUC.	34.000	16.00	544.00	0.00	0.00	6.80	550.80
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp SC 10002								
005 W2F02A#	BUC.	17.000	0.00	0.00	119.34	561.00	0.00	680.34
Corp de iluminat stradai pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
005 5104012	BUC.	17.000	7066.00	120122.00	0.00	0.00	85.00	120207.00
Corp de iluminatcu led asim Na 150W								
005 W2F14A#	BUC.	17.000	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	22.95
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
005 5102367	BUC.	17.850	63.00	1124.55	0.00	0.00	0.00	1124.55
Lampa								
006 WZC06C#	100 M.	4.800	1.17	5.62	552.96	289.06	0.00	847.63
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
006 4832102	M	498.240	5.91	2944.60	0.00	0.00	99.65	3044.25
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL								
007 W2B10E#	BUC.	4.000	0.00	0.00	12.24	44.00	0.00	56.24
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16								
007 5211458	BUC.	4.000	6.74	26.96	0.00	0.00	0.80	27.76
CONSOLA DE SUSTINERE CU BRATARA TIP SCP 10001-CSB 300								
007 5212251	BUC.	4.000	8.32	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mmmp								

008 W2B11E#	BUC.	2.000	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	22.00	0.00	28.12
Legatura de sustinere in colt la retele										
cu conductor torsadat, pe stalp de beton										
sau metal plantat, montata cu PRB-16										
008 5212251	BUC.	2.000	8.32	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6										
conductoare izolate 10-70mm										
008 5217691	BUC.	2.000	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
Ansamblu de intindere pe stalp cu										
bratara zincata AUB SC 10002										
009 W2B12D#	BUC.	5.000	38.88	194.40	27.90	0.00	0.80	0.00	0.80	32.80
Legatura de intindere in aliniament la										
retele cu conductor torsadat, pe stalp										
de lemn neplantat montata manual										
009 5217691	BUC.	10.000	16.00	160.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	164.00
Ansamblu de intindere pe stalp cu										
bratara zincata AUB SC 10002										
009 5206881	BUC.	10.000	16.86	168.60	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	170.60
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750										
010 W2B12D#	BUC.	6.000	38.88	233.28	33.48	0.00	1.20	0.00	1.20	267.96
Legatura de intindere in aliniament la										
retele cu conductor torsadat, pe stalp										
de lemn neplantat montata manual										
010 5217686	BUC.	12.000	19.15	229.80	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	237.00
Ansamblu de intindere pe stalp cu										
bratara zincata AUB SE 10										
010 5206881	BUC.	12.000	16.86	202.32	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	204.72
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750										
011 W2B10E#	BUC.	4.000	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	44.00	0.00	56.24
Legatura de sustinere in aliniament la										
retele cu conductor torsadat, pe stalp										
de beton sau metal plantat, montata cu										
PRB-16										
011 5211459	BUC.	4.000	14.82	59.28	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	60.08
Consola de sustinere zincata cu bratara										
CSB SE 4										

HHA

011 5212251	BUC.	4.000	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6							
conductoare izolate 10-70mm ²							
012 W2102A#	BUC.	10.000	27.20	85.50	0.00	0.00	112.70
Legarea la pamant a conductorului de nul							
si a armaturilor metalice pentru							
retelele cu conductoare torsadate							
legarea in lungul liniei							
013 5206613	BUC.	10.000	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
Clema de derivatie CDD 15IL							
013 5204008	BUC.	10.000	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50
Papuc aluminiu PA50							
014 W2102B#	BUC.	17.000	46.24	91.80	0.00	0.00	138.04
Legarea la pamant a conductorului de nul							
si a armaturilor metalice pentru							
retelele cu conductoare torsadate							
legarea elementelor metalice							
014 5204008	BUC.	34.000	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50
Papuc aluminiu PA50							
015 W2K12A#	BUC.	68.000	0.00	367.20	0.00	0.00	367.20
Clema de derivatie cu dinti pentru							
bransament							
016 5206613	BUC.	68.000	673.20	0.00	0.00	0.00	673.20
Clema de derivatie CDD 15IL							
017 W2G04A01	M	68.000	818.04	204.68	0.00	0.00	1022.72
CABLU NEARMAT DE CU.SAU AL.IZOL PVC							
SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PE STILP							
DE BETON SAU METAL.							
017 4806220	M	68.000	257.04	0.00	0.00	0.00	257.04
CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.							
8778							
018 W2G15A#	BUC.	1.000	0.00	7.47	0.00	0.00	7.47
Asezarea tamburului pe capra cu							
greutatea pana la 500kg							

Hhe

019 W1MH27A# MP. Inscripționarea cu vopsea a stalpilor din beton LEA 20KV	4.74 10.000 18.90 0.00 0.20	47.40	189.00	0.00	2.00	238.40
020 W2I04C# KG Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren foarte tare	5.51 32.650 18.81 0.00 0.20	179.90	614.15	0.00	6.53	800.58
021 W2I05C# M Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren foarte tare	30.92 10.000 11.88 1.32 1.20	309.20	118.80	13.20	12.00	453.20
022 W2J03A# BUC. Verificarea prizelelor de pamant	0.00 1.000 16.20 0.00 0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	16.20
023 W2J01A# BUC. Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua	0.00 1.000 30.78 94.49 0.00	0.00	30.78	94.49	0.00	125.27
024 DC04B1 M TAJEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	4.94 35.000 2.65 36.22 0.00	172.90	92.75	1267.70	0.00	1533.35
025 DG06A1 M.C. SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT FOZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	0.00 2.800 38.02 68.16 0.00	0.00	106.46	190.85	0.00	297.30
026 TSA16D3 M.C. SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE	0.00 14.200 36.72 0.00 0.00	0.00	521.42	0.00	0.00	521.42
027 W2H04A1 M.C. STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	35.70 2.800 4.10 0.00 0.00	99.96	11.48	0.00	0.00	111.44
028 TRB01B14 TONA TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M	0.00 4.480 9.04 0.00 0.00	0.00	40.50	0.00	0.00	40.50
029 TSD18C1 M.C. UMELUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	0.10 11.16 0.00 0.00	1.14	127.22	0.00	0.00	128.36

030 WZH07A1 M	35.000	242.55	14.00	0.00	7.00	263.55
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT	0.40					
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	0.00					
	0.20					
030 W2G01B# M	35.000	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90
Cablu de energie electrica armat, cu	0.54					
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat	0.00					
in sant pe pat de nisip, cu tractiune	0.00					
manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la						
3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea						
specifica 1,101 -1,5kg/m						
030 2450002 ML.	35.870	1452.73	0.00	0.00	7.17	1459.91
cablu cyei 5x16	40.50					
	0.00					
	0.20					
031 W2G22F# M	3.000	0.00	9.72	0.00	0.00	9.72
Teava nefiletata fara mufa din otel	3.24					
zincat pentru protectia cablului, teava	0.00					
avand diametrul de 2" montata pe stalp,	0.00					
cablu cu sectiunea de 16-50mmp						
031 3305918 M	3.060	90.27	0.00	0.00	2.45	92.72
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32	29.50					
1 S 7656	0.00					
	0.80					
032 W1C10A1 KG	10.000	92.80	9.00	0.00	2.00	103.80
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE	9.28					
MONTARE	0.90					
	0.00					
	0.20					
033 W2E16A# BUC.	1.000	0.00	11.16	0.00	0.00	11.16
Cutie selectiva de sectionare montata pe	11.16					
stalp, echipata cu SIST	0.00					
	0.00					
033 7312442 BUC.	1.000	324.66	0.00	0.00	3.60	328.26
Cutie selectiva de sectionare echipata	324.66					
cu SIST 101/1 si sigurante de 63A	0.00					
	3.60					
033 6311502 BUC.	2.000	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
Bratara zincata pentru prinderea cutiei	16.00					
selective cu piulite si saibe pe stalp	0.00					
SC 10002	0.00					
034 W2G35A# BUC.	2.000	12.22	19.80	0.00	0.80	32.82
Cap terminal uscat de exterior pentru	6.11					
cable de energie electrica din aluminiu	9.90					
sau cupru cu izolatie din PVC cu	0.00					
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat	0.40					

034 3809741	1.000	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
Conductor de cupru litat de legare la panant sect. 6mmp pentru cable pana la 35mmp	KG					
035 DA06A1	3.500	175.18	36.33	42.70	0.00	254.21
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.					
035 DE12C1	14.000	1.12	43.26	0.00	0.00	44.38
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM	MP.					
035 2600191	1.008	1.92	0.00	0.00	0.20	2.12
BITUM FT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	KG					
036 CA01A1	2.800	0.34	80.14	3.53	0.00	84.00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	M.C.					
036 2100945	2.822	544.93	0.00	0.00	0.00	544.93
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.					
037 TRA06A10	6.720	0.00	0.00	0.00	201.60	201.60
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA					
038 TSD01C1	2.800	0.00	10.92	0.00	0.00	10.92
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.					
039 TRA01A05P	4.480	0.00	0.00	0.00	60.93	60.93
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA					

Cheituieii directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
9.724	142662.74	4312.34	4500.33	2207.29	153682.69

Din care:
Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00
Valoarea aferenta utilajele electrice = 4500.33

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	262.53
-Transport auto	1 944.76

Alte cheituieii directe:

445

-CAS: (4312.34 + 4500.33 * 0.000 +
 2207.29 * 0.000) * 0.20800 = 896.97

-SOMAJ: (4312.34 + 4500.33 * 0.000 +
 2207.29 * 0.000) * 0.00500 = 21.56

-SANATATE: (4312.34 + 4500.33 * 0.000 +
 2207.29 * 0.000) * 0.05200 = 224.24

-FOND DE RISC: (4312.34 + 4500.33 * 0.000 +
 2207.29 * 0.000) * 0.00260 = 11.21

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (4312.34 + 4500.33 * 0.000 +
 2207.29 * 0.000) * 0.01100 = 47.44

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
9.724	142662.74	5513.75	4500.33	2207.29	154884.11

Cheltuieli indirecte:
 154884.11 * 0.0865 = 13 397.47

Profit: 168281.58 * 0.0500 = 8 414.08

TOTAL GENERAL DEVIZ: 176 695.66

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE0028 FUNDATII STALPI

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT	TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)		
(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica											
0	1	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DG06B1	M.C.	0.700	0.00	0.00	21.29	35.78	0.00	0.00	57.08	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT											
POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI											
FUND DRUM											
002	TS16D3	M.C.	22.380	0.00	0.00	821.79	0.00	0.00	0.00	821.79	
SAP.MAN.IN TRANSEE.PT.CABL.EL.IN PAM.CU											
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.											
F.TARE											
003	2201725	KG	4320.000	0.80	3456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3456.00	
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 25-											
40 MM.											
003	TSF13A1	MP.	27.200	1.87	50.86	73.44	0.00	0.00	10.88	135.18	
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT											
LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M											
LAT.CU INTERSP.0,2-0,6											
004	CB01A1	MP.	48.840	6.07	296.46	470.33	0.00	0.00	29.30	796.09	
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND											
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC											
SI SUBSC INCL SPIJIN											
005	CA01A1	M.C.	13.200	0.12	1.58	377.78	16.63	0.00	0.00	396.00	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII											
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM											
<3MC											
005	2100933	M.C.	13.306	234.00	3113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3113.60	
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622											

006 CP25A1	M.C.	1.380	0.28	118.98	8.69	0.00	127.95
TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.							
ARM.LA MON OLLITIZAREA STILPILOR IN		86.22					
FUNDATII PAHAR		6.30					
		0.00					
006 2100957	M.C.	1.391	290.72	0.00	0.00	0.00	290.72
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622							
006 TRA06A10	TONA	34.990	0.00	0.00	0.00	1049.70	1049.70
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC		0.00					
DIST. =10KM		0.00					
		30.00					
007 TSD04A1	M.C.	3.600	0.36	28.19	0.00	0.00	28.55
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.							
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		0.00					
10CM GROS.T.NECOZIV		0.00					
008 TRI1AA01C3	TONA	26.240	0.00	82.66	0.00	0.00	82.66
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI							
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-		0.00					
AUTO CATEG.3		3.15					
		0.00					
		0.00					
		13.60					
009 TRA01A05P	TONA	26.240	0.00	0.00	0.00	356.86	356.86
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU							
MOLozULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		0.00					
		0.00					
010 TSD01C1	M.C.	14.580	0.00	56.86	0.00	0.00	56.86
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,							
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.		3.90					
BULG.TEREN TARE		0.00					
		0.00					
008 W2K12A1	BUC.	76.000	752.40	554.04	0.00	15.20	1321.64
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400							
STILP BET ON MONTAT		7.29					
		0.00					
		0.20					
009 W2I02B#	BUC.	60.000	163.20	324.00	0.00	0.00	487.20
Legarea la pamant a conductorului de nul							
si a armaturilor metalice pentru		5.40					
retelele cu conductoare torsadate		0.00					
legarea elementelor metalice		0.00					
009 5204008	BUC.	120.000	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
Papuc aluminiu PA50							
		0.00					
		0.00					
		0.00					
010 W2K13A#	BUC.	62.000	0.00	440.82	2046.00	0.00	2486.82
Legarea la retea sub tensiune cu							
platforma ridicatoare cu brat PRB16 a		7.11					
bransamentului monofazic		33.00					
		0.00					

011 W2K15A1	BUC.	186.000	4.94	751.44	1540.08	0.00	0.00	2291.52
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.								
MONTAT								
011 5206613	BUC.	186.000	9.90	1841.40	0.00	0.00	0.00	1841.40
Clema de derivatie CDD 151L								
012 W2G11G#	M	140.000	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	284.20
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1kV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m								
012 6718402	BUC.	14.000	0.69	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) FPb - 3								
012 4802640	M	144.200	9.82	1416.04	0.00	0.00	0.00	1444.88
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S								
8778								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.421	12714.01	5194.47	2107.11	1490.79	21506.38

Din care:

Valoare aferenta utilitajelor termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitajelor electrice = 2107.11

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	1 406.56
-Transport auto	84.22

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(5194.47 +	2107.11 * 0.000 +	1490.79 * 0.000)	* 0.20800 =	1 080.45
-SOMAJ:	(5194.47 +	2107.11 * 0.000 +	1490.79 * 0.000)	* 0.00500 =	25.97
-SANATATE:	(5194.47 +	2107.11 * 0.000 +	1490.79 * 0.000)	* 0.05200 =	270.11
-FOND DE RISC:	(5194.47 +	2107.11 * 0.000 +	1490.79 * 0.000)	* 0.00260 =	13.51
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(5194.47 +	2107.11 * 0.000 +	1490.79 * 0.000)	* 0.01100 =	57.14

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.421	12714.01	6641.65	2107.11	1490.79	22953.56

Cheltuieli indirecte:

22953.56 * 0.0865 = 1 985.48

Profit: 24939.04 * 0.0500 = 1 246.95

TOTAL GENERAL DEVIZ: 26 185.99

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL: 04 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL: D									
1 001	DG04B1	M	2550.0000	a) / 0.0000 b) 2.5999 c) 0.0000 d) 0.0000 2.5999					6629.75
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON								
2 002	DG03A1	MP	2450.0000	a) / 0.0000 b) 2.4447 c) 0.0000 d) 0.0000 2.4447					5989.52
	DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON								
3 003	DG06A1	MC	456.0000	a) / 0.0000 b) 33.7999 c) 9.0880 d) 0.0000 42.8879					19556.88
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA								
4 004	DG02B1	MP	1210.0000	a) / 0.0000 b) 3.0399 c) 0.0000 d) 0.0000 3.0399					3678.28
	DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVELE NORMALE PAVELE ABNORME CU ROSTURI BITUMATE								
5 005	DG05A1	MP	6140.0000	a) / 0.0000 b) 4.3200 c) 0.0000 d) 0.0000 4.3200					26524.80
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE								
6 006	DG05A1 asim	MP	8770.0000	a) / 0.0000 b) 4.0000 c) 0.6226 d) 0.0000 4.6226					40540.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE FREZARE STRAT 4 CM GR MEDIE								

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL: 04 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	3870.0000	a)	0.0000				17894.49
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	17894.49			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	15.8000	a)	0.0000				2006.73
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	2006.73			
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TSC19C1	SUTE MC	44.0000	a)	0.0000				8044.87
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380	8044.87			
				d)	0.0000				
					182.8380				
10 010	TSA01C1	MC	720.0000	a)	0.0000				8352.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	8352.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				
11 011	TSC22E1	SUTE MC	44.0000	a)	0.0000				4065.69
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020	4065.69			
				d)	0.0000				
					92.4020				
12 012	TSC02D1	SUTE MC	51.2000	a)	0.0000				5763.69
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720	5763.69			
				d)	0.0000				
					112.5720				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10P	T	13430.0000	a)✓	0.0000				41633.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	3.1000			41633.00	
					3.1000				
14 014	TSD03B1	SUTE MC	67.0000	a)✓	0.0000				5203.02
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		5203.02		
				d)	0.0000				
					77.6570				
15 015	TSD08A1	SUTE MC	32.0000	a)✓	0.0000				5344.90
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	773.12			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		4571.78		
				d)	0.0000				
					167.0280				
16 016	TSD06B1	SUTE MC	4.9000	a)✓	0.0000				406.55
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	115.56			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		290.99		
				d)	0.0000				
					82.9706				
17 017	DA01A1	100 MP	82.5000	a)✓	0.0000				504.40
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	185.62			
	RUTIER			c)	3.8640		318.78		
				d)	0.0000				
					6.1139				
18 018	DA06A1	MC	2316.0000	a)✓	36.8240	85284.38			119467.15
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	24048.42			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		10134.35		
				d)	0.0000				
					51.5834				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Total				
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	DA12A1	MC	979.0000	a) /	53.2810	52162.10			68420.64
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE		MECANICA	b)	7.1999	7048.70			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		9209.84		
				d)	0.0000				
					69.8883				
20 020	DA06A2	MC	152.0000	a)	47.3120	7191.42			9434.85
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	1578.31			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		665.12		
				d)	0.0000				
					62.0714				
21 021	DE10A1	M	3390.0000	a)	30.3212	102788.87			120290.76
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	17501.89			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				35.4840				
22 022	DE11A1	M	152.0000	a)	17.4824	2657.32			3053.30
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	395.98			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				20.0875				
23 023	DD01A1 asim	MP	3030.0000	a)	60.7890	184190.67			203985.66
	PAVAJ EXEC CU PAVELE ORNAMENTALE h=8 cm PE UN SUBSTR DE NISIP			b)	6.4977	19688.03			
				c)	0.0353		106.96		
				d)	0.0000				
					67.3220				
24 024	DB02D1	100 MP	135.8000	a)	50.0725	6799.85			9244.24
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	2444.39			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale				Total
					a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	DB12B1	T	2150.0000	a) ✓	0.2760	593.40			21056.24
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	7975.64			
	MECANICA BAD 25 sau BAD 20 6 CM GR			c)	5.8080		12487.20		
				d)	0.0000				
					9.7936				
26 026	DE11NL	MP	6120.0000	a) ✓	0.0000				6609.60
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	6609.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				
27 027	4444GEO	MP	6120.0000	a) ✓	12.0000	73440.00			73440.00
	PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
28 028	DZ20A1	T	2150.0000	a) ✓	227.0280	488110.20			547822.37
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9796	23606.14			
	BITUMINOS BAD 25			c)	16.7935		36106.03		
				d)	0.0000				
					254.8011				
29 029	DB16H1	MP	13580.0000	a) ✓	0.0308	418.26			16310.94
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4706	6390.75			
	4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 4 CN GR			c)	0.6997		9501.93		
				d)	0.0000				
					1.2011				
30 030	DZ14B1	T	1290.0000	a) ✓	242.5580	312899.82			333538.27
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b)	1.3498	1741.24			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c)	14.6490		18897.21		
				d)	0.0000				
					258.5568				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL: 04 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	DB21A1	100 MP	135.8000	a) ✓	0.0000				1472.82
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999	1099.97			
				c)	2.7456		372.85		
				d)	0.0000				
					10.8455				
32 032	DZ19E1	T	57.0000	a) ✓	158.5820	9039.17			9676.65
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0.3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			b)	0.9448		53.85		
				c)	10.2392		583.63		
				d)	0.0000				
					169.7660				
33 033	TRA01A10	T	3500.0000	a) ✓	0.0000				12250.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000			12250.00	
					3.5000				
34 034	TRA06A10	T	389.0000	a) ✓	0.0000				4006.70
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000			4006.70	
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1325575.46	240818.80	137935.00	57889.70	1762218.96
			- Vut termice 137935.00		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (240818.80 x 20.80 /100)				50090.31
- somaj	: (240818.80 x 0.50 /100)				1204.09
- sanatate	: (240818.80 x 5.20 /100)				12522.58
- fond de risc	: (240818.80 x 0.242 /100)				582.78
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1325575.46	305218.56	137935.00	57889.70	1826618.72
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (1826618.72 x 7.00 /100)				127863.31
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((1826618.72 + 127863.31) x 5.00 /100)				97724.10
TOTAL GENERAL	:	V0 = T0+IO+PO			2052206.13

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD01C1	MC	655.0000	a) ✓	0.0000				2268.92
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	2268.92			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
8 008	TSD04C1	MC	655.0000	a) ✓	0.0500	32.75			3910.35
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	3877.60			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
9 009	TSF01B1	MP	1934.0000	a) ✓	1.4922	2885.91			8107.71
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000	5221.80			
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
10 010	ACE08A1	MC	88.0000	a) ✓	36.9000	3247.20			3676.64
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	429.44			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
11 011	ACA20F1	BUC	32.0000	a) ✓	4.8050	153.76			637.92
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU			b)	15.1300	484.16			
	EFFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 210-225			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					19.9350				
12 012	ACA20G1	BUC	8.0000	a) ✓	5.1065	40.85			215.09
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU			b)	21.7800	174.24			
	EFFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					26.8865				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zonă MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLOVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	ACE02A1	BUC	35.0000	a)	531.9216	18617.26			19917.32
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1			b)	37.1447	1300.06			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				
14 014	ACD01L1	BUC	12.0000	a)	450.5262	5406.31			5643.91
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT CAROSABIL IV			b)	19.8000	237.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
15 015	ACD02A1	BUC	72.0000	a)	4.3620	314.06			404.78
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE			b)	1.2600	90.72			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
16 016	ACD07D1	M	5.1000	a)	36.6810	187.07			431.67
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			b)	47.9599	244.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					84.6409				
17 017	CZ0105C1	MC	9.5000	a)	157.4310	1495.59			1529.43
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			b)	0.7650	7.27			
	\$			c)	2.7964	26.57			
				d)	0.0000				
					160.9924				
18 018	CZ0203A1	MC	4.0000	a)	123.9520	495.81			587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-2 CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			b)	4.6800	18.72			
				c)	18.1898	72.76			
				d)	0.0000				
					146.8218				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 REELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD04A1	BUC	6.0000	a) ✓	270.4499	1622.70			2253.21
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	98.0572		588.34		
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200			c)	7.0290			42.17	
				d)	0.0000				
					375.5361				
20 020	ACD04B1	BUC	2.0000	a) ✓	271.6534	543.31			760.05
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	101.3400		202.68		
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250			c)	7.0290			14.06	
				d)	0.0000				
					380.0224				
21 021	CZ0105C1	MC	12.0000	a) ✓	157.4310	1889.17			1931.91
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		9.18		
	GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE			c)	2.7964			33.56	
	\$			d)	0.0000				
					160.9924				
22 022	CZ0203A1	MC	4.0000	a) ✓	123.9520	495.81			587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		18.72		
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA	\$		c)	18.1898			72.76	
				d)	0.0000				
					146.8218				
23 023	TRA06A10	T	31.0000	a) ✓	0.0000				319.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			319.30	
					10.3000				
24 024	TRA01A05	T	216.0000	a) ✓	0.0000				1339.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000			1339.20	
					6.2000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 REELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	TSC35B3	SUTE MC	1.1000	a) ✓	0.0000				139.71
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		139.71		
				d)	0.0000				
					127.0080				
26 026	DC04B1	M	1211.0000	a) ✓	14.8950	18037.85			27757.58
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460	3204.31			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802		6515.42		
				d)	0.0000				
					22.9212				
27 027	DG05C1	MP	187.0000	a) ✓	0.0000				228.89
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASFALT			b)	1.2240	228.89			
	TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.2240				
28 028	DG06A1	MC	75.0000	a) ✓	0.0000				3216.59
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE	CABLE		b)	33.7999	2534.99			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		681.60		
				d)	0.0000				
					42.8879				
29 029	DA06A1	MC	75.0000	a) ✓	36.8240	2761.80			3868.76
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	778.77			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		328.19		
				d)	0.0000				
					51.5834				
30 030	TRA01A10	T	382.0000	a) ✓	0.0000				1337.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000			1337.00	
					3.5000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 RELETE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale	M	m	U	t	Total
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	TSC35B3	SUTE MC	2.1500	a) /	0.0000				273.07
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		273.07		
				d)	0.0000				
					127.0080				
32 032	DC05C1	MP	374.0000	a) /	2.1306	796.84			3934.03
	IMBRAC. BET. CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME			b)	6.3216	2364.28			
	DE 20 CM			c)	2.0666		772.91		
				d)	0.0000				
					10.5188				
33 033	91030C1	MC	75.0000	a) /	298.0000	22350.00			22350.00
	BETCIM. DR. PLAT. PISTE AER. M400 PIAT. SP.+NIS, BETON. 500L A			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					298.0000				
34 034	TRA06A10	T	180.0000	a) /	0.0000				1854.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			1854.00	
					10.3000				
35 035	833U013	KG	58.0000	a) /	1.1200	64.96			64.96
	HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIPI 160G/MP-SULURI			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.1200				
36 036	RPAH02B1	MC	3.2000	a) /	0.0000				343.47
	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN			b)	107.3340	343.47			
	INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M²			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					107.3340				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 037	ACD01L1	BUC	7.0000	a)	450.5262	3153.68			3292.88
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT			b)	19.8000		138.60		
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
38 038	AUTOR1221	ORA	129.0000	a)	0.0000				4024.80
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b)	0.0000				
				c)	31.2000		4024.80		
				d)	0.0000				
					31.2000				
39 039	MDTA4624A1	BUC	86.0000	a)	0.0000				43.34
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.5040		43.34		
				d)	0.0000				
					0.5040				
40 040	MDTB4624A1	BUC	86.0000	a)	0.0000				18768.64
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400		18768.64		
				d)	0.0000				
					218.2400				
41 041	MDTC4624010	BUC	7.0000	a)	0.0000				0.79
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134		0.79		
				d)	0.0000				
					0.1134				
42 042	TRA04A08	T	11.3400	a)	0.0000				32.66
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchure cu			b)	0.0000				
	remorci treiler sub 20t pe dis. 8 km.*			c)	0.0000				
				d)	2.8800			32.66	
					2.8800				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	111879.09	41135.40	31817.05	4882.16	189713.70
			- Vut termice 31817.05		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (41135.40 x 20.80 /100)				8556.16
- somaj	: (41135.40 x 0.50 /100)				205.68
- sanatate	: (41135.40 x 5.20 /100)				2139.04
- fond de risc	: (41135.40 x 0.242 /100)				99.55
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	111879.09	52135.83	31817.05	4882.16	200714.13
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (200714.13 x 7.00 /100)				14049.99
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((200714.13 + 14049.99) x 5.00 /100)				10738.21
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				225502.33

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



Obiectivul: 0498 000000498
Obiectul: 0005 0005

Reabilitare infrastructurii urbane 9
Iluminat public parcuri

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ILM108 retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
					4	5	6	7	8	9	
					(RON /UM)	Sectiunea financiara					
0	Sectiunea tehnica										
1	2										
001	W2A16B#	BUC.	27.000		0.00	0.00					
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m					36.00	972.00					
					48.90		1320.19				
					0.00				0.00		2292.19
001	6500000	BUC.	27.000		1020.55	27554.90					
stalp iluminat 8 m					0.00	0.00					
					0.00		0.00				
					20.00				540.00		28094.90
003	W2F05C#	BUC.	16.000		9.03	144.50					
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16					18.27	292.32					
					77.00		1232.00		3.71		1672.53
					0.23						
003	6311695	BUC.	16.000		117.96	1887.32					
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M					0.00	0.00					
					0.67		0.00		10.69		1898.01
003	6311805	BUC.	32.000		18.00	576.00					
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp de metal de 9m					0.00	0.00					
					0.18		0.00		5.76		581.76
004	W2F06H#	BUC.	11.000		26.51	291.59					
Dispozitiv din carja si cu bratari pentru fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de metal, dispozitivul fiind format din 2 carje mari cu 2 bratari duble la 180g montat cu PRB-16					16.11	177.21					
					66.00		726.00		5.97		1200.77
					0.54						

004 6311695	BUC.	22.000	117.96	2595.07	0.00	0.00	14.70	2609.76
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M								
004 6311724	BUC.	22.000	25.50	561.00	0.00	0.00	7.26	568.26
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 carje mari dubla la 180 pe stalp de metal de 9m								
005 W2F02A#	BUC.	38.000	0.00	0.00	266.76	0.00	0.00	1520.76
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
005 5104017	BUC.	38.000	7416.56	281829.37	0.00	0.00	91.96	281921.33
Corp de iluminat cu LED echiv. sodiu 150 w								
006 W2G07A#	M	114.000	0.00	0.00	61.56	0.00	0.00	61.56
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1kV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
006 4801907	M	116.850	2.10	245.38	0.00	0.00	5.84	251.23
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778								
007 W2C06C#	100 M.	7.300	1.22	8.93	840.96	439.61	0.03	1289.53
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
007 4832073	M	744.600	4.40	3276.24	0.00	0.00	81.91	3358.15
CONDUCTOR AL. T YIR 2X 25								
008 W2K12A1	BUC.	52.000	9.90	514.80	379.07	0.00	6.76	900.63
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400 STILLP BET ON MONTAT								
009 W2I02B#	BUC.	38.000	2.72	103.36	205.20	0.00	2.65	311.21
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice								

107

009 5204008	BUC.	76.000	4.98	378.51	0.00	0.00	0.76	379.27
Papuc aluminiu PA50								
010 W2K13A#	BUC.	38.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legarea la retea sub tensiune cu								
Platforma ridicatoare cu brat PRB16 a								
bransamentului monofazic								
011 W2K15A1	BUC.	114.000	4.24	483.10	943.91	0.00	3.19	1430.20
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.								
MONTAT								
011 5206613	BUC.	114.000	9.90	1128.60	0.00	0.00	9.12	1137.72
Clema de derivatie CDD 151L								
012 W2G11C#	M	40.000	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
Cablul de energie electrica armat, cu								
conductoare din cupru de 1KV, pozat in								
canal de cable, cu tractiune manuala								
sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25								
cu obstacole sau cu greutatea specifica								
1,401- 2,800kg/m								
012 6718402	BUC.	4.000	0.69	2.76	0.00	0.00	0.11	2.87
Eticheta din plumb pentru marcare								
traseului de cable (300x20x2) FPb - 3								
012 4802640	M	41.000	9.82	402.62	0.00	0.00	5.66	408.28
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S								
013 TSA16D3	M.C.	29.940	0.00	0.00	1099.40	0.00	0.00	1099.40
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								
014 W2H02A#	M	20.000	6.19	123.74	25.20	0.00	0.38	149.32
Profil pentru cable de 1KV cu strat								
protector din nisip si banda din PVC pt.								
cable - profil M								
015 W2H03A#	M	20.000	48.70	973.90	153.00	0.00	137.36	1264.26
Profil pentru cable de 1KV in zona de								
traversare profil T1								
015 6700638	M	20.000	13.84	276.80	0.00	0.00	10.40	287.20
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90X6,7 STAS								
6675/2								

016 TSD18C1	M.C.	19.400	1.94	216.50	0.00	0.00	218.44
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE							
017 W2G15B#	BUC.	2.000	0.00	19.26	0.00	0.00	19.26
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg							
018 W2E16A#	BUC.	4.000	0.00	44.64	0.00	0.00	44.64
Cutie selectiva de sectionare montata pe stalp, echipata cu SIST							
018 7312442	BUC.	4.000	1363.07	0.00	0.00	14.64	1377.71
Cutie selectiva de sectionare echipata cu SIST 101/1 si sigurante de 63A							
018 6311509	BUC.	4.000	60.00	0.00	0.00	0.24	60.24
Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe stalp metalic de 9m							
019 W2G22F#	M	12.000	0.00	38.88	0.00	0.00	38.88
Teava neiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata pe stalp, cablu cu sectiunea de 16-50mm ²							
019 3305918	M	12.240	361.08	0.00	0.00	10.80	371.88
TEAVA INST.ZINC NEFL.LUI - 50(2) OL 32 1 S 7656							
019 6311659	SET	12.000	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
Bratara de fixare tevi OL Zn ? 2 " pe stalpi SC 10005							
020 W1C10A1	KG	20.000	194.62	18.00	0.00	1.06	193.06
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE							
021 EG08B1	M	378.000	2772.61	4728.78	0.00	4.51	217.13
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *							
022 W1R09A2	M	54.000	1659.27	489.88	505.44	108.71	7610.10
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE							
						76.35	2730.95

023 WIRIIA BUC.	27.000	16.48	24.30	0.00	0.00	0.76	41.54
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40							
024 W2F02A1# BUC.	2.000	0.00	11.16	48.40	0.00	0.00	59.56
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat							
025 TRA02A50 TONA	15.000	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00
Transport rutier la distanta de 50 km							
026 WLMH27A# MP.	27.000	127.89	510.30	0.00	0.00	2.74	640.92
Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor din beton LEA 20KV							
027 TRA01A05P TONA	18.900	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04	257.04
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.820	330107.44	11869.47	6779.64	2417.06	351173.61

Din care: Valoarea aferenta utilitaj termice = 0.00

Valoarea aferenta utilitaje electrice = 6779.64

Detaliere transporturi:	
-Articole TRA	1 253.04
-Transport auto	1 164.02

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(11869.47 +	6779.64 * 0.000 +	2417.06 * 0.000)	* 0.20800 =	2 468.85
-SOMAJ:	(11869.47 +	6779.64 * 0.000 +	2417.06 * 0.000)	=	59.35
-SANATATE:	(11869.47 +	6779.64 * 0.000 +	2417.06 * 0.000)	* 0.05200 =	617.21
-FOND DE RISC:	(11869.47 +	6779.64 * 0.000 +	2417.06 * 0.000)	* 0.00260 =	30.86
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(11869.47 +	6779.64 * 0.000 +	2417.06 * 0.000)	* 0.01100 =	130.56

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.820	330107.44	15176.30	6779.64	2417.06	354480.44
Cheltuieli indirecte:					
354480.44 * 0.0865 =					
Profit:	385143.00 * 0.0500 =				
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
			404 400.15		

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

HHA

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0005 0005 Iluminat public parcuri

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM098 fundatii

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Denumire	Subcapitol (norma comasata)	PU	CANTITATEA	UM	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
						(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
						4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
Sectiunea tehnica														
001	DG06A1	M.C.	2.600			0.00	0.00							
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT					38.02		98.86						
	POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA					68.16			177.22					
	IMBRAC CAROSAB					0.00					0.00			276.08
002	TSA16D3	M.C.	10.700			0.00	0.00							
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU					36.72		392.90						
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.					0.00			0.00					
	F.TARE					0.00					0.00			392.90
003	CB01A1	MP.	145.000			6.07	880.38							
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND					9.63		1396.35						
	UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC					0.00			0.00					
	SI SUBSC INCL SPIJIN					0.57					81.98			2358.71
004	CA02B1	M.C.	10.700			0.10	1.07							
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE					30.06		321.64						
	CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR					1.89			20.22					
						0.00					0.00			342.94
004	2100969	M.C.	10.700			255.20	2730.64							
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622					0.00		0.00						
						0.00			0.00					
						0.00					0.00			2730.64
007	TR1AA02C1	TONA	25.500			0.00	0.00							
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN					4.05		103.28						
	BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-					0.00			0.00					
	AUTO CATEG.1					0.00					0.00			103.28
008	TRB01C15	TONA	25.500			0.00	0.00							
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					7.85		200.12						
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE					0.00			0.00					
	GRUPI-3 DISTANTA 50M					0.00					0.00			200.12

009	TRA06A10	TONA	25.700	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00	771.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5CM								
	DIST. =10KM								
010	CL20C1	KG	333.450	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	270.09
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:								
	DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,								
	CHEPENGURI								
010	6306274	KG	333.450	9.44	3146.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.								
	SIMPL. OTEL PROFIL.								
011	ACALIC1	M	54.000	7.91	427.24	0.00	0.00	1.68	131.22
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORULCIADIIILOR, AVIND DN 75								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.817	7185.99	2914.47	199.12	934.32	11233.90

Din care:

Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajele electrice = 199.12

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	771.00
-Transport auto	163.32
	0.817x 200.00=

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(2914.47 +	199.12 * 0.000 +		
		934.32 * 0.000)	* 0.20800 =	606.21	
-SOMAJ:	(2914.47 +	199.12 * 0.000 +		
		934.32 * 0.000)	* 0.00500 =	14.57	
-SANATATE:	(2914.47 +	199.12 * 0.000 +		
		934.32 * 0.000)	* 0.05200 =	151.55	
-FOND DE RISC:	(2914.47 +	199.12 * 0.000 +		
		934.32 * 0.000)	* 0.00260 =	7.58	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(2914.47 +	199.12 * 0.000 +		
		934.32 * 0.000)	* 0.01100 =	32.06	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.817	7185.99	3726.44	199.12	934.32	12045.87

Cheltuieli indirecte:

	12045.87 * 0.0865 =	1 041.97
Profit:		

=====

13087.84 * 0.0500 =

654.39

13 742.23

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0005 0005 Iluminat public parcuri

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM208 demontari

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	W2A16B1#	BUC.	1.000	0.00	0.00	36.00	48.90	0.00	84.90
Demontare Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m									
002	W2A05B1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	128.88	354.50	0.00	483.38
Demontare Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat									
003	TSA16C3	M.C.	14.800	0.00	0.00	370.30	0.00	0.00	370.30
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IN,ADINC.<1,5M,T.TARE									
004	DG06A1	M.C.	0.360	0.00	0.00	13.69	24.54	0.00	38.23
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB									
005	W2F05F1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	95.04	616.00	0.00	711.04
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16									
006	W2F02A1#	BUC.	11.000	0.00	0.00	61.38	266.20	0.00	327.58
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat									

475

007 W2F14A1# Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	BUC. 11.000	0.00	14.85	0.00	0.00	14.85
008 W2K13A1# Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	BUC. 11.000	0.00	62.37	0.00	0.00	425.37
009 EC11A1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MMP	BUC. 66.000	56.28	314.82	0.00	3.54	374.64
010 W2G11G1# Demontare Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	M 250.000	0.00	380.25	0.00	0.00	380.25
011 W2F11A1# Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 9.000	0.00	58.32	0.00	0.00	58.32
012 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC. 11.000	0.00	24.75	109.25	0.00	134.00
013 W2A22A# Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanta de pana la 20 Km	BUC. 2.000	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46
014 W2J05B# Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana	BUC. 1.000	0.00	67.05	0.00	0.00	67.05
015 TRAO1A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA 26.640	0.00	0.00	0.00	362.30	362.30
016 TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C. 14.800	1.48	165.17	0.00	0.00	166.65

017 AUT6753 ORA 24.000 0.00 0.00 0.00
 AUTOMACARA 10- 14, 9TF CU BRAT CU ZABRELE 128.00 3072.00 0.00 3072.00
 0.00

018 W2C05A1# 100 M. 1.200 0.00 0.00 0.00
 Demontare Fascicol de conductoare 80.64
 izolate torsadate, montate cu derulare 0.00
 manuala, pe stalpi cu greutatea 0.00
 specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16;
 - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+
 3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35
 +16; - 50+3x16+2x

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.009	57.76	1889.63	4933.84	365.84	7247.07

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 4933.84

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	362.30
-Transport auto	3.54

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (1889.63 + 4933.84 * 0.000 + 365.84 * 0.000) * 0.20800 = 393.04
 -SOMAJ: (1889.63 + 4933.84 * 0.000 + 365.84 * 0.000) * 0.00500 = 9.45
 -SANATATE: (1889.63 + 4933.84 * 0.000 + 365.84 * 0.000) * 0.05200 = 98.26
 -FOND DE RISC: (1889.63 + 4933.84 * 0.000 + 365.84 * 0.000) * 0.00260 = 4.91
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE (1889.63 + 4933.84 * 0.000 + 365.84 * 0.000) * 0.01100 = 20.79

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.009	57.76	2416.08	4933.84	365.84	7773.52

Cheltuieli indirecte:

7773.52 * 0.0865 = 672.41
 Profit: 8445.93 * 0.0500 = 422.30

TOTAL GENERAL DEVIZ: 8 868.23

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0506 000000506 DEVIERE REȚELE ELECTRICE
 Obiectul: 0001 0001 DEVIERE REȚELE ELECTRICE

Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta R00008 DEVIERE REȚELE ELECTRICE

Categoria de lucrări: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILIAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
0	Sectiunea tehnica								
1	Sectiunea financiara								
001	TSA16D3	M.C.	308.250	0.00	0.00	12450.22	0.00	0.00	12450.22
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE								
002	TSD18C1	M.C.	242.420	0.10	24.24	2976.92	0.00	0.00	3001.16
	UMELJUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								
003	TR11A01C1	TONA	118.100	0.00	0.00	409.81	0.00	0.00	409.81
	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
004	TRAO1A10	TONA	118.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.								
005	W2G06B01	M	200.000	0.00	0.00	158.00	0.00	2550.96	2550.96
	MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI ZONE CIRC								
006	W2G06A01	M	40.000	0.00	0.00	257.20	0.00	0.00	257.20
	MONT SI DEMONT POLETE METALICE ZONE CIRCULATIE								
007	DC04B1	M	360.000	4.94	1778.40	1047.60	16491.60	0.00	19317.60
	TATEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI								
008	W1S06C2	KM.	8.000	111.10	888.80	10704.64	415.60	9.60	12018.64
	CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT.150 SAU 185MMP.FOZ.IN SANT CU OBSTACOLE								

008 4807846 M 8200.000 CABLU ENERGIE A2YSY 12/20KV 1X150 STR.E 535/8	22.00 0.00 0.00 0.60	180400.00	0.00	0.00	4920.00	185320.00
009 WIMO42C# BUC. 32.000 Manson de legatura mixt intre cablu trifazat cu izolatie H1U si cablu monofazat cu izolatie din MP, cu conductoare avand sectiunea de 3x150mmp si 150(185)mmp	0.00 287.10 0.00 0.00	0.00	9187.20	0.00	0.00	9187.20
009 6620545 BUC. 32.000 MANSON MIXT REFRACABIL LA RECE 93-FP620 -3 20 KV PENTRU JONCTIUNE INTRE CABLU TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN H1U, CU 3 MANTALE PB 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240 MMP	1703.83 0.00 0.00 2.10	54522.56	0.00	0.00	67.20	54589.76
010 W2H04A1 M.C. 65.000 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	42.00 4.51 0.00 0.00	2730.00	293.15	0.00	0.00	3023.15
011 TRA01A05 TONA 117.000 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	0.00 0.00 0.00 13.60	0.00	0.00	0.00	1591.20	1591.20
012 TRB01B14 TONA 117.000 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M	0.00 9.94 0.00 0.00	0.00	1162.98	0.00	0.00	1162.98
013 W2H05A1 100 BUC. 52.750 CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR	0.00 2.14 0.00 0.00	0.00	112.89	0.00	0.00	112.89
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%						
013 2000001 BUC. 5275.000 PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA	0.80 0.00 0.00 0.00	4220.00	0.00	0.00	0.00	4220.00
014 W2G18A01 BUC. 53.000 BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI	42.40 5.15 0.00 3.00	2247.20	272.95	0.00	159.00	2679.15
015 W2G18A01 BUC. 32.000 BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI	0.00 5.15 0.00 0.00	0.00	164.80	0.00	0.00	164.80
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%						

015 2000198	BUC.	32.000	187.86	6011.52	0.00	0.00	0.00	6011.52
sistem de marcare electronica								
016 W2G15E01	BUC.	15.000	0.00	0.00	723.15	0.00	0.00	723.15
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG								
017 W2H02B1	100 M.	8.000	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	39.60
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN								
TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA								
018 W2G01D#	M	552.000	0.00	0.00	712.08	0.00	0.00	712.08
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat								
in sant pe pat de nisip, cu tractiune								
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la								
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea								
specifica 2,601 -3,55kg/m								
018 4807004	M	565.800	41.60	23537.28	0.00	0.00	509.22	24046.50
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3x150 + 70								
M S 8778								
018 6718400	BUC.	55.200	0.90	49.68	0.00	0.00	0.00	49.68
Eticheta din plumb pentru marcare								
traseului de cable (200x20x2) FPB - 1								
019 6620502	BUC.	15.000	116.21	1743.15	0.00	0.00	36.00	1779.15
Manson de legatura termocontractibil de								
1KV pentru cablu armat cu banda de otel								
pentru cablu de 70-150mmp								
020 DG05A1	MP.	432.000	0.00	0.00	2311.20	0.00	0.00	2311.20
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS								
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE								
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE								
021 DG06B1	M.C.	64.800	0.00	0.00	2168.21	1724.98	0.00	3893.18
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI								
FUND DRUM								
022 TRA01A10	TONA	155.500	0.00	0.00	0.00	0.00	3358.80	3358.80
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 10 KM.								
023 CA01B1	M.C.	64.800	0.10	6.48	1751.54	81.65	0.00	1839.67
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII								
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >								
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ								

023 2100933	M.C.	65.318	234.00	15284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15284.41
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622			0.00						
			0.00						
			0.00						
024 TRA06A10	TONA	155.520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15284.41
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-									
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC									
DIST. =10KM			26.40					4105.73	4105.73
025 TSD01C1	M.C.	65.000	0.00	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	278.85
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			4.29						
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00						
BULG.TEREN TARE			0.00						
026 TSH01A1	100 MP.	4.300	0.00	0.00	300.96	0.00	0.00	0.00	300.96
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE			69.99						
			0.00						
			0.00						
027 GD10A1	BUC.	10.000	35.55	355.50	99.00	0.00	0.00	0.00	300.96
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2			9.90						
TOLI			0.00						
			3.00						
028 ACALIE1	M	50.000	11.37	568.50	178.00	1.50	0.00	0.00	484.50
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			3.56						
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 140			0.03						
			1.50					75.00	823.00
029 W2J02A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	96.84	451.08	0.00	0.00	547.92
Verificarea si incercarea retelei			16.14						
electrice subterane in vederea receptiei			75.18						
si punerii in functiune cablu nou			0.00						
030 DC04B1	M	832.000	4.94	4110.08	2421.12	38113.92	0.00	0.00	44645.12
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			2.91						
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			45.81						
DRUMURI			0.00						
031 DG06A1	M.C.	64.320	0.00	0.00	2690.51	2282.72	0.00	0.00	4973.22
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT			41.83						
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA			35.49						
IMBRAC CAROSAB			0.00						
032 AUT2508	ORA	50.000	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	0.00	2280.00
MOTOCOMPER CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9			0.00						
MC/MIN			45.60						
			0.00						
033 TSA16D3	M.C.	306.740	0.00	0.00	12389.23	0.00	0.00	0.00	12389.23
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU			40.39						
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.			0.00						
F.TARE			0.00						

034 CB01A1	MP.	313.016	1900.01	3314.84	0.00	281.71	5496.56
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND							
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC							
SI SUBSC INCL SPIJIN							
035 CA02C1	M.C.	151.840	15.18	5501.16	286.98	0.00	5803.32
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII							
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO							
A CONSTR CU GROS <30CM							
035 2100945	M.C.	153.055	29861.03	0.00	0.00	0.00	29861.03
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622							
036 AC11E1	M	3318.400	37730.21	11813.50	99.55	4977.60	54620.86
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN							
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140							
037 W1C09A1	KG	416.000	208.00	740.48	0.00	0.00	948.48
CONSTRUCTII DIN OL. MONTARE IN STATII SI							
POSTURI DE TRANSF. SUPORTURI, STELAJE,							
CANALE ETC. MONTARE							
037 6310017	KG	416.000	3244.80	0.00	0.00	124.80	3369.60
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE							
038 TRB01C15	TONA	529.400	0.00	4568.72	0.00	0.00	4568.72
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE							
GRUPL-3 DISTANTA 50M							
039 TRA01A15	TONA	529.400	0.00	0.00	0.00	0.00	15246.72
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
DIST.= 15 KM.							
040 TRA06A20	TONA	416.550	0.00	0.00	0.00	19661.16	19661.16
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC							
DIST. =20KM							
041 DA06A1	M.C.	45.190	987.85	516.07	551.32	0.00	2055.24
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT							
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU							
ASTERNERE MANUAL							
042 CL21A1	KG	2141.664	1070.83	2762.75	0.00	0.00	3833.58
MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE							
INGLOBATE IN BETON							

043 CZ0305C1	KG	2141.664	3.37	7217.41	1370.66	192.75	642.50	9423.32
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 6-8MM								
044 CA02Z1	M.C.	21.840	0.10	2.18	908.11	8.74	0.00	919.03
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE, ANEXE,ETC.)								
044 2100969	M.C.	22.015	350.00	7705.25	0.00	0.00	0.00	7705.25
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								
045 ACD01D1	BUC.	12.000	907.37	10888.44	97.44	0.00	0.00	7705.25
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A								
046 DAI1A1	M.C.	2.268	41.55	94.24	40.35	36.27	0.00	170.85
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOIROIRE								
047 DB14B1	TONA	0.910	0.44	0.40	3.71	13.42	0.00	17.54
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA								
047 2600191	KG	0.913	1.90	1.73	0.00	0.00	0.27	2.01
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754								
048 DB20C1	MP.	15.120	0.08	1.21	54.13	0.00	0.00	55.34
ASEFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN								
048 2600191	KG	1.814	1.90	3.45	0.00	0.00	0.54	3.99
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754								
049 DZ11A1	TONA	1.800	321.45	578.61	13.90	88.36	114.48	795.35
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A								
050 TRA06A20	TONA	1.800	0.00	0.00	0.00	0.00	84.96	84.96
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL

100

619142.17

58968.66

41.230 399988.64 97064.45 63120.42 58968.66 619142.17
 Din care:
 Valoarea aferenta utilitajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilitajelor electrice = 63120.42

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 46 599.53
 -Transport auto 41.230x 300.00= 12 369.13

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.20800 = 20 189.41
 -SOMAJ: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.00500 = 485.32
 -SANATATE: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.05200 = 5 047.35
 -FOND DE RISC: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.00260 = 252.37
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.01100 = 1 067.71

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 41.230 399988.64 124106.61 63120.42 58968.66 646184.33

Cheltuieli indirecte:

646184.33 * 0.0865 = 55 894.94
 Profit: 702079.27 * 0.0500 = 35 103.96
 TOTAL GENERAL DEVIZ: 737 183.24

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0506 000000506 DEVIERE REȚELE ELECTRICE
 Obiectul: 0001 0001 DEVIERE REȚELE ELECTRICE

Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta R10008 Refacere bransamente

Categoria de lucrări: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt. sau Denumire	Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
					a) Material (col.3x)	b) Manopera (col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
				4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
Sectiunea tehnica													
001	TSA16D3	M.C.	44.600		0.00	0.00	1801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1801.39	
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE													
002	W2H04A1	M.C.	8.800		42.00	369.60	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	409.29	
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIFIZAT													
003	TSD18C1	M.C.	35.800		0.10	3.58	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	443.2	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE													
004	W2H07A1	M	110.000		6.93	762.30	48.40	0.00	0.00	0.00	33.00	843.70	
PROFIL TIP M PENTRU I CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC													
005	W2G01B31	M	6.000		0.21	1.26	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	
MONT CABLU UIKV GR 2,901-3,200 KG/M CU.SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA													
005	4807004	M	6.120		41.60	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	260.10	
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778													
006	W2G01A#	M	20.000		0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m													

185

006 4806828	M	20.500	4.90	100.45	0.00	0.00	6.15	106.60
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S								
8778			0.00					
			0.30					
006 6718400	BUC.	2.000	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
Eticheta din plumb pentru marcare								
traseului de cable (200x20x2) FPB - 1								
007 W2G01A#	M	100.000	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
Cablul de energie electrica armat, cu								
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat								
in sant pe pat de nisip, cu tractiune								
manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara								
obstacole sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m								
007 4806646	M	102.500	4.48	459.20	0.00	0.00	30.75	489.95
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 2X 10 U S								
8778			0.00					
			0.30					
007 6718400	BUC.	10.000	0.90	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Eticheta din plumb pentru marcare								
traseului de cable (200x20x2) FPB - 1								
008 EC12G1	BUC.	2.000	24.61	49.22	44.16	0.00	0.60	93.98
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU								
COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP								
009 W2D03H#	BUC.	6.000	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	4.44
Papuci montati prin presare sau cu surub								
la conductoare din aluminiu sau cupru cu								
sectiunea de 150 mm ²								
009 5204012	BUC.	6.000	4.54	27.24	0.00	0.00	0.00	27.24
Papuc aluminiu PA150								
010 W2D03F#	BUC.	2.000	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28
Papuci montati prin presare sau cu surub								
la conductoare din aluminiu sau cupru cu								
sectiunea de 95 mm ²								
010 5204009	BUC.	2.000	2.29	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58
Papuc aluminiu PA70								
011 EC12B1	BUC.	12.000	3.48	41.76	110.52	0.00	0.00	152.28
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU								
COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP								

012 ACA11B1	M	25.000	7.40	185.00	57.00	0.75	7.50	250.25
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 50								
013 W1C10A1	KG	50.000	7.14	357.00	49.50	0.00	15.00	421.50
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCFATE MONTARE								
014 W2E18C01	BUC.	1.000	2746.85	2746.85	94.45	0.00	16.80	2858.10
TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MPR SIST401,12 SIG.MPR SIST-10								
015 W2E13A#	BUC.	1.000	3.86	3.86	16.34	0.00	0.60	20.80
Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 - FDCP6								
015 7322355	BUC.	1.000	2402.84	2402.84	0.00	0.00	4.80	2407.64
Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP 6								
016 W2E11A#	BUC.	1.000	2.64	2.64	12.57	0.00	0.60	15.81
Bloc de masura si protectie din material plastic cu limitator de putere si loc pentru contor, tip BMP, monofazic pe zid de caramida								
016 7322222	BUC.	1.000	208.00	208.00	0.00	0.00	0.90	208.90
Bloc de masura si protectie monofazat BMP de 32A reglaj fix								
017 EG08B1	M	108.000	9.87	1065.96	1486.08	0.00	32.40	2584.44
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *								
018 W1R06A2	M	15.000	31.29	469.35	160.50	19.80	31.50	681.15
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE								
019 W1R11A	BUC.	12.000	7.32	7.32	11.88	0.00	0.00	19.20
IMBLINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40								
020 WZK15A1	BUC.	3.000	12.72	12.72	27.33	0.00	0.00	40.05
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT								

021 W2K13A1#	BUC.	4.000	0.00	0.00	
Demontare legarea la retea sub tensiune					
			6.24	24.96	
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a					
			28.08	112.32	
bransamentului monofazic					
022 W2K09A1#	M	100.000	0.00	0.00	137.28
Demontare Conductor torsadat pentru					
			0.99	99.00	
bransament TVIR					
			0.00	0.00	99.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.620	9912.14	4181.62	132.87	186.11	14412.74

Din care:

Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitaj electrice = 132.87

Detaliiere transporturi:

-Transport auto 0.620x 300.00= 186.11

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (4181.62 + 132.87 * 0.000 +
 186.11 * 0.000) * 0.20800 = 869.78

-SOMAJ: (4181.62 + 132.87 * 0.000 +
 186.11 * 0.000) * 0.00500 = 20.91

-SANATATE: (4181.62 + 132.87 * 0.000 +
 186.11 * 0.000) * 0.05200 = 217.44

-FOND DE RISC: (4181.62 + 132.87 * 0.000 +
 186.11 * 0.000) * 0.00260 = 10.87

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (4181.62 + 132.87 * 0.000 +
 186.11 * 0.000) * 0.01100 = 46.00

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.620	9912.14	5346.62	132.87	186.11	15577.74

Cheltuieli indirecte:

15577.74 * 0.0865 = 1 347.47

Profit:

16925.21 * 0.0500 = 846.26

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 771.47

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera			
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	DA01A1	100 MP	46.0000	a) ✓	0.0000					281.24
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			b)	2.2499		103.50			
				c)	3.8640			177.74		
				d)	0.0000					
					6.1139					
2 002	TRB01C12	T	851.0000	a) ✓	0.0000					3934.94
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			b)	4.6239		3934.94			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.6239					
3 003	TSC35D3	SUTE MC	3.0000	a) ✓	0.0000					598.00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			b)	0.0000					
				c)	199.3320			598.00		
				d)	0.0000					
					199.3320					
4 004	TRA01A10P	T	851.0000	a) ✓	0.0000					2638.10
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	3.1000				2638.10	
					3.1000					
5 005	TSH06A1	MP	4600.0000	a) ✓	0.0000					11040.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			b)	2.4000		11040.00			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.4000					
6 006	TSH09C1	100 MP	46.0000	a) ✓	25.0000	1150.00				3063.60
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP			b)	41.6000		1913.60			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					66.6000					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
				a)materiale					

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7	007 TSD14A1	MC	46.0000	a) 0.5000	23.00				23.00
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				0.5000					

8	008 TRA05A10	T	46.0000	a) 0.0000					460.00
	Transport rutier materiale,semifabricate cu			b) 0.0000					
	autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 km.			c) 0.0000					
				d) 10.0000					460.00
				10.0000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1173.00	16992.04	775.74	3098.10	22038.88

- Vut termice
775.74
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (16992.04 x 20.80 /100)	3534.34
- somaj	: (16992.04 x 0.50 /100)	84.96
- sanatate	: (16992.04 x 5.20 /100)	883.59
- fond de risc	: (16992.04 x 0.242 /100)	41.12
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1173.00	21536.05	775.74	3098.10	26582.89

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (26582.89 x 7.00 /100) 1860.80
 Profit : PO = (T0 + IO) x % ((26582.89 + 1860.80) x 5.00 /100) 1422.18

TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO 29865.87

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI

DEVIZIUL NR. 04 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DA01A1	100 MP	12.0000	a) ✓	0.0000				73.37
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			b)	2.2499	27.00			
				c)	3.8640		46.37		
				d)	0.0000				
					6.1139				
2 002	TRB01C12	T	222.0000	a) ✓	0.0000				1026.51
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			b)	4.6239	1026.51			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
3 003	TSC35D3	SUTE MC	1.2000	a) ✓	0.0000				239.20
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUCLA D. < 10M			b)	0.0000				
				c)	199.3320		239.20		
				d)	0.0000				
					199.3320				
4 004	TRA01A10P	T	222.0000	a) ✓	0.0000				688.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.1000		688.20		
					3.1000				
5 005	TSH06A1	MP	1200.0000	a) ✓	0.0000				2880.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			b)	2.4000	2880.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4000				
6 006	TSH09C1	100 MP	12.0000	a) ✓	25.0000	300.00			799.20
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP			b)	41.6000	499.20			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					66.6000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Preț unitar					Total	
				a) materiale	M	m	U	t		
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				c) utilaj						
				d) transport						
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSD14A1	MC	12.0000	a)	0.5000	6.00			6.00	
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.5000					
8 008	TRA05A10	T	12.0000	a)	0.0000				120.00	
	Transport rutier materiale, semifabricate cu			b)	0.0000					
	autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 km.			c)	0.0000					
				d)	10.0000			120.00		
					10.0000					
Cheltuieli directe		Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)				
		306.00	4432.71	285.57	808.20	5832.48				
						- Vut termice				
						285.57				
						- Vut electrice				
						0.00				
Alte cheltuieli directe :										
- C.A.S.		: (4432.71 x 20.80 /100)				922.00				
- somaj		: (4432.71 x 0.50 /300)				22.16				
- sanatate		: (4432.71 x 5.20 /100)				230.50				
- fond de risc		: (4432.71 x 0.242 /100)				10.73				
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0				
		306.00	5618.10	285.57	808.20	7017.87				
Cheltuieli indirecte :		I0 = T0 x % (7017.87 x 7.00 /100)				491.25				
Profit :		P0 = (T0 + I0) x % ((7017.87 + 491.25) x 5.00 /100)				375.46				
TOTAL GENERAL :		V0 = T0+I0+P0				7884.58				

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total	
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport		Mate-riale
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	DA01A1	100 MP	9.0000	a) 0.0000						55.03
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			b) 2.2499	20.25					
				c) 3.8640			34.78			
				d) 0.0000						
					6.1139					
2 002	TRB01C12	T	167.0000	a) 0.0000						772.19
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			b) 4.6239	772.19					
				c) 0.0000						
				d) 0.0000						
					4.6239					
3 003	TSC35D3	SUTE MC	0.9000	a) 0.0000						179.40
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			b) 0.0000						
				c) 199.3320			179.40			
				d) 0.0000						
					199.3320					
4 004	TRA01A10P	T	167.0000	a) 0.0000						517.70
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b) 0.0000						
				c) 0.0000						
				d) 3.1000			517.70			
					3.1000					
5 005	TSH06A1	MP	900.0000	a) 0.0000						2160.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			b) 2.4000	2160.00					
				c) 0.0000						
				d) 0.0000						
					2.4000					
6 006	TSH09C1	100 MP	9.0000	a) 25.0000	225.00					599.40
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP			b) 41.6000			374.40			
				c) 0.0000						
				d) 0.0000						
					66.6000					

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
				a) materiale	M	m	U	t		
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				c) utilaj						
				d) transport						
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	9.0000	a) 0.5000	4.50				4.50	
				b) 0.0000						
				c) 0.0000						
				d) 0.0000						
				0.5000						
8 008	TRA05A10 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 km.	T	9.0000	a) 0.0000					90.00	
				b) 0.0000						
				c) 0.0000						
				d) 10.0000				90.00		
				10.0000						
Cheltuieli directe				Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)		
				229.50	3326.84	214.18	607.70	4378.22		
						- Vut termice 214.18				
						- Vut electrice 0.00				
Alte cheltuieli directe :										
- C.A.S.	:	(3326.84 x 20.80 /100)							691.98	
- somaj	:	(3326.84 x 0.50 /100)							16.63	
- sanatate	:	(3326.84 x 5.20 /100)							173.00	
- fond de risc	:	(3326.84 x 0.242 /100)							8.05	
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE				M0	m0	U0	t0	T0		
				229.50	4216.50	214.18	607.70	5267.88		
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (5267.88 x 7.00 /100) 368.75										
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((5267.88 + 368.75) x 5.00 /100) 281.83										
TOTAL GENERAL				VO = T0+IO+PO					5918.46	

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI-VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a) materiale	M	m	U	
				b) manopera	Material	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riaie <td>pera <td> <td>port <td></td> </td></td></td>	pera <td> <td>port <td></td> </td></td>	<td>port <td></td> </td>	port <td></td>	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC19C1	SUTE MC	4.3000	a) 0.0000					628.64
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b) 0.0000					
	10 M TEREN CAT.3			c) 146.1960		628.64			
				d) 0.0000					
				146.1960					
2 002	TSA01C1	MC	120.0000	a) 0.0000					1392.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b) 11.6000		1392.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				11.6000					
3 003	TSC22E1	SUTE MC	4.3000	a) 0.0000					317.70
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b) 0.0000					
	CP TEREN CATEGORIA 3	§		c) 73.8840		317.70			
				d) 0.0000					
				73.8840					
4 004	TSC02D1	SUTE MC	5.5000	a) 0.0000					487.97
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b) 0.0000					
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c) 88.7220		487.97			
				d) 0.0000					
				88.7220					
5 005	TRA01A05P	T	1020.0000	a) 0.0000					2703.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b) 0.0000					
	autobasculanta dist.= 5 km			c) 0.0000					
				d) 2.6500		2703.00			
				2.6500					
6 006	TSD03B1	SUTE MC	5.5000	a) 0.0000					341.52
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b) 0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c) 62.0940		341.52			
				d) 0.0000					
				62.0940					

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/16:22:31 (R) CONSALT



OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


OBIECTUL:01 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER

CATEGORIA DE LOCRARI:

DEVIZUL: 001 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007 TSD08A1	SUTE MC	3.1000	a)	0.0000				397.12	
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI,AUTOPROP.DE 10,1-16T		b)	21.1400		65.53			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ		c)	106.9640			331.59		
			d)	0.0000					
				128.1040					
8 008 TSD06B1	SUTE MC	0.9000	a)	0.0000				44.00	
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT		b)	20.6360		18.57			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM		c)	28.2576			25.43		
			d)	0.0000					
				48.8936					
9 009 DA01A1	100 MP	9.4000	a)	0.0000				50.61	
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT		b)	1.9999		18.80			
	RUTIER		c)	3.3840			31.81		
			d)	0.0000					
				5.3839					
10 010 DA06A1	MC	188.0000	a)	23.7140	4458.23			6626.73	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT		b)	9.2298		1735.20			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA		c)	2.3048			433.30		
			d)	0.0000					
				36.2486					
11 011 DA18A1	MC	100.0000	a)	25.2250	2522.50			4673.60	
	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE		b)	16.4998		1649.98			
	MANUALA		c)	5.0112			501.12		
	-10802/0001 91003A1 PREP.AMESTEC OPTIMAL AGREG.DE CARIERA		d)	0.0000					
	PTR.FUND. DRUMURI (MC)			46.7360					



02.09.2010/16:22:31 (R) CONSALT

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	6980.73	4880.08	3099.08	2663.00	17622.89
			- Vut termice 3287.08		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (4880.08 x 20.80 /100)	1015.06
- somaj	: (4880.08 x 0.50 /100)	24.40
- sanatate	: (4880.08 x 5.20 /100)	253.76
- fond de risc	: (4880.08 x 0.242 /100)	11.81
-cota conc.indemn.:	(4880.08 x 0.00 /100)	0.00
-garantie pl.sal.:	(4880.08 x 0.00 /100)	0.00
-comision ITM	: (4880.08 x 0.00 /100)	0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	6980.73	6185.11	3099.08	2663.00	18922.92
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x %	(19155.92 x 7.00 /100)				1324.60
Profit :	PO = (T0 + IO) x % ((19155.92 + 1340.91) x 5.00 /100)				1012.37
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+IO+PO				21259.90

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/16:22:31 (R) CONSALT



11.4.8

497

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 CONTAINERE BIROU organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 CONTAINERE BIROU

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 2222CNI	BUC	4.0000	a)	4304.0000	17216.00			18416.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU INGINER			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			1200.00	
					4604.0000				
2	002 2222CNA	BUC	3.0000	a)	4304.0000	12913.00			13812.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU ANTREPENOR			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			900.00	
					4604.0000				
3	003 2222CNB	BUC	1.0000	a)	4304.0000	4304.00			4604.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU BENEFICIAR			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			300.00	
					4604.0000				
4	004 2222CND	BUC	2.0000	a)	4304.0000	8608.00			9209.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU DIRIGINTE SANTIER			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			600.00	
					4604.0000				



02.09.2010/16:22:31 (R) CONSALT

1149

498

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	43041.00	0.00	0.00	3000.00	46041.00
				- Vut termice 0.00	
				- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (0.00 x 20.80 /100)				0.00
- somaj	: (0.00 x 0.50 /100)				0.00
- sanatate	: (0.00 x 5.20 /100)				0.00
- fond de risc	: (0.00 x 0.242 /100)				0.00
-cota conc.indemn.:	(0.00 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.:	(0.00 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	43041.00	0.00	0.00	3000.00	46041.00
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (0.00 x 7.00 /100) 0.00					
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((0.00 + 0.0) x 5.00 /100) 0.00					
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				46041.00

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/16:22:31 (R) CONSALT



1150

499

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 IMPREJMUIRE organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 IMPREJMUIRE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA02B1	MC	4.7000	a)	0.0000				44.74
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	9.5200	44.74			
	PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.5200				
2 002	C004A1	M	214.0000	a)	34.9260	7474.24			8610.50
	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI			b)	5.3100	1136.34			
	PREFABRICATI B.A. H= 1,05 M			c)	0.0000				
	-10177/0003 711A224 STILP PREFAB.BET.ARMAT TIP SI			d)	0.0000				
	SIMPREJM.PLASE SIRMA (BUC)				56.2360				
3 003	2222POR	MP	9.0000	a)	32.0000	288.00			288.00
	PORTI			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.0000				

ED14-8.31

02.09.2010/16:22:31 (R) CONSULT



1192

500

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	8056.24	1181.08	0.00	0.00	9237.32
				- Vut termice 0.00	
				- Vut electrice 0.00	

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1181.08 x 20.80 /100)				245.66
- somaj	: (1181.08 x 0.50 /100)				5.91
- sanatate	: (1181.08 x 5.20 /100)				61.42
- fond de risc	: (1181.08 x 0.242 /100)				2.86
-cota conc.indemn.:	(1181.08 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.:	(1181.08 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (1181.08 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	8056.24	1496.93	0.00	0.00	9553.17

Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \% (12683.09 \times 7.00 /100)$ 668.72
 Profit : $PO = (T0 + IO) \times \% ((12683.09 + 887.82) \times 5.00 /100)$ 511.09

TOTAL GENERAL : $VO = T0+IO+PO$ 10732.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/16:22:31 (R) CONSALT



11513

509

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-SMAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Utile	Mano- opera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	81.0000	a)	0.0000				1710.72
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	1710.72			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	TSA14C1	MC	4.0000	a)	0.0000				89.12
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.2800	89.12			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.2800				
3 003	ACE08A1	MC	4.0000	a)	41.0000	164.00			183.52
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	19.52			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					45.8800				
4 004	TSD01C1	MC	59.0000	a)	0.0000				204.38
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	204.38			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
5 005	TSD05A1	SUTE MC	0.5900	a)	0.0000				187.23
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMLP.IN STRAT.DE			b)	61.7400	36.43			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOZ.			c)	255.5940	150.80			
				d)	0.0000				
					317.3340				
6 006	ACA01DV9	M	120.0000	a)	14.4720	1736.64			2017.71
	CONDUCTA DIN POLIETILENA de inalta densitate			b)	2.0091	241.09			
	MONTATA IN PAMANT PEHD 40 x 2,3 pn6 PE 80			c)	0.3332	39.98			
				d)	0.0000				
					16.8143				

14-8.31 AF3

03.09.2010/05:48:58 (R) CONSALT



1154

502

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ACA20A1	BUC	2.0000	a)	3.7660	7.53			21.77
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU			b)	7.1200		14.24		
	EFFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 75-90			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					10.8860				
8 008	ACE07A1	100 M	1.2000	a)	0.9875	1.19			16.26
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA			b)	12.5600		15.07		
	AVIND DN 50			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					13.5475				
9 009	4444C22	BUC	2.0000	a)	9.8000	19.60			19.60
	PROC. REDUCTIE PEHD 40X32			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.8000				
10 010	TRA01A05P	T	14.0000	a)	0.0000				44.10
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.= 5 km			c)	0.0000				
				d)	3.1500			44.10	
					3.1500				
11 011	4444A55	BUC	4.0000	a)	11.2000	44.80			44.80
	PROC. RACORD DREPT CU FLANSA PEHD 40			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.2000				
12 012	4444A53	BUC	4.0000	a)	14.2000	56.80			56.80
	PROC. FLANSA LIBERA OTEL PT RACORD DREPT CU FLANSA PEHD40			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					14.2000				

ED14-8.31 AF3

03.09.2010/05:48:58 (R) CONSALT



1155

503

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 4444655	PROC. COLIER BRANSARE REDUS 90x40	BUC	1.0000	a) 21.3000	21.30				21.30
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									21.3000
14 014 4444C25	PROC. ROBINET DE INCHIDERE DIN FONTA CU VENTIL Dn=40 IN CAMIN APOMETRU	BUC	2.0000	a) 30.0000	60.00				60.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									30.0000
15 015 4444C26	PROC. FILTRU IMPURITATI Dn40in camin apometru	BUC	1.0000	a) 480.0000	480.00				480.00
				b) 0.0000		0.0000			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									480.0000
16 016 4444ROB	PROC. ROBINET DE RETINERE CU CLAPET D=40 in camin apometru	BUC	1.0000	a) 18.0000	18.00				18.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									18.0000
17 017 ACD09B1	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H 2,0 FARA APA SUBTERANA NECAROSABIL	BUC	1.0000	a) 659.1149	659.11				1045.45
				b) 371.7604		371.76			
				c) 14.5762			14.58		
				d) 0.0000					
									1045.4515
18 018 ACE05A1	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV -11703/0001 451A077 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM PRET (KG) -11713/0030 737A087 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733 65 M4.04 G2X4 (BUC)	T	0.0100	a) 9417.9000	94.18				105.14
				b) 914.7200		9.15			
				c) 180.8000			1.81		
				d) 0.0000					
									10513.4200

EDI4-8731

AF3

03.09.2010/05:48:58 (R) CONSALT



11/58

504

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD01L1	BUC	1.0000	a)	472.3797	472.38			489.98
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT			b)	17.6000		17.60		
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					489.9797				
20 020	ACE12C1	BUC	1.0000	a)	8.5737	8.57			17.77
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM			b)	9.1998		9.20		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.7735				
21 021	ACE12C1	BUC	1.0000	a)	8.5737	8.57			17.77
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM			b)	9.1998		9.20		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.7735				
22 022	4444C28	BUC	1.0000	a)	45.0000	45.00			45.00
	PROC. APOMETRU ZENNER MTK Dn1", Q1, 5mc/h Qmax=3Mc/h			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					45.0000				
23 023	ACD02B1	BUC	3.0000	a)	16.5059	49.52			52.88
	TREpte OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN ZIDARIE CARAMIDA,			b)	1.1200		3.36		
	BETON MONOLIT, SAU BOLTARI PREFABRICATI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.6259				
24 024	ACE09A1	BUC	4.0000	a)	0.0000				17.57
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	4.3918		17.57		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3918				



OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
					a)materiale	M	m	U		t
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025 4444644		M	120.0000	a)	5.8800	705.60			705.60	
PROC. BANDA SEMNALIZARE AVERTIZARE CU FIR INOX				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					5.8800					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 BRANSAMENT APA

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	4652.79	2768.41	207.17	44.10	7672.47
			- Vut termice 207.17		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (2768.41 x 20.80 /100)	575.83
- sonaj	: (2768.41 x 0.50 /100)	13.84
- sanatate	: (2768.41 x 5.20 /100)	143.96
- fond de risc	: (2768.41 x 0.242 /100)	6.70
-cota conc.indemn.:	(2768.41 x 0.00 /100)	0.00
-garantie pl.sal.:	(2768.41 x 0.00 /100)	0.00
-comision ITM	: (2768.41 x 0.00 /100)	0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	4652.79	3508.74	207.17	44.10	8412.80
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x %	(8412.80 x 7.00 /100)				588.90
Profit :	PO = (T0 + IO) x % ((8412.80 + 588.90) x 5.00 /100)				450.09
TOTAL GENERAL :	VO = T0+IO+PO				9451.79



03.09.2010/05:48:58 (R)) CONSALT

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

[Handwritten signature]

**“Reabilitare infrastructură urbană,
zona Mioritei – 9Mai – Vintului – Vadu Bistriei ”
din municipiul Bacău
FAZA: D.T.O.E.**

**NORMA LOCALA 1
BRANSAMENT APA –ORGANIZARE DE SANTIER**

NORMA LOCALA NR. 1

**Conducta de polietilena de inalta densitate PE 80; SDR 17,6; D 40x 2,3, Pn 6
barr**

nr crt.	denumire resursa	U.M.	Norma	Observatii
1	teava PEHD 40x2,3; Pn 6 barr PE 80	m	1,005	
2	apa pentru proba de presiune	mc	0,0063	
3	montator conducte	ore	0,073	
4	sudor in PEHD	ore	0,1016	
5	muncitor deservire constructii-montaj	ore	0,0013	
6	instalator alimentare apa	ore	0,05	
7	aparar sudura in PEHD	ore	0,1016	
8	motopompa 6...8 CP	ore	0,001	
9	bumbac de sters	kg	0,007	

cuprinde: nivelarea patului de pozare, coborirea si montarea tevilor, inclusiv montarea la pozitie a pleselor de legatura, efectuarea probei de presiune, montare demontare pompa

Intocmit :
Ing. Galan Constantin




11/09

504

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA ZONA URBANA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA02B1	MC	12.0000	a)	0.0000				114.24
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	9.5200	114.24			
	PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.5200				
2 002	TSC02B1	SUTE MC	0.3000	a)	0.0000				24.50
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2			c)	81.6540	24.50			
				d)	0.0000				
					81.6540				
3 003	TRA01A05P	T	54.0000	a)	0.0000				143.10
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.= 5 km			c)	0.0000				
				d)	2.6500			143.10	
					2.6500				
4 004	TSD03B1	SUTE MC	0.3000	a)	0.0000				18.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	62.0940	18.63			
				d)	0.0000				
					62.0940				
5 005	CA01L1	MC	2.4000	a)	201.6500	483.96			550.43
	TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII			b)	27.6600	66.38			
	EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)			c)	0.0384	0.09			
	-10173/0038 900106C BET.B200			d)	0.0000				
	AGR.GR.GRAN.<31MM, CIM.N30, FOND.SOLC.IMP.INST.C (MC)				229.3484				
6 006	DA06A2	MC	12.0000	a)	23.7140	284.57			434.99
	STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCY REZIST FIL-TRANT			b)	9.2298	110.76			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	3.3048	39.66			
				d)	0.0000				
					36.2486				

ED 14/09/2010



02.09.2010/16:22:32 (R) CONSALT

1160

108

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD08A1	SUTE MC	0.2000	a) 0.0000					25.62
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b) 21.1400		4.23			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c) 106.9640			21.39		
				d) 0.0000					
				128.1040					
8 008	SE54A#	BUC	1.0000	a) 5.3040	5.30				22.90
	Rezervor tampon din material plastic (polietilena) avand			b) 17.6000		17.60			
	capacitatea de 250 l			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				22.9040					
9 009	2222MIN	BUC	1.0000	a) 10095.0000	10095.00				10095.00
	PROCURARE MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				10095.0000					



1161/009

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	10868.83	313.21	104.27	143.10	11429.31
			- Vut termice 104.27		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (313.21 x 20.80 /100)				65.15
- somaj	: (313.21 x 0.50 /100)				1.57
- sanatate	: (313.21 x 5.20 /100)				16.29
- fond de risc	: (313.21 x 0.242 /100)				0.76
-cota conc.indemn.	: (313.21 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.	: (313.21 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (313.21 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	10868.83	396.98	104.27	143.10	11513.18
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (11118.18 x 7.00 /100)				805.92
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((11118.18 + 718.27) x 5.00 /100)				615.95
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				12935.05

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL




OBIECTIV: 27E REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:


DEVIZUL: 003 BRANSAMENT ELECTRIC

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	W2A08A1	BUC	4.0000	a) 925.9670	3703.87				4170.07
	STILP SIMPLU SAU FOLOSINTA COMUNA BAC FUNDATIE BURATA TEREN NORMAL			b) 30.1500		120.60			
	-12310/0001 711A169 STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB			c) 86.4000			345.60		
	1KV-BPTBP.CENTRIF.ISPE212 (BUC)			d) 0.0000					
									1042.5170
2 002	W2A09A1	BUC	2.0000	a) 2507.7062	5015.41				5264.16
	STILPI SIMPLII SAU FOLOSINTA COMUNA BAC FUNDATIE TURNAT TEREN NORMAL			b) 46.0400		92.08			
	-12310/0002 711A170 STILP LIN.EL.AER.SCP10002-SUB			c) 78.3360			156.67		
	1KV-BPTBP.CENTRIF.ISPE212 (BUC)			d) 0.0000					
									2632.0822
3 003	W2C23A01	100 M	1.3000	a) 2570.4000	3341.52				3487.12
	MONTARE FASCICOL CONDUCTE IZOLATE TORSADATE INTINSE PE STILP, GRUPE A SI A BRATARIII PVC MANUAL			b) 112.0000		145.60			
	-12302/0006 530A230 CONDUCTOR AL. T YIR 3X 25+16 (M)			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									2682.4000
4 004	W2B19H1	BUC	2.0000	a) 628.0948	1256.19				1278.19
	LEGATURA INTINDERE IN COLT LA RETELE TORSADATE PE SOILPI TIP SCP 10002 PLANTAT MANUA- MONTAT			b) 11.0000		22.00			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									639.0948
5 005	W2B16D1	BUC	4.0000	a) 77.3448	309.38				327.54
	LEGATURA SUSTINERE IN ALINIAMENT LA RETELE TORSAD PE STILPI TIP SCP 10001 PLANTAT MONTAT			b) 4.5400		18.16			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									81.8848
6 006	TSA16C3	MC	8.4000	a) 0.0000					191.02
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<1,5M, T.TARE			b) 22.7400		191.02			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									22.7400

EDI4-8.31 AF3

03.09.2010/06:26:22 (R) CONSALT



1163 SM

OBIECTIV: 27E REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA MIORITEI-9MAI- VANTULUI-VADU BISTRITEI din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

FAZA D.T.O.E PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL X

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 BRANSAMENT ELECTRIC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	CA01A1	MC	6.8000	a)	181.5200	1234.34			1431.68
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI			b)	27.2200		185.10		
	SOCLOURI CU VOLUM <3MC			c)	1.8000			12.24	
	-10173/0019 900104A BET.B100 CU			d)	0.0000				
	BALAST, GRAN. <31MM, CIM.F25, INST.CENTRALIZATE (MC)				210.5400				
8 008	CB01A1	MP	28.6000	a)	6.6890	191.31			490.47
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PARAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN			b)	10.4600		299.16		
	SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.1490				
9 009	CP25A1	MC	1.1000	a)	245.1040	269.61			382.38
	TURN.BET. IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.ARM.LA MON			b)	93.5200		102.87		
	OLITIZAREA STILPILOR IN FUNDATII PAHAR			c)	9.0000			9.90	
	-10173/0038 900106C BET.B200			d)	0.0000				
	AGR.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30,FUND.SOLC.IMP.INST.C (MC)				347.6240				
10 010	W2E06B01	BUC	1.0000	a)	382.4959	382.50			388.38
	TABLOU PENTRU CONTOR TIP A IN ZID BETON			b) MONTAT	5.8800		5.88		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					388.3759				
11 011	W2E07B1	BUC	1.0000	a)	0.0000				4.72
	CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA INCLUSIV LEGATUR			b)	4.7200		4.72		
	ILE, TRIFAZAT MONTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.7200				
12 012	684A002	BUC	1.0000	a)	2365.0000	2365.00			2365.00
	CONTOR EL.TRIFAZ.CR-32 ENERGIE ACTIVA			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2365.0000				



03.09.2010/06:26:22 (R) CONSALT

1164

502

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	18069.13	1187.19	524.41	0.00	19780.73

- Vut termice
524.41
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1187.19 x 20.80 /100)				246.94
- somaj	: (1187.19 x 0.50 /100)				5.94
- sanatate	: (1187.19 x 5.20 /100)				61.73
- fond de risc	: (1187.19 x 0.242 /100)				2.87
-cota conc.indemn.:	(1187.19 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal. :	(1187.19 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (1187.19 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	18069.13	1504.67	524.41	0.00	20098.21

Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ (20098.21 x 7.00 /100) 1406.87
 Profit : $PO = (T0 + I0) \times \%$ ((20098.21 + 1406.87) x 5.00 /100) 1075.25

TOTAL GENERAL : $VO = T0+I0+PO$ 22580.33

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

03.09.2010/06:26:22 (R) CONSALT



1165
SB

Cap. 5. Graficul general de realizare a investiției publice

Denumire lucrare	Luna1	Luna2	Luna3	Luna4	Luna5	Luna6	Luna7	Luna8	Luna9	Luna10	Luna11	Luna12
1. Organizare de santier												
<i>Valoric(mii ron)</i>	89,384	80,000										
2. Iluminat public												
<i>Valoric(mii ron)</i>	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	832,017							
3. Apă-canal str. Vîntului												
<i>Valoric(mii ron)</i>		74,428	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000					
4. Bransamente canalizare pluvială parcări												
<i>Valoric(mii ron)</i>		54,622	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000					
5. Parcări												
<i>Valoric(mii ron)</i>						444,735	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
6. str. Mioriței												
<i>Valoric(mii ron)</i>						1080,704	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
7. str. Vadul Bistriței												
<i>Valoric(mii ron)</i>						339,397	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
8. str. Vîntului												
<i>Valoric(mii ron)</i>								143,484	120,000	120,000	120,000	120,000
9. Lucrari amenajari protectia mediului												
<i>Valoric(mii ron)</i>												54,148

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI,

**pentru obiectivul de investiții “Reabilitare infrastructură urbană zona
Mioriței – 9 Mai – Vîntului – Vadu Bistriței” din municipiul Bacău, faza
DALI + PTh**

Valoarea indicatorilor tehnico-economici (lei fara TVA)

Denumire obiectiv	Valoare totală (Lei) fara TVA	Valoare C+M (Lei) fara TVA
“Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriței – 9 Mai – Vîntului – Vadu Bistriței”	15.128.353	13.796.710

PRESEDINTE DE SEDINTA
ZAHARIA NICOLAE



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

1. Bugetul proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona Mioritei – 9 Mai – Vîntului – Vadu Bistritei" din municipiul Bacău supus aprobării

Nr.crt.	Denumirea capitolului / activității	Credite nerambursabile	Credite eligibile	TOTAL (RO)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1	Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului				
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	43.668,00	43.668,00	10.480,32
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	43.668,00	43.668,00	10.480,32
2	Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	8.000,00	8.000,00	1.920,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	145.300,00	145.300,00	34.872,00
3.4	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Asistență tehnică	0,00	292.620,00	292.620,00	70.228,80
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	245.920,00	245.920,00	60.200,80
4	Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0,00	13.688.960,00	13.688.960,00	3.285.350,40
4.2	Dotări de specialitate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	0,00	13.688.960,00	13.688.960,00	3.285.350,40
5	Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier				
5.1	Organizarea de șantier	56.774,00	79.826,00	136.600,00	32.784,00
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	56.774,00	66.227,00	123.001,00	29.520,24
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	13.599,00	13.599,00	3.263,76
5.2	Cote legale	0,00	110.374,00	110.374,00	26.489,76
	TOTAL CAPITOL 5	56.774,00	190.200,00	246.974,00	59.273,76
6	Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute				
6.1	Diverse și neprevăzute	0,00	702.831,00	702.831,00	168.679,44
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	702.831,00	702.831,00	168.679,44

7	Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate				
7.1	Audit	0,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00
7.2	Informare și publicitate	0,00	56.000,00	56.000,00	13.440,00
	TOTAL CAPITOLUL 7	0,00	106.000,00	106.000,00	25.440,00
8	Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile				
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	56.774,00	15.177.579,00	15.234.353,00	3.656.244,72

2. Surse de finanțare a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona Mioritei – 9 Mai – Vîntului – Vadu Bistritei" din municipiul Bacău supus aprobării

Nr. crt.	Surse de finanțare	Valoare (RON)
I.	Valoarea totală a proiectului, din care:	18.890.597,72
I.a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	56.774,00
I.b.	Valoarea eligibilă a proiectului	15.177.579,00
I.c.	TVA	3.656.244,72
II.	Contribuția proprie în proiect, din care:	4.017.018,72
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	304.000,00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	56.774,00
II.c.	[doar în cazul proiectelor generatoare de venit] Autofinanțarea proiectului	-
II.d.	TVA	3.656.244,72
III.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	14.873.579,00



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI