

FORMULAR F1

PROIECTANT: S.C.SPIRICOM SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

nr.crt	nr.cap/subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea chelt/obiectiv		Din care C+M	
			mii lei	mii euro*)	mii lei	mii euro*)
1	2	3	4	5	6	7
	1,2	Amenajarea terenului				
2	1,3	Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala				
	2.1 ob.4	Protectia mediului				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
	2.1 ob.3	Rețele exterioare				
4	3,1	Studii de teren				
5	3,3	Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul"design&build)				
6	4	Investitia de baza				
	6.1 ob.1	Reabilitare imobil				
	6.2 ob.2	Drum acces si parcare				
7	5,1	Organizare de santier				
	7.1	Lucrari constructii provizorii				
	7.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
Taxa pe valoare adaugata 24%						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)						

*) Curs de referinta = lei/euro, din data de....



Proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL

FORMULARUL F2

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECTUL NR.1 - REABILITARE IMOBIL**

Nr. crt	Nr.cap/ subcap de viz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea,excusiv TVA	
			mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1 I		Lucrari de constructii		
2		1 Demolari		
3		2 Constructii si arhitectura interioara		
4		3 Arhitectura exterioara		
5		4 Instalatii electrice interioare		
6		5 instalatii paratrasnet si impamantare		
7		6 Instalatii termice interioare		
8		7 Instalatii sanitare interioare		
9		8 Utilaje si echipamente		
		Total I		
1 II		Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
2		1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
		Total II		
1 III		Procurare		
2		1 Utilaje si echipamente tehnologice		
3		2 Utilaje si echipamente de transport		
4		3 Dotari PSI		
		Total III		
Total valoare (exclusiv TVA)				
Taxa pe valoare adaugata 24%				
TOTAL VALOARE				

*) Curs de referinta = lei/euro din data de

proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL



FORMULARUL F2

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECTUL NR.2 - DRUM ACCES SI PARCARE**

Nr. crt	Nr.cap/ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea,excusiv TVA	
			mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1 I		Lucrari de constructii		
2	1	Drum acces si parcare		
		Total I		
1 II		Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
2	1	Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
		Total II		
1 III		Procurare		
2	1	Utilaje si echipamente tehnologice		
3	2	Utilaje si echipamente de transport		
4	3	Dotari		
		Total III		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoare adaugata 24%		
		TOTAL VALOARE		

*) Curs de referinta = lei/euro,din data de

proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL



FORMULARUL F2

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

**OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA
NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE**

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECTUL NR.3 - RETELE EXTERIOARE**

Nr. crt	Nr.cap/ subcap deziz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea,excusiv TVA	
			mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1 I		Lucrari de constructii		
2	1	Retele exterioare apa rece,termo, canalizare		
		Total I		
1 II		Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
		Total II		
1 III		Procurare		
2		Utilaje si echipamente tehnologice		
3		Utilaje si echipamente de transport		
4		Dotari		
		Total III		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoare adaugata 24%		
		TOTAL VALOARE		

*) Curs de referinta = lei/euro,din data de

proiectant:

S.C.SPIRI COM SRL



FORMULARUL F2

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECTUL NR.4 - PROTECTIA MEDIULUI**

Nr. crt	Nr.cap/ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea,excusiv TVA	
			mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1 I		Lucrari de constructii		
2	1	Amenajare spatii verzi		
		Total I		
1 II		Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
		Total II		
1 III		Procurare		
2		Utilaje si echipamente tehnologice		
3		Utilaje si echipamente de transport		
4		Dotari		
		Total III		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoare adaugata 24%		
		TOTAL VALOARE		

*) Curs de referinta = lei/euro,din data de

proiectant
S.C.SPIRI COM SRL



FORMULARUL F2

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL


OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

CENTRALIZATORUL
cheltuiellor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECTUL NR.5 - ORGANIZARE SANTIER

Nr. crt	Nr.cap/ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea,excusiv TVA	
			mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1 I		Lucrari de constructii		
2		1 Platforme depozitare		
3		2 Magazie materiale si baraci		
4		3 Imprejmuiri		
5		4 Bransamente apa		
		Total I		
1 II		Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
2		1 Montaj utilaj si echipamente tehnologice		
		Total II		
1 III		Cheltuieli conexe organiz.santierului		
2		1 cost energie si apa pt.o.s.		
3		2 paza santier		
		Total III		
		Total valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoare adaugata 24%		
		TOTAL VALOARE		

*) Curs de referinta = lei/euro,din data de

proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL



F6

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL
OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU
DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

FORMULAR F6

GRAFIC GENERAL

de realizare a investitiei

Crt	DENUMIRE LUCRARI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ORGANIZARE DE SANTIER												
	DEFACERI,DEMOLARI												
	CONSTRUCTII SI ARHITECTURA												
	INSTALATII SANITARE												
	INSTALATII ELECTRICE												
	INSTALATII TERMICE												
	UTIL. SI ECHIP.												
	RETELE EXTERIOARE												
	DOTARI												
	DRUM ACCES SI PARCARE												
	SPATII VERZI												
	RECEPTIA												

proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL



FORMULAR F4

PROIECTANT; S.C.SPIRI COM SRL

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE


Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

**LISTA
dotari PSI**

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cant.	Pretul unitar lei/U.M.	Valoarea (exclusiv TVA) mii lei	Furnizorul (denumire, adresa, tel. fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
	1 Stingatoare portabile P6	buc	10				f.th.nr.1
Total						0,000	
TOTAL				mii lei	0,000		
				euro*	0,000		

* In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de

proiectant:
S.C.SPIRI COM

A N T E M A S U R A T O A R E
C-TII SI ARHITECTURA INTERIOARA



Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001 RPCB04C#	M.C.	7.200	
BET ARM C-25/20 (B330) PREP BETONIERA, TURN CU MIJL CLAS IN STALPI, GRINZI, PLACI, PLANSEE, DIAFRAGME, ETC) LA CLAD EXIST			
002 RPCD04C#	KG	492.000	
CONFECTIONAT SI MONT ARMATURI O.B. 37, FASONATE PE SANTIER, LA CONSOLIDARI			
003 RPCC05B#	MP.	77.000	
COFRAJE SCAND.RASIN.PT RETURNARI DIAFRAGME SI PERETI DREPTI, LA C-TII, H < 20M			
004 CL21A1	KG	1700.000	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
004 6309886	KG	1700.000	
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
005 RPCB11B1	[13 BUC.	1365.000	
ANCORE CHIMICE			
006 RPCB02E#	M.C.	1.000	
BET MARFA PROCURAT DIN STATII, TURNAT CU MIJL CLASICE IN COFR (FUNDATII CONT/ IZOL, RADIER, ZID SUBSOL, PARAP, LA CLAD EXIST (asim) RAMPA DE BETON			
006 2100912	M.C.	1.025	
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)			
007 RPCD08C#	KG	30.000	
Montare plase sudate la placi			
007 2003161	KG	30.300	
PLASE SUDATE TIP 116 GQ 283 (47,9 KG/BUC) OL 37-1K			
008 RPCC02D#	MP.	6.000	
COFRAJ DIN PFL DUR 6 MM, IN ZONE INCHISE (COFRAJ PIERDUT), LA COMPL/REFAC, LA C-TII EXIST			
009 CL17B#	KG	13.000	
Balustrazi, grile, chepenguri, opritori de			

zapada, gratare, montate aparent

009 6309032 KG 13.000
MONTANT DIN PROFIL LAMINAT CTG.IPC

010 CD05B# M.C. 22.000
Compartim BCA cu M 25-Z, prep malax, sant,
placi 590x240 in zid gros 10cm, nearm

010 2802993 M.C. 21.670
PLACI BCA 590 X 240 X 10 CM

011 CD24B1 [3]MP. 918.000
PERETI DESPARTITORI DUBLI (2+2) PLACI GIPS
CARTON, CU STRUCT.METALICA SI VATA MIN,
GROS.PERETE 15,0 CM

012 CF23H1 MP. 92.000
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
(RIGIPS)
(asim) MASCA DIN GIPS CARTON

013 CO18A# BUC. 60.000
Usite de curatire gata confectionate la
cosuri de fum
(asim) USA DE VIZITARE

013 3270059 BUC. 60.000
USA DE VIZITARE 20X25CM CULOARE ALB

014 RPCJ06C# M 1120.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU M
25-T(VAR CIM), CU SPALETI DREPTI, LATIME
25-35 CM

015 RPCJ04A# MP. 3910.000
Rep tenc int 2cm, drisc pe zidarie, cu M
25-T pt sprit, M 10-T pt grund si tinci
(refac partiale)

016 RPCJ13A# MP. 1600.000
REP.TENC.INT.DRISC, 2CM, LA TAVAN, PE BLOC
CER, CU M50-T SPRIT, M 25-T GRUND, TINCI,
REF PARTIAL P

017 CI06C# MP. 1133.000
Placaj faianta, aceeasi culoare si
format, 15 x 15 cm - 30 x 30 cm, fixate cu
adeziv, pe supr plane pereti si stalpi,
incl glafuri, much

017 2401777 MP. 1189.650
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233

017 2101361 KG 2662.550
MORTAR ADEZIV PT.PLACI CERAMICE MONTATE

LA INT.

018 CF08B# MP. 4883.000
Glet de ipsos aplicat manual pe
tencuieli interioare driscuite sau pe
suprafete elemente beton,pereti,stalpi,
tavane,cu pasta de ip

019 RPCR08B# MP. 6503.000
VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT
POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC
MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST

019 6104849 KG 1950.900
VOPSEA LAVABILA PT.INTERIOR

020 CG01D1 MP. 1320.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

020 2101145 M.C. 40.920
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

021 CG11A# MP. 275.000
Pardoseli mozaic marmura simplu,turnat
camp continuu,fara bordura,strat uz 1,5
cm,strat suport 3 cm,din M 100-T,incl
frecare,spala

022 CG13A# M 278.000
Plinte orizontale de 6 -10 cm inaltime
din mozaic marmura turnate pe loc,strat
suport M 100-T,incl frecat 1,2 si
spalat,S>16 mp

023 CG17A# MP. 658.000
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,incl str
sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,
curatat,spalat apa t

023 2425747 MP. 677.740
PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE GRI F
200X200X16 C1 S5939

024 CG18A# M 1123.000
Plinte orizontale din gresie ceramica, H
<= 15 cm, la pereti,fixate cu mortar de
ciment M 100-T,inclusiv curatarea si
spalarea cu a

024 2434891 M 1145.460
ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA
NETEDA GRIS S 150X100X 8 C1 S5939

025 IZF18A1 MP. 677.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T

PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,
5CM
(asim)SAPA AUTONIVELANTA 0,5CM

025 2101216 KG 5416.000
Sapa autonivelanta pe baza de ciment

026 CG05D# MP. 677.000
Pardoseli cu panouri de parchet lipit cu
aracet de stratul suport,incl pervazuri
si curatat,S > de 16 mp
(asim) PARDOSELI PARCHET LAMINAT

026 2940578 MP. 710.850
PARCHET LAMINAT

027 IZF04J1 MP. 677.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI
NELIPITE
(asim) FOLIE PEE SUB PARCHET

027 6716949 MP. 731.153
FOLIE POLIETILENA EXPANDATA 3MM

028 CG06A# M 610.000
Plinte lemn stejar sau fag orizontale,H<
=15 cm,curatate si montate la pereti,pe
dibluri lemn fixate cu suruburi alama,S>
de 16 mp
(asim) PLINTE MDF

028 2948229 M 622.200
PLINTA PT.PARCHET LAMINAT

029 CK23B# MP. 121.000
Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi,supraf toc intre 1,00
- 2,50 mp,la ctii cu H<= 35 m
(asim) FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

029 2938991 MP. 121.000
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

030 CK26A# ML. 105.000
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre
(asim) GLAFURI INTERIOARE PVC

031 CK26B# ML. 105.000
Glafuri aluminiu,montate la ferestre

032 CK25A# MP. 15.200
Usi profiluri mase plastice,1 canat,
supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si
accesorii,montate in zid de orice fel la
ctii cu H<= 35 m

032 2938995	MP.	15.200
USI PVC		
033 CK03B#	MP.	218.000
Usi din lemn simple si usi pt balcon, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la ctii cu H<=35 m (asim) USI INTERIOARE CELULARE, MDF		
033 2928878	MP.	218.000
USA INTERIOARA 1CANAT FINISAJ OPAC AMBELE FETE PLACA CELULARA PLINA 2090X 884		
034 CK21A#	MP.	20.800
Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii, mont in zid de orice fel, la ctii cu H<= 35 m		
034 6308050	MP.	20.800
USI INTERIOARE TAMPLARIE ALUMINIU		
035 CK21A#	MP.	4.000
Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii, mont in zid de orice fel, la ctii cu H<= 35 m		
035 6308051	MP.	4.000
USI EXTERIOARE TAMPLARIE AL. CU RUPERE DE PUNTE TERMICA		
036 CK03B#	MP.	95.000
Usi din lemn simple si usi pt balcon, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la ctii cu H<=35 m (asim) USI INTRARE CU YALA		
036 2932582	MP.	95.000
USA RASINOASE EXTERIOARA 1CANAT RAME RASINOASE TB PFL 2090X 984 S5333		
037 CL17B#	KG	500.000
Balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, montate aparent		
037 6306274	KG	500.000
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAMENT SIMPLU OTEL PROFILAT		
037 5900696	KG	2.500
ELECTROD SUD. OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00 MM INV R 1.2		
038 CH04A1	M	32.000

MINA CURENTA DIN LEMN

038 2948831 M 33.600
 MANA CURENTA DIN LEMN

039 RPCR23A# MP. 42.000
 VOPSIT MANUAL IN CULORI ULEI LA
 BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE, 2
 STRATURI

040 TRB05A23 TONA 150.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 30M

041 TRB01B13 TONA 310.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
 1-3 DISTANTA 30M

042 TRA06A05 TONA 278.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =5 KM

043 AUT6728 ORA 80.000
 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

A N T E M A S U R A T O A R E

ARHITECTURA- LUCRARI EXTERIOARE


 Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
 crt.

001 CE18A# MP. 27.000
 Luminatoare din placi ondulate sau
 cutate din PAS, PVC, policarbonat sau
 polimetacrilat, montate pe rebord sau in
 campul invelitorii
 (asim) COPERTINA POLICARBONAT

001 3270057 MP. 32.400
 POLICARBONAT CELULAR 10 MM TRANSPARENT /
 PLACA 2100X600MM

001 6312326 BUC. 6.000
 ACCESORII METALICE ZINCATE MONTARE PLACI
 AZBOCIMENT ONDULATE

002 IZF12A1 [1]MP. 1207.000
 TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI
 POLISTIREN, CU ADEZIV SI PLASA FS



002 2603958 MP. 1219.070
POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA 80 MM

003 CF08A1 [1]MP. 1207.000
TENCUIELI EXTERIOARE CU TENCUIALA
DECORATIVA

004 RPCH31D# MP. 1305.000
Mont,demont schela met tubul pt lucr int
/ext,H > 7 m,inclus platf lucru,streas
pfl,etc

005 RPCH29A# MP. 1305.000
Plasa de siguranta,refolosibila,pe
schele,utilizata la executarea
invelitorii constructiilor

006 CG17A# MP. 9.000
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,incl str
sup M 100-T , 3 cm,rost cu lapte cim alb,
curatat,spalat apa t
(asim)GRESIE ANTIDERAPANTA,PENTRU EXT.

006 2420929 MP. 9.270
PLACI GRESIE STRIATE NATUR S 200X200X20
C1 VRAC

007 CA09A1 M.C. 18.000
TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE
LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3
-20 CM
(asim)BETON DE PANTA

007 2100909 M.C. 18.144
BETON MARFA CLASA C 7,5/5 (BC 7,5/B 100)

008 RPCE12B# MP. 346.000
STRAT EGALIZARE PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU M.CIM. GR.3,5-4CM.ARM.CU
SIRMA APLIC.LA SCAF

009 IZF10B1 MP. 346.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
<40% LIPIT MAST BITUM

009 2603968 MP. 349.460
POLISTIREN EXPANDAT 30KG/MC , 12 CM
GROSIME

010 IZF01D1 MP. 385.000
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU EMULS BITUM STAS8877-72 1 STRAT SUPR
ORIZ VERTIC

011 RPCE05E# MP. 385.000
 BARIERA VAPORI LA TERASE, BALCOANE 1 STR
 CARTON BIT SIMPLU ASEZ, SUPRAPUNERI
 LIPITE CU BIT CALD

012 RPCE10A# MP. 385.000
 STRAT DIFUZIE VAPORI LA ACOP.TERASE PE
 SUP.INCL.<=7%, CU CART.TIP CBP/IMPASL
 IPB, SIMPLU ASEZAT

012 2600749 MP. 431.200
 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP
 CA300 100CMX10M S 138

013 CE13C# MP. 770.000
 Invelit la acoperisuri cu membrane bit
 modif, lipit adeziv la rece, sistem
 monostrat, pe supraf oriz, mont pe suport
 continuu
 (asim)HIDROIZOLATII CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA

013 2601218 MP. 442.750
 MEMBRANA HIDROIZOL.POLIESTER 2 KG/MP

013 2601219 MP. 442.750
 MEMBRANA HIDROIZOL.POLIESTER CU ARDEZIE
 3,5 KG/MP

014 RPCI22D# M 78.000
 GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,
 LAT DESF<=30CM, MONT.PE ZID CARAM/BET, PE
 1STR CART BIT

014 3642419 KG 97.500
 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-
 1N CAL.1

015 RPCE28A# BUC. 2.000
 IZOLARE GURI SCURG.INTER/EXT.LA TERASE,
 BALC.EXEC.CU TABLA PB 1STR PI 50,2STR.
 BITUM TOPIT

016 RPCE27A# BUC. 2.000
 PARAFRUNZAR DIAM.MEDIU 120 MM CONF.DIN
 CARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=4MM LA ACOP.SI
 TERASE

017 RPCE30A# MP. 346.000
 INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR
 II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA

018 CO01B# MP. 102.000
 Trotuar din dale 100 x 100 x 10 cm, bet
 simplu C10/8(B 150) turnate pe loc fara
 scliv pe strat nisip pilonat 10 cm,
 rosturi umplute

018 2903830 M.C. 0.459
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C
GR=24MM L=3,00M S 942

019 CO03A# M 102.000
Borduri pt trotuare asezate pe mortar
poza M 100-T ,5 cm, pe fundatie beton C
5/4 (B 75) cca.15 cm, rosturi umplute cu
mortar

019 2800246 M 102.510
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE
1000X250X200 A1 S 1139

020 TRA06A05 TONA 88.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

021 AUT6728 ORA 40.000
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

ANTEMASURATOARE
DESFACERI, DEMOLARI



Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPC056A# DEMONTAREA TAMPLARIE LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, MASTI, ETC)	MP.	324.000
002 RPCP45A# DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE	KG	292.000
003 RPCT03B1 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *	M.C.	31.000
004 RPCK42B# DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN MOZAIC IN CAMP CONTINUU SAU PLACI MOZAICATE	MP.	1590.000
005 RPCJ35A# DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE , LA PERETI SAU TAVANE desfaceri tencuieli interioare	MP.	4903.000
006 RPCT29A1	MP.	125.000

DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *

007 RPCT09B1 M.C. 11.700
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE
150 KG CIM.LA

008 DC04B1 M 180.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

009 RPCJ35A# MP. 1196.000
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU
TAVANE
desfaceri tenc.exterioare

010 RPCE40A# MP. 364.000
DEFACERE HIDRO,TERMOIZ,LIP BITUM,
MASTIC,INCL STR PROT SI SUPORT LA
TERASE,PERETI VERT(INCL TERMOIZ BCA/PL
VATA MIN)

011 RPCA01A# M.C. 0.500
SAPATURA PAMINT SPATII LIMITATE < 1,00 M
LAT,MAX 1,50 M ADINC,CANTIT < 20 MC,MAL
NESPRIJINIT

012 TRB01A13 TONA 200.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 30M

013 TRB04A1 TONA 80.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 1 LOPATARE

014 AUT7404 ORA 48.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,
49

015 TRA01A15P TONA 480.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 TSC22F1 100 MC. 2.700
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4
(asim)TAXA DEPOZITARE MOLOZ

A N T E M A S U R A T O A R E
DRUM ACCES SI PARCARE



Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 TSC18B1 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	3.400
002 TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	20.000
003 AUT4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8- 10TF	ORA	8.000
004 DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	68.000
005 DC05A1 IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM	MP.	336.000
005 3270092 BETON BCR 4 T2	M.C.	52.416
006 DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	172.000
006 2100909 BETON MARFA CLASA C 7,5/5 (BC 7,5/B 100)	M.C.	7.740
007 TRB01B13 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPE 1-3 DISTANTA 30M	TONA	95.310
008 AUT7404 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1, 49	ORA	48.000
009 TRA01A15P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	TONA	612.000
010 TSC22F1	100 MC.	3.400

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4

(asim) TAXA DEPOZITARE MOLOZ SI PAMANT

011 TRA06A05 TONA 121.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

A N T E M A S U R A T O A R E
AMENAJARE SPATIU VERDE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSE04A1	100 MP.	3.530
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2			
002	TSH03A1	M.C.	52.950
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU			
003	TRA01A15P	TONA	95.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			
004	TSH05A1	MP.	353.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM			
004	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON (asim) PROCURARE PAMANT FERTIL			
005	TRA01A10P	TONA	95.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM TRANSPORT PAMANT FERTIL			
006	TRB01A13	TONA	95.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 30M			
007	TSH09A1	100 MP.	3.530
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE			



ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

008 TSH12B1 100 MP. 3.530
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
CISTERNA

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta C-TII SI ARHITECTURA INTERIOARA

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 RPCB04C#	M.C.	7.200			
BET ARM C-25/20 (B330) PREP BETONIERA, TURN CU MIJL CLAS IN STALPI, GRINZI, PLACI, PLANSEE, DIAFRAGME, ETC) LA CLAD EXIST					
002 RPCD04C#	KG	492.000			
CONFECTIONAT SI MONT ARMATURI O.B. 37, FASONATE PE SANTIER, LA CONSOLIDARI					
003 RPCC05B#	MP.	77.000			
COFRAJE SCAND. RASIN. PT RETURNARI DIAFRAGME SI PERETI DREPTI, LA C-TII, H < 20M					
004 CL21A1	KG	1700.000			
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON					
004 6309886	KG	1700.000			
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
005 RPCB11B1	[13] BUC.	1365.000			
ANCORE CHIMICE					
006 RPCB02E#	M.C.	1.000			
BET MARFA PROCURAT DIN STATII, TURNAT CU MIJL CLASICE IN COFR (FUNDATII CONT/ IZOL, RADIER, ZID SUBSOL, PARAP, LA CLAD EXIST (asim) RAMPA DE BETON					
006 2100912	M.C.	1.025			
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)					

=====

007 RPCD08C#	KG	30.000
Montare plase sudate la placi		
007 2003161	KG	30.300
PLASE SUDATE TIP 116 GQ 283(47,9 KG/BUC) OL 37-1K		
008 RPCC02D#	MP.	6.000
COFRAJ DIN PFL DUR 6 MM, IN ZONE INCHISE (COFRAJ PIERDUT), LA COMPL/REFAC, LA C-TII EXIST		
009 CL17B#	KG	13.000
Balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, montate aparent		
009 6309032	KG	13.000
MONTANT DIN PROFIL LAMINAT CTG. IPC		
010 CD05B#	M.C.	22.000
Compartim BCA cu M 25-2, prep malax, sant, placi 590x240 in zid gros 10cm, nearm		
010 2802993	M.C.	21.670
PLACI BCA 590 X 240 X 10 CM		
011 CD24B1	[3] MP.	918.000
PERETI DESPARTITORI DUBLI (2+2) PLACI GIPS CARTON, CU STRUCT. METALICA SI VATA MIN, GROS. PERETE 15,0 CM		
012 CF23H1	MP.	92.000
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA (RIGIPS)		
(asim) MASCA DIN GIPS CARTON		
013 CO18A#	BUC.	60.000
Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum		
(asim) USA DE VIZITARE		
013 3270059	BUC.	60.000
USA DE VIZITARE 20X25CM CULOARE ALB		

=====

014	RPCJ06C#	M	1120.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU M 25-T(VAR CIM),CU SPALETI DREPTI,LATIME 25-35 CM			
015	RPCJ04A#	MP.	3910.000
Rep tenc int 2cm,drisc pe zidarie,cu M 25-T pt sprit,M 10-T pt grund si tinci (refac partiale)			
016	RPCJ13A#	MP.	1600.000
REP.TENC.INT.DRISC,2CM,LA TAVAN,PE BLOC CER,CU M50-T SPRIT,M 25-T GRUND,TINCI, REF PARTIAL P			
017	CI06C#	MP.	1133.000
Placaj faianta,aceeasi culoare si format,15 x 15 cm - 30 x 30 cm,fixate cu adeziv,pe supr plane pereti si stalpi, incl glafuri,much			
017	2401777	MP.	1189.650
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233			
017	2101361	KG	2662.550
MORTAR ADEZIV PT.PLACI CERAMICE MONTATE LA INT.			
018	CF08B#	MP.	4883.000
Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafete elemente beton,pereti,stalpi, tavane,cu pasta de ip			
019	RPCR08B#	MP.	6503.000
VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST			
019	6104849	KG	1950.900
VOPSEA LAVABILA PT.INTERIOR			
020	CG01D1	MP.	1320.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			
020	2101145	M.C.	40.920
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030			

=====

021	CG11A#	MP.	275.000
Pardoseli mozaic marmura simplu, turnat camp continuu, fara bordura, strat uz 1,5 cm, strat suport 3 cm, din M 100-T, incl frecare, spala			
022	CG13A#	M	278.000
Plinte horizontale de 6 -10 cm inaltime din mozaic marmura turnate pe loc, strat suport M 100-T, incl frecat 1,2 si spalat, S>16 mp			
023	CG17A#	MP.	658.000
Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S<=60 cmp/buc, incl str sup M 100-T , 3 cm, rost cu lapte cim alb, curatat, spalat apa t			
023	2425747	MP.	677.740
PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE GRI F 200X200X16 C1 S5939			
024	CG18A#	M	1123.000
Plinte horizontale din gresie ceramica, H <= 15 cm, la pereti, fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu a			
024	2434891	M	1145.460
ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA GRIS S 150X100X 8 C1 S5939			
025	IZF18A1	MP.	677.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0, 5CM (asim) SAPA AUTONIVELANTA 0,5CM			
025	2101216	KG	5416.000
Sapa autonivelanta pe baza de ciment			
026	CG05D#	MP.	677.000
Pardoseli cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport, incl pervazuri si curatat, S > de 16 mp (asim) PARDOSELI PARCHET LAMINAT			
026	2940578	MP.	710.850
PARCHET LAMINAT			

027 IZF04J1 MP. 677.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI
NELIPITE
(asim) FOLIE PEE SUB PARCHET

027 6716949 MP. 731.153
FOLIE POLIETILENA EXPANDATA 3MM

028 CG06A# M 610.000
Plinte lemn stejar sau fag orizontale, H<
=15 cm, curatate si montate la pereti, pe
dibluri lemn fixate cu suruburi alama, S>
de 16 mp
(asim) PLINTE MDF

028 2948229 M 622.200
PLINTA PT. PARCHET LAMINAT

029 CK23B# MP. 121.000
Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi, supraf toc intre 1,00
- 2,50 mp, la ctii cu H<= 35 m
(asim) FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

029 2938991 MP. 121.000
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

030 CK26A# ML. 105.000
Glafuri mase plastice, montate la
ferestre

(asim) GLAFURI INTERIOARE PVC

031 CK26B# ML. 105.000
Glafuri aluminiu, montate la ferestre

032 CK25A# MP. 15.200
Usi profiluri mase plastice, 1 canat,
supraf toc<= 7 mp, incl armaturi si
accesorii, montate in zid de orice fel la
ctii cu H<= 35 m

032 2938995 MP. 15.200
USI PVC

033 CK03B# MP. 218.000
Usi din lemn simple si usi pt balcon,
interioare sau exterioare intr-un canat,
pe toc, la ctii cu H<=35 m
(asim) USI INTERIOARE CELULARE, MDF

033 2928878 MP. 218.000
USA INTERIOARA 1CANAT FINISAJ OPAC
AMBELE FETE PLACA CELULARA PLINA 2090X
884

034 CK21A# MP. 20.800
Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m

034 6308050 MP. 20.800
USI INTERIOARE TAMPLARIE ALUMINIU

035 CK21A# MP. 4.000
Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf
toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,
mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=
35 m

035 6308051 MP. 4.000
USI EXTERIOARE TAMPLARIE AL.CU RUPERE DE
PUNTE TERMICA

036 CK03B# MP. 95.000
Usi din lemn simple si usi pt balcon,
interioare sau exterioare intr-un canat,
pe toc, la ctii cu H<=35 m
(asim) USI INTRARE CU YALA

036 2932582 MP. 95.000
USA RASINOASE EXTERIOARA 1CANAT RAME
RASINOASE TB PFL 2090X 984 S5333

037 CL17B# KG 500.000
Balustrazi, grile, chepenguri, opritori de
zapada, gratare, montate aparent

037 6306274 KG 500.000
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAMENT
SIMPLU OTEL PROFILAT

037 5900696 KG 2.500
ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00
MM INV R 1.2

038 CH04A1 M 32.000
MINA CURENTA DIN LEMN

038 2948831 M 33.600
MANA CURENTA DIN LEMN

039 RPCR23A# MP. 42.000
VOPSIT MANUAL IN CULORI ULEI LA
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE, 2
STRATURI

040 TRB05A23 TONA 150.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

041 TRB01B13 TONA 310.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 30M

042 TRA06A05 TONA 278.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

043 AUT6728 ORA 80.000
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-SANATATE (CASS)

-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ARHITECTURA- LUCRARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CE18A#	MP.	27.000			
Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC,policarbonat sau polimetacrilat,montate pe rebord sau in campul invelitorii (asim)COPERTINA POLICARBONAT					
001 3270057	MP.	32.400			
POLICARBONAT CELULAR 10 MM TRANSPARENT / PLACA 2100X6000MM					
001 6312326	BUC.	6.000			
ACCESORII METALICE ZINCATE MONTARE PLACI AZBOCIMENT ONDULATE					
002 IZF12A1	[1] MP.	1207.000			
TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI POLISTIREN,CU ADEZIV SI PLASA FS					
002 2603958	MP.	1219.070			
POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA 80 MM					
003 CF08A1	[1] MP.	1207.000			
TENCUIELI EXTERIOARE CU TENCUIALA DECORATIVA					
004 RPCH31D#	MP.	1305.000			
Mont,demont schela met tubul pt lucr int /ext,H > 7 m,inclus platf lucru,streas pfl,etc					
005 RPCH29A#	MP.	1305.000			
Plasa de siguranta,refolosibila,pe schele,utilizata la executarea invelitorii constructiilor					

006 CG17A# MP. 9.000
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh, hexag, S<=60 cmp/buc, incl str
sup M 100-T , 3 cm, rost cu lapte cim alb,
curatat, spalat apa t
(asim)GRESIE ANTIDERAPANTA, PENTRU EXT.

006 2420929 MP. 9.270
PLACI GRESIE STRIATE NATUR S 200X200X20
C1 VRAC

007 CA09A1 M.C. 18.000
TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE
LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3
-20 CM
(asim)BETON DE PANTA

007 2100909 M.C. 18.144
BETON MARFA CLASA C 7,5/5 (BC 7,5/B 100)

008 RPCE12B# MP. 346.000
STRAT EGALIZARE PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU M.CIM. GR.3,5-4CM.ARM.CU
SIRMA APLIC.LA SCAF

009 IZF10B1 MP. 346.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
<40% LIPIT MAST BITUM

009 2603968 MP. 349.460
POLISTIREN EXPANDAT 30KG/MC , 12 CM
GROSIME

010 IZF01D1 MP. 385.000
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI
CU EMULS BITUM STAS8877-72 1 STRAT SUPR
ORIZ VERTIC

011 RPCE05E# MP. 385.000
BARIERA VAPORI LA TERASE, BALCOANE 1 STR
CARTON BIT SIMPLU ASEZ, SUPRAPUNERI
LIPITE CU BIT CALD

012 RPCE10A# MP. 385.000
STRAT DIFUZIE VAPORI LA ACOP.TERASE PE
SUP.INCL.<=7%, CU CART.TIP CBP/IMPASL
IPB, SIMPLU ASEZAT

012 2600749 MP. 431.200
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP
CA300 100CMX10M S 138

=====

013	CE13C#	MP.	770.000
Invelit la acoperisuri cu membrane bit modif, lipit adeziv la rece, sistem monostat, pe supraf oriz, mont pe suport continuu (asim) HIDROIZOLATII CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA			
013	2601218	MP.	442.750
MEMBRANA HIDROIZOL. POLIESTER 2 KG/MP			
013	2601219	MP.	442.750
MEMBRANA HIDROIZOL. POLIESTER CU ARDEZIE 3,5 KG/MP			
014	RPCI22D#	M	78.000
GLAFURI SI COPERTINE TB. ZN/ALUM 0,5MM, LAT DESF<=30CM, MONT. PE ZID CARAM/BET, PE 1STR CART BIT			
014	3642419	KG	97.500
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32- 1N CAL.1			
015	RPCE28A#	BUC.	2.000
IZOLARE GURI SCURG. INTER/EXT. LA TERASE, BALC. EXEC. CU TABLA PB 1STR PI 50,2STR. BITUM TOPIT			
016	RPCE27A#	BUC.	2.000
PARAFRUNZAR DIAM. MEDIU 120 MM CONF. DIN CARCASA. SUD. DIN SIRM. ZN D=4MM LA ACOP. SI TERASE			
017	RPCE30A#	MP.	346.000
INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA			
018	CO01B#	MP.	102.000
Trotuar din dale 100 x 100 x 10 cm, bet simplu C10/8 (B 150) turnate pe loc fara scliv pe strat nisip pilonat 10 cm, rosturi umplute			
018	2903830	M.C.	0.459
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942			
019	CO03A#	M	102.000
Borduri pt trotuare asezate pe mortar poza M 100-T , 5 cm, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca.15 cm, rosturi umplute cu mortar			

019 2800246	M	102.510
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE		
1000X250X200 A1 S 1139		
020 TRA06A05	TONA	88.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-		
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC		
DIST. =5 KM		
021 AUT6728	ORA	40.000
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII


Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta DESFACERI,DEMOLARI

Categoria de lucrari: 0123

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPC056A#	MP.	324.000			
DEMONTAREA TAMPLARIE LEMN(USI,FERESTRE, OBLOANE,MASTI,ETC)					
002 RPCP45A#	KG	292.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE					
003 RPCT03B1	M.C.	31.000			
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *					
004 RPCK42B#	MP.	1590.000			
DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN MOZAIC IN CAMP CONTINUU SAU PLACI MOZAICATE					
005 RPCJ35A#	MP.	4903.000			
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU TAVANE desfaceri tencuieli interioare					
006 RPCT29A1	MP.	125.000			
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *					
007 RPCT09B1	M.C.	11.700			
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA					
008 DC04B1	M	180.000			
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					

=====

009 RPCJ35A# MP. 1196.000
 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
 EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU
 TAVANE
 desfaceri tenc.exterioare

010 RPCE40A# MP. 364.000
 DESFACERE HIDRO,TERMOIZ,LIP BITUM,
 MASTIC,INCL STR PROT SI SUPORT LA
 TERASE,PERETI VERT(INCL TERMOIZ BCA/PL
 VATA MIN)

011 RPCA01A# M.C. 0.500
 SAPATURA PAMINT SPATII LIMITATE < 1,00 M
 LAT,MAX 1,50 M ADINC,CANTIT < 20 MC,MAL
 NESPRIJINIT

012 TRB01A13 TONA 200.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 30M

013 TRB04A1 TONA 80.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
 ADERENTA 1 LOPATARE

014 AUT7404 ORA 48.000
 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,
 49

015 TRA01A15P TONA 480.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

016 TSC22F1 100 MC. 2.700
 SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1
 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4

(asim) TAXA DEPOZITARE MOLOZ

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

=====

- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL

Handwritten signature



Obiectiv RCMB
SOCIALE

Obiect 1
Categorie-01

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

REABILITARE IMOBIL
-INST.ELECTRICE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	EA01A 99 M		3.770,00000	
	TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT			
2	6704488 M		3.110,00000	
	TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990			
3	6704490 M		450,00000	
	TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990			
4	EA14B1 82 M		120,00000	
	RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND .ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 15 MM			
5	EA13A 99 BUCATA		250,00000	
	DOZA RAMIFICATIE SI TRAGERE PT.INSTAL.ANTENA COLEC TIVA, RAMIF.INSTAL.EL., INGLOBATE, D.EXT. <= 25.5 MM			
6	7319307 BUCATA		250,00000	
	DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR .29			
7	EA14A 99 BUCATA		5,00000	
	DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURIL E COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA APARENT			
8	9948659 BUCATA		5,00000	
	DOZA CENTRALIZATOARE 20X15X10 CM			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M			Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire Resursa	Observatii Corectii Liste Anexe			
9	RPCU10B1	82	BUCATA	255,00000		
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 16-20CM SECTIUNE 50-300CMP						
10	RPCU20A1	82	BUCATA	255,00000		
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI E						
11	RPCU12D1	82	BUCATA	5,00000		
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 14-17CM SI SECTIUNE SUB 150CMP						
12	RPCU19A2	82	BUCATA	5,00000		
ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS EE CU H PESTE 10CM						
13	RPCU11A3	82	M	2.590,00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE BETON SAU PIATRA						
14	RPCU17A2	82	M	2.590,00000		
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 6,5-10 CMP						
15	EB01A	99	M	10.565,00000		
CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP						
----- L: EL12 -0001:5204247 -CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MMP						
16		4826880	M	3.050,00000		
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865						
17		4826892	M	7.515,00000		
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865						

Nr. Crt.	Capitolul de lucru/U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	EB02A 99 M			1.650,00000
	CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, MONT.PE I ZOL.FIXATI PE DIBLURI MAT.PL., S.<= 4.0 MMP			
	L: EL12 -0001:5204247 -CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MMP			
19	4826919 M			1.650,00000
	CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865			
20	EB12A 99 BUCATA			100,00000
	NUMERE PT. BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE			
21	6718446 BUCATA			100,00000
	ETICHETEA PANTOGRAFIATA DIN ALAMA 2 MM 10 CMP			
22	EC03D 99 M			50,00000
	CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR 50 SAU 70 MMP, M ONT.CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU BOLT.IMPLANTATE			
23	9948660 M			20,00000
	CABLU ENERGIE TIP CYYF 5X35 MMP			
24	9948672 M			10,00000
	CABLU ENERGIE TIP CYYF 3X50+50MMP			
25	9948673 M			20,00000
	CABLU ENERGIE TIP CYYF 3X120+95 MMP			
26	E10211 82 MP			4,00000
	ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN PLANSEE			
27	EC12A1 82 BUCATA			315,00000
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X 10MMP			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Lista Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
28	EB08B1 82 M CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE, DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 MM		60,00000	
29	EB09A1 82 BUCATA PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT		12,00000	
<p>L: 12001 -0074:4826464 -CONDUCTOR FCTIFF -750 1X 16 S 526</p> <p>L: 12016 -0007:5203360 -PAPUC STANTAT CU 5X 5,4 MMP PT COND DE 16 MMP</p>				
30	ED01B 99 BUCATA APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL.DOZA DE APARAT		438,00000	
31	5520366 BUCATA COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V		100,00000	
32	5520354 BUCATA COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V SCARA S 3185		14,00000	
33	9948661 BUCATA PRIZA SIMPLA CU CP., 250V, 10A		133,00000	
34	5536133 BUCATA PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 255	250/10A COD	88,00000	
35	9948674 BUCATA INTRERUPATOR CUMPANA ST. 250V, 10 A		100,00000	
36	5520342 BUCATA COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006 10A 250V S 3185		3,00000	

40

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M			Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire Resursa	Observatii			
	Corectii					
	Lista Anexe					
37	8000149	BUCATA		438,00000		
DOZA PENTRU APARATE						
38	ED20A1	82 BUCATA		50,00000		
LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU asim.						
39	EE01A	99 BUCATA		50,00000		
DISPOZITIV PT.ATARNAT CORP DE ILUMINAT, CARLIG SIM PLU, MONT.PE ELEM. DE BETON, IN CLADIRI CIVILE						
40	EE06A	99 BUCATA		50,00000		
PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA, MONT.PE DIB LURI DIN MATERIAL PLASTIC						
41	9948662	BUCATA		50,00000		
CORP ILUM.FL.ETANS, CU DISP,2X18,MONTAT APARENT(FI PAD)						
42	EE12A	99 BUCATA		102,00000		
CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.1 SAU 2 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC						
43	5103340	BUCATA		20,00000		
CORP IL.FL.FIDA -03 220 220V 2X 20W CS						
44	9948663	BUCATA		82,00000		
APLICA DECORATIVA 60 W						
45	9948662	BUCATA		36,00000		
CORP ILUM.FL.ETANS, CU DISP,2X18,MONTAT APARENT(FI PAD)						
46	9948675	BUCATA		12,00000		
CORP IL. FL.TIP FIA 2X18,KIT EMERG 1,5 ORE, 220V						


Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
47	5103352 BUCATA	32,00000		
	CORP IL.FL.FIDA -03 240 220V 2X 40W CS			
48	EE14A 99 BUCATA	182,00000		
	LAMPA(BEC) INCANDESCENTA <1000W, MONT. IN INTR. CONSTR ./PE ELEM.EXT., CORP ILUM. FARA GLOG SI DISP.			
	L: EL21A1 -0169:5105910 -LAMPA SEMNALIZARE CST 30 MID. 829-60			
49	EE15C 99 BUCATA	224,00000		
	LAMPA (TUB) FLUORESCENTA MONT. IN INTR. CONSTR. SAU PE ELEM.EXT.ALE ACESTORA, CORP ILUM. ETANS CU DISPER.			
50	5102334 BUCATA	160,00000		
	LAMPA FL.TUB.D=38MM, 20W/220V, L=600MM, MICM-NI 908-60			
51	5102346 BUCATA	64,00000		
	LAMPA FL.TUB.D=38MM, 40W/220V, L=1200MM, MICM-NI 908-60			
52	EE10B 99 BUCATA	14,00000		
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI I SAU ACUMULATORI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC			
53	9948665 BUCATA	14,00000		
	CORP ILUM.SIG/EVAC.ACUMULATORI, 2X8W			
54	9948664 BUCATA	24,00000		
	LAMPA FL. TUB JOASA PRES, 8 W			
55	EE10B 99 BUCATA	5,00000		
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI I SAU ACUMULATORI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC			
56	9948667 BUCATA	5,00000		
	LAMPA FL. TUB JOASA PRES. 18W			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
57	9948666 BUCATA		5,00000	
	CORP ILUM. SIG./MARC HIDRANTI, 1X18 W			
58	ED10A1 82 BUCATA		49,00000	
	BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA, MON TAT INGROPAT SAU PT.SONERIE			
	L: 12013 -0015:5537527 -BUTON DE SONERIE DIN BACHELITA MONTAJ INGROPAT 42V			
59	ED13B1 82 BUCATA		49,00000	
	SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-SON ERIE ELECTRICA (CLOPOT SAU BUZER) DIBL.MAT.PL.			
	L: 12037 -0001:5500055 -SONERIE RS 7951 TIP CASNIC 5V, CA STAS 4264-54			
60	ED13F1 82 BUCATA		49,00000	
	SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TRA NSF.SON.SAU SEMNALIZ.3-5-8V, PE DIBLURI MAT.PL.			
	L: 12017 -0001:5536080 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A			
61	EF02B1 82 BUCATA		2,00000	
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP			
62	9948669 BUCATA		2,00000	
	TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL			
63	EF02C1 82 BUCATA		3,00000	
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP			
64	9948670 BUCATA		1,00000	
	TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE			
	EURO/BUC =500			
65	7347442 BUCATA		2,00000	
	TABLOU ELECTR.GATA ECHIPAT G<150-300KG			
	eur/buc = 2500			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M		Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire Resursa			
66	EF04A	99 BUCATA	50,0000		
TABLOU DE APARTAMENT TIP BLOC ELECTRIC, MONTAT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC					
67		9948668 BUCATA	50,0000		
TABLOU ELECTRIC GARSONIERA					
EURO/BUC.=300					
68	W2E07A1	82 BUCATA	51,0000		
CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA INCLUSIV LEGATURILE, MONOFAZAT MONTAT					
69		9948671 BUCATA	51,0000		
CONTOR EL. ENERGIE ACTIVA MONOFAZAT					
EURO/BUC.=60					
70	EF06A	99 BUCATA	335,0000		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP., MOTOARE, TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.					
----- L: EL14 -0001:5203640 -PAPUC STANTAT AL 10X11,2 MMP PT COND DE 70 MMP					
71	EF07B	99 BUCATA	125,0000		
LEGATURA EL. (CONEXIUNE) INTRE SIR DE CLEME SI AP.SA U INTRE AP., IN TABLOU, PANOUL, PUPITRE :0,51 ... 1,50 M					
----- L: EL11 -0045:4828450 -CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865					
72	EH01A	99 BUCATA	6,0000		
INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1 KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)					
73	EH05B	99 BUCATA	5,0000		
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE : PANOUL METALIC SAU DULAP CAPSULAT					
74	EH08A	99 BUCATA	2,0000		
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASURAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)					

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
75	EHO7A 99 KWH			40,00000
ENERGIE ELECTRICA PT. PROBE				
76	ED16A1 82 BUCATA			1,00000
PLACA DE TRECERE DIN PERTINAX PT. BATERIE DE ACUMUL ATOARE DE 48-220V MONTATA PE ZID				
77	W2E09B 99 BUCATA			1,00000
FIRIDA CU USA MONTATA IN ZID DE BETON MARIMEA 2 (2 5X35CM)				
78	RPEA13A 99 M			3.260,00000
DEMONT. TUBULUI IZOLANT, USOR PROTEJAT, FLEXIBIL, DE O RICE DIAMETRU, INCLUSIV SCOATEREA CONDUCTORILOR				
79	RPEE24A 99 BUCATA			200,00000
DEMONT. APARAT. EL. UNIPOLARE (INTRERUP, COMUTAT, PRIZE PT. DESFIINTARE / INLOCUIRE, BUTON ACT. DISTANTA)				
80	TR11AA08F3 82 TONE			2,40000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG. 3 \$				
81	TRA02A20 82 TONE			3,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. \$				
82	RPEB10A1 82 M			872,00000
DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB 1-4 MMP*				

PROIECTANT



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-01 -INST.ELECTRICE INTERIOARE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheptuilei directe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- Vut utilaje					
- Vut termice					
- Vut electrice			0,0000		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheptuilei directe					
C.A.S.					
C.A.S.S.		0,0000			0,0000
Aj.somaj		0,0000			0,0000
Acc. munca, boli profes.		0,0000			0,0000
C.C.I		0,0000			0,0000
Fond garantare		0,0000			0,0000
		0,0000			0,0000
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheptuilei indirecte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Profit	Io =	x To			
TOTAL GENERAL categoric	Vo =	x (To+Io)			0,0000
					0,0000
					0,0000



Obiectiv RCMB
SOCIALE

Obiect 1
Categorie-02

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

REABILITARE IMOBIL
-INST.PARATRAZNET

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	W2H02B1 82 SUTE M		0,70000	
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA				
2	EG04A1 82 M		40,00000	
COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT BAN DA OTEL ZINC.20X3MM				
3	EG01F1 82 BUCATA		2,00000	
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP L 500, CU FIL ET PT.LEMN				
4	EG07A1 82 M		60,00000	
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI				
5	EG13A 99 BUCATA		4,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE IMPAMANT ARE				
6	7312465 BUCATA		4,00000	
CUTIE CU ECLISA PT.CENTRALA DE IMPAMANTARE TIP CES -1				
7	W1R06A2 82 M		45,00000	
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE				
8	EG08B1 82 M		60,00000	
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	TSA02F1 82 M CUB			20,0000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			
10	TSD01C1 82 M CUB			19,0000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			
11	TSD04D1 82 M CUB			19,0000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV			
12	W1P08A 82 BUCATA			2,0000
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$			
13	W1R04A2 82 KG			2,0000
	CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE			
	L: 12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N			
14	W1R03A2 82 KG			2,0000
	CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONT AT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR IN TEREN TARE			
	L: 12217 -0002:3701411 -BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37-1N			
15	W1R12A 82 M CUB			0,1000
	BENTOPRIZA PENTRU IMBUNATATIREA INSTALATIEI DE LEG ARE LA PAMINT:GEL			
16	TR11AA01F3 82 TONE			1,5000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$			
17	TRB01B13 82 TONE			1,5000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M \$			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	TR1AA08F3 82 TONE	1,50000		
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3 \$			
19	TRA01A20 82 TONE	1,50000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$			
21	EG09B1 82 BUCATA	4,00000		
	PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG .30X30X4MM			
22	EG14A 99 BUCATA	8,00000		
	PIESA DE RACORD.A CONDUCTOR.INSTAL.DE PROT.IMPOTRI VA TRASNETULUI LA DIVERSE PARTI METAL.ALE CONSTR.			
23	800016Z BUCATA	8,00000		
	PIESA RACORDARE PT.CONDUCTOR PROT.IMPOTRIVA TRASNE TULUI			

PROIECTANT



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-02 -INST. PARATRAZNET

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheptuleli directe	0,0000				
din care utilaje		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- Vut termice			0,0000		
- Vut electrice			0,0000		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheptuleli directe					
C.A.S.					
C.A.S.S.		0,0000			0,0000
Aj.somaj		0,0000			0,0000
Acc. munca, boli profes.		0,0000			0,0000
C.C.I		0,0000			0,0000
Fond garantare		0,0000			0,0000
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheptuleli indirecte	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Profit	Io =				x To
TOTAL GENERAL categorie	Vo =				x (To+Io)+Po
					0,0000



Obiectiv RCMB
SOCIALE

Obiect 1
Categorie-03

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

REABILITARE IMOBIL
-INST. SANITARE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
1	SC04C	99 BUCATA		49,00000
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT. HANDICAPATI) - PIEDESTAL				
L: SL12A -0028:672018L -TUB CU 2 MUF, POLIPROPILENA IGNIFUGA. ,D32,L1000MM				
L: SL24 -0015:2437855 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 2 S1540				
L: SL25A -0003:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611				
L: SL25B -0022:4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610				
L: SL26 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806				
2	SC11B	99 BUCATA		49,00000
PORTPROSOP DIN ALAMA NICHELATA-BACHELITA-ETC, PE PE RETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, 2 PUNCTE SPRIJIN				
L: SL33 -0002:4201171 -PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 600NM				
3	SC12A	99 BUCATA		49,00000
ETAJERA, MONTATA PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR				
L: SL34 -0004:2451605 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.1 NI 716				
4	SC13A	99 BUCATA		49,00000
OGLINDA SANITARA, SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFuite, 40 0*500MM ETC, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A				
L: SL35 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042				
5	SC14A	99 BUCATA		49,00000
PORTPAHAR SAU SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELA N SANITAR, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.				
L: SL36 -0009:2453550 -SAPUNIERA SA 2-30 (APARENTE) ALB C.1 NI 544				
6	SD04A	99 BUCATA		49,00000
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"				
L: SL41 -0004:4201365 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET LIBER S9732				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	SC07A 99 BUCATA			49,00000
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S				
L: SL25D -0001:4205189 -TRAGATOR PENTRU REZERVOR DE WC				
L: SL25E -M :8806129 -CAPAC WC VERA PLASTIC				
L: SL29 -0004:2442769 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN MONO C. 1 S 2066				
L: SL30 -0014:4201298 -REZERVOR WC CAP.12 LITRI S 2756				
8	SD12A1 82 BUCATA			49,00000
ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI				
L: 11411 -M :4201779 -ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 " S 751/I				
9	SC30A2 82 BUCATA			49,00000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR, HI 1				
10	SC06A 99 BUCATA			49,00000
SPALATOR CU PICURATOR, FONTA; TABLA EMAILATA , TEAVA SCURGERE-PLASTIC, MONT.PEPERETE DIN ZIDARIE				
L: SL12C -0004:672016D -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L750				
L: SL25A -0009:4202840 -SIFON FONTA PT LAVOARE, SPALAT. TIP 1 DN 40 R S 2582				
L: SL25B -0022:4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610				
L: SL25C -0025:4203442 -CONSOLA CU UN BRAT VOPSITA 350MM CAL.1 S 3343				
L: SL28 -0003:4200348 -SPALATOR SIMPLU DIN INOX				
11	SD04A 99 BUCATA			49,00000
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"				
L: SL41 -0013:4201468 -BATERIE AMESTEC SPALATOR ALAMA T.FLX.JET.PERL.1/2"S8732				
12	SD05A 99 BUCATA			196,00000
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTE A ARMATURILOR OBIECTELOR SANITARE, D=3/8"-1/2"				
L: SL41 -0027:4202058 -ROBINET LAVOAR ALAMA CROMAT 1/2" ST. PL STATIVS2581				
13	IC30B 99 BUCATA			242,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/ 2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL ASIM.PENTRU FURTUN FLEXIBIL				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
14	8811035 BUCATA	196,00000		
	-RAC.FLEX. 1/2"F-1/2"F L= 50 CM			
15	8811098 BUCATA	49,00000		
	RAC.FLEX. 3/8"F-3/8"M L= 50 CM			
16	SC02A 99 BUCATA	49,00000		
	CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA , POLIMETRACI ETC.			
	L: SL22 -M :8806360 -CADA DUS 80X80			
	L: SL25B -0023:4203351 -VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.DREPT S9610			
17	SD02B 99 BUCATA	49,00000		
	BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE, PE PERETI DIN BETON			
	L: SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732			
18	ACE12A1 82 BUCATA	128,00000		
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 15 MM			
19	8814974 BUCATA	64,00000		
	CONTOR "ZENNER" MNK UMED APA RECE Q=1,5 M3/H D=1/2 "			
20	8814975 BUCATA	64,00000		
	CONTOR "ZENNER" ETW USCAT APA CALDA Q=1,5 M3/H D=1 /2"			
21	SB28A 99 BUCATA	49,00000		
	SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME TRUL IESIRII DE 50 MM			
	L: SL21 -0002:6721101 -SIFON DE PARDOSEALA, 1 IESIRE D=75, 4 INTR. D=40			
22	SB08C 99 M	400,00000		
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D= 50MM			
	L: SL12 -0013:6720170 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG. D50, L:1000			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
23	SB08E 99 M			370,0000
TEAVA DIN MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D=110MM				
L: SL12 -M :8810037 --TUB PP CU 1 MUFA D=110 L=1000				
24	SB08F 99 M			12,0000
TEAVA DIN MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D=125MM				
L: SL12 -M :8802987 -TUB HTEM 1CON.D125 L1000				
25	SB09E 99 BUCATA			64,0000
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :6721023 -PIESA CURATIRE, POLIPROPILENA IGNIFUGA, PT. CANAL. D3=110				
26	SB09E 99 BUCATA			24,0000
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :9000761 AERISITOR AUTOMAT CU MEMBRANA D=110				
27	SB09C 99 BUCATA			150,0000
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM				
L: SL13A -0014:6721013 -COT PT. INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM				
28	SB09E 99 BUCATA			150,0000
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :8803385 -COT PP AT. PVC 110/110 45				
29	SB09E 99 BUCATA			50,0000
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :8803387 -COT PP AT. PVC 110/110 87				
30	SB09E 99 BUCATA			49,0000
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :8803303 -COT WC HTSB D110 90G				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
31	SB09E 99 BUCATA	50,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM asim.110				
L: SL13A -M :6719484 -MUSA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 90 MM				
32	SB09F 99 BUCATA	2,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM				
L: SL13A -M :6714005 -REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 125-110 MM NII 2167				
33	SB09F 99 BUCATA	2,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM				
L: SL13A -M :6712411 -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 125 NII 2167				
34	SB09E 99 BUCATA	100,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :6713166 -RAMIF. DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-110 MM NII 2167				
35	SB09C 99 BUCATA	100,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM				
L: SL13A -M :6712119 -RAMIF.DUBLA POLIPR.IGNIF.D1= 50;D2= 50;D3= 50 67GR.30M				
36	SB09E 99 BUCATA	50,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :6712121 -RAMIF.DUBLA POLIPR.IGNIF.D1=110;D2= 50;D3= 50 87GR.30M				
37	SB09F 99 BUCATA	2,0000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM				
L: SL13A -M :6712904 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 125-125 NII 2167				
38	SF04A 99 ZECI M	78,2000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I NSTALATIEI DE CANALIZARE (INDIFERENT MAT.), D=<100MM				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M		Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire Resursa			
39	IC33A	99 M	670,00000		
TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L: IL10K -0099:3334221 -TEAVA SF-CU SEMIDUR IN BARE-5 M LUNGIME- 18 X 1 MM					
40	IC33B	99 M	150,00000		
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L: IL10K -0102:3334224 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 22 X 1 MM					
41	IC33C	99 M	50,00000		
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L: IL10K -0103:3334225 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 MM					
42	IC33D	99 M	140,00000		
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L: IL10K -0106:3334226 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 35 X 1.5MM					
43	IC33E	99 M	40,00000		
TEAVA DIN CUPRU DEXT=42MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
L: IL10K -0107:3334229 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 42 X 1 MM					
44	RPIF09B	99 M	1.050,00000		
IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM asim.izolatie de 13					
45	8804953 M		670,00000		
TUB IZOLATIE GR.9 D.17					
46	8804954 M		150,00000		
TUB IZOLATIE GR.9 D.22					

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M		Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe			
47	8804955 M		50,00000		
TUB IZOLATIE GR.9 D.27					
48	8804956 M		140,00000		
TUB IZOLATIE GR.9 D.34					
49	8804957 M		40,00000		
TUB IZOLATIE GR.9 D.42					
50	IC34D 99 BUCATA		1.054,00000		
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D -28 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU asim.pentru fittinguri cupru cu 2 suduri L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR					
51	8802443 BUCATA		450,00000		
COT R/90 , FF, D.18					
52	8802444 BUCATA		110,00000		
COT R/90 , FF, D.22					
53	8802351 BUCATA		30,00000		
REDUCTIE CUPRU R , FF 42X35					
54	8815278 BUCATA		20,00000		
REDUCTIE CUPRU FF D.35X28					
55	8802364 BUCATA		60,00000		
REDUCTIE R, MF, 28.22					
56	8802360 BUCATA		120,00000		
REDUCTIE R , MF 22.18					

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
57	3335850 BUCATA	8,00000		
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-EXT, PT.COND.42-2			
58	3335835 BUCATA	128,00000		
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-EXT, PT.COND.15-1/2			
59	3335826 BUCATA	128,00000		
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.18-1/2			
60	IC34J 99 BUCATA	84,00000		
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 3 SUDURI D =22MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU			
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
61	8815302 BUCATA	170,00000		
	TEU CUPRU FF D.18			
62	8815304 BUCATA	45,00000		
	TEU CUPRU FF D.28			
63	9000563 BUCATA	40,00000		
	TEU CUPRU 35X22X35			
64	8802318 BUCATA	100,00000		
	TEU RR REDUS 22.18.22			
65	8802325 BUCATA	40,00000		
	TEU CUPRU RR REDUS 28X22X28			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M		Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa		a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
			Total(a+b+c+d)					
66	SD07A	99 BUCATA	10,0000					
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"								
L: SL42 -0026:4202474 -ROBINET TREC. FONTA 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480								
67	SD07B	99 BUCATA	16,0000					
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3/4"								
L: SL42 -0025:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480								
68	SD07D	99 BUCATA	20,0000					
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 1 1/4"								
L: SL42 -0028:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10 S6480								
69	SD07B	99 BUCATA	38,0000					
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3/4"								
L: SL42 -0044:4204176 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=3/4"								
70	SD07A	99 BUCATA	10,0000					
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"								
L: SL42 -0043:4204175 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1/2"								
71	SA03G	99 M	26,0000					
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COLOA NE, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULTURALE, 2 1/2 "								
L: SL01 -0007:3306106 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656								
72	SA03F	99 M	24,0000					
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COLOA NE, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULTURALE, 2 "								
L: SL01 -0006:3306091 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 50(2 1/2) OL 32 1 S 7656								
73	SA03E	99 M	72,0000					
TEAVA DIN OTEL ZN PT. INSTALATII, MONTATA IN COLOA NE, LA CLAD.DE LOCUIT SI SOCIAL CULTURALE, 1 1/2 "								
L: SL01 -0005:3306089 -TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656								

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
74	IC30R 99 BUCATA			2,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=21 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0234:4115580 -TEU FONTA MAL BI S476 DN= 65 21/2 ZN				
75	IC30H 99 BUCATA			6,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0016:4118051 -COT FONTA MALEABILA AI S474 DN 65 21/2 ZN				
76	IC30G 99 BUCATA			4,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0014:4118037 -COT FONTA MALEABILA AI S474 DN 50 2 ZN				
77	IC30H 99 BUCATA			8,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0204:4114287 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2				
78	IC30G 99 BUCATA			20,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0195:4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 ZN F2				
79	IC30F 99 BUCATA			28,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0188:4114081 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 25 ZN F2				
80	IC30D 99 BUCATA			16,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0177:4113934 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20 F1				
81	IC30C 99 BUCATA			10,00000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3/ 4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0006:4117928 -COT FONTA MALEABILA AI S474 DN 20 3/4 ZN				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M		Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii	Total(a+b+c+d)					
		Corectii						
		Liste Anexe						
82	IC30E	99 BUCATA	14,00000					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11 /4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL								
L: IL09 -M :3335803 -ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D= 35MM								
83	IC30Q	99 BUCATA	14,00000					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL								
L: IL09 -0263:4115085 -TEU FONTA MAL BI S479 50X 32X50 2 X11/4X2 FI								
84	IC30N	99 BUCATA	12,00000					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=1' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL								
L: IL09 -0225:4115451 -TEU FONTA MAL BI S476 DN= 25 1 2N								
85	SD29E1	82 BUCATA	2,00000					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INS TALATII,AVIND D=2 1/2 TOLI								
L: 11411 -0069:4202606 -ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" B DESCARCARE PN10 S6480								
86	SD29D1	82 BUCATA	4,00000					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INS TALATII,AVIND D=2 TOLI								
L: 11411 -0060:4202515 -ROBINET TREC. FONTA 2" A VENT+MUFA PN10 S6480								
87	SD29C1	82 BUCATA	20,00000					
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INS TALATII,AVIND D=1 1/4 SAU 1 1/2 TOLI								
L: 11411 -0058:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10 S6480								
88	IC41C	99 BUCATA	12,00000					
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE								
L: IL21 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2								
89	IC41B	99 BUCATA	10,00000					
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE								
L: 1121 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"								

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
90	IC41A 99 BUCATA	450,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"				
91	IC41A 99 BUCATA	160,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"				
92	IC41A 99 BUCATA	200,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0004:4204068 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"				
93	SF01A 99 M	1.050,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2				
94	SF03A 99 ZECI M	105,00000		
EFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE SI DE REZISTENTA A INSTAL. DE APA CALDA, CU TEAVA DIN OL, D= 3/8"-2"				
95	SF05B 99 M	1.050,00000		
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D E OTEL ZINCATA, D= 2 1/2" - 4"				
96	SB08E 99 M	240,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D=110MM				
L: SL12 -M :8810037 --TUB PP CU 1 MUFA D=110 L=1000				
97	SB09E 99 BUCATA	10,00000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :8803387 -COT PP AT.PVC 110/110 87				
98	SB09E 99 BUCATA	60,00000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :6712124 -RAMIF.DUBLA POLIIPR.IGNIF.D1=110;D2=110;D3=110 87GR.30M				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
99	SB09E 99 BUCATA	60,00000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :8803376 -COT PP RE.PVC 110/100 45				
100	SB09E 99 BUCATA	18,00000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM				
L: SL13A -M :9949656 -ADAPTOR REDUS EXCENTRIC PP D.110/50				
101	SB08C 99 M	28,00000		
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE, PP, PP-R)PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D= 50MM				
L: SL12 -0013:6720170 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D50,L1000				
102	SB09C 99 BUCATA	60,00000		
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM				
L: SL13A -0014:6721013 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=50MM				
103	IC41C 99 BUCATA	90,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"				
104	IC41B 99 BUCATA	40,00000		
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"				
105	TRA04A15 82 TONE	5,60000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.* \$				

PROIECTANT



Obiectiv RCMB
DE LOCUINTE SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA

Obiect 1
REABILITARE IMOBIL

Categorie-03

-INST. SANITARE INTERIOARE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
din care utilizaje					
- Vut termice			0,0000		
- Vut electrice			0,0000		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.					
C.A.S.S.		0,0000			0,0000
Aj.somaj		0,0000			0,0000
Acc. munca, boli profes.		0,0000			0,0000
C.C.I		0,0000			0,0000
Fond garantare		0,0000			0,0000
TOTAL CHELT. DIRECTE	M₀	m₀	U₀	t₀	T₀
Cheltuieli indirecte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Profit	Io =	x To			0,0000
TOTAL GENERAL categorie	Vo =	x (To+Io)			0,0000
	Vo =	To+Io+Po			0,0000



Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-04

-INST. TERMICE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucr:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	IB06A 99 BUCATA			197,00000
	RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV			
2	5709072 BUCATA			103,00000
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 400			
3	5709074 BUCATA			9,00000
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600			
4	5709078 BUCATA			54,00000
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000			
5	9949862 BUCATA			49,00000
	RADIATOR TIP POTRPROSOP L=400, H=800			
6	5709085 BUCATA			4,00000
	RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000			
7	IC33A 99 M			1.020,00000
	TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA			

L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L=5N-CU D=2-3/250GR				

L: IL10K -0090:3334212 -TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 18 X 1 MM				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	IC33B 99 M			450,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA				
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR				
L: IL10K -0091:3334213 -TEAVA SF-CU MOALE IN COLACT DE 22 X 1 MM				
9	IC33C 99 M			60,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA				
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR				
L: IL10K -0103:3334225 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 MM				
10	IC33D 99 M			110,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA				
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR				
L: IL10K -0106:3334228 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 35 X 1.5MM				
11	IC33E 99 M			24,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=42MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA				
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR				
L: IL10K -0107:3334229 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 42 X 1 MM				
12	IC33F 99 M			115,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=54MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA				
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR				
L: IL10K -0100:3334222 -TEAVA SF-CU SEMIDUR IN BARE-5 M LUNGIME- 54 X 1.5 MM				
13	IC12A 99 M			20,00000
TV.OL.FARA SUD./SUD.LG.PT.CONS.D=51-57X3,5 MM.MON. PRIN SUD.LA COND.DISTRB.IN INST.INC.PT.CLADIRI LOC				
L: IL08 -0019:3305396 -TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 50(2) OL 32 1 S 7656				
14	IC12C 99 M			30,00000
TV.OL.FARA SUD./SUD.LG.PT.CONS.D=70-76X3,5 MM.MON. PRIN SUD.LA COND.DISTRB.IN INST.INC.PT.CLAD.LOC				
L: IL08 -0020:3305413 -TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPIF09D 99 M	1.714,00000		
	IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 13 MM			
16	8804960 M	1.020,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.17			
17	8804961 M	450,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.22			
18	8804962 M	60,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.27			
19	8804963 M	110,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.34			
20	8804964 M	24,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.42			
21	8804965 M	20,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.48			
22	8804966 M	30,00000		
	TUB IZOLATIE GR.13 D.60			
23	SD07A 99 BUCATA	94,00000		
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2" asim.robinet port-furtun			
	L: 5L42 -0026:4202474 -ROBINET TREC. FONTA 1/2" A VENT+MUFA FN10 S6480			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
24	ID01A 99 BUCATA		215,00000	
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR .INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"				
----- L: IL13F -0004:4202735 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC				
25	ID01A 99 BUCATA		215,00000	
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR .INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"				
26	9948764 BUCATA		215,00000	
ROBINET CAP TERMOSTATAT 1/2				
27	IC30B 99 BUCATA		215,00000	
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/ 2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
28	9949230 BUCATA		215,00000	
AERISITOR MANUAL 1/2'				
29	IC34K 99 BUCATA		1,00000	
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 3 SUDURI D =28MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU asim.petru toate fittingurile Cu				
----- L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR				
30	8802443 BUCATA		1.100,00000	
COT R/90 ,FF,D.18				
31	8802444 BUCATA		80,00000	
COT R/90 ,FF,D.22				
32	8802445 BUCATA		16,00000	
COT R/90,FF D.28				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
33	8802446 BUCATA	24,00000		
COT R/90 , FF D.35				
34	8815294 BUCATA	4,00000		
COT CUPRU FF D.42				
35	8815302 BUCATA	120,00000		
TEU CUPRU FF D.18				
36	8815303 BUCATA	42,00000		
TEU CUPRU FF D.22				
37	8815304 BUCATA	24,00000		
TEU CUPRU FF D.28				
38	8815305 BUCATA	12,00000		
TEU CUPRU FF D.35				
39	8815306 BUCATA	2,00000		
TEU CUPRU FF D.42				
40	8802345 BUCATA	160,00000		
REDUCTIE R , FF 22.18				
41	8802349 BUCATA	80,00000		
REDUCTIE R , FF 28.18				
42	8802350 BUCATA	40,00000		
REDUCTIE R , FF 28.22				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
43	8815286 BUCATA	36,00000		
	REDUCTIE CUPRU MF D.35X28			
44	8802351 BUCATA	24,00000		
	REDUCTIE CUPRU R ,FF 42X35			
45	3335826 BUCATA	580,00000		
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.18-1/2			
46	IC30Q 99 BUCATA	6,00000		
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			
	L: IL09 -0232:4115554 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN			
47	IC30H 99 BUCATA	4,00000		
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21 /2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			
	L: IL09 -0204:4114287 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2			
48	IC30G 99 BUCATA	8,00000		
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			
	L: IL09 -0195:4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 2N F2			
49	ID04A 99 BUCATA	4,00000		
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2" -1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA			
	L: IL13 -0098:4202486 -ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10 S6480			
50	ID04B 99 BUCATA	16,00000		
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=11/4 "-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA			
	L: IL13 -0097:4202498 ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
51	IC47A 99 BUCATA	38,00000		
	COMPENSATOR DE DILATATIE IN FORMA DE U EXEC.DIN TV .OL.NG.SUD.LG. PT.INST. D=1/2"			
	L: IL08 -0002:3304823 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
52	ID04A 99 BUCATA			38,00000
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2" -1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA				
L: IL13 -M :8813458 -VENTIL AERIS.COLOANA AUTOMAT 1/2"				
53	IC41A 99 BUCATA			800,00000
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"				
54	IC41A 99 BUCATA			300,00000
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"				
55	IC41B 99 BUCATA			30,00000
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"				
56	IC41B 99 BUCATA			30,00000
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"				
57	IC41B 99 BUCATA			48,00000
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"				
58	IC41C 99 BUCATA			10,00000
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE				
L: IL21 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2"				
59	IE01C 99 MP			500,00000
EFECT.PROBEI DE ETANSEIT.LA PRES.A INST.INC.CENTR. CU SUPR.TOT.A CORP.INCALZ.201-500 MP				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utiliaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
60	SF05A 99 M			1.714,00000
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"				
61	TR11AA08F 99 TONE			4,80000
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN				
62	TRA02A15 82 TONE			4,80000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.				

PROIECTANT

Handwritten signature



Obiectiv RCMB
DE LOCUINTE SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA

Obiect 1
REABILITARE IMOBIL

Categorie-04
-INST. TERMICE INTERIOARE

Recapitulatie

	M	m	U	t	T
Cheftuieii directe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
din care utilizaje					
- Vut termice			0,0000		0,0000
- Vut electrice			0,0000		0,0000
- Vut altele			0,0000		0,0000
Alte cheftuieii directe					
C.A.S.					
C.A.S.S.		0,0000			0,0000
Aj.somaj		0,0000			0,0000
Acc.munca, boli profes.		0,0000			0,0000
C.C.I		0,0000			0,0000
Fond garantare		0,0000			0,0000
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheftuieii indirecte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Profit	Io =				
TOTAL GENERAL categorie	Po =				
	Vo = To+Io+Po				
					0,0000

Ofertant
SOCIETATEA SA
SINCOM

Obiectiv RCMB
SOCIALE

Obiect 1
Categorie-05

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

REABILITARE IMOBIL
-UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	VC01C1 82 BUCATA		63,00000	
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG				
2	8814626 BUCATA		63,00000	
VENTILATOR AXIAL AS1012 D.100-120				

PROIECTANT



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-05 -UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheptuilei directe					
din care utilaje	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- Vut termice			0,0000		
- Vut electrice			0,0000		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheptuilei directe					
C.A.S.					
C.A.S.S.		0,0000			0,0000
Aj.somaj		0,0000			0,0000
Acc. munca, boli profes.		0,0000			0,0000
C.C.I		0,0000			0,0000
Fond garantare		0,0000			0,0000
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheptuilei indirecte	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000
Profit	Io =		x To		0,0000
TOTAL GENERAL categorie	Po =		x (To+Io)		0,0000
	Vo = To+Io+Po				0,0000

Ofertant,



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0002 2 DRUM ACCES SI PARCARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta DRUM ACCES SI PARCARE

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSC18B1	100 MC.	3.400			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.					
IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2					
002 TSA01C1	M.C.	20.000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU					
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H					
<0,6M T.TARE					
003 AUT4007	ORA	8.000			
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-					
10TF					
004 DA06A1	M.C.	68.000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT					
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU					
ASTERNERE MANUAL					
005 DC05A1	MP.	336.000			
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR					
STRAT IN GROSIME DE 15 CM					
005 3270092	M.C.	52.416			
BETON BCR 4 T2					
006 DE10A1	M	172.000			
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT					
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON					
30 X 15 CM					
006 2100909	M.C.	7.740			
BETON MARFA CLASA C 7,5/5 (BC 7,5/B 100)					
007 TRB01B13	TONA	95.310			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA					
1-3 DISTANTA 30M					

008 AUT7404 ORA 48.000
 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,
 49

009 TRA01A15P TONA 612.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

010 TSC22F1 100 MC. 3.400
 SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1
 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4

(asim)TAXA DEPOZITARE MOLOZ SI PAMANT

011 TRA06A05 TONA 121.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =5 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
 S.C.SPIRI COM SRL



Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-06

-RETELE EXT.TERMO.APA RECE,CANA

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M			Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire Resursa	Observatii			
1	ACD04H1	82	BUCATA	4,00000		
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800						

L: 10173 -0042:CZ0106G1 -PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MMCIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INS						
L: 10174 -0009:CZ0202B1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARI2 M25-Z CU CIM.F25 IN INST.CENTRALIZATE CU VAR HID						
2	SFO7A1	82	BUCATA	4,00000		
CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT.CAMINE DE VI ZITARE,GURA SCURGERE CAPAC TIP 1 NECAROS.45KG						
3	ACD09H1	82	BUCATA	1,00000		
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H 2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL ASIM.CAMIN BRANSAMENT APA RECE						
4	ACD01J1	82	BUCATA	1,00000		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A						
5	SE53A	99	BUCATA	1,00000		
CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OL ANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM						

L: SL49 -0007:4625566 -CONTOR CU ELICE,CAPETE INTR-IESIRE CU FLANSE, DN=50MM						
6	SE53A	99	BUCATA	1,00000		
CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OL ANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM ASIM.CONTOR ENERGIE TERMICA						
7	9949863		BUCATA	1,00000		
CONTOR DE ENERGIE TERMICA COMPLET ECHIPAT						

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol		a) materiale	
	Denumire Resursa		b) manopera	
	Observatii		c) utilaj	
	Corectii		d) transport	
	Liste Anexe		Total(a+b+c+d)	
8	SD29E1 82 BUCATA	3,00000		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUF, PT INS TALATII, AVIND D=2 1/2 TOLI				
L: 11411 -0061:4202527 -ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480				
9	SD29D1 82 BUCATA	2,00000		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUF, PT INS TALATII, AVIND D=2 TOLI				
L: 11411 -0060:4202515 -ROBINET TREC. FONTA 2" A VENT+MUFA PN10 S6480				
10	SA18H 99 M	67,00000		
TEAVA MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZIUNE, IN CANA L DISTANTA, CLAD. IND-CLAD. LOCUIT-SOC. CULT, D=110MM				
L: SL05 -0016:6717073 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN10, D. EXT. 75MM				
11	IC12A 99 M	16,00000		
TV. OL. FARA SUD./SUD. LG. PT. CONS. D=51-57X3,5 MM. MON. PRIN SUD. LA COND. DISTRB. IN INST. INC. PT. CLADIRI LOC				
L: IL08 -0007:3304873 -TEAVA INST. NEAGRA NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656				
12	IC30Q 99 BUCATA	2,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2' " MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0231:4115554 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN				
13	IC30R 99 BUCATA	2,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=21 /2" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0234:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 ZN				
14	IC30G 99 BUCATA	4,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2' " MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0014:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN				
15	IC30H 99 BUCATA	4,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21 /2" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL				
L: IL09 -0016:4118051 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2 ZN				

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
16	SB16F1 82 M			12,00000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I N NISA, INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=125 MM				
17	TSA02G1 82 M CUB			95,00000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE				
18	CG32C1 82 M CUB			10,00000
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP				
19	TSD01D1 82 M CUB			85,00000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE				
20	TSD04B1 82 M CUB			85,00000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				
21	SF02A1 82 M			95,00000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE				
22	TRB05A22 82 TONE			2,60000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$				
23	TRA02A15 82 TONE			3,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$				

PROIECTANT



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-06 -RETELE EXT. TERMO. APA RECE, CANA

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe					
din care utilaje					
- Vut termice					
- Vut electrice					
- Vut altele					
Alte cheltuieli directe		0,0000			
C.A.S.					
C.A.S.S.		0,0000			0,0000
Aj.somaj		0,0000			0,0000
Acc. munca, boli profes.		0,0000			0,0000
C.C.I		0,0000			0,0000
Fond garantare		0,0000			0,0000
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000
Profit	Io =	x To			0,0000
TOTAL GENERAL categorie	Po =	x (To+Io)			0,0000
	Vo =	To+Io+Po			0,0000



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0004 4 PROTECTIE MEDIU

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AMENAJARE SPATIU VERDE

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSE04A1	100 MP.	3.530			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2					
002 TSH03A1	M.C.	52.950			
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU					
003 TRA01A15P	TONA	95.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					
004 TSH05A1	MP.	353.000			
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM					
004 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON					
(asim) PROCURARE PAMANT FERTIL					
005 TRA01A10P	TONA	95.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
TRANSPORT PAMANT FERTIL					
006 TRB01A13	TONA	95.000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1- 3 DISTANTA 30M					
007 TSH09A1	100 MP.	3.530			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *					

008 TSH12B1 100 MP. 3.530
 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
 CISTERNA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
 S.C.SPIRI COM SRL



LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:

Norma: CF08A1 [1] U.M.:MP. TENCUIELI EXTERIOARE CU TENCUIALA DECORATIVA
 Cod Denumire Consum U.M.

 2101214 GRUND UNIVERSAL PT.TENCUIELI DECORATIVE 0.25000 KG
 2101213 TENCUIALA DECORATIVA PE BAZA DE RASINI ACRILICE 4.20000 KG
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00800 M.C.
 9013451 ZIDAR CAT.5 1.10000 ORA
 9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.20000 ORA
 8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L 0.00770 ORA

Norma: IZF12A1 [1] U.M.:MP. TERMO SISTEM LA PERETI CU PLACI POLISTIREN, CU ADEZIV
 SI PLASA FS
 Cod Denumire Consum U.M.

 0011232 PLACI TERMOIZOLANTE POLISTIREN 1.01000
 6110546 ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT NII 4186-60 8.00000 KG
 2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII 1.10000 MP.
 6719252 @DIBLU PLASTIC PT TERMOIZOLATII 6.00000 BUC.
 2603959 PROFIL CU PLASA L=2,5 ML 0.25000 ML.
 9012221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2 1.20000 ORA
 9019921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.30000 ORA
 8997609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM 0.30000 ORA


Norma: CD24B1 [3] U.M.:MP. PERETI DESPARTITORI DUBLI (2+2) PLACI GIPS CARTON, CU
 STRUCT. METALICA SI VATA MIN, GROS. PERETE 15,0-
 Cod Denumire Consum U.M.

 2100843 @PLACA RB 12,5 MM 4.08000 MP.
 6307237 @PROFIL UW 100 0.80000 ML.
 6307238 @PROFIL CW 100 2.80000 ML.
 5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM 1.80000 BUC.
 5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM 27.00000 BUC.
 6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM 1.30000 ML.
 5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM 1.87200 BUC.
 2100845 @PASTA DE IMBINARE 0.90000 KG
 2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA) 3.20000 ML.
 2607692 @PLACA VATA MINERALA 40 KG/MC 100 MM NECASERATA 1.00000 MP.
 9012161 IPSOSAR CAT.6 1.00000 ORA
 9019931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.35000 ORA

Norma: RPCB11B1 [13] U.M.:BUC. ANCORE CHIMICE
 Cod Denumire Consum U.M.

 2000559 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=14MM 0.40000 KG
 2603952 burghiu D=18mm 0.03000 BUC.
 3270091 CHIT EPOXIDIC 0.01000 KG
 8997609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA 0.20000 ORA
 8992509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN 0.05000 ORA
 9010221 BETONIST CAT.2 0.40000 ORA

PROIECTANT



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORG. SANTIER- PLATFORME DEPOZIT

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSE06B1	100 MP.	2.000			
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV					
002 TSD16B1	M.C.	20.000			
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10 (asim) PLATFORMA DEPOZITARE					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
 S.C.SPIRI COM SRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORG. SANTIER- MAGAZ.MAT.SI BARACI

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCH27A1 M.C. 0.600
 SCHELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN
 EXECUT.DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *

002 CO26B1 MP. 20.000
 PERETI INTERIORI,MOBILI SAU DEMONTABILI
 LA MAGAZII CU TALPA DIN DULAP DE FAG
 DEMONTABILI
 (asim)MAGAZIE,DEPOZIT MATERIALE

003 CE04A1 MP. 12.000
 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA
 CU FOI PLANE DE 0,4MM GROSIME

004 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

(asim)PROCURARE CONTAINER BIROU

005 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

(asim)PROCURARE CONTAINER VESTIAR MUNCITORI SI GRUP SANITAR

006 TRA04A10 TONA 20.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

007 AUT6728 ORA 10.000
 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORG. SANTIER- IMPREJMUIRI

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CO04B1	M	112.000			
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE					
STILPI PREFABRICATI B.A. H= 2,05 M					

(asim) IMPREJMUIRE CU PANOURI

001 6426593	BUC.	56.000			
STILP IMPREJMUIRE PLASA SAU SIRMA					
GHIMPATA S 6B-190 BA IPCT 1204					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
 S.C.SPIRI COM SRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORG. SANTIER- BRANSAMENTE APA

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA02F1 M.C. 31.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE

002 ACE08A1 M.C. 2.500
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

003 TSD01C1 M.C. 26.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

004 ACB09C1 M 70.000
 TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL
 MONTATA PRIN INSURUBARE D 2 " NEAGRA

(asim) CONDUCTA PEHD MONTATA IN PAMANT (BRANSAMENT APA)

004 6701127 M 70.350
 6TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 75X4.3
 COD 64000090

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE
- FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- SANATATE (CASS)
- CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari : **Stingator presurizat cu pulbere P6**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehn. impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.</p> <p>ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune.</p> <p>AGENTUL DE STINGERE - pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator.</p> <p>GAZUL PROPULSOR - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura.</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul va fi certificat ISO 9001</p>		
4	<p>Conditii de garantie si post garantie garantie conform producator</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

Proiectant

