

PROIECTANT: S.C.SPIRICOM SRL
**OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9, CU
 DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE**

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

DEVIZUL

OBIECTUL 5 - ORGANIZARE SANTIER

In mii lei/mii euro la cursul 4,0858 lei/euro din data de 20.04.2011

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Platforme depozitare	2,2914	0,5608	0,5499	2,8413	0,6954
2	Magazie materiale si baraci	18,6858	4,5734	4,4846	23,1704	5,6710
3	Imprejmuiri	6,0080	1,4705	1,4419	7,4499	1,8234
4	Bransamente apa	2,7475	0,6725	0,6594	3,4069	0,8338
TOTAL I		29,7327	7,2771	7,1358	36,8685	9,0236
II. - MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL II		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
III. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZ. SANTIERULUI						
1	Cost energie si apa pt.o.s	1,7000	0,4161	0,4080	2,1080	0,5159
2	Paza santier	8,7000	2,1293	2,0880	10,7880	2,6404
TOTAL III		10,4000	2,5454	2,4960	12,8960	3,1563
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II +TOTAL III)		40,1327	9,8225	9,6318	49,7645	12,1799

PROIECTANT:
 S.C.SPIRI COM SRL



PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

Crt	DENUMIRE LUCRARI	LUNI												17				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
	EXECUTIE PROECT. D.A.L.I.+P.TEHNIC +																	
	DOE , VERIFICARE PROIECT EXPERTIZA TH.	147,2290																
	ACHIZITE SERVICII EXECUTIE LUCRARI SI																	
	DIRIGENTIE DE SANTIER																	
	COTE, TAXE, AUTORIZATI																	
	ASISTENTA TEHNICA																	
	ORGANIZARE DE SANTIER																	
	DEFACERI,DEMOLARI																	
	CONSTRUCTII SI ARHITECTURA																	
	INSTALATI SANITARE																	
	INSTALATI ELECTRICE																	
	INSTALATI TERMICE																	
	UTIL SI ECHIP																	
	RETELE EXTERIOARE																	
	DOTARI																	
	DRUM ACCES SI PARCARE																	
	SPATI VERZI																	
	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE																	
	RECEPTIA																	
	VALOARE RON (fara TVA)TOTAL																	
	VALOARE EURO (fara TVA)TOTAL																	
		147,2290																147,2290
																		0,0000
																		27,3103
																		30,8187
																		40,1327
																		108,5303
																		1134,7804
																		202,5228
																		290,8284
																		180,9385
																		20,3821
																		20,8336
																		0,9000
																		68,5685
																		17,3824
																		188,0649

In mii lei/mii euro la cursul 4,0858 lei/euro din data de 20.04.2011



proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta C-TII SI ARHITECTURA INTERIOARA

Categorია de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 RPCB04C#	M.C.	7.200	264.36	1903.37
BET ARM C-25/20 (B330) PREP BETONIERA, TURN			83.79	603.29
CU MIJL CLAS IN STALPI, GRINZI, PLACI,			18.29	131.69
PLANSEE, DIAFRAGME, ETC) LA CLAD EXIST			0.00	0.00
	0.367	3 Total=		2638.35
002 RPCD04C#	KG	492.000	2.24	1103.16
CONFECTIONAT SI MONT ARMATURI O.B. 37,			3.67	1808.10
FASONATE PE SANTIER, LA CONSOLIDARI			0.07	34.44
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		2945.70
003 RPCC05B#	MP.	77.000	5.09	392.01
COFRAJE SCAND. RASIN. PT RETURNARI			11.45	881.26
DIAFRAGME SI PERETI DREPTI, LA C-TII, H <			1.20	92.71
20M			0.00	0.00
	0.004	0 Total=		1365.99
004 CL21A1	KG	1700.000	0.50	850.00
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			1.36	2320.50
INGLOBATE IN BETON			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		3170.50
004 6309886	KG	1700.000	5.80	9860.00
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	2 Total=		9860.00
005 RPCB11B1	[13] BUC.	1365.000	7.36	10046.40
ANCORE CHIMICE			4.20	5733.00
			1.70	2320.50
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		18099.90
006 RPCB02E#	M.C.	1.000	0.27	0.27
BET MARFA PROCURAT DIN STATII, TURNAT CU			48.83	48.83
MIJL CLASICE IN COFR (FUNDATII CONT/			15.69	15.69
IZOL, RADIER, ZID SUBSOL, PARAP, LA CLAD			0.00	0.00
EXIST				
	0.000	0 Total=		64.78
(asim) RAMPA DE BETON		0		

006 2100912	M.C.	1.025	270.00	276.75
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		2.400	2 Total=	276.75
007 RPCD08C#	KG	30.000	0.05	1.48
Montare plase sudate la placi				
			0.38	11.34
			0.02	0.63
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	13.45
007 2003161	KG	30.300	2.60	78.78
PLASE SUDATE TIP 116 GQ 283(47,9 KG/BUC)				
OL 37-1K			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	78.78
008 RPCC02D#	MP.	6.000	7.67	46.02
COFRAJ DIN PFL DUR 6 MM, IN ZONE INCHISE				
(COFRAJ PIERDUT), LA COMPL/REFAC, LA C-TII			17.64	105.84
EXIST			0.57	3.40
			0.00	0.00
		0.010	0 Total=	155.26
009 CL17B#	KG	13.000	0.15	1.90
Balustrazi, grile, chepenguri, opritori de				
zapada, gratare, montate aparent			2.10	27.30
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	29.20
009 6309032	KG	13.000	9.08	118.01
MONTANT DIN PROFIL LAMINAT CTG.IPC				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	118.01
010 CD05B#	M.C.	22.000	10.57	232.60
Compartim BCA cu M 25-Z, prep malax, sant,				
placi 590x240 in zid gros 10cm, nearm			54.08	1189.65
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.013	0 Total=	1422.25
010 2802993	M.C.	21.670	265.00	5742.55
PLACI BCA 590 X 240 X 10 CM				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		1.100	24 Total=	5742.55
011 CD24B1	[3] MP.	918.000	53.01	48665.20
PERETI DESPARTITORI DUBLI(2+2) PLACI GIPS				
CARTON, CU STRUCT.METALICA SI VATA MIN,			14.18	13012.65
GROS.PERETE 15,0 CM			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.068	62 Total=	61677.85

012 CF23H1	MP.	92.000	16.62	1529.20
TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA (RIGIPS)			6.93	637.56
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.019		2 Total=	2166.76
(asim) MASCA DIN GIPS CARTON				
013 CO18A#	BUC.	60.000	0.50	30.00
Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum			2.83	170.10
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	200.10
(asim)USA DE VIZITARE				
013 3270059	BUC.	60.000	11.00	660.01
USA DE VIZITARE 20X25CM CULOARE ALB			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	660.01
014 RPCJ06C#	M	1120.000	1.56	1745.97
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU M			8.82	9878.40
25-T(VAR CIM),CU SPALETI DREPTI,LATIME			0.06	72.24
25-35 CM			0.00	0.00
	0.003		3 Total=	11696.61
015 RPCJ04A#	MP.	3910.000	4.40	17198.53
Rep tenc int 2cm,drisc pe zidarie,cu M			17.22	67330.20
25-T pt sprit,M 10-T pt grund si tinci			0.11	430.10
(refac partiale)			0.00	0.00
	0.009		35 Total=	84958.83
016 RPCJ13A#	MP.	1600.000	5.60	8964.16
REP.TENC.INT.DRISC,2CM,LA TAVAN,PE BLOC			13.65	21840.00
CER,CU M50-T SPRIT,M 25-T GRUND,TINCI,			0.14	216.80
REF PARTIAL P			0.00	0.00
	0.011		18 Total=	31020.96
017 CI06C#	MP.	1133.000	0.43	489.00
Placaj faianta,aceeasi culoare si			25.73	29146.42
format,15 x 15 cm - 30 x 30 cm,fixate cu			0.00	0.00
adeziv,pe supr plane pereti si stalpi,			0.00	0.00
incl glafuri,much			Total=	29635.43
	0.001		1	
017 2401777	MP.	1189.650	20.00	23793.00
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII			0.00	0.00
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.013		15 Total=	23793.00
017 2101361	KG	2662.550	1.10	2928.80
MORTAR ADEZIV PT.PLACI CERAMICE MONTATE			0.00	0.00
LA INT.			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		3 Total=	2928.80

018	CF08B#	MP.	4883.000	1.61	7852.35
	Glet de ipsos aplicat manual pe			5.25	25635.75
	tencuieli interioare driscuite sau pe			0.00	0.00
	suprafete elemente beton,pereti,stalpi,			0.00	0.00
	tavane,cu pasta de ip			Total=	33488.10
		0.004	20		
019	RPCR08B#	MP.	6503.000	0.20	1318.16
	VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT			3.99	25946.97
	POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC			0.35	2276.05
	MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	29541.18
019	6104849	KG	1950.900	2.80	5462.52
	VOPSEA LAVABILA PT.INTERIOR			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	2	Total=	5462.52
020	CG01D1	MP.	1320.000	0.00	0.00
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN			3.99	5266.80
	MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			0.76	1003.20
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	6270.00
020	2101145	M.C.	40.920	230.00	9411.60
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	9411.60
021	CG11A#	MP.	275.000	22.57	6206.48
	Pardoseli mozaic marmura simplu,turnat			24.15	6641.25
	camp continuu,fara bordura,strat uz 1,5			0.00	0.00
	cm,strat suport 3 cm,din M 100-T,incl			0.00	0.00
	frecare,spala			Total=	12847.73
		0.049	13		
022	CG13A#	M	278.000	2.85	791.72
	Plinte horizontale de 6 -10 cm inaltime			13.65	3794.70
	din mozaic marmura turnate pe loc,strat			0.00	0.00
	suport M 100-T,incl frecat 1,2 si			0.00	0.00
	spalat,S>16 mp			Total=	4586.42
		0.006	2		
023	CG17A#	MP.	658.000	10.17	6690.15
	Pardos placi gresie ceram patr,			26.25	17272.50
	dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,incl str			0.10	63.17
	sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,			0.00	0.00
	curatat,spalat apa t			Total=	24025.82
		0.015	10		
023	2425747	MP.	677.740	30.00	20332.20
	PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE GRI F			0.00	0.00
	200X200X16 C1 S5939			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.042	28	Total=	20332.20

024	CG18A#	M	1123.000	1.43	1610.49
	Plinte horizontale din gresie ceramica, H			8.93	10022.77
	<= 15 cm, la pereti, fixate cu mortar de			0.00	0.00
	ciment M 100-T, inclusiv curatarea si			0.00	0.00
	spalarea cu a				
		0.002	2	Total=	11633.27
024	2434891	M	1145.460	3.80	4352.75
	ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA			0.00	0.00
	NETEDA GRIS S 150X100X 8 C1 S5939			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.003	3	Total=	4352.75
025	IZF18A1	MP.	677.000	0.00	0.00
	STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T			2.10	1421.70
	PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0,			0.14	94.78
	5CM			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	1516.48
	(asim)SAPA AUTONIVELANTA 0,5CM				
025	2101216	KG	5416.000	1.95	10561.20
	Sapa autonivelanta pe baza de ciment			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	5	Total=	10561.20
026	CG05D#	MP.	677.000	4.82	3259.76
	Pardoseli cu panouri de parchet lipit cu			13.65	9241.05
	aracet de stratul suport, incl pervazuri			0.00	0.00
	si curatat, S > de 16 mp			0.00	0.00
		0.001	1	Total=	12500.81
	(asim) PARDOSELI PARCHET LAMINAT				
026	2940578	MP.	710.850	25.00	17771.25
	PARCHET LAMINAT			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.014	10	Total=	17771.25
027	IZF04J1	MP.	677.000	0.00	0.00
	STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL			0.21	142.17
	EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI			0.02	11.85
	NELIPITE			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	154.02
	(asim) FOLIE PEE SUB PARCHET				
027	6716949	MP.	731.153	1.20	877.38
	FOLIE POLIETILENA EXPANDATA 3MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	877.38
028	CG06A#	M	610.000	0.60	368.07
	Plinte lemn stejar sau fag horizontale, H<			7.35	4483.50
	=15 cm, curatate si montate la pereti, pe			0.00	0.00
	dibluri lemn fixate cu suruburi alama, S>			0.00	0.00
	de 16 mp				
		0.000	0	Total=	4851.57

=====				
(asim) PLINTE MDF				
028 2948229	M	622.200	2.10	1306.62
PLINTA PT.PARCHET LAMINAT			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		1 Total=	1306.62
029 CK23B#	MP.	121.000	26.21	3171.20
Ferestre din mase plastice cu unul sau			7.67	927.47
mai multe canaturi, supraf toc intre 1,00			0.00	0.00
- 2,50 mp, la ctii cu H<= 35 m			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	4098.67
(asim) FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN				
029 2938991	MP.	121.000	374.00	45254.00
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.012		1 Total=	45254.00
030 CK26A#	ML.	105.000	35.05	3680.54
Glafuri mase plastice, montate la			3.78	396.90
ferestre			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	4077.44
(asim) GLAFURI INTERIOARE PVC				
031 CK26B#	ML.	105.000	43.05	4520.54
Glafuri aluminiu, montate la ferestre			4.20	441.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	4961.54
032 CK25A#	MP.	15.200	28.22	428.91
Usi profiluri mase plastice, 1 canat,			8.51	129.28
supraf toc<= 7 mp, incl armaturi si			0.00	0.00
accesorii, montate in zid de orice fel la			0.00	0.00
ctii cu H<= 35 m			Total=	558.19
	0.001		0	
032 2938995	MP.	15.200	546.00	8299.20
USI PVC			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.012		0 Total=	8299.20
033 CK03B#	MP.	218.000	0.83	181.38
Usi din lemn simple si usi pt balcon,			17.32	3776.85
interioare sau exterioare intr-un canat,			0.00	0.00
pe toc, la ctii cu H<=35 m			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	3958.23
(asim) USI INTERIOARE CELULARE, MDF				

033	2928878	MP.	218.000	204.43	44564.87
	USA INTERIOARA 1CANAT FINISAJ OPAC			0.00	0.00
	AMBELE FETE PLACA CELULARA PLINA 2090X			0.00	0.00
	884			0.00	0.00
		0.022		5 Total=	44564.87
034	CK21A#	MP.	20.800	28.22	586.93
	Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf			9.97	207.48
	toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,			0.00	0.00
	mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=			0.00	0.00
	35 m			Total=	794.41
		0.001		0	
034	6308050	MP.	20.800	546.00	11356.80
	USI INTERIOARE TAMPLARIE ALUMINIU			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.017		0 Total=	11356.80
035	CK21A#	MP.	4.000	28.22	112.87
	Usi profiluri aluminiu, 1 canat, supraf			9.97	39.90
	toc <= 7 mp, incl armaturi si accesorii,			0.00	0.00
	mont in zid de orice fel, la ctii cu H<=			0.00	0.00
	35 m			Total=	152.77
		0.001		0	
035	6308051	MP.	4.000	714.00	2856.00
	USI EXTERIOARE TAMPLARIE AL.CU RUPERE DE			0.00	0.00
	PUNTE TERMICA			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.019		0 Total=	2856.00
036	CK03B#	MP.	95.000	0.83	79.04
	Usi din lemn simple si usi pt balcon,			17.32	1645.88
	interioare sau exterioare intr-un canat,			0.00	0.00
	pe toc, la ctii cu H<=35 m			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	1724.91
	(asim) USI INTRARE CU YALA				
036	2932582	MP.	95.000	430.00	40850.00
	USA RASINOASE EXTERIOARA 1CANAT RAME			0.00	0.00
	RASINOASE TB PFL 2090X 984 S5333			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.014		1 Total=	40850.00
037	CL17B#	KG	500.000	0.15	73.25
	Balustrazi, grile, chepenguri, opritori de			2.10	1050.00
	zapada, gratare, montate aparent			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1123.25
037	6306274	KG	500.000	6.50	3250.00
	GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAMENT			0.00	0.00
	SIMPLU OTEL PROFILAT			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	3250.00

037	5900696	KG	2.500	8.30	20.75
	ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00			0.00	0.00
	MM INV R 1.2			0.00	0.00
			0.001	0.00	0.00
				0 Total=	20.75
038	CH04A1	M	32.000	3.85	123.20
	MINA CURENTA DIN LEMN			8.29	265.44
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.008	0.00	0.00
				0 Total=	388.64
038	2948831	M	33.600	25.00	840.00
	MANA CURENTA DIN LEMN			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.005	0.00	0.00
				0 Total=	840.00
039	RPCR23A#	MP.	42.000	2.40	100.80
	VOPSIT MANUAL IN CULORI ULEI LA			14.28	599.76
	BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE, 2			0.35	14.70
	STRATURI			0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
				0 Total=	715.26
040	TRB05A23	TONA	150.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			25.62	3842.99
	DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			0.00	0.00
	DISTANTA 30M			0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
				0 Total=	3842.99
041	TRB01B13	TONA	310.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			9.51	2949.00
	PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA			0.00	0.00
	1-3 DISTANTA 30M			0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
				0 Total=	2949.00
042	TRA06A05	TONA	278.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
	DIST. =5 KM			0.00	0.00
			0.000	6.00	1668.00
				0 Total=	1668.00
043	AUT6728	ORA	80.000	0.00	0.00
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			0.00	0.00
				95.00	7600.00
				0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
				0 Total=	7600.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
278.478	405180.15	280885.54	14381.94	1668.00	702115.63

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	14381.94

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	1 668.00
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(280885.54 + 14381.94 * 0.000 + 1668.00 * 0.000) * 0.20800 =	58 424.19
-SOMAJ:	(280885.54 + 14381.94 * 0.000 + 1668.00 * 0.000) * 0.00500 =	1 404.43
-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE	(280885.54 + 14381.94 * 0.000 + 1668.00 * 0.000) * 0.00250 =	702.21
-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	(280885.54 + 14381.94 * 0.000 + 1668.00 * 0.000) * 0.00694 =	1 949.35
-SANATATE (CASS)	(280885.54 + 14381.94 * 0.000 + 1668.00 * 0.000) * 0.05200 =	14 606.05
-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	(280885.54 + 14381.94 * 0.000 + 1668.00 * 0.000) * 0.00850 =	2 387.53

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
278.478	405180.15	360359.29	14381.94	1668.00	781589.39

Cheltuieli indirecte:

	781589.39 * 0.1000 =	78 158.94
Profit:	859748.33 * 0.0500 =	42 987.42

TOTAL GENERAL DEVIZ:

902 735.74

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ARHITECTURA- LUCRARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 CE18A#	MP.	27.000	1.88	50.77
Luminatoare din placi ondulate sau			8.40	226.80
cutate din PAS, PVC,policarbonat sau			0.00	0.00
polimetacrilat,montate pe rebord sau in			0.00	0.00
campul invelitorii			Total=	277.57
	0.000	0		
(asim)COPERTINA POLICARBONAT				
001 3270057	MP.	32.400	35.50	1150.20
POLICARBONAT CELULAR 10 MM TRANSPARENT /			0.00	0.00
PLACA 2100X6000MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0	Total=	1150.20
001 6312326	BUC.	6.000	3.50	21.00
ACCESORII METALICE ZINCATE MONTARE PLACI			0.00	0.00
AZBOCIMENT ONDULATE			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	0	Total=	21.00
002 IZF12A1 [1] MP.		1207.000	11.28	13613.87
TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI			15.75	19010.25
POLISTIREN,CU ADEZIV SI PLASA FS			1.05	1267.35
			0.00	0.00
	0.009	11	Total=	33891.47
002 2603958	MP.	1219.070	13.00	15847.91
POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA 80 MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	1	Total=	15847.91
003 CF08A1 [1] MP.		1207.000	26.34	31794.31
TENCUIELI EXTERIOARE CU TENCUIALA			13.65	16475.55
DECORATIVA			0.06	74.35
			0.00	0.00
	0.004	5	Total=	48344.21
004 RPCH31D#	MP.	1305.000	0.75	981.10
Mont,demont schela met tubul pt lucr int			8.40	10962.00
/ext,H > 7 m,inclus platf lucru,streas			3.83	4992.93
pfl,etc			0.00	0.00
	0.001	1	Total=	16936.03

005 RPCH29A#	MP.	1305.000	1.50	1957.50
Plasa de siguranta,refolosibila,pe			1.68	2192.40
schele,utilizata la executarea			0.35	456.75
invelitorii constructiilor			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	4606.65
006 CG17A#	MP.	9.000	10.17	91.51
Pardos placi gresie ceram patr,			26.25	236.25
dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,incl str			0.10	0.86
sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,			0.00	0.00
curatat,spalat apa t			Total=	328.62
		0.015	0	
(asim)GRESIE ANTIDERAPANTA,PENTRU EXT.				
006 2420929	MP.	9.270	34.00	315.18
PLACI GRESIE STRIATE NATUR S 200X200X20			0.00	0.00
C1 VRAC			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.047	0 Total=	315.18
007 CA09A1	M.C.	18.000	0.81	14.58
TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE			39.48	710.64
LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3			0.00	0.00
-20 CM			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	725.22
(asim)BETON DE PANTA				
007 2100909	M.C.	18.144	217.00	3937.25
BETON MARFA CLASA C 7,5/5 (BC 7,5/B 100)			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		2.400	44 Total=	3937.25
008 RPCE12B#	MP.	346.000	15.81	5469.22
STRAT EGALIZARE PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE			3.88	1344.21
SAU BALC.CU M.CIM. GR.3,5-4CM.ARM.CU			1.20	413.47
SIRMA APLIC.LA SCAF			0.00	0.00
		0.016	6 Total=	7226.90
009 IZF10B1	MP.	346.000	3.01	1041.46
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER			1.26	435.96
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL			0.05	16.26
<40% LIPIT MAST BITUM			0.00	0.00
		0.003	1 Total=	1493.68
009 2603968	MP.	349.460	40.00	13978.40
POLISTIREN EXPANDAT 30KG/MC , 12 CM			0.00	0.00
GROSIME			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	13978.40
010 IZF01D1	MP.	385.000	3.00	1155.00
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI			0.49	186.92
CU EMULS BITUM STAS8877-72 1 STRAT SUPR			0.01	4.04
ORIZ VERTIC			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	1345.96

011 RPCE05E#	MP.	385.000	4.46	1715.56
BARIERA VAPORI LA TERASE, BALCOANE 1 STR			0.94	363.82
CARTON BIT SIMPLU ASEZ, SUPRAPUNERI			0.74	283.36
LIPITE CU BIT CALD			0.00	0.00
	0.003		1 Total=	2362.74
012 RPCE10A#	MP.	385.000	1.73	666.05
STRAT DIFUZIE VAPORI LA ACOP.TERASE PE			0.73	282.98
SUP.INCL.<=7%,CU CART.TIP CBP/IMPASL			0.74	283.36
IPB, SIMPLU ASEZAT			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	1232.38
012 2600749	MP.	431.200	2.80	1207.36
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP			0.00	0.00
CA300 100CMX10M S 138			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002		1 Total=	1207.36
013 CE13C#	MP.	770.000	0.60	462.31
Invelit la acoperisuri cu membrane bit			4.09	3153.15
modif,lipit adeziv la rece,sistem			0.11	82.00
monostat,pe supraf oriz,mont pe suport			0.00	0.00
continuu			Total=	3697.46
	0.003		2	
(asim)HIDROIZOLATII CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA				
013 2601218	MP.	442.750	8.50	3763.38
MEMBRANA HIDROIZOL.POLIESTER 2 KG/MP			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002		1 Total=	3763.38
013 2601219	MP.	442.750	10.50	4648.88
MEMBRANA HIDROIZOL.POLIESTER CU ARDEZIE			0.00	0.00
3,5 KG/MP			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.004		2 Total=	4648.88
014 RPCI22D#	M	78.000	3.59	280.38
GLAFURI SI COPERTINE TB.ZN/ALUM 0,5MM,			10.71	835.38
LAT DESF<=30CM,MONT.PE ZID CARAM/BET,PE			6.00	468.00
1STR CART BIT			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	1583.76
014 3642419	KG	97.500	3.50	341.25
TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-			0.00	0.00
1N CAL.1			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	341.25
015 RPCE28A#	BUC.	2.000	42.56	85.13
IZOLARE GURI SCURG.INTER/EXT.LA TERASE,			29.40	58.80
BALC.EXEC.CU TABLA PB 1STR PI 50,2STR.			0.74	1.47
BITUM TOPIT			0.00	0.00
	0.007		0 Total=	145.40

016 RPCE27A#	BUC.	2.000	7.60	15.21
PARAFRUNZAR DIAM.MEDIU 120 MM CONF.DIN			2.10	4.20
CARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=4MM LA ACOP.SI			4.00	8.00
TERASE			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	27.41
017 RPCE30A#	MP.	346.000	0.27	93.42
INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR			1.05	363.30
II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	456.72
018 CO01B#	MP.	102.000	36.80	3753.39
Trotuar din dale 100 x 100 x 10 cm,bet			12.39	1263.78
simplu C10/8(B 150) turnate pe loc fara			0.48	48.96
scliv pe strat nisip pilonat 10 cm,			0.00	0.00
rosturi umplute			Total=	5066.13
	0.034		3	
018 2903830	M.C.	0.459	500.00	229.50
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C			0.00	0.00
GR=24MM L=3,00M S 942			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.500		0 Total=	229.50
019 CO03A#	M	102.000	11.70	1193.67
Borduri pt trotuare asezate pe mortar			7.35	749.70
poza M 100-T ,5 cm, pe fundatie beton C			0.32	32.64
5/4 (B 75) cca.15 cm,rosturi umplute cu			0.00	0.00
mortar			Total=	1976.01
	0.014		1	
019 2800246	M	102.510	27.00	2767.77
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE			0.00	0.00
1000X250X200 A1 S 1139			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.110		11 Total=	2767.77
020 TRA06A05	TONA	88.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
DIST. =5 KM			6.00	528.00
	0.000		0 Total=	528.00
021 AUT6728	ORA	40.000	0.00	0.00
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			0.00	0.00
			95.00	3800.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	3800.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
93.223	112642.50	58856.09	12233.82	528.00	184260.40

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	12233.82

=====
 Detalieri transporturi:

-Articole TRA 528.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(58856.09 + 12233.82 * 0.000 +
 528.00 * 0.000) * 0.20800 = 12 242.07

-SOMAJ:

(58856.09 + 12233.82 * 0.000 +
 528.00 * 0.000) * 0.00500 = 294.28

-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

(58856.09 + 12233.82 * 0.000 +
 528.00 * 0.000) * 0.00250 = 147.14

-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(58856.09 + 12233.82 * 0.000 +
 528.00 * 0.000) * 0.00694 = 408.46

-SANATATE (CASS)

(58856.09 + 12233.82 * 0.000 +
 528.00 * 0.000) * 0.05200 = 3 060.52

-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

(58856.09 + 12233.82 * 0.000 +
 528.00 * 0.000) * 0.00850 = 500.28

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
93.223	112642.50	75508.83	12233.82	528.00	200913.14

Cheltuieli indirecte:

200913.14 * 0.1000 = 20 091.31

Profit:


221004.46 * 0.0500 = 11 050.22

TOTAL GENERAL DEVIZ:

232 054.68

PROIECTANT

S.C.SPIRI COM SRL



Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta DESFACERI, DEMOLARI

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 RPC056A#	MP.	324.000	0.00	0.00
DEMONTAREA TAMPLARIE LEMN(USI, FERESTRE, OBLOANE, MASTI, ETC)			4.41	1428.84
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1428.84
002 RPCP45A#	KG	292.000	0.01	2.48
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE			6.30	1839.60
			0.20	59.86
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1901.94
003 RPCT03B1	M.C.	31.000	0.00	0.00
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *			34.65	1074.15
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1074.15
004 RPCK42B#	MP.	1590.000	0.14	214.65
DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN MOZAIK IN CAMP CONTINUU SAU PLACI MOZAIcate			9.66	15359.40
			1.40	2226.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		17800.05
005 RPCJ35A#	MP.	4903.000	0.14	661.90
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU TAVANE			2.83	13900.00
			0.35	1716.05
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		16277.96
desfaceri tencuieli interioare				
006 RPCT29A1	MP.	125.000	0.00	0.00
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *			16.80	2099.97
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		2099.97
007 RPCT09B1	M.C.	11.700	0.00	0.00
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA			118.33	1384.52
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1384.52

008	DC04B1	M	180.000	0.91	164.34
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST			3.09	555.64
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			16.54	2976.79
			0.000	0.00	0.00
				0 Total=	3696.77
009	RPCJ35A#	MP.	1196.000	0.14	161.46
	DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU TAVANE			2.83	3390.66
			0.000	0.35	418.60
				0.00	0.00
				0 Total=	3970.72
	desfaceri tenc.exterioare				
010	RPCE40A#	MP.	364.000	0.43	158.34
	DEFACERE HIDRO,TERMOIZ,LIP BITUM, MASTIC,INCL STR PROT SI SUPORT LA TERASE,PERETI VERT(INCL TERMOIZ BCA/PL VATA MIN)			21.52	7835.10
			0.000	14.25	5187.00
				0.00	0.00
				Total=	13180.44
			0		
011	RPCA01A#	M.C.	0.500	0.00	0.00
	SAPATURA PAMINT SPATII LIMITATE < 1,00 M LAT,MAX 1,50 M ADINC,CANTIT < 20 MC,MAL NESPRIJINIT			37.20	18.60
			0.000	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0 Total=	18.60
012	TRB01A13	TONA	200.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M			9.30	1860.58
			0.000	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0 Total=	1860.58
013	TRB04A1	TONA	80.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE			5.46	436.79
			0.000	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0 Total=	436.79
014	AUT7404	ORA	48.000	0.00	0.00
	INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49			0.00	0.00
			0.000	100.00	4800.00
				0.00	0.00
				0 Total=	4800.00
015	TRA01A15P	TONA	480.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			0.00	0.00
			0.000	0.00	0.00
				14.00	6720.00
				0 Total=	6720.00
016	TSC22F1	100 MC.	2.700	0.00	0.00
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4			0.00	0.00
			0.000	1049.02	2832.35
				0.00	0.00
				0 Total=	2832.35
	(asim)TAXA DEPOZITARE MOLOZ				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	1363.18	51183.86	20216.65	6720.00	79483.69

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 20216.65

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 6 720.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$(51183.86 + 20216.65 * 0.000 + 6720.00 * 0.000) * 0.20800 = 10\ 646.24$$

-SOMAJ:

$$(51183.86 + 20216.65 * 0.000 + 6720.00 * 0.000) * 0.00500 = 255.92$$

-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

$$(51183.86 + 20216.65 * 0.000 + 6720.00 * 0.000) * 0.00250 = 127.96$$

-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

$$(51183.86 + 20216.65 * 0.000 + 6720.00 * 0.000) * 0.00694 = 355.22$$

-SANATATE (CASS)

$$(51183.86 + 20216.65 * 0.000 + 6720.00 * 0.000) * 0.05200 = 2\ 661.56$$

-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

$$(51183.86 + 20216.65 * 0.000 + 6720.00 * 0.000) * 0.00850 = 435.06$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	1363.18	65665.82	20216.65	6720.00	93965.65

Cheltuieli indirecte:


$$93965.65 * 0.1000 = 9\ 396.57$$

Profit:

$$103362.22 * 0.0500 = 5\ 168.11$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

108 530.33

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL

Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-01

-INST.ELECTRICE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M			Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa	Observatii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
1	EA01A	99 M		3.770,00000	0,4476				1.687,4520
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2						4,1400			15.607,8000
5 MM, MONTAT INGROPAT						6,5000			24.505,0000
						0,0000			0,0000
						11,0876			41.800,2520
2		6704488 M		3.110,00000	0,6800				2.114,8000
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						0,6800			2.114,8000
3		6704490 M		450,00000	0,9800				441,0000
TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						0,9800			441,0000
4	EA14B1	82 M		120,00000	4,5400				544,8000
RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND						3,2400			388,8000
.ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 15 MM						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						7,7800			933,6000
5	EA13A	99 BUCATA		250,00000	1,4980				374,5000
DOZA RAMIFICATIE SI TRAGERE PT.INSTAL.ANTENA COLEC						2,2500			562,5000
TIVA, RAMIF.INSTAL.EL.,INGLOBATE,D.EXT. <= 25.5 MM						0,6500			162,5000
						0,0000			0,0000
						4,3980			1.099,5000
6		7319307 BUCATA		250,00000	6,1700				1.542,5000
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR						0,0000			0,0000
.29						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						6,1700			1.542,5000
7	EA14A	99 BUCATA		5,00000	0,0000				0,0000
DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURIL						7,9200			39,6000
E COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA APARENT						1,3000			6,5000
						0,0000			0,0000
						9,2200			46,1000
8		9948659 BUCATA		5,00000	12,0000				60,0000
DOZA CENTRALIZATOARE 20X15X10 CM						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						12,0000			60,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucr:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Lista Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utlaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	RPCU10B1 82 BUCATA	255,00000	0,0000	0,0000
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 16-20CM SECTIUNE 50-300CMP		8,7299	2.226,1245
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			8,7299	2.226,1245
10	RPCU20A1 82 BUCATA	255,00000	0,1614	41,1570
	ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI E		3,4199	872,0745
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,5813	913,2315
11	RPCU12D1 82 BUCATA	5,00000	0,0000	0,0000
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 14-17CM SI SECTIUNE SUB 150CMP		4,9499	24,7495
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,9499	24,7495
12	RPCU19A2 82 BUCATA	5,00000	0,0473	0,2365
	ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS EE CU H PESTE 10CM		5,0399	25,1995
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,0872	25,4360
13	RPCU11A3 82 M	2.590,00000	0,0000	0,0000
	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE BETON SAU PIATRA		4,7699	12.354,0410
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,7699	12.354,0410
14	RPCU17A2 82 M	2.590,00000	0,4040	1.046,3600
	ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 6,5-10 CMP		1,4399	3.729,3410
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,8439	4.775,7010
15	EB01A 99 M	10.565,00000	0,6475	6.840,8375
	CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP		0,2700	2.852,5500
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,9175	9.693,3875
	L: EL12 -0001:5204247 -CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MMP			
16	4826880 M	3.050,00000	0,6500	1.982,5000
	CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,6500	1.982,5000
17	4826892 M	7.515,00000	0,7900	5.936,8500
	CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,7900	5.936,8500

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	EB02A 99 M	1.650,00000	0,6617	1.091,8050
	CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, MONT.PE I ZOL.FIXATI PE DIBLURI MAT.PL., S.<= 4.0 MMP		1,8900	3.118,5000
			0,6500	1.072,5000
			0,0000	0,0000
			3,2017	5.282,8050
	L: EL12 -0001:5204247 -CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MMP			
19	4826919 M	1.650,00000	2,1900	3.613,5000
	CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,1900	3.613,5000
20	EB12A 99 BUCATA	100,00000	0,0000	0,0000
	NUMERE PT. BRANSAMENTE SAU COLOANE ELELECTRICE		0,6300	63,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,6300	63,0000
21	6718446 BUCATA	100,00000	0,4500	45,0000
	ETICHETEA PANTOGRAFIATA DIN ALAMA 2 MM 10 CMP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,4500	45,0000
22	EC03D 99 M	50,00000	0,7914	39,5700
	CABLU PT.ENERGIE EL.,S.CONDUCTOR 50 SAU 70 MMP, M ONT.CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU BOLT.IMPLANTATE		5,2200	261,0000
			0,4400	22,0000
			0,0000	0,0000
			6,4514	322,5700
23	9948660 M	20,00000	2,2100	44,2000
	CABLU ENERGIE TIP CYF 5X35 MMP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,2100	44,2000
24	9948672 M	10,00000	45,0000	450,0000
	CABLU ENERGIE TIP CYF 3X50+50MMP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			45,0000	450,0000
25	9948673 M	20,00000	64,0000	1.280,0000
	CABLU ENERGIE TIP CYF 3X120+95 MMP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			64,0000	1.280,0000
26	EI02I1 82 MP	4,00000	106,9760	427,9040
	ETANSAREA TREGERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN PLANSEE		69,6600	278,6400
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			176,6360	706,5440
27	EC12A1 82 BUCATA	315,00000	2,6000	819,0000
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X 10MMP		4,5000	1.417,5000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			7,1000	2.236,5000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexa	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
28	EB08B1 82 M	60,00000	3,8205	229,2300
	CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARAT ELOR ELECTRICE, DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 MM		6,2100 0,0000 0,0000	372,6000 0,0000 0,0000
			10,0305	601,8300
29	EB09A1 82 BUCATA	12,00000	2,2835	27,4020
	PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A R ECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT		3,7800 0,0000 0,0000	45,3600 0,0000 0,0000
			6,0635	72,7620
	L: 12001 -0074:4826464 -CONDUCTOR FCTIFF -750 1X 16 S 526			
	L: 12016 -0007:5203360 -PAPUC STANTAT CU 5X 5,4 MMP PT COND DE 16 MMP			
30	ED01B 99 BUCATA	438,00000	1,4980	656,1240
	APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL.DOZA DE APARAT		3,7800 0,9750 0,0000	1.655,6400 427,0500 0,0000
			6,2530	2.738,8140
31	5520366 BUCATA	100,00000	26,0000	2.600,0000
	COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V		0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
			26,0000	2.600,0000
32	5520354 BUCATA	14,00000	25,8000	361,2000
	COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V SCARA S 3185		0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
			25,8000	361,2000
33	9948661 BUCATA	133,00000	11,2800	1.500,2400
	PRIZA SIMPLA CU CP., 250V, 10A		0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
			11,2800	1.500,2400
34	5536133 BUCATA	88,00000	24,8100	2.183,2800
	PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 250/10A COD 255		0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
			24,8100	2.183,2800
35	9948674 BUCATA	100,00000	4,5000	450,0000
	INTRERUPATOR CUMPANA ST. 250V, 10 A		0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
			4,5000	450,0000
36	5520342 BUCATA	3,00000	25,0000	75,0000
	COMUTATOR CRUCE CUMPANA ST SIMBOL 006 10A 250V S 3185		0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
			25,0000	75,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
37	8000149 BUCATA	438,00000	4,6000	2.014,8000
	DOZA PENTRU APARATE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,6000	2.014,8000
38	ED20A1 82 BUCATA	50,00000	2,1593	107,9650
	LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU \$		3,0600	153,0000
	asim.		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,2193	260,9650
39	EE01A 99 BUCATA	50,00000	3,2000	160,0000
	DISPOZITIV PT.ATARNAT CORP DE ILUMINAT, CARLIG SIM PLU, MONT.PE ELEM. DE BETON, IN CLADIRI CIVILE		1,3500	67,5000
			0,3250	16,2500
			0,0000	0,0000
			4,8750	243,7500
40	EE06A 99 BUCATA	50,00000	18,3739	918,6950
	PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA, MONT.PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		2,9700	148,5000
			0,6500	32,5000
			0,0000	0,0000
			21,9939	1.099,6950
41	9948662 BUCATA	50,00000	85,6000	4.280,0000
	CORP ILUM.FL.ETANS, CU DISP,2X18,MONTAT APARENT(FI PAD)		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			85,6000	4.280,0000
42	EE12A 99 BUCATA	102,00000	5,8176	593,3952
	CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.1 SAU 2 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC		7,9200	807,8400
			0,6500	66,3000
			0,0000	0,0000
			14,3876	1.467,5352
43	5103340 BUCATA	20,00000	120,0000	2.400,0000
	CORP IL.FL.FIDA -03 220 220V 2X 20W CS		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			120,0000	2.400,0000
44	9948663 BUCATA	82,00000	32,6000	2.673,2000
	APLICA DECORATIVA 60 W		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			32,6000	2.673,2000
45	9948662 BUCATA	36,00000	85,6000	3.081,6000
	CORP ILUM.FL.ETANS, CU DISP,2X18,MONTAT APARENT(FI PAD)		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			85,6000	3.081,6000
46	9948675 BUCATA	12,00000	78,0000	936,0000
	CORP IL. FL.TIP FIA 2X18,KIT EMERG 1,5 ORE, 220V		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			78,0000	936,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
47	5103352 BUCATA	32,00000	146,0000	4.672,0000
	CORP IL.FL.FIDA -03 240 220V 2X 40W CS		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			146,0000	4.672,0000
48	EE14A 99 BUCATA	182,00000	5,9317	1.079,5694
	LAMPA (BEC) INCANDESCENTA <1000W, MONT. IN INTR. CONSTR		0,9000	163,8000
	./PE ELEM. EXT., CORP ILUM. FARA GLOG SI DISP.		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			6,8317	1.243,3694
	L: EL21A1 -0169:5105910 -LAMPA SEMNALIZARE CST 30 NID. 829-60			
49	EE15C 99 BUCATA	224,00000	0,0000	0,0000
	LAMPA (TUB) FLUORESCENTA MONT. IN INTR. CONSTR. SAU PE		1,3500	302,4000
	ELEM. EXT. ALE ACESTORA, CORP ILUM. ETANS CU DISPER.		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,3500	302,4000
50	5102334 BUCATA	160,00000	7,8700	1.259,2000
	LAMPA FL. TUB. D=38MM, 20W/220V, L=600MM, MICM-NI 908-		0,0000	0,0000
	60		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			7,8700	1.259,2000
51	5102346 BUCATA	64,00000	9,8000	627,2000
	LAMPA FL. TUB. D=38MM, 40W/220V, L=1200MM, MICM-NI 908		0,0000	0,0000
	-60		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			9,8000	627,2000
52	EE10B 99 BUCATA	14,00000	5,8176	81,4464
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI		5,8500	81,9000
	I SAU ACUMULATORI, MONT. PE DIBLURI DIN MAT. PLASTIC		1,3000	18,2000
			0,0000	0,0000
			12,9676	181,5464
53	9948665 BUCATA	14,00000	59,0000	826,0000
	CORP ILUM. SIG/EVAC. ACUMULATORI, 2X8W		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			59,0000	826,0000
54	9948664 BUCATA	24,00000	45,6000	1.094,4000
	LAMPA FL. TUB JOASA PRES, 8 W		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			45,6000	1.094,4000
55	EE10B 99 BUCATA	5,00000	5,8176	29,0880
	CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI		5,8500	29,2500
	I SAU ACUMULATORI, MONT. PE DIBLURI DIN MAT. PLASTIC		1,3000	6,5000
			0,0000	0,0000
			12,9676	64,8380
56	9948667 BUCATA	5,00000	8,2000	41,0000
	LAMPA FL. TUB JOASA PRES. 18W		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			8,2000	41,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Lista Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
57	9948666 BUCATA	5,00000	78,0000	390,0000
	CORP ILUM. SIG./MARC HIDRANTI, 1X18 W		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			78,0000	390,0000
58	ED10A1 82 BUCATA	49,00000	8,8483	433,5667
	BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA,MON		2,7900	136,7100
	TAT INGROPAT SAU PT.SONERIE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			11,6383	570,2767
	L: 12013 -0015:5537527 -BUTON DE SONERIE DIN BACHELITA MONTAJ INGROPAT 42V			
59	ED13B1 82 BUCATA	49,00000	7,6475	374,7275
	SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-SON		1,8900	92,6100
	ERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU BUZER)DIBL.MAT.PL.		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			9,5375	467,3375
	L: 12037 -0001:5500055 -SONERIE RS 7951 TIP CASNIC 5V,CA STAS 4264-54			
60	ED13F1 82 BUCATA	49,00000	30,3236	1.485,8564
	SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TRA		4,3200	211,6800
	NSF.SON.SAU SEMNALIZ.3-5-8V,PE DIBLURI MAT.PL.		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			34,6436	1.697,5364
	L: 12017 -0001:5536080 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V:10A			
61	EF02B1 82 BUCATA	2,00000	3,9651	7,9302
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET		15,5700	31,1400
	E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			19,5351	39,0702
62	9948669 BUCATA	2,00000	4.800,0000	9.600,0000
	TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4.800,0000	9.600,0000
63	EF02C1 82 BUCATA	3,00000	6,9903	20,9709
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET		20,4300	61,2900
	E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			27,4203	82,2609
64	9948670 BUCATA	1,00000	1.300,0000	1.300,0000
	TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	EURO/BUC =500		1.300,0000	1.300,0000
65	7347442 BUCATA	2,00000	7.500,0000	15.000,0000
	TABLOU ELECTR.GATA ECHIPAT G<150-300KG		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	eur/buc = 2500		7.500,0000	15.000,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
66	EF04A 99 BUCATA	50,00000	10,7075	535,3750
	TABLOU DE APARTAMENT TIP BLOC ELECTRIC, MONTAT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		6,3000	315,0000
			1,3000	65,0000
			0,0000	0,0000
			18,3075	915,3750
67	9948668 BUCATA	50,00000	750,0000	37.500,0000
	TABLOU ELECTRIC GARSONIERA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	EURO/BUC.=300		750,0000	37.500,0000
68	W2E07A1 82 BUCATA	51,00000	0,0000	0,0000
	CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA INCLUSIV LEGATURILE, MONOFAZAT MONTAT		3,0598	156,0498
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,0598	156,0498
69	9948671 BUCATA	51,00000	80,0000	4.080,0000
	CONTOR EL.ENERGIE ACTIVA MONOFAZAT		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	EURO/BUC.=60		80,0000	4.080,0000
70	EF06A 99 BUCATA	335,00000	0,2683	89,8805
	RECORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL.SAU CU., LA BORNE (AP.,MOTOARE,TABLOURI), S.COND. <= 50 MMP, INCL.		3,1500	1.055,2500
			2,6000	871,0000
			0,0000	0,0000
			6,0183	2.016,1305
	L: EL14 -0001:5203640 -PAPUC STANTAT AL 10X11,2 MMP PT COND DE 70 MMP			
71	EF07B 99 BUCATA	125,00000	0,3045	38,0625
	LEGATURA EL.(CONEXIUNE)INTRE SIR DE CLEME SI AP.SA U INTRE AP.,IN TABLOU,PANOU,PUPITRE :0,51 ... 1,50 M		1,6200	202,5000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,9245	240,5625
	L: EL11 -0045:4828450 -CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865			
72	EH01A 99 BUCATA	6,00000	0,0000	0,0000
	INCERCAREA CABLULUI DE ENERGIE ELECTRICA DE MAX. 1 KV (MASURAT LA BUCATA TRONSON)		7,3800	44,2800
			27,5000	165,0000
			0,0000	0,0000
			34,8800	209,2800
73	EH05B 99 BUCATA	5,00000	0,0000	0,0000
	INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE, COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE : PANOU METALIC SAU DULAP CAPSULAT		90,0000	450,0000
			242,0000	1.210,0000
			0,0000	0,0000
			332,0000	1.660,0000
74	EH08A 99 BUCATA	2,00000	0,0000	0,0000
	PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASURAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)		1.296,0000	2.592,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1.296,0000	2.592,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru: U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Lista Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
75	EH07A 99 KWH	40,00000	0,4000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000	16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
	ENERGIE ELECTRICA PT. PROBE			
76	ED16A1 82 BUCATA	1,00000	243,8583 77,7600 0,0000 0,0000 321,6183	243,8583 77,7600 0,0000 0,0000 321,6183
	PLACA DE TRECERE DIN PERTINAX PT. BATERIE DE ACUMUL ATOARE DE 48-220V MONTATA PE ZID			
77	W2E09B 99 BUCATA	1,00000	27,1425 21,6900 0,0000 0,0000 48,8325	27,1425 21,6900 0,0000 0,0000 48,8325
	FIRIDA CU USA MONTATA IN ZID DE BETON MARIMEA 2 (2 5X35CM)			
78	RPEA13A 99 M	3.260,00000	0,0000 2,5200 0,0000 0,0000 2,5200	0,0000 8.215,2000 0,0000 0,0000 8.215,2000
	DEMONT. TUBULUI IZOLANT, USOR PROTEJAT, FLEXIBIL, DE O RICE DIAMETRU, INCLUSIV SCOATEREA CONDUCTORILOR			
79	RPEE24A 99 BUCATA	200,00000	0,0000 0,5400 0,0000 0,0000 0,5400	0,0000 108,0000 0,0000 0,0000 108,0000
	DEMONT. APARAT. EL. UNIPOLARE (INTRERUP, COMUTAT, PRIZE PT. DESFIINTARE / INLOCUIRE, BUTON ACT. DISTANTA)			
80	TR11AA08F3 82 TONE	2,40000	0,0000 3,1500 0,0000 0,0000 3,1500	0,0000 7,5600 0,0000 0,0000 7,5600
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG. 3 \$			
81	TRA02A20 82 TONE	3,00000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,7200 16,7200	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,1600 50,1600
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM. \$			
82	RPEB10A1 82 M	872,00000	0,0000 0,1798 0,0000 0,0000 0,1798	0,0000 156,7856 0,0000 0,0000 156,7856
	DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB 1-4 MMP*			
Total A:				136.525,3775 61.584,7154 28.646,3000 50,1600 226.806,5529

PROIECTANT
S.C. SPIRICOM Bucuresti



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR.9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-01 -INST. ELECTRICE INTERIOARE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheftuilei directe	136.525,3775	61.584,7154	28.646,3000	50,1600	226.806,5529
din care utilaje					
- Vut termice		1.375,0000			
- Vut electrice		26.378,3000			
- Vut altele		893,0000			
Alte cheftuilei directe					
C.A.S.	20,800%	12.809,6208			12.809,6208
C.A.S.S.	5,200%	3.202,4052			3.202,4052
Aj.somaj	0,500%	307,9236			307,9236
Acc. munca, boli profes.	0,694%	427,3979			427,3979
C.C.I	0,850%	523,4701			523,4701
Fond garantare	0,250%	153,9618			153,9618
TOTAL CHELT. DIRECTE	M₀	m₀	U₀	t₀	T₀
Cheftuilei indirecte	136.525,3775	79.009,4948	28.646,3000	50,1600	244.231,3323
Profit	I ₀ = 10,000% x T ₀				24.423,1332
TOTAL GENERAL categorie	P₀ = 5,000% x (T₀+I₀)				13.432,7233
	V₀ = T₀+I₀+P₀				282.087,1888



Hay

Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1
Categorie-02

REABILITARE IMOBIL
-INST.PARATRAZNET

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M		Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)				
1	W2H02B1	82 SUTE M	0,70000	0,0000				0,0000
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN TARE				4,5000				3,1500
PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				4,5000				3,1500
2	EG04A1	82 M	40,00000	10,8279				433,1160
COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT BAN				7,6500				306,0000
DA OTEL ZINC.20X3MM				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				18,4779				739,1160
3	EG01F1	82 BUCATA	2,00000	10,2959				20,5918
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP L 500, CU FIL				15,4800				30,9600
ET PT.LEMN				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				25,7759				51,5518
4	EG07A1	82 M	60,00000	6,9430				416,5800
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE				5,4900				329,4000
ZIDURI				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				12,4330				745,9800
5	EG13A	99 BUCATA	4,00000	10,9200				43,6800
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE IMPAMANT				12,6000				50,4000
ARE				0,6500				2,6000
				0,0000				0,0000
				24,1700				96,6800
6		7312465 BUCATA	4,00000	236,0000				944,0000
CUTIE CU ECLISA PT.CENTRALA DE IMPAMANTARE TIP CES				0,0000				0,0000
-1				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				236,0000				944,0000
7	W1R06A2	82 M	45,00000	22,4235				1.009,0575
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE				9,7233				437,5485
PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE				1,4000				63,0000
				0,0000				0,0000
				33,5468				1.509,6060
8	EG08B1	82 M	60,00000	11,0060				660,3600
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT				12,5100				750,6000
.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				23,5160				1.410,9600

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M		Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii		Total(a+b+c+d)				
	Liste Anexe							
9	TSA02F1	82 M CUB	20,0000	0,0000			0,0000	0,0000
				20,2500				405,0000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			0,0000				0,0000
	.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			0,0000				0,0000
				20,2500				405,0000
10	TSD01C1	82 M CUB	19,0000	0,0000			0,0000	0,0000
				3,8970				74,0430
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,0000				0,0000
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,0000				0,0000
				3,8970				74,0430
11	TSD04D1	82 M CUB	19,0000	0,2710			6,0300	5,1490
				0,0000				114,5700
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,0000				0,0000
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV			0,0000				0,0000
				6,3010				119,7190
12	WIP08A	82 BUCATA	2,0000	0,2950			16,2000	0,5900
				0,0000				32,4000
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA			0,0000				0,0000
	LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	\$		0,0000				0,0000
				16,4950				32,9900
13	WIR04A2	82 KG	2,0000	3,8069			9,0276	7,6138
				2,4500				18,0552
	CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA PAMINT, M			0,0000				4,9000
	ONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN TEREN TARE			0,0000				0,0000
				15,2845				30,5690

	L: 12217	-0002:3701411	-BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40	OL37-1N				
14	WIR03A2	82 KG	2,0000	3,8069			18,9358	7,6138
				0,0000				37,8716
	CONDUCTOR PRINCIPAL PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONT			0,0000				0,0000
	AT IN EXTERIOR UN CONDUCTOR IN TEREN TARE			0,0000				0,0000
				22,7427				45,4854

	L: 12217	-0002:3701411	-BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40	OL37-1N				
15	WIR12A	82 M CUB	0,1000	768,4260			23,8499	76,8426
				32,1080				2,3850
	BENTOPRIZA PENTRU IMBUNATATIREA INSTALATIEI DE LEG			0,0000				3,2108
	ARE LA PAMINT:GEL			0,0000				0,0000
				824,3839				82,4384
16	TR11AA01F3	82 TONE	1,5000	0,0000			4,0500	0,0000
				0,0000				6,0750
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P			0,0000				0,0000
	RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$			0,0000				0,0000
				4,0500				6,0750
17	TRB01B13	82 TONE	1,5000	0,0000			8,1539	0,0000
				0,0000				12,2309
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR			0,0000				0,0000
	UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M	\$		0,0000				0,0000
				8,1539				12,2309

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	TR11AA08F3 82 TONE	1,50000	0,0000 3,1500	0,0000 4,7250
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3 \$		0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
			3,1500	4,7250
19	TRA01A20 82 TONE	1,50000	0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$		20,2400	30,3600
			20,2400	30,3600
21	EG09B1 82 BUCATA	4,00000	12,2600 4,3200	49,0400 17,2800
	PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG .30X30X4MM		0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
			16,5800	66,3200
22	EG14A 99 BUCATA	8,00000	0,0000 4,9500	0,0000 39,6000
	PIESA DE RACORD.A CONDUCTOR.INSTAL.DE PROT.IMPOTRI VA TRASNETULUI LA DIVERSE PARTI METAL.ALE CONSTR.		0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
			4,9500	39,6000
23	800016Z BUCATA	8,00000	56,0000 0,0000	448,0000 0,0000
	PIESA RACORDARE PT.CONDUCTOR PROT.IMPOTRIVA TRASNE TULUI		0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
			56,0000	448,0000
	Total A:			4.122,2345 2.672,2941 73,7108 30,3600 6.898,5994

PROIECTANT
S.C. SPIRICOM Bucuresti



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-02 -INST.PARATRAZNET

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheptuieii directe	4.122,2345	2.672,2941	73,7108	30,3600	6.898,5994
- Vut termice			0,0000		
- Vut electrice			73,7108		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheptuieii directe					
C.A.S.					555,8372
C.A.S.S.					138,9593
Aj.somaj					13,3615
Acc. munca, boli profes.					18,5457
C.C.I					22,7145
Fond garantare					6,6807
TOTAL CHELT. DIRECTE	M₀	m₀	U₀	t₀	T₀
Cheptuieii indirecte	4.122,2345	3.428,3930	73,7108	30,3600	7.654,6983
Profit	I ₀ = 10,000% x T ₀				765,4698
TOTAL GENERAL categorie	P ₀ = 5,000% x (T ₀ +I ₀)				421,0084
	V ₀ = T ₀ +I ₀ +P ₀				8.841,1766



Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-03

-INST. SANITARE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	SC04C 99 BUCATA	49,00000	98,1444	4.809,0756
	LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(IN CL. PT. HANDICAPATI) - PIEDESTAL		17,1000 0,0000 0,0000	837,9000 0,0000 0,0000
			115,2444	5.646,9756
	L: SL12A -0028:672018L -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L1000MM			
	L: SL24 -0015:2437855 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 2-500MM ALB C. 2 S1540			
	L: SL25A -0003:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611			
	L: SL25B -0022:4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610			
	L: SL26 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB C. 1 NI 806			
2	SC11B 99 BUCATA	49,00000	27,4397	1.344,5453
	PORTPROSOP DIN ALAMA NICHELATA-BACHELITA-ETC,PE PE RETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A,2 PUNCTE SPRIJIN		4,0500 0,0000 0,0000	198,4500 0,0000 0,0000
			31,4897	1.542,9953
	L: SL33 -0002:4201171 -PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 600MM			
3	SC12A 99 BUCATA	49,00000	18,5545	909,1705
	ETAJERA,MONTATA PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR		4,9500 0,0000 0,0000	242,5500 0,0000 0,0000
			23,5045	1.151,7205
	L: SL34 -0004:2451605 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.1 NI 716			
4	SC13A 99 BUCATA	49,00000	54,6973	2.680,1677
	OGLINDA SANITARA,SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE, 40 0*500MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A		6,7500 0,0000 0,0000	330,7500 0,0000 0,0000
			61,4473	3.010,9177
	L: SL35 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042			
5	SC14A 99 BUCATA	49,00000	12,6048	617,6352
	PORTPAHAR SAU SAPUNIERA DIN FONTA EMAILATA PORTELA N SANITAR,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A.		2,9700 0,0000 0,0000	145,5300 0,0000 0,0000
			15,5748	763,1652
	L: SL36 -0009:2453550 -SAPUNIERA SA 2-30 (APARENTE) ALB C.1 NI 544			
6	SD04A 99 BUCATA	49,00000	83,8000	4.106,2000
	BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"		14,8500 0,0000 0,0000	727,6500 0,0000 0,0000
			98,6500	4.833,8500
	L: SL41 -0004:4201365 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET LIBER S8732			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	SC07A	99 BUCATA	49,00000	356,2746	17.457,4554
	VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR			42,3000	2.072,7000
	MONT.LA INALTIME; SEMIINALTIME, SIFON TIP S			0,0000	0,0000
				0,0000	0,0000
				398,5746	19.530,1554
	L: SL25D -0001:4205189	-TRAGATOR PENTRU REZERVOR DE WC			
	L: SL25E -M :8806129	-CAPAC WC VERA PLASTIC			
	L: SL29 -0004:2442769	-VAS CLOSET COL2-A PORTELAN MONO C. 1 S 2066			
	L: SL30 -0014:4201298	-REZERVOR WC CAP.12 LITRI S 2756			
8	SD12A1	82 BUCATA	49,00000	14,5740	714,1260
	ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIN			2,6100	127,8900
	D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI			0,0000	0,0000
				0,0000	0,0000
				17,1840	842,0160
	L: 11411 -M :4201779	-ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 " S 751/I			
9	SC30A2	82 BUCATA	49,00000	10,1066	495,2234
	SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT			3,6900	180,8100
	ELAN SANITAR, HI 1			0,0000	0,0000
				0,0000	0,0000
				13,7966	676,0334
10	SC06A	99 BUCATA	49,00000	115,8292	5.675,6308
	SPALATOR CU PICURATOR, FONTA; TABLA EMAILATA , TEAVA			13,9500	683,5500
	SCURGERE-PLASTIC, MONT. PEPERETE DIN ZIDARIE			0,0000	0,0000
				0,0000	0,0000
				129,7792	6.359,1808
	L: SL12C -0004:672016D	-TUB CU MUFĂ PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D40, L750			
	L: SL25A -0009:4202840	-SIFON FONTA PT LAVOARE, SPALAT. TIP 1 DN 40 R S 2562			
	L: SL25B -0022:4203349	-VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610			
	L: SL25C -0025:4203442	-CONSOLA CU UN BRAT VOPSITA 350MM CAL.1 S 3343			
	L: SL28 -0003:4200348	-SPALATOR SIMPLU DIN INOX			
11	SD04A	99 BUCATA	49,00000	103,8000	5.086,2000
	BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA			14,8500	727,6500
	TOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"			0,0000	0,0000
				0,0000	0,0000
				118,6500	5.813,8500
	L: SL41 -0013:4201468	-BATERIE AMESTEC SPALATOR ALAMA T.FLK. JET. PERL. 1/2" S8732			
12	SD05A	99 BUCATA	196,00000	18,2700	3.580,9200
	ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTE			2,7000	529,2000
	A ARMATURILOR OBIECTELOR SANITARE, D=3/8"-1/2"			0,0000	0,0000
				0,0000	0,0000
				20,9700	4.110,1200
	L: SL41 -0027:4202058	-ROBINET LAVOAR ALAMA CROMAT 1/2" ST. PL STATIVS2581			
13	IC30B	99 BUCATA	242,00000	0,3360	81,3120
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/2"			1,4400	348,4800
	MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL			0,0000	0,0000
	ASIM.PENTRU FURTUN FLEXIBIL			0,0000	0,0000
				1,7760	429,7920

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
14	8811035 BUCATA	196,00000	4,5273	887,3508
	-RAC.FLEX. 1/2"F-1/2"F L= 50 CM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,5273	887,3508
15	8811098 BUCATA	49,00000	4,5273	221,8377
	RAC.FLEX. 3/8"F-3/8"M L= 50 CM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,5273	221,8377
16	SC02A 99 BUCATA	49,00000	98,8800	4.845,1200
	CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA , POLIMTRACTI ETC.		16,6500	815,8500
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			115,5300	5.660,9700
	L: SL22 -M :8806360 -CADA DUS 80X80			
	L: SL25B -0023:4203351 -VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.DREPT S9610			
17	SD02B 99 BUCATA	49,00000	90,0540	4.412,6460
	BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU FIX, INDIFERENT INCHIDERE, PE PERETI DIN BETON		9,4500	463,0500
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			99,5040	4.875,6960
	L: SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732			
18	ACE12A1 82 BUCATA	128,00000	3,0281	387,5968
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 15 MM		10,3498	1.324,7744
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			13,3779	1.712,3712
19	8814974 BUCATA	64,00000	96,6366	6.184,7424
	CONTOR "ZENNER" MNK UMED APA RECE Q=1,5 M3/H D=1/2		0,0000	0,0000
	"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			96,6366	6.184,7424
20	8814975 BUCATA	64,00000	64,1638	4.106,4832
	CONTOR "ZENNER" ETW USCAT APA CALDA Q=1,5 M3/H D=1 /2"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			64,1638	4.106,4832
21	SB28A 99 BUCATA	49,00000	0,2723	13,3427
	SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME TRUL IESIRII DE 50 MM		2,2500	110,2500
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,5223	123,5927
	L: SL21 -0002:6721101 -SIFON DE PARDOSEALA, 1 IESIRE D=75, 4 INTR. D=40			
22	SB08C 99 M	400,00000	6,5024	2.600,9600
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CANAL, APARENT - INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D= 50MM		2,2500	900,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			8,7524	3.500,9600
	L: SL12 -0013:6720170 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D50, L1000			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
23	SB08E 99 M	370,00000	18,9990	7.029,6300
	TEAVA DIN MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT		2,8800	1.065,6000
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D=110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			21,8790	8.095,2300
	L: SL12 -M :8810037 --TUB PP CU 1 MUFA D=110 L=1000			
24	SB08F 99 M	12,00000	15,0682	180,8184
	TEAVA DIN MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT		3,2400	38,8800
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D=125MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			18,3082	219,6984
	L: SL12 -M :8802987 -TUB HTEM ICON.D125 L1000			
25	SB09E 99 BUCATA	64,00000	13,7710	881,3440
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA		2,5200	161,2800
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			16,2910	1.042,6240
	L: SL13A -M :6721023 -PIESA CURATIRE, POLIPROPILENA IGNIFUGA, PT. CANAL. D3=110			
26	SB09E 99 BUCATA	24,00000	12,5710	301,7040
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA		2,5200	60,4800
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			15,0910	362,1840
	L: SL13A -M :9000761 -AERISITOR AUTOMAT CU MEMBRANA D=110			
27	SB09C 99 BUCATA	150,00000	4,8560	728,4000
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA		1,9800	297,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			6,8360	1.025,4000
	L: SL13A -0014:6721013 -COT PT. INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM			
28	SB09E 99 BUCATA	150,00000	8,5710	1.285,6500
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA		2,5200	378,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			11,0910	1.663,6500
	L: SL13A -M :8803385 -COT PP AT. PVC 110/110 45			
29	SB09E 99 BUCATA	50,00000	0,5710	28,5500
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA		2,5200	126,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,0910	154,5500
	L: SL13A -M :8803387 -COT PP AT. PVC 110/110 87			
30	SB09E 99 BUCATA	49,00000	10,7952	528,9648
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CA		2,5200	123,4800
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			13,3152	652,4448
	L: SL13A -M :8803303 -COT WC HTSB D110 90G			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
31	SB09E 99 BUCATA	50,00000	0,5710	28,5500
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,5200	126,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
	asim.110		0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6719484 -Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 90 mm		3,0910	154,5500
32	SB09F 99 BUCATA	2,00000	3,5736	7,1472
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,8800	5,7600
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6714005 -REDUCTIE EXCENTRICA PVC TIP U 125-110 MM NII 2167		6,4536	12,9072
33	SB09F 99 BUCATA	2,00000	5,7198	11,4396
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,8800	5,7600
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6712411 -COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 125 NII 2167		8,5998	17,1996
34	SB09E 99 BUCATA	100,00000	13,5710	1.357,1000
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,5200	252,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6713166 -RAMIF. DUBLA PVC-U 45 GRD. 110-110 MM NII 2167		16,0910	1.609,1000
35	SB09C 99 BUCATA	100,00000	12,3560	1.235,6000
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		1,9800	198,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6712119 -RAMIF.DUBLA POLIPR.IGNIF.D1= 50;D2= 50;D3= 50 67GR.30M		14,3360	1.433,6000
36	SB09E 99 BUCATA	50,00000	0,5710	28,5500
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,5200	126,0000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6712121 -RAMIF.DUBLA POLIPR.IGNIF.D1=110;D2= 50;D3= 50 87GR.30M		3,0910	154,5500
37	SB09F 99 BUCATA	2,00000	13,6770	27,3540
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,8800	5,7600
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 125MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :6712904 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 125-125 NII 2167		16,5570	33,1140
38	SF04A 99 ZECI M	78,20000	0,0000	0,0000
	EFACTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE SI FUCTIONARE A I		0,7200	56,3040
	NSTATATIEI DE CANALIZARE(INDIFERENT MAT.), D=<100MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,7200	56,3040

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
39	IC33A 99 M	670,00000	15,8970	10.650,9900
	TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		2,0700	1.386,9000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			17,9670	12.037,8900
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0099:3334221 -TEAVA SF-CU SEMIDUR IN BARE-5 M LUNGIME- 18 X 1 MM			
40	IC33B 99 M	150,00000	24,0345	3.605,1750
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		2,5200	378,0000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			26,5545	3.983,1750
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0102:3334224 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 22 X 1 MM			
41	IC33C 99 M	50,00000	27,6340	1.381,7000
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		2,8800	144,0000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			30,5140	1.525,7000
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0103:3334225 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 MM			
42	IC33D 99 M	140,00000	33,7710	4.727,9400
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		3,1500	441,0000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			36,9210	5.168,9400
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0106:3334228 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 35 X 1.5MM			
43	IC33E 99 M	40,00000	50,8700	2.034,8000
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=42MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		3,6000	144,0000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			54,4700	2.178,8000
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0107:3334229 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 42 X 1 MM			
44	RPIF09B 99 M	1.050,00000	0,0000	0,0000
	IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I		3,7800	3.969,0000
	NTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 9 MM		0,0000	0,0000
	asim.izolatie de 13		0,0000	0,0000
			3,7800	3.969,0000
45	8804953 M	670,00000	1,7642	1.182,0140
	TUB IZOLATIE GR.9 D.17		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,7642	1.182,0140
46	8804954 M	150,00000	2,0448	306,7200
	TUB IZOLATIE GR.9 D.22		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,0448	306,7200

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Lista Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
47	8804955 M TUB IZOLATIE GR.9 D.27	50,00000	2,2854 0,0000 0,0000 0,0000 2,2854	114,2700 0,0000 0,0000 0,0000 114,2700
48	8804956 M TUB IZOLATIE GR.9 D.34	140,00000	2,5260 0,0000 0,0000 0,0000 2,5260	353,6400 0,0000 0,0000 0,0000 353,6400
49	8804957 M TUB IZOLATIE GR.9 D.42	40,00000	2,9269 0,0000 0,0000 0,0000 2,9269	117,0760 0,0000 0,0000 0,0000 117,0760
50	IC34D 99 BUCATA PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D -28 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU asim.pentru fittinguri cupru cu 2 suduri L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR	1.054,00000	0,7640 5,4000 0,0000 0,0000 6,1640	805,2560 5.691,6000 0,0000 0,0000 6.496,8560
51	8802443 BUCATA COT R/90 ,FF,D.18	450,00000	1,6000 0,0000 0,0000 0,0000 1,6000	720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 720,0000
52	8802444 BUCATA COT R/90 ,FF,D.22	110,00000	2,1000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1000	231,0000 0,0000 0,0000 0,0000 231,0000
53	8802351 BUCATA REDUCTIE CUPRU R ,FF 42X35	30,00000	17,5000 0,0000 0,0000 0,0000 17,5000	525,0000 0,0000 0,0000 0,0000 525,0000
54	8815278 BUCATA REDUCTIE CUPRU FF D.35X28	20,00000	21,0724 0,0000 0,0000 0,0000 21,0724	421,4480 0,0000 0,0000 0,0000 421,4480
55	8802364 BUCATA REDUCTIE R,MF, 28.22	60,00000	2,1250 0,0000 0,0000 0,0000 2,1250	127,5000 0,0000 0,0000 0,0000 127,5000
56	8802360 BUCATA REDUCTIE R ,MF 22.18	120,00000	1,5637 0,0000 0,0000 0,0000 1,5637	187,6440 0,0000 0,0000 0,0000 187,6440

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
57	3335850 BUCATA	8,00000	0,0000	0,0000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-EXT, PT.COND.42-2		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
58	3335835 BUCATA	128,00000	0,0000	0,0000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-EXT, PT.COND.15-1/2		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
59	3335826 BUCATA	128,00000	0,0000	0,0000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.18-1/2		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
60	IC34J 99 BUCATA	84,00000	0,9100	76,4400
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 3 SUDURI D=22MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU		6,7500	567,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			7,6600	643,4400
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
61	8815302 BUCATA	170,00000	2,5000	425,0000
	TEU CUPRU FF D.18		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,5000	425,0000
62	8815304 BUCATA	45,00000	5,2000	234,0000
	TEU CUPRU FF D.28		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,2000	234,0000
63	9000563 BUCATA	40,00000	2,1419	85,6760
	TEU CUPRU 35X22X35		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,1419	85,6760
64	8802318 BUCATA	100,00000	3,4081	340,8100
	TEU RR REDUS 22.18.22		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,4081	340,8100
65	8802325 BUCATA	40,00000	7,2973	291,8920
	TEU CUPRU RR REDUS 28X22X28		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			7,2973	291,8920

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
66	SD07A 99 BUCATA	10,00000	10,2000 1,6200 0,0000 0,0000 11,8200	102,0000 16,2000 0,0000 0,0000 118,2000
	L: SL42 -0026:4202474 -ROBINET TREC. FONTA 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480			
67	SD07B 99 BUCATA	16,00000	14,2800 2,1600 0,0000 0,0000 16,4400	228,4800 34,5600 0,0000 0,0000 263,0400
	L: SL42 -0025:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
68	SD07D 99 BUCATA	20,00000	15,3000 3,6000 0,0000 0,0000 18,9000	306,0000 72,0000 0,0000 0,0000 378,0000
	L: SL42 -0028:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
69	SD07B 99 BUCATA	38,00000	25,5000 2,1600 0,0000 0,0000 27,6600	969,0000 82,0800 0,0000 0,0000 1.051,0800
	L: SL42 -0044:4204176 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA, MANETA TIP PARGHIE D=3/4"			
70	SD07A 99 BUCATA	10,00000	12,2400 1,8200 0,0000 0,0000 13,8600	122,4000 16,2000 0,0000 0,0000 138,6000
	L: SL42 -0043:4204175 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA, MANETA TIP PARGHIE D=1/2"			
71	SA03G 99 M	26,00000	36,9054 14,4000 0,0000 0,0000 51,3054	959,5404 374,4000 0,0000 0,0000 1.333,9404
	L: SL01 -0007:3306106 -TEAVA INST. ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656			
72	SA03F 99 M	24,00000	31,9362 10,3500 0,0000 0,0000 42,2862	766,4688 248,4000 0,0000 0,0000 1.014,8688
	L: SL01 -0006:3306091 -TEAVA INST. ZINC NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656			
73	SA03E 99 M	72,00000	27,6094 7,8300 0,0000 0,0000 35,4394	1.987,8768 563,7600 0,0000 0,0000 2.551,6368
	L: SL01 -0005:3306089 -TEAVA INST. ZINC NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
74	IC30R 99 BUCATA	2,00000	34,1000	68,2000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=21		17,1000	34,2000
	/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			51,2000	102,4000
	L: IL09 -0234:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 21/2 2N			
75	IC30H 99 BUCATA	6,00000	15,4000	92,4000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21		9,0000	54,0000
	/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			24,4000	146,4000
	L: IL09 -0016:4118051 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2 2N			
76	IC30G 99 BUCATA	4,00000	9,5640	38,2560
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'		4,9500	19,8000
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			14,5140	58,0560
	L: IL09 -0014:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 2N			
77	IC30H 99 BUCATA	8,00000	9,4000	75,2000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21		9,0000	72,0000
	/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			18,4000	147,2000
	L: IL09 -0204:4114287 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 2N F2			
78	IC30G 99 BUCATA	20,00000	10,3640	207,2800
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'		4,9500	99,0000
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			15,3140	306,2800
	L: IL09 -0195:4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 2N F2			
79	IC30F 99 BUCATA	28,00000	2,8040	78,5120
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11		3,6000	100,8000
	/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			6,4040	179,3120
	L: IL09 -0188:4114081 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 25 2N F2			
80	IC30D 99 BUCATA	16,00000	2,8600	45,7600
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1'		2,4300	38,8800
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,2900	84,6400
	L: IL09 -0177:4113934 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20 F1			
81	IC30C 99 BUCATA	10,00000	1,9480	19,4800
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=3/		1,9800	19,8000
	4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,9280	39,2800
	L: IL09 -0006:4117928 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 2N			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
82	IC30E 99 BUCATA	14,00000	9,2000	128,8000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=11 /4" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		3,0600 0,0000 0,0000	42,8400 0,0000 0,0000
	L: IL09 -M :3335803 -ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.TEAVA D= 35MM		12,2600	171,6400
83	IC30Q 99 BUCATA	14,00000	6,5230	91,3220
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		9,4500 0,0000 0,0000	132,3000 0,0000 0,0000
	L: IL09 -0263:4115085 -TEU FONTA MAL BI 5479 50X 32X50 2 X11/4X2 F1		15,9730	223,6220
84	IC30N 99 BUCATA	12,00000	3,7400	44,8800
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=1' " MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		4,5900 0,0000 0,0000	55,0800 0,0000 0,0000
	L: IL09 -0225:4115451 -TEU FONTA MAL BI 5476 DN= 25 1 ZN		8,3300	99,9600
85	SD29E1 82 BUCATA	2,00000	96,5400	193,0800
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE, PT INS TALATII,AVIND D=2 1/2 TOLI		9,0000 0,0000 0,0000	18,0000 0,0000 0,0000
	L: 11411 -0069:4202606 -ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" B DESCARCARE PN10 S6480		105,5400	211,0800
86	SD29D1 82 BUCATA	4,00000	26,1040	104,4160
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE, PT INS TALATII,AVIND D=2 TOLI		6,0300 0,0000 0,0000	24,1200 0,0000 0,0000
	L: 11411 -0060:4202515 -ROBINET TREC. FONTA 2" A VENT+MUFA PN10 S6480		32,1340	128,5360
87	SD29C1 82 BUCATA	20,00000	15,8400	316,8000
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE, PT INS TALATII,AVIND D=1 1/4 SAU 1 1/2 TOLI		4,1400 0,0000 0,0000	82,8000 0,0000 0,0000
	L: 11411 -0058:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10 S6480		19,9800	399,6000
88	IC41C 99 BUCATA	12,00000	10,5400	126,4800
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE		1,2600 0,0000 0,0000	15,1200 0,0000 0,0000
	L: IL21 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/2		11,8000	141,6000
89	IC41B 99 BUCATA	10,00000	9,3400	93,4000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE		1,0800 0,0000 0,0000	10,8000 0,0000 0,0000
	L: IL21 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"		10,4200	104,2000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
90	IC41A 99 BUCATA	450,00000	3,9400	1.773,0000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		0,9000	405,0000
	TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: IL21 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"		4,8400	2.178,0000
91	IC41A 99 BUCATA	160,00000	3,5400	566,4000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		0,9000	144,0000
	TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: IL21 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"		4,4400	710,4000
92	IC41A 99 BUCATA	200,00000	2,8400	568,0000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		0,9000	180,0000
	TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: IL21 -0004:4204068 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"		3,7400	748,0000
93	SF01A 99 M	1.050,00000	0,0000	0,0000
	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS		1,3500	1.417,5000
	TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,3500	1.417,5000
94	SF03A 99 ZECI M	105,00000	0,0000	0,0000
	EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE SI DE REZISTENTA		0,9000	94,5000
	A INSTAL. DE APA CALDA, CU TEAVA DIN OL, D= 3/8"-2"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,9000	94,5000
95	SF05B 99 M	1.050,00000	0,0000	0,0000
	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D		0,7200	756,0000
	E OTEL ZINCATA, D= 2 1/2" - 4"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,7200	756,0000
96	SB08E 99 M	240,00000	18,9990	4.559,7600
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT		2,8800	691,2000
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			21,8790	5.250,9600
	L: SL12 -M :8810037 --TUB PP CU 1 MUFA D=110 L=1000			
97	SB09E 99 BUCATA	10,00000	0,5710	5,7100
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA		2,5200	25,2000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,0910	30,9100
	L: SL13A -M :8803387 -COT PP AT.PVC 110/110 87			
98	SB09E 99 BUCATA	60,00000	19,5710	1.174,2600
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA		2,5200	151,2000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			22,0910	1.325,4600
	L: SL13A -M :6712124 -RAMIF.DUBLA POLIPR.IGNIF.D1=110;D2=110;D3=110 87GR.30M			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Lista Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
99	SB09E 99 BUCATA	60,00000	12,5710	754,2600
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,5200	151,2000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :8803376 -COT PP RE.PVC 110/100 45		15,0910	905,4600
100	SB09E 99 BUCATA	18,00000	12,5710	226,2780
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		2,5200	45,3600
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -M :9949656 -ADAPTOR REDUS EXCENTRIC PP D.110/50		15,0910	271,6380
101	SB08C 99 M	28,00000	6,5024	182,0672
	TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE, PP, PP-R)PT.CANAL, APARENT		2,2500	63,0000
	- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA, D= 50MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL12 -0013:6720170 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG., D50, L100		8,7524	245,0672
102	SB09C 99 BUCATA	60,00000	4,8560	291,3600
	PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT.CA		1,9800	118,8000
	NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: SL13A -0014:6721013 -COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM		6,8360	410,1600
103	IC41C 99 BUCATA	90,00000	13,9400	1.254,6000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		1,2600	113,4000
	TR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: IL21 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"		15,2000	1.368,0000
104	IC41B 99 BUCATA	40,00000	9,3400	373,6000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		1,0800	43,2000
	TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
	L: IL21 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"		10,4200	416,8000
105	TRA04A15 82 TONE	5,60000	0,0000	0,0000
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE		0,0000	0,0000
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*		0,0000	0,0000
			18,9196	105,9500
			18,9196	105,9500
Total A:				132.719,8617
				33.141,5384
				0,0000
				105,9500
				165.967,3501

PROIECTANT
S.C. SPIRICOM Bucuresti



136

Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-03 -INST. SANITARE INTERIOARE

Recapitulatie

	M	m	U	t	T
Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	Total
Cheltuieli directe	132.719,8617	33.141,5384	0,0000	105,9500	165.967,3501
din care utilaje					
- Vut termice		0,0000			
- Vut electrice		0,0000			
- Vut altele		0,0000			
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	20,800%	6.893,4400			6.893,4400
C.A.S.S.	5,200%	1.723,3600			1.723,3600
Aj.somaj	0,500%	165,7077			165,7077
Acc. munca, boli profes.	0,694%	230,0023			230,0023
C.C.I	0,850%	281,7031			281,7031
Fond garantare	0,250%	82,8538			82,8538
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
	132.719,8617	42.518,6053	0,0000	105,9500	175.344,4170
Cheltuieli indirecte	Io = 10,000% x To				
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				17.534,4417
TOTAL GENERAL categorie	Vo = To+Io+Po				9.643,9429
					202.522,8016



Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-04

-INST. TERMICE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M			Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa	Observatii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
1	IB06A	99	BUCATA	197,00000	2,0840				410,5480
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PA NA LA 1000 MM, INCLUSIV					4,5000				886,5000
					0,4000				78,8000
					0,0000				0,0000
					6,9840				1.375,8480
2		5709072	BUCATA	103,00000	107,4100				11.063,2300
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 400					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					107,4100				11.063,2300
3		5709074	BUCATA	9,00000	161,1100				1.449,9900
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					161,1100				1.449,9900
4		5709078	BUCATA	54,00000	257,6000				13.910,4000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					257,6000				13.910,4000
5		9949862	BUCATA	49,00000	350,0000				17.150,0000
RADIATOR TIP POTRPROSOP L=400, H=800					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					350,0000				17.150,0000
6		5709085	BUCATA	4,00000	516,7000				2.066,8000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					516,7000				2.066,8000
7	IC33A	99	M	1.020,00000	15,8970				16.214,9400
TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND .DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					2,0700				2.111,4000
					0,0000				0,0000
					0,0000				0,0000
					17,9670				18.326,3400
L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR									
L: IL10K -0090:3334212 -TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 18 X 1 MM									

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	IC33B 99 M	450,00000	19,4670	8.760,1500
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		2,5200	1.134,0000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			21,9870	9.894,1500
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0091:3334213 -TEAVA SF-CU MOALE IN COLACI DE 22 X 1 MM			
9	IC33C 99 M	60,00000	27,6340	1.658,0400
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		2,8800	172,8000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			30,5140	1.830,8400
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0103:3334225 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 MM			
10	IC33D 99 M	110,00000	33,7710	3.714,8100
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		3,1500	346,5000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			36,9210	4.061,3100
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0106:3334228 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 35 X 1.5MM			
11	IC33E 99 M	24,00000	50,8700	1.220,8800
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=42MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		3,6000	86,4000
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			54,4700	1.307,2800
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0107:3334229 -TEAVA SF-CU DUR IN BARE DE CITE 5 M LUNGIME- 42 X 1 MM			
12	IC33F 99 M	115,00000	61,2700	7.046,0500
	TEAVA DIN CUPRU DEXT=54MM MONT.PRIN SUDURA IN COND		4,0500	465,7500
	.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			65,3200	7.511,8000
	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D=2-3/250GR			
	L: IL10K -0100:3334222 -TEAVA SF-CU SEMIDUR IN BARE-5 M LUNGIME- 54 X 1.5 MM			
13	IC12A 99 M	20,00000	17,2976	345,9520
	TV.OL.FARA SUD./SUD.LG.PT.CONS.D=51-57X3,5 MM.MON.		7,3800	147,6000
	PRIN SUD.LA COND.DISTRB.IN INST.INC.PT.CLADIRI LOC		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			24,6776	493,5520
	L: IL08 -0019:3305396 -TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 50(2) OL 32 1 S 7656			
14	IC12C 99 M	30,00000	31,4985	944,9550
	TV.OL.FARA SUD./SUD.LG.PT.CONS.D=70-76X3,5 MM.MON.		8,6400	259,2000
	PRIN SUD.LA COND.DISTRB.IN INST.INC.PT.CLAD.LOC		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			40,1385	1.204,1550
	L: IL08 -0020:3305413 -TEAVA INST.NEAGRA FILET M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPIF09D 99 M	1.714,00000	0,0000	0,0000
	IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, I		4,5900	7.867,2600
	INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 13 MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,5900	7.867,2600
16	8804960 M	1.020,00000	2,8000	2.856,0000
	TUB IZOLATIE GR.13 D.17		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,8000	2.856,0000
17	8804961 M	450,00000	3,2000	1.440,0000
	TUB IZOLATIE GR.13 D.22		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,2000	1.440,0000
18	8804962 M	60,00000	4,1775	250,6500
	TUB IZOLATIE GR.13 D.27		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,1775	250,6500
19	8804963 M	110,00000	5,6000	616,0000
	TUB IZOLATIE GR.13 D.34		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,6000	616,0000
20	8804964 M	24,00000	7,0200	168,4800
	TUB IZOLATIE GR.13 D.42		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			7,0200	168,4800
21	8804965 M	20,00000	8,5000	170,0000
	TUB IZOLATIE GR.13 D.48		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			8,5000	170,0000
22	8804966 M	30,00000	9,0000	270,0000
	TUB IZOLATIE GR.13 D.60		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			9,0000	270,0000
23	SD07A 99 BUCATA	94,00000	10,2000	958,8000
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA		1,6200	152,2800
	DESCARCARE, PT. TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"		0,0000	0,0000
	asim.robinet port-furtun		0,0000	0,0000
			11,8200	1.111,0800
	L: SL42 -0026:4202474 -ROBINET TREC. FONTA 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
24	ID01A 99 BUCATA	215,00000	15,9360	3.426,2400
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR		1,6200	348,3000
	.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			17,5560	3.774,5400

	L: IL13F -0004:4202735 -ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT. RADIATOARE 1/2" FC			
25	ID01A 99 BUCATA	215,00000	0,3360	72,2400
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR		1,6200	348,3000
	.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,9560	420,5400
26	9948764 BUCATA	215,00000	25,0000	5.375,0000
	ROBINET CAP TERMOSTATAT 1/2		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			25,0000	5.375,0000
27	IC30B 99 BUCATA	215,00000	0,3360	72,2400
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/ 2" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		1,4400	309,6000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,7760	381,8400
28	9949230 BUCATA	215,00000	5,0000	1.075,0000
	AERISITOR MANUAL 1/2'		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,0000	1.075,0000
29	IC34K 99 BUCATA	1,00000	1,1520	1,1520
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 3 SUDURI D =28MM MONT. PRIN SUDURA CU TV. DE CUPRU asim. petru toate fittingurile Cu		8,1000	8,1000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			9,2520	9,2520

	L: IL10B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SN-CU D-2-3/250GR			
30	8802443 BUCATA	1.100,00000	1,6000	1.760,0000
	COT R/90 , FF, D.18		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,6000	1.760,0000
31	8802444 BUCATA	80,00000	2,1000	168,0000
	COT R/90 , FF, D.22		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,1000	168,0000
32	8802445 BUCATA	16,00000	2,9000	46,4000
	COT R/90, FF D.28		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,9000	46,4000

111

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
33	8802446 BUCATA	24,00000	3,2000	76,8000
			0,0000	0,0000
COT R/90 ,FF D.35			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,2000	76,8000
34	8815294 BUCATA	4,00000	24,9000	99,6000
			0,0000	0,0000
COT CUPRU FF D.42			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			24,9000	99,6000
35	8815302 BUCATA	120,00000	2,5000	300,0000
			0,0000	0,0000
TEU CUPRU FF D.18			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,5000	300,0000
36	8815303 BUCATA	42,00000	2,9221	122,7282
			0,0000	0,0000
TEU CUPRU FF D.22			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			2,9221	122,7282
37	8815304 BUCATA	24,00000	5,2000	124,8000
			0,0000	0,0000
TEU CUPRU FF D.28			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,2000	124,8000
38	8815305 BUCATA	12,00000	4,5000	54,0000
			0,0000	0,0000
TEU CUPRU FF D.35			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,5000	54,0000
39	8815306 BUCATA	2,00000	8,5000	17,0000
			0,0000	0,0000
TEU CUPRU FF D.42			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			8,5000	17,0000
40	8802345 BUCATA	160,00000	3,0000	480,0000
			0,0000	0,0000
REDUCTIE R ,FF 22.18			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,0000	480,0000
41	8802349 BUCATA	80,00000	6,7360	538,8800
			0,0000	0,0000
REDUCTIE R ,FF 28.18			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			6,7360	538,8800
42	8802350 BUCATA	40,00000	3,9000	156,0000
			0,0000	0,0000
REDUCTIE R ,FF 28.22			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			3,9000	156,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
43	8815286 BUCATA	36,00000	11,1535	401,5260
	REDUCTIE CUPRU MF D.35X28		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			11,1535	401,5260
44	8802351 BUCATA	24,00000	17,5000	420,0000
	REDUCTIE CUPRU R ,FF 42X35		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			17,5000	420,0000
45	3335826 BUCATA	580,00000	0,0000	0,0000
	ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.18-1/2		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			17,5000	420,0000
46	IC30Q 99 BUCATA	6,00000	9,6960	58,1760
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2'		9,4500	56,7000
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			19,1460	114,8760
	L: IL09 -0232:4115554 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN			
47	IC30H 99 BUCATA	4,00000	9,4000	37,6000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21		9,0000	36,0000
	/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			18,4000	73,6000
	L: IL09 -0204:4114287 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 65X 50 ZN F2			
48	IC30G 99 BUCATA	8,00000	10,3640	82,9120
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'		4,9500	39,6000
	" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			15,3140	122,5120
	L: IL09 -0195:4114184 -REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 32 ZN F2			
49	ID04A 99 BUCATA	4,00000	28,3600	113,4400
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2"		1,3500	5,4000
	-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			29,7100	118,8400
	L: IL13 -0098:4202486 -ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10 S6480			
50	ID04B 99 BUCATA	16,00000	15,8400	253,4400
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=11/4		2,2500	36,0000
	"-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			18,0900	289,4400
	L: IL13 -0097:4202498 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
51	IC47A 99 BUCATA	38,00000	13,0540	496,0520
	COMPENSATOR DE DILATATIE IN FORMA DE U EXEC.DIN TV		14,4000	547,2000
	.OL.NG.SUD.LG. PT.INST. D=1/2"		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			27,4540	1.043,2520
	L: IL08 -0002:3304823 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656			

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
52	ID04A 99 BUCATA	38,00000	13,4400	510,7200
	ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2"		1,3500	51,3000
	-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			14,7900	562,0200
	L: IL13 -M :8813458 -VENTIL AERIS.COLOANA AUTOMAT 1/2"			
53	IC41A 99 BUCATA	800,00000	3,5400	2.832,0000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		0,9000	720,0000
	TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,4400	3.552,0000
	L: IL21 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"			
54	IC41A 99 BUCATA	300,00000	3,9400	1.182,0000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		0,9000	270,0000
	TR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			4,8400	1.452,0000
	L: IL21 -0005:4204070 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"			
55	IC41B 99 BUCATA	30,00000	5,4400	163,2000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		1,0800	32,4000
	TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			6,5200	195,6000
	L: IL21 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/4"			
56	IC41B 99 BUCATA	30,00000	5,9400	178,2000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		1,0800	32,4000
	TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			7,0200	210,6000
	L: IL21 -0007:4204094 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1 1/2"			
57	IC41B 99 BUCATA	48,00000	9,3400	448,3200
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		1,0800	51,8400
	TR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			10,4200	500,1600
	L: IL21 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"			
58	IC41C 99 BUCATA	10,00000	10,5400	105,4000
	BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CEN		1,2600	12,6000
	TR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			11,8000	118,0000
	L: IL21 -0009:4204111 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2 1/2"			
59	IE01C 99 MP	500,00000	0,0000	0,0000
	EFFECT.PROBEI DE ETANSEIT.LA PRES.A INST.INC.CENTR.		3,9600	1.980,0000
	CU SUPR.TOT.A CORP.INCALZ.201-500 MP		0,6000	300,0000
			0,0000	0,0000
			4,5600	2.280,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru:U/M		Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii		Total(a+b+c+d)				
	Liste Anexe							
60	SF05A	99 M	1.714,00000	0,0000				0,0000
				0,5400				925,5600
	SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D			0,0000				0,0000
	E OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"			0,0000				0,0000
				0,5400				925,5600
61	TR11AA08F	99 TONE	4,80000	0,0000				0,0000
				3,1500				15,1200
	DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRI			0,0000				0,0000
	N TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN			0,0000				0,0000
				3,1500				15,1200
62	TRA02A15	82 TONE	4,80000	0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,0000				0,0000
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.			13,2000				63,3600
				13,2000				63,3600
Total A:								113.935,7412
								19.456,1100
								378,8000
								63,3600
								133.834,0112

PROIECTANT
S.C. SPIRICOM Bucuresti



1/5

Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-04 -INST. TERMICE INTERIOARE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe	113.935,7412	19.456,1100	378,8000	63,3600	133.834,0112
din care utilaje					
- Vut termice			0,0000		
- Vut electrice			378,8000		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	20,800%	4.046,8709			4.046,8709
C.A.S.S.	5,200%	1.011,7177			1.011,7177
Aj.somaj	0,500%	97,2806			97,2806
Acc. munca, boli profes.	0,694%	135,0254			135,0254
C.C.I	0,850%	165,3769			165,3769
Fond garantare	0,250%	48,6403			48,6403
TOTAL CHELT. DIRECTE	M₀	m₀	U₀	t₀	To
Cheltuieli indirecte	113.935,7412	24.961,0218	378,8000	63,3600	139.338,9230
Profit	$Io = 10,000\% \times To$				
TOTAL GENERAL categorie	$Po = 5,000\% \times (To+Io)$				
					Vo = To+Io+Po
					13.933,8923
					7.663,6408
					160.936,4560



Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-05

-UTILAJE SI ECHIPAMENTE


Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M		Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)				
1	VC01C1	62 BUCATA	63,00000	68,6420				4.324,4460
				66,8249				4.209,9687
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA 50-200KG				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				135,4669				8.534,4147
2	8814626	BUCATA	63,00000	125,7346				7.921,2798
				0,0000				0,0000
VENTILATOR AXIAL AS1012 D.100-120				0,0000				0,0000
				0,0000				0,0000
				125,7346				7.921,2798
Total A:								12.245,7258
								4.209,9687
								0,0000
								0,0000
								16.455,6945

PROIECTANT

S.C. SPIRICOM Bucuresti



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 1 REABILITARE IMOBIL
 Categorie-05 -UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheptuilei directe	12.245,7258	4.209,9687	0,0000	0,0000	16.455,6945
din care utilaje					
- Vut termice			0,0000		
- Vut electrice			0,0000		
- Vut altele			0,0000		
Alte cheptuilei directe					
C.A.S.		875,6735			875,6735
C.A.S.S.		218,9184			218,9184
Aj.somaj		21,0498			21,0498
Acc. munca, boli profes.		29,2172			29,2172
C.C.I		35,7847			35,7847
Fond garantare		10,5249			10,5249
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
Cheptuilei indirecte	12.245,7258	5.401,1372	0,0000	0,0000	17.646,8630
Profit					1.764,6863
TOTAL GENERAL categorie					970,5775
					20.382,1268


 Oportant,

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0002 2 DRUM ACCES SI PARCARE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta DRUM ACCES SI PARCARE

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 TSC18B1	100 MC.	3.400	0.00	0.00
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.			0.00	0.00
IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2			378.12	1285.61
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	1285.61
002 TSA01C1	M.C.	20.000	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			15.22	304.50
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			0.00	0.00
<0,6M T.TARE			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	304.50
003 AUT4007	ORA	8.000	0.00	0.00
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-			0.00	0.00
10TF			60.00	480.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	480.00
004 DA06A1	M.C.	68.000	67.49	4589.14
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			12.11	823.77
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU			10.01	680.94
ASTERNERE MANUAL			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	6093.85
005 DC05A1	MP.	336.000	2.89	972.08
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR			6.47	2172.27
STRAT IN GROSIME DE 15 CM			4.80	1612.46
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	4756.82
005 3270092	M.C.	52.416	355.40	18628.65
BETON BCR 4 T2			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	18628.65
006 DE10A1	M	172.000	29.09	5003.69
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			6.20	1065.99
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			0.00	0.00
30 X 15 CM			0.00	0.00
	0.113		19 Total=	6069.67

006 2100909	M.C.	7.740	217.00	1679.58
BETON MARFA CLASA C 7,5/5 (BC 7,5/B 100)				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	2.400		19 Total=	1679.58
007 TRB01B13	TONA	95.310	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE				
			9.51	906.67
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA				
			0.00	0.00
1-3 DISTANTA 30M				
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	906.67
008 AUT7404	ORA	48.000	0.00	0.00
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,				
49			0.00	0.00
			100.00	4800.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	4800.00
009 TRA01A15P	TONA	612.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				
			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM				
			0.00	0.00
			14.00	8568.00
	0.000		0 Total=	8568.00
010 TSC22F1	100 MC.	3.400	0.00	0.00
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1				
			0.00	0.00
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4				
			1049.02	3566.67
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	3566.67
(asim)TAXA DEPOZITARE MOLOZ SI PAMANT				
011 TRA06A05	TONA	121.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-				
			0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC				
			0.00	0.00
DIST. =5 KM				
			6.00	726.00
	0.000		0 Total=	726.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
38.012	30873.14	5273.20	12425.68	9294.00	57866.02

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	12425.68

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	9 294.00
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$(5273.20 + 12425.68 * 0.000 + 9294.00 * 0.000) * 0.20800 = 1\ 096.83$$

-SOMAJ:

$$(5273.20 + 12425.68 * 0.000 + 9294.00 * 0.000) * 0.00500 = 26.37$$

-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

$$(5273.20 + 12425.68 * 0.000 +$$

	9294.00 * 0.000) * 0.00250 =	13.18
-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	(5273.20 + 12425.68 * 0.000 +	
	9294.00 * 0.000) * 0.00694 =	36.60
-SANATATE (CASS)	(5273.20 + 12425.68 * 0.000 +	
	9294.00 * 0.000) * 0.05200 =	274.21
-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	(5273.20 + 12425.68 * 0.000 +	
	9294.00 * 0.000) * 0.00850 =	44.82

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
38.012	30873.14	6765.20	12425.68	9294.00	59358.02

Cheltuieli indirecte:

59358.02 * 0.1000 = 5 935.80

Profit:

65293.82 * 0.0500 = 3 264.69

TOTAL GENERAL DEVIZ:

68 558.52

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



[Handwritten signature]

Obiectiv RCMB
SOCIALE

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9,CU DESTINATIA DE LOCUINTE

Obiect 1

REABILITARE IMOBIL

Categorie-06

-RETELE EXT.TERMO.APA RECE,CANA

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M Simbol	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	ACD04H1 82 BUCATA	4,00000	1.323,0223	5.292,0892
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M		174,1174	696,4696
	DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800		49,9023	199,6092
			0,0000	0,0000
			1.547,0420	6.188,1680
	L: 10173 -0042:CZ0106G1 -PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM CIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INS			
	L: 10174 -0009:CZ0202B1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARI2 M25-Z CU CIM.F25 IN INST.CENTRALIZATE CU VAR HID			
2	SF07A1 82 BUCATA	4,00000	220,4427	881,7708
	CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT.CAMINE DE VI		6,4800	25,9200
	ZITARE,GURA SCURGERE CAPAC TIP 1 NECAROS.45KG		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			226,9227	907,6908
3	ACD09H1 82 BUCATA	1,00000	660,7962	660,7962
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI		444,7800	444,7800
	1,5 M. H 2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL		36,8570	36,8570
	ASIM.CAMIN BRANSAMENT APA RECE		0,0000	0,0000
			1.142,4332	1.142,4332
4	ACD01J1 82 BUCATA	1,00000	426,3980	426,3980
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA		19,8000	19,8000
	SUPORT CAROSABIL TIP III A		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			446,1980	446,1980
5	SE53A 99 BUCATA	1,00000	354,5500	354,5500
	CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OL		9,0000	9,0000
	ANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			363,5500	363,5500
	L: SL49 -0007:4625566 -CONTOR CU ELICE,CAPETE INTR-IESIRE CU FLANSE, DN=50MM			
6	SE53A 99 BUCATA	1,00000	0,0000	0,0000
	CONTOR DE APA(APOMETRU) CU PALETE, CU RACORDURI OL		9,0000	9,0000
	ANDEZE, AVIND DIAMETRUL DE 20...30 MM		0,0000	0,0000
	ASIM.CONTOR ENERGIE TERMICA		0,0000	0,0000
			9,0000	9,0000
7	9949863 BUCATA	1,00000	1.200,0000	1.200,0000
	CONTOR DE ENERGIE TERMICA COMPLET ECHIPAT		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1.200,0000	1.200,0000

Nr. Crt.	Capitolul de lucru U/M			Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire Resursa	Observatii		a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)				
8	SD29E1	82	BUCATA	3,00000	39,6140				118,8420
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE, PT INS						9,0000			27,0000
TALATII, AVIND D=2 1/2 TOLI						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						48,6140			145,8420
L: 11411 -0061:4202527 -ROBINET TREC. FONTA 2 1/2" A VENT+MUFA PN10						S6480			
9	SD29D1	82	BUCATA	2,00000	26,1040				52,2080
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE, PT INS						6,0300			12,0600
TALATII, AVIND D=2 TOLI						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						32,1340			64,2680
L: 11411 -0060:4202515 -ROBINET TREC. FONTA 2" A VENT+MUFA PN10						S6480			
10	SA18H	99	M	67,00000	7,4004				495,8268
TEAVA MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZIUNE, IN CANA						2,3400			156,7800
L DISTANTA, CLAD. IND-CLAD. LOCUIT-SOC. CULT, D=110MM						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						9,7404			652,6068
L: SL05 -0016:6717073 -TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN10, D. EXT. 75MM									
11	IC12A	99	M	16,00000	25,1019				401,6304
TV. OL. FARA SUD./SUD. LG. PT. CONS. D=51-57X3,5 MM. MON.						7,3800			118,0800
PRIN SUD. LA COND. DISTRB. IN INST. INC. PT. CLADIRI LOC						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						32,4819			519,7104
L: IL08 -0007:3304873 -TEAVA INST. NEAGRA NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656									
12	IC30Q	99	BUCATA	2,00000	9,6960				19,3920
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2'						9,4500			18,9000
" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						19,1460			38,2920
L: IL09 -0231:4115554 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 50 2 ZN									
13	IC30R	99	BUCATA	2,00000	34,1000				68,2000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=21						17,1000			34,2000
/2" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						51,2000			102,4000
L: IL09 -0234:4115580 -TEU FONTA MAL B1 S476 DN= 65 2 1/2 ZN									
14	IC30G	99	BUCATA	4,00000	9,5640				38,2560
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2'						4,9500			19,8000
" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						14,5140			58,0560
L: IL09 -0014:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN									
15	IC30H	99	BUCATA	4,00000	15,4000				61,6000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21						9,0000			36,0000
/2" MONT. PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL						0,0000			0,0000
						0,0000			0,0000
						24,4000			97,6000
L: IL09 -0016:4118051 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 2 1/2 ZN									

Nr. Crt.	Capitolul de lucru/M Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
16	SB16F1 82 M	12,00000	32,2528	387,0336
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I		4,0500	48,6000
	N NISA, INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=125 MM		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			36,3028	435,6336
17	TSA02G1 82 M CUB	95,00000	0,0000	0,0000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR		25,2000	2.394,0000
	.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			25,2000	2.394,0000
18	CG32C1 82 M CUB	10,00000	41,9300	419,3000
	UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA		8,2800	82,8000
	SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			50,2100	502,1000
19	TSD01D1 82 M CUB	85,00000	0,0000	0,0000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO		5,1210	435,2850
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			5,1210	435,2850
20	TSD04B1 82 M CUB	85,00000	0,2160	18,3600
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA		6,7500	573,7500
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			6,9660	592,1100
21	SF02A1 82 M	95,00000	0,0000	0,0000
	EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE		1,5300	145,3500
	APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			1,5300	145,3500
22	TRB05A22 82 TONE	2,60000	0,0000	0,0000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI		16,8299	43,7577
	ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		0,0000	0,0000
			0,0000	0,0000
			16,8299	43,7577
23	TRA02A15 82 TONE	3,00000	0,0000	0,0000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO		0,0000	0,0000
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.		0,0000	0,0000
			13,2000	39,6000
			13,2000	39,6000
Total A:				10.896,2530
				5.351,3323
				236,4662
				39,6000
				16.523,6515

PROIECTANT
S.C. SPIRICOM Bucuresti



Obiectiv RCMB REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA
 DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiect 3 REZELE EXTERIOARE
 Categorie-06 -RETELE EXT. TERMO. APA RECE, CANA

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheftuieii directe din care utilaje	10.896,2530	5.351,3323	236,4662	39,6000	16.523,6515
- Vut termice			143,9856		
- Vut electrice			35,9390		
- Vut altele			56,5416		
Alte cheftuieii directe					
C.A.S.		1.113,0771			1.113,0771
C.A.S.S.		278,2693			278,2693
Aj.somaj		26,7567			26,7567
Acc. munca, boii profes.		37,1382			37,1382
C.C.J		45,4863			45,4863
Fond garantare		13,3783			13,3783
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
	10.896,2530	6.865,4383	236,4662	39,6000	18.037,7575
Cheftuieii indirecte	Io = 10,000% x To				
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL categorie	Vo = To+Io+Po				1.803,7758
					992,0767
					20.833,6099

Oferant,


Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0004 4 CAP.1.3 PROTECTIE MEDIU

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AMENAJARE SPATIU VERDE

Categoria de lucrari: 0123

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 TSE04A1	100 MP.	3.530	0.00	0.00
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			0.00	0.00
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN			17.25	60.89
TEREN CATEG.1 SI 2			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	60.89
002 TSH03A1	M.C.	52.950	0.00	0.00
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII			10.29	544.86
SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII			0.00	0.00
T.MIJLOCIU			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	544.86
003 TRA01A15P	TONA	95.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM			0.00	0.00
			14.00	1330.00
	0.000		0 Total=	1330.00
004 TSH05A1	MP.	353.000	0.00	0.00
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA			1.16	407.71
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE			0.00	0.00
10CM			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	407.71
004 YC01RON	LEI.	9500.000	1.00	9500.00
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	9500.00
(asim) PROCURARE PAMANT FERTIL				
005 TRA01A10P	TONA	95.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			0.00	0.00
			11.02	1046.90
	0.000		0 Total=	1046.90
TRANSPORT PAMANT FERTIL				
006 TRB01A13	TONA	95.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			9.30	883.78
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-			0.00	0.00
3 DISTANTA 30M			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	883.78

007 TSH09A1	100 MP.	3.530	118.80	419.36
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE			50.61	178.65
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.004		0 Total=	598.02
008 TSH12B1	100 MP.	3.530	2.70	9.53
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA			6.89	24.31
CISTERNA			13.99	49.40
			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	83.24

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.014	9928.90	2039.31	110.29	2376.90	14455.40

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	110.29

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	2 376.90
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$(2039.31 + 110.29 * 0.000 + 2376.90 * 0.000) * 0.20800 = 424.18$$

-SOMAJ:

$$(2039.31 + 110.29 * 0.000 + 2376.90 * 0.000) * 0.00500 = 10.20$$

-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

$$(2039.31 + 110.29 * 0.000 + 2376.90 * 0.000) * 0.00250 = 5.10$$

-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

$$(2039.31 + 110.29 * 0.000 + 2376.90 * 0.000) * 0.00694 = 14.15$$

-SANATATE (CASS)

$$(2039.31 + 110.29 * 0.000 + 2376.90 * 0.000) * 0.05200 = 106.04$$

-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

$$(2039.31 + 110.29 * 0.000 + 2376.90 * 0.000) * 0.00850 = 17.33$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.014	9928.90	2616.32	110.29	2376.90	15032.40

Cheltuieli indirecte:

$$15032.40 * 0.1000 = 1 503.24$$

Profit:


$$16535.64 * 0.0500 = 826.78$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 362.42

PROIECTANT

S.C.SPIRICOMSRL



Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORG. SANTIER- PLATFORME DEPOZIT

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSE06B1	100 MP.	2.000	2.70	5.40	
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR			94.86	189.71	
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.			112.00	224.00	
IN PAM.COEZIV			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		419.11	
002 TSD16B1	M.C.	20.000	64.02	1280.40	
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			13.23	264.60	
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			1.45	29.00	
MOT.ARD.INT.<10			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		1574.00	

(asim) PLATFORMA DEPOZITARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	1285.80	454.31	253.00	0.00	1993.11

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 253.00


Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(454.31 + 253.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.20800 =	94.50
-SOMAJ:	(454.31 + 253.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00500 =	2.27
-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE	(454.31 + 253.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00250 =	1.14
-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	(454.31 + 253.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00694 =	3.15
-SANATATE (CASS)	(454.31 + 253.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.05200 =	23.62
-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	(454.31 + 253.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.00850 =	3.86

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	1285.80	582.86	253.00	0.00	2121.66
Cheltuieli indirecte:					
	2121.66 * 0.0800 =				169.73
Profit:					
	2291.39 * 0.0000 =				0.00
TOTAL GENERAL DEVIZ:					2 291.39

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ORG. SANTIER- MAGAZ.MAT.SI BARACI

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCH27A1	M.C.	0.600	645.40	387.24	
SCELETUL MAGAZIILOR SI BARACAM.DIN LEMN			293.62	176.17	
EXECUT.DIN LEMN DE RASINOASE ECARISAT *			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.537	0 Total=		563.42	
002 CO26B1	MP.	20.000	31.36	627.20	
PERETI INTERIORI,MOBILI SAU DEMONTABILI			11.82	236.40	
LA MAGAZII CU TALPA DIN DULAP DE FAG			0.00	0.00	
DEMONTABILI			0.00	0.00	
	0.049	1 Total=		863.60	
(asim)MAGAZIE,DEPOZIT MATERIALE					
003 CE04A1	MP.	12.000	14.11	169.26	
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA			5.61	67.32	
CU FOI PLANE DE 0,4MM GROSIME			0.19	2.28	
			0.00	0.00	
	0.004	0 Total=		238.86	
004 YC01RON	LEI.	5500.000	1.00	5500.00	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		5500.00	
(asim)PROCURARE CONTAINER BIROU					
005 YC01RON	LEI.	8790.000	1.00	8790.00	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		8790.00	
(asim)PROCURARE CONTAINER VESTIAR MUNCITORI SI GRUP SANITAR					
006 TRA04A10	TONA	20.000	0.00	0.00	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00	
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00	
20T PE DIS.10 KM.*			13.00	260.00	
	0.000	0 Total=		260.00	
007 AUT6728	ORA	10.000	0.00	0.00	
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			0.00	0.00	
			95.00	950.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		950.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.350	15473.70	479.89	952.28	260.00	17165.88

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	952.28

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	260.00
---------------	--------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(479.89 +	952.28 * 0.000 +	
	260.00 * 0.000)	* 0.20800 =	99.82

-SOMAJ:

(479.89 +	952.28 * 0.000 +	
	260.00 * 0.000)	* 0.00500 =	2.40

-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE

(479.89 +	952.28 * 0.000 +	
	260.00 * 0.000)	* 0.00250 =	1.20

-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

(479.89 +	952.28 * 0.000 +	
	260.00 * 0.000)	* 0.00694 =	3.33

-SANATATE (CASS)

(479.89 +	952.28 * 0.000 +	
	260.00 * 0.000)	* 0.05200 =	24.95

-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

(479.89 +	952.28 * 0.000 +	
	260.00 * 0.000)	* 0.00850 =	4.08

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.350	15473.70	615.68	952.28	260.00	17301.66

Cheltuieli indirecte:

17301.66 * 0.0800 =	1 384.13
---------------------	----------

Profit:

18685.79 * 0.0000 =	0.00
---------------------	------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

18 685.79

PROIECTANT

S.C.SPIRI COM SRL



[Handwritten signature]

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE
 Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ORG. SANTIER- IMPREJMUIRI

Categoria de lucrari: 0122

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 CO04B1	M	112.000	25.64	2871.68	
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE			10.94	1224.72	
STILPI PREFABRICATI B.A. H= 2,05 M			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.019	2	Total=	4096.40	
(asim) IMPREJMUIRE CU PANOURI					
001 6426593	BUC.	56.000	20.00	1120.00	
STILP IMPREJMUIRE PLASA SAU SIRMA			0.00	0.00	
GHIMPATA S 6B-190 BA IPCT 1204			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.117	7	Total=	1120.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.680	3991.68	1224.72	0.00	0.00	5216.40

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(1224.72 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.20800 =		254.74
-SOMAJ:	(1224.72 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00500 =		6.12
-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE	(1224.72 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00250 =		3.06
-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	(1224.72 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00694 =		8.50
-SANATATE (CASS)	(1224.72 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.05200 =		63.69
-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	(1224.72 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00850 =		10.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.680	3991.68	1571.24	0.00	0.00	5562.92

Cheltuieli indirecte:		
5562.92 * 0.0800 =		445.03
Profit:		
6007.96 * 0.0000 =		0.00
TOTAL GENERAL DEVIZ:		6 007.96

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

Obiectul: 0005 5 ORGANIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ORG. SANTIER- BRANSAMENTE APA

Categoria de lucrari: 0122

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSA02F1	M.C.	31.000	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			23.62	732.38	
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00	0.00	
ADINC.<1,5M T.TARE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		732.38	
002 ACE08A1	M.C.	2.500	61.50	153.75	
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			6.41	16.01	
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		169.76	
003 TSD01C1	M.C.	26.000	0.00	0.00	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			4.55	118.21	
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
BULG.TEREN TARE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		118.21	
004 ACB09C1	M	70.000	0.00	0.00	
TEAVA OTEL TRASA SAU SUDATA LONGITUDINAL			9.30	651.00	
MONTATA PRIN INSURUBARE D 2 " NEAGRA			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		651.00	
(asim) CONDUCTA PEHD MONTATA IN PAMANT(BRANSAMENT APA)					
004 6701127	M	70.350	6.30	443.20	
6TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 75X4.3			0.00	0.00	
COD 64000090			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.001	0 Total=		443.20	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.070	596.96	1517.60	0.00	0.00	2114.55

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

$$(1517.60 + 0.00 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.20800 = 315.66$$

-SOMAJ:

$$(1517.60 + 0.00 * 0.000 +$$

	0.00 * 0.000) * 0.00500 =	7.59
-F.GARANTARE PT.PLATA CREANTELOR SALARIALE		
(1517.60 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000) * 0.00250 =	3.79
-FOND DE RISC PT.ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE		
(1517.60 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000) * 0.00694 =	10.53
-SANATATE (CASS)		
(1517.60 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000) * 0.05200 =	78.92
-CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII		
(1517.60 +	0.00 * 0.000 +	
	0.00 * 0.000) * 0.00850 =	12.90

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.070	596.96	1946.99	0.00	0.00	2543.94

Cheltuieli indirecte:

2543.94 * 0.0800 = 203.52

Profit:

2747.46 * 0.0000 = 0.00

TOTAL GENERAL DEVI&: 2 747.46

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



FORMULAR F4

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

**OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI
COANDANR. 9, CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE**

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

**LISTA
dotari PSI**

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cant.	Pretul unitar lei/U.M.	Valoarea (exclusiv TVA) mii lei	Furnizorul (denumire, adresa, tel. fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Stingatoare portabile P6	buc	10	90,00	0,900		f.th.nr.1
Total					0,900		
TOTAL				mii lei	0,900		
				euro*	0,220		

* In mii lei/mii euro la cursul 4,0868 lei/euro din data de 20.04.2011

proiectant:
S.C.SPIRI COM

FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic, dotari : **Stingator presurizat cu pulbere P6**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehn. impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	I	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.</p> <p>ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune.</p> <p>AGENTUL DE STINGERE - pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator.</p> <p>GAZUL PROPULSOR - azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Producatorul va fi certificat ISO 9001		
4	Conditii de garantie si post garantie garantie conform producator		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Proiectant

As



12

OPTIUNEA 1

PROIECTANT : S.C. SPIRICOM SRL
BENEFICIAR; MUNICIPIUL BACAU

DEVIZ GENERAL

Optiunea 1

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

In mii lei/mii euro la cursul 4,0858 lei/euro din data de 20.04.2011

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA Mii lei	Valoare(InclusivTVA)	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obtinerea terenului	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1,2	Amenajarea terenului	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1,3	Amenaj ptr protect mediului si aduc la starea initiala	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL CAPITOL 1		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2,1	Obiect -Rețele exterioare	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL CAPITOL 2		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3,1	Studii de teren	4,2036	1,0288	1,0089	5,2125	1,2758
3,2	Taxe pentru obtinerea de avize, acord si autorizatii	0,6008	0,1470	0,1442	0,7450	0,1823
3,3	3.3.1. Proiectare si inginerie	126,1071	30,8647	30,2657	156,3728	38,2723
	3.3.2. Audit energetic	9,8083	2,4006	2,3540	12,1623	2,9767
	3.3.3. Expertiza tehnica	7,1100	1,7402	1,7064	8,8164	2,1578
3,4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3,5	Consultanta	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3,6	3.6.1. Asistenta tehnica dirigenție santier	8,0651	1,9739	1,9356	10,0008	2,4477
	3.6.2. Asistenta tehnica proiectant	4,0326	0,9870	0,9678	5,0004	1,2238
TOTAL CAPITOL 3		159,9275	39,1423	38,3826	198,3101	48,5364
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investita de baza						
4,1	Constructii si instalatii -total	794,5940	194,4770	190,7026	985,2966	241,1514
	Obiect 1- Reabilitare imobil	794,5940	194,4770	190,7026	985,2966	241,1514
4,2	Montaj utilitaje tehnologice -- total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Obiect 1- Reabilitare imobil	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4,3	Utilitaje, echip tehnologice si functionale cu montaj-total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Obiect 1- Reabilitare imobil	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4,4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transporti-total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4,5	Dotari -total	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Obiect 1- Reabilitare imobil	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4,6	Active necorporale	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL CAPITOL 4		794,5940	194,4770	190,7026	985,2966	241,1514

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli


5,1	Organizare de santier (total)	15,8919	3,8895	3,8141	19,7059	4,8230
5.1.1	Lucrari de constructii	11,9189	2,9172	2,8605	14,7794	3,6173
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	3,9730	0,9724	0,9535	4,9265	1,2058
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	10,4847	2,5661	0,0000	10,4847	2,5661
a).	cota aferenta I.S.C.	6,4521	1,5792	0,0000	6,4521	1,5792
b).	cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	4,0326	0,9870	0,0000	4,0326	0,9870
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	75,4864	18,4753	18,1167	93,6032	22,9094
TOTAL CAPITOL 5		101,8630	24,9310	21,9308	123,7938	30,2985

CAPITOLUL 6

Cheltuieli ptr probe tehnol si teste pt predare la beneficiar

6,1	Pregatirea personalului pentru exploatare	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6,2	Probe tehnologice si teste	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL CAPITOL 6		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL GENERAL		1056,3845	258,5502	251,0160	1307,4004	319,9864
Din care C + M		806,5129	197,3941	193,5631	1000,0760	244,7687

PROIECTANT:
S.C. SPIRI COM SRL



GRAFIC _

PROIECTANT: S.C.SPIRI COM SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR. 9, CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI

Crt	DENUMIRE LUCRARI	LUNI												VALOARE (in lei)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	EXECUTIE PROIECT : D.A.L.I.+P.TEHNIC + DDE . VERIFICARE PROIECT ,EXPERTIZA TH. ACHIZITIE SERVICII EXECUTIE LUCRARI SI DIRIGENTIE DE SANTIER	147,2280														147,2290
	COTE, TAXE, AUTORIZATII				0,0000											0,0000
	ASISTENTA TEHNICA															11,0855
	ORGANIZARE DE SANTIER															12,0977
	DEFACERI,DEMOLARI															15,8919
	CONSTRUCTII SI ARHITECTURA															70,2546
	INSTALATII TERMICE															590,3237
	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE															134,0157
	RECEPTIA															75,4864
	VALOARE RON (fara TVA)TOTAL															
	VALOARE EURO (fara TVA)TOTAL															

In mii lei/mii euro la cursul 4,0858 lei/euro din data de 20.04.2011

proiectant:
S.C.SPIRI COM SRL



PROIECTANT: S.C.SPIRICOM SRL
**OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9 CU
 DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE**


DEVIZUL

OBIECTUL NR.1 - REABILITARE IMOBIL

In mii lei/mii euro la cursul 4,0858 lei/euro din data de 20.04.2011

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheitueii	Vaioare (fara TVA)		TVA	Vaioare(InclusivTVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Arhitectura interioara	384,8807	94,1996	92,3714	477,2521	116,8075
2	Arhitectura exterioara	205,4430	50,2822	49,3063	254,7493	62,3499
3	Demolari	70,2546	17,1948	16,8611	87,1157	21,3216
4	Instalatii termice interioare	134,0157	32,8004	32,1638	166,1795	40,6724
	TOTAL I	794,5940	194,4770	190,7026	985,2966	241,1514
II. - MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	TOTAL II	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
III. - PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Dotari	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	TOTAL III	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL (TOTAL I+TOTAL II +TOTAL III)		794,5940	194,4770	190,7026	985,2966	241,1514

PROIECTANT:
 S.C.SPIRI COM SRL



Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA nr.9
 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

Obiectul: 0001 45000000 REABIL SI MODERNIZARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ARHITECTURA- LUCRARI EXTERIOARE

Categoria de lucrari: 0123

Obs: RON = Leu greu

=====					
Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)	

0	1	2	3	4	5
=====					
001	IZF12A1	[1]MP.	1207.000	46.85	56547.95
TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI POLISTIREN,CU ADEZIV SI PLASA FS					
002	CF08A1	[1]MP.	1207.000	50.84	61364.42
TENCUIELI EXTERIOARE CU TENCUIALA DECORATIVA					
003	RPCH31D#	MP.	1305.000	17.81	23238.41
Mont,demont schela met tubul pt lucr int /ext,H > 7 m,inclus platf lucru,streas pfl,etc					
004	RPCH29A#	MP.	1305.000	4.64	6056.14
Plasa de siguranta,refolosibila,pe schele,utilizata la executarea invelitorii constructiilor					
005	CA09A1	M.C.	18.000	312.42	5623.54
TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3 -20 CM (asim)BETON DE PANTA					
006	RPCE12B#	MP.	346.000	25.43	8798.00
STRAT EGALIZARE PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC.CU M.CIM. GR.3,5-4CM.ARM.CU SIRMA APLIC.LA SCAF					
007	IZF10B1	MP.	346.000	52.07	18016.50
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM (asim)TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN 12 CM					

008	IZF01D1	MP.	385.000	4.20	1617.29
AMORSAREA SUPR PT APLIC STRAT DIF VAPORI CU EMULS BITUM STAS8877-72 1 STRAT SUPR ORIZ VERTIC					
009	RPCE05E#	MP.	385.000	7.41	2851.02
BARIERA VAPORI LA TERASE, BALCOANE 1 STR CARTON BIT SIMPLU ASEZ, SUPRAPUNERI LIPITE CU BIT CALD					
010	RPCE10A#	MP.	385.000	7.57	2912.83
STRAT DIFUZIE VAPORI LA ACOP. TERASE PE SUP. INCL. <=7%, CU CART. TIP CBP/IMPASL IPB, SIMPLU ASEZAT					
011	CE13C#	MP.	770.000	19.54	15044.47
Invelit la acoperisuri cu membrane bit modif, lipit adeziv la rece, sistem monostrat, pe supraf oriz, mont pe suport continuu (asim) HIDROIZOLATII CU MEMBRANE LIPITE CU FLACARA					
012	RPCI22D#	M	78.000	32.10	2503.62
GLAFURI SI COPERTINE TB. ZN/ALUM 0,5MM, LAT DESF <=30CM, MONT. PE ZID CARAM/BET, PE 1STR CART BIT					
013	RPCE28A#	BUC.	2.000	93.83	187.66
IZOLARE GURI SCURG. INTER/EXT. LA TERASE, BALC. EXEC. CU TABLA PB 1STR PI 50, 2STR. BITUM TOPIT					
014	RPCE27A#	BUC.	2.000	16.53	33.07
PARAFRUNZAR DIAM. MEDIU 120 MM CONF. DIN CARCASA. SUD. DIN SIRM. ZN D=4MM LA ACOP. SI TERASE					
015	RPCE30A#	MP.	346.000	1.88	649.38
INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					205 444.30

PROIECTANT
S.C. SPIRI COM SRL

17-04

Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA nr.9 CU
DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

Obiectul: 0001 45000000 REABIL SI MODERNIZARE IMOBIL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta C-TII SI ARHITECTURA INTERIOARA

Categoria de lucrari: 0123

Obs: RON = Leu greu

=====					
Nr.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
			(col.3xcol4)		
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / (RON) UM)		

0	1	2	3	4	5
=====					
001	CG01D1	MP.	1320.000	15.06	19879.04
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME					
002	CG11A#	MP.	275.000	62.06	17066.98
Pardoseli mozaic marmura simplu,turnat camp continuu,fara bordura, strat uz 1,5 cm, strat suport 3 cm, din M 100-T, incl frecare, spala					
003	CG13A#	M	278.000	23.63	6570.27
Plinte orizontale de 6 -10 cm inaltime din mozaic marmura turnate pe loc, strat suport M 100-T, incl frecat 1,2 si spalat, S>16 mp					
004	CG17A#	MP.	658.000	86.67	57027.71
Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S<=60 cmp/buc, incl str sup M 100-T , 3 cm, rost cu lapte cim alb, curatat, spalat apa t					
005	CG18A#	M	1123.000	19.44	21826.07
Plinte orizontale din gresie ceramica, H <= 15 cm, la pereti, fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu a					
006	IZF18A1	MP.	677.000	21.31	14426.64
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF.ELEMENTE PREFABR.INGROSIME 0, 5CM (asim) SAPA AUTONIVELANTA 0,5CM					
007	CG05D#	MP.	677.000	56.22	38064.21
Pardoseli cu panouri de parchet lipit cu aracet de stratul suport, incl pervazuri					

si curatat,S > de 16 mp
(asim) PARDOSELI PARCHET LAMINAT


008	IZF04J1	MP.	677.000	1.83	1238.96
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CARTON BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPITE (asim) FOLIE PEE SUB PARCHET					
009	CG06A#	M	610.000	14.13	8616.74
Plinte lemn stejar sau fag orizontale,H< =15 cm,curatate si montate la pereti,pe dibluri lemn fixate cu suruburi alama,S> de 16 mp (asim) PLINTE MDF					
010	CK23B#	MP.	121.000	473.66	57313.46
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi,supraf toc intre 1,00 - 2,50 mp,la ctii cu H<= 35 m (asim) FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN					
011	CK26B#	ML.	105.000	55.99	5878.52
Glafuri aluminiu,montate la ferestre					
012	CK25A#	MP.	15.200	675.90	10273.65
Usi profiluri mase plastice,1 canat, supraf toc<= 7 mp,incl armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la ctii cu H<= 35 m					
013	CK03B#	MP.	218.000	262.90	57311.15
Usi din lemn simple si usi pt balcon, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc,la ctii cu H<=35 m (asim) USI INTERIOARE CELULARE, MDF					
014	CK21A#	MP.	20.800	678.09	14104.25
Usi profiluri aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,incl armaturi si accesorii, mont in zid de orice fel,la ctii cu H<= 35 m					
015	CK21A#	MP.	4.000	872.13	3488.52
Usi profiluri aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,incl armaturi si accesorii, mont in zid de orice fel,la ctii cu H<= 35 m					
016	CK03B#	MP.	95.000	523.43	49726.15
Usi din lemn simple si usi pt balcon, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc,la ctii cu H<=35 m (asim) USI INTRARE CU YALA					

017	TRB01B13	TONA	10.000	14.18	141.80
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M					

018	TRA06A05	TONA	278.000	6.93	1926.54
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM					

TOTAL GENERAL DEVIZ:				384	880.66
----------------------	--	--	--	-----	--------

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Formularul F3

Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA 9
 Obiectul: 0001 REABIL SI MODERNIZARE IMOBIL


Lista cu cantitatile de lucrari
 DESFACERI, DEMOLARI

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)		(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
				5
001 RPCO56A# DEMONTAREA TAMPLARIE OBLOANE, MASTI, ETC)	MP.	324.000	7.51	2433.86
002 RPCP45A# DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE	KG	292.000	10.98	3205.54
003 RPCK42B# DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN MOZAIC IN CAMP CONTINUU SAU PLACI MOZAICATE	MP.	1590.000	18.23	28981.86
004 RPCJ35A# DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU TAVANE desfaceri tenc.exterioare	MP.	1196.000	5.39	6445.55
005 RPCE40A# DESFACERE HIDRO, TERMOIZ, LIP BITUM, MASTIC, INCL STR PROT SI SUPORT LA TERASE, PERETI VERT (INCL TERMOIZ BCA/PL VATA MIN)	MP.	364.000	53.63	19520.03
006 TRB01A13 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 30M	TONA	100.000	15.85	1585.00
007 TRB04A1 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX. 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE	TONA	80.000	9.30	744.02
008 AUT7404 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1, 49	ORA	24.000	115.50	2772.00
009 TRA01A15P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	TONA	200.000	16.17	3234.00

010 TSC22F1	100 MC.	1.100	1211.62	1332.78
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19D1				
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 4				
(asim) TAXA DEPOZITARE MOLOZ				

TOTAL GENERAL DEVIZ: 70 254.64

PROIECTANT
S.C.SPIRI COM SRL



Obiect 1 REABILITARE IMOBIL

Categorie 1A INST.TERMICE INTERIOARE

Formularul F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
1	IB06A 99	BUCATA	197,00000	9,5371	1.878,809
RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM, INCLUSIV					
2	5709072	BUCATA	103,00000	124,0586	12.778,031
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 400					
3	5709074	BUCATA	9,00000	186,0821	1.674,738
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L= 600					
4	5709078	BUCATA	54,00000	297,5280	16.066,512
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=1000					
5	9949862	BUCATA	49,00000	404,2500	19.808,250
RADIATOR TIP POTRPROSOP L=400, H=800					
6	5709085	BUCATA	4,00000	596,7885	2.387,154
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI L=2000					
7	IC33A 99	M	1.020,00000	21,4284	21.856,917
TEAVA DIN CUPRU DEXT<18MM MONT.PRIN SUDURA IN COND.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
8	IC33B 99	M	450,00000	26,2185	11.798,330
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA IN COND.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
9	IC33C 99	M	60,00000	36,1848	2.171,090
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA IN COND.DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
10	RPIF09D 99	M	1.530,00000	6,8014	10.406,203
IZOLATIA CONDUCTELOR CU MANSOANE DE IZ.SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, DIAMETRUL 12-54 * 13 MM					
11	8804960	M	1.020,00000	3,2340	3.298,680
TUB IZOLATIE GR.13 D.17					
12	8804961	M	450,00000	3,6960	1.663,200
TUB IZOLATIE GR.13 D.22					
13	8804962	M	60,00000	4,8250	289,501
TUB IZOLATIE GR.13 D.27					
14	SD07A 99	BUCATA	94,00000	14,1815	1.333,062
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"					
<i>asim.robinet port-furtun</i>					
15	ID01A 99	BUCATA	215,00000	20,8066	4.473,417
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"					
16	IC30B 99	BUCATA	215,00000	2,5219	542,202
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=1/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL					
17	9949230	BUCATA	215,00000	5,7750	1.241,625
AERISITOR MANUAL 1/2'					
18	IC34K 99	BUCATA	1,00000	13,3331	13,333
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 3 SUDURI D=28MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU					
<i>asim.petru toate fittingurile cu</i>					
19	8802443	BUCATA	1.100,00000	1,8480	2.032,800
COT R/90 ,FF,D.18					
20	8802444	BUCATA	80,00000	2,4255	194,040
COT R/90 ,FF,D.22					

82

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
21	8802445 COT R/90,FF D.28	BUCATA	16,00000	3,3495	53,592
22	8802446 COT R/90 ,FF D.35	BUCATA	24,00000	3,6960	88,704
23	8815294 COT CUPRU FF D.42	BUCATA	4,00000	28,7595	115,038
24	8815302 TEU CUPRU FF D.18	BUCATA	120,00000	2,8875	346,500
25	8815303 TEU CUPRU FF D.22	BUCATA	42,00000	3,3750	141,751
26	8815304 TEU CUPRU FF D.28	BUCATA	24,00000	6,0060	144,144
27	8815305 TEU CUPRU FF D.35	BUCATA	12,00000	5,1975	62,370
28	8815306 TEU CUPRU FF D.42	BUCATA	2,00000	9,8175	19,635
29	8802345 REDUCTIE R ,FF 22.18	BUCATA	160,00000	3,4650	554,400
30	8802349 REDUCTIE R ,FF 28.18	BUCATA	80,00000	7,7801	622,406
31	8802350 REDUCTIE R ,FF 28.22	BUCATA	40,00000	4,5045	180,180
32	8815286 REDUCTIE CUPRU MF D.35X28	BUCATA	36,00000	12,8823	463,762
33	8802351 REDUCTIE CUPRU R ,FF 42X35	BUCATA	24,00000	20,2125	485,100
34	3335826 ADAPTOR-CUPRU SAU BRONZ-FILET INT-INT, PT.COND.18-1/2	BUCATA	580,00000	0,0000	0,000
35	IC30Q 99 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 3 INSURUBARI D=2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL	BUCATA	6,00000	25,2019	151,211
36	IC30H 99 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=21/2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL	BUCATA	4,00000	24,1932	96,773
37	IC30G 99 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA CU 2 INSURUBARI D=2" MONT.PRIN ISURUBARE CU TEAVA DE OL	BUCATA	8,00000	19,3053	154,442
38	ID04A 99 ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUF DN=1/2"-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA	BUCATA	4,00000	34,7562	139,025
39	ID04B 99 ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUF DN=11/4"-11/2" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA	BUCATA	16,00000	21,6292	346,068
40	IC47A 99 COMPENSATOR DE DILATATIE IN FORMA DE U EXEC.DIN TV.OL.NG.SUD.LG. PT.INST. D=1/2"	BUCATA	38,00000	36,4152	1.383,779
41	ID04A 99 ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUF DN=1/2"-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA	BUCATA	38,00000	17,5236	665,898
42	IC41A 99 BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CENTR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE	BUCATA	800,00000	5,4223	4.337,856
43	IC41A 99 BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CENTR.SAU GAZE D PANA LA 1" MONT.PRIN IMPUSCARE	BUCATA	300,00000	5,8843	1.765,296
44	IC41B 99 BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CENTR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE	BUCATA	30,00000	7,8835	236,506
45	IC41B 99 BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CENTR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE	BUCATA	30,00000	8,4610	253,831
46	IC41B 99 BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CENTR.SAU GAZE D =11/4-2" MONT.PRIN IMPUSCARE	BUCATA	48,00000	12,3880	594,626

181

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
	Denumire resursa					
	Observatii					
47	IC41C	99	BUCATA	10,00000	14,0408	140,408
BRATARA PTR.FIXAREA COND.DE OL PTR.INST.DE INC.CENTR.SAU GAZE D =21/2-4" MONT.PRIN IMPUSCARE						
48	IE01C	99	MP	500,00000	6,5609	3.280,455
EFECT.PROBEI DE ETANSEIT.LA PRES.A INST.INC.CENTR.CU SUPR.TOT.A CORP.INCALZ.201-500 MP						
49	SF05A	99	M	1.530,00000	0,8002	1.224,260
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA DE OTEL ZINCATA, D= 3/8" - 2"						
50	TRI1AA08F	99	TONE	3,00000	4,6677	14,003
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANSP.PINA LA 10M DIN AUTO PE RAMPA ,TEREN						
51	TRA02A15	82	TONE	3,00000	15,2460	45,738
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.						
Total general deviz pe categoria de lucrari:					\$	134.015,651

PROIECTANT
S.C. SPIRICOM Bucuresti

