

ANTEMĂSURĂTOARE
Pasaj străzi Milcov – Alecu Russo
SFERTURI DE CON, CASIURI, SCĂRI DE ACCES

1. PJ04B1 - Dărîmare beton fundații scări de acces, cu ciocan pneumatic cu aer comprimat
 = 12,0 mc
 Rotund = 12 mc
2. PJ05B1 - Dărîmare beton dale sferturi de con, cu ciocan pneumatic cu aer comprimat
 sferturi de con = 30 mc
 Rotund = 30 mc
3. TsA02F1 - Săpătură manuală spații limitate sub 1m, taluz vertical nesprijinit < 1,5 m, teren
 tare, fundații la scări acces
 = 38,0 mc
 Rotund = 38 mc
4. TR B01 C12 - Transport pământ cu roaba
 $42 \times 2,5 = 105,0 \text{ t}$
 $38 \times 1,85 = \underline{71,0 \text{ t}}$
 = 176,0 t
 Rotund = 176 t
5. Ts C35 D3 - Încărcare auto cu încărcător frontal
 = 80 mc
 Rotund = 0,8 smc
6. TRA01A.....Transport pământ cu auto, încărcare auto
 = 176 t
 Rotund = 176 t
7. TsD02C1 - Împrăștiere cu buldozer moluz în depozit
 = 80 mc
 Rotund = 0,8 smc
8. TsD02D1 - Săpătură cu excavator, încărcare auto, pământ completare umpluturi sferturi de
 con+ casiuri
 = 17 mc
 Rotund = 0,2 smc
9. TRA01A.....Transport pământ cu auto,
 = 32 t
 Rotund = 32 t
10. TsD01C1 - Împrăștiere manuală pământ sferturi de con+ casiuri, completare umpluturi
 = 17 mc
 Rotund = 17 mc
11. TsD04B1 - Compactare cu mai de mînă pământ sferturi de con+ casiuri, completare
 umpluturi
 = 17 mc
 Rotund = 17 mc

12. DA06A1 Fundație din balast, 10 cm grosime, completare la sferturi de con,
100 mp x 0,15 = 15,0 mc
Rotund = 15 mc
13. DA06A2 Strat de nisip, 5 cm grosime la completare la sferturi de con
100 mp x 0,05 = 5,0 mc
Rotund = 5 mc
14. PB11A1 - Turnare beton C12/15 fundații scări
10173-0036
= 19 mc
Rotund = 19 mc
15. IfA03D1 - Turnare dale beton C16/20 -15 cm grosime la sferturi de con + scări
10173-0050
sferturi de con = 100 mp
scări = $\frac{20 \text{ mp}}{1}$
= 120 mp
Rotund = 120,0 mp
- 16.CH05A1- Parapet metalic din țevă Ø54 la scări
22 m x 4,43 kg/m = 98 kg
Rotund = 98 kg
- 17.TRA06A...-Transport beton cu CIFAROM
37,0 x 2,5 = 93,0 t
Rotund = 313 t

Întocmit,
ing. Panfîr Raluca



ANTEMĂSURĂTOARE
Pasaj străzi Milcov – Alecu Russo
RAMPE ACCES - parapetei direcționali

1. YCOI -Procurare parapet metalic direcțional
 $120 \text{ m} \times 35 \text{ kg/m} = 4200 \text{ kg.}$
Rotund = 4,2 t
- 2.PK31A1- Montare parapet metalic direcțional
 $120 \text{ m} \times 35 \text{ kg/m} = 4200 \text{ kg.}$
Rotund = 4,2 t
- 3.PK48F1- Vopsire parapet metalic cu miniu de plumb cu aparat cu aer comprimat
 $4,2 \text{ t} \times 4,93 \text{ kg/t} = 21 \text{ kg.}$
Rotund = 21 kg
- 4.PK49F1- Vopsire parapet metalic cu două straturi de vopsea cu aparat cu aer comprimat
 $4,2 \text{ t} \times 6,02 \text{ kg/t} = 26 \text{ kg.}$
Rotund = 26 kg
- 5.TRA06A...-Transport beton cu CIFAROM
 $8 \text{ mc} \times 2,5 = 20 \text{ t}$
Rotund = 20 t

Întocmit,
ing. Panțir Raluca



ANTEMĂSURĂTOARE
Pasaj străzi Milcov – Alecu Russo
Suprastructură pod

1. RpC B 12A1 Înlăturarea prin cioplire a stratului de beton superficial pe o adâncime de maxim 5 cm la console trotuar
= 40 mp
Rotund = 40 mp
2. RpC B 23A1 Șpițuirea suprafețelor de beton în vederea aderării unui beton nou la fișii cu goluri
= 360 mp
Rotund = 360 mp
3. PK20A1- Curățarea cu peria de sîrmă și spoirea cu lapte de ciment a suprafețelor de beton
= 400 mp
Rotund = 400 mp
4. RpCB14A1 - Torcret 6 cm grosime la console trotuar și 3 cm grosime la fișii cu goluri,
10173-0066 beton C20/25
= 220 mp
Rotund = 220 mp
5. RpCJ47C1 asimilat – Tencuieli exterioare drișcuite cu mortar M100-T
= 400 mp
Rotund = 400 mp
6. RpCR56A1 - Vopsitorii exterioare aplicate mecanic, 4 straturi protecție beton
4 straturi x 400 mp = 1.600 mp
Rotund = 1.600 mp
7. CB47C1- Schelă metalică tubulară
= 605 mp
Rotund = 605 mp
8. TRA06A...-Transport beton cu CIFAROM
14 x 2,5 = 35,0 t
400 x 0,025 x 2,5 = 25,0 t
= 60 t
Rotund = 60 t

Întocmit,
ing. Panțir Raluca



ANTEMĂSURĂTOARE
Pasaj străzi Milcov – Alecu Russo
Infrastructură pod

1. RpC B 12A1 Înlăturarea prin cioplire a stratului de beton superficial pe o adâncime de maxim 5 cm la cadre - stâlpi + rigle
 $52 + 58 = 110 \text{ mp}$
Rotund = 110 mp
2. PK20A1- Curățarea cu peria de sîrmă și spoirea cu lapte de ciment a suprafețelor de beton
= 110 mp
Rotund = 110 mp
3. PC01A1 - Cofraje pentru betoane la consolidare cadre,- stâlpi + rigle
 $64 + 66 = 130 \text{ mp}$
Rotund = 130 mp
4. PJ09B1 - Găuri și străpungeri de diametru 30 mm pentru ancore în cadre - stâlpi + rigle
= 15 m
Rotund = 15 m
5. Cz0302B1 - Confecționare armături cadre - stâlpi + rigle
= 2010 kg
Rotund = 2010 kg
6. PD03A1 - Montare armături cadre - stâlpi + rigle
= 2010 kg
Rotund = 2010 kg
7. PB09B1 - Turnare beton C20/25 consolidări cadre - stâlpi + rigle
10173-0066 $5,8 + 6,6 = 12,4 \text{ mc}$
Rotund = 13 mc
8. RpCB14A1 - Torcret la capete rigle, 6 cm grosime, beton C20/25
10173-0066 = 4 mp
Rotund = 4 mp
9. CB47C1- Schelă metalică tubulară
= 95 mp
Rotund = 95 mp
10. RpCJ47C1 asimilat – Tencuieli exterioare drișcuite cu mortar M100-T
= 130 mp
Rotund = 130 mp
11. TRA06A...-Transport beton cu CIFAROM
 $13,0 \times 2,5 = 32,5 \text{ t}$
 $130 \times 0,025 \times 2,5 = 8,2 \text{ t}$
= 40,7 t
Rotund = 41 t
12. RpCR56A1 - Vopsitorii exterioare aplicate mecanic, 4 straturi protecție beton
4 straturi x 130 mp = 520 mp
Rotund = 520 mp

Întocmit,
ing. Panțîr Raluca

EVALUĂRI

1. OBIECT : STRADA MILCOV

- stradă
- trotuare
- stații bus
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- reface rețea canalizare
- rețea alimentare cu apă
- reabilitare iluminat public - parte de construcții
- reabilitare iluminat public - rețea iluminat
- reabilitare iluminat public - demontări

2. OBIECT : STRADA I.L. CARAGIALE

- stradă
- trotuare
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- reabilitare iluminat public - parte de construcții
- reabilitare iluminat public - rețea iluminat
- reabilitare iluminat public - demontări

3. OBIECT : PARCĂRI

- parcări
- rețele de canalizare pluvială
- reabilitare iluminat public - fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public - rețea iluminat
- reabilitare iluminat public - demontări
- deviere rețele electrice
- deviere rețele electrice - reface bransament

4. OBIECT : PASAJ STRĂZI MILCOV - ALECU RUSSO

- cale, trotuar, parapetii pietonali, rost de dilatație, guri scurgere
- sferturi de con, casouri, scări de acces
- rampe acces - parapetii direcționali
- suprastructură pod
- infrastructură pod

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA MILCOV

-lei-

Nc. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	4200.0000	a)	0.0000				10919.58
	DESPACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	10919.58			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	27810.0000	a)	0.0000				120139.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	120139.20			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3 003	DG05A1	MP	3840.0000	a)	0.0000				412323.84
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	16588.80			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	103.0560	395735.04			
	FREZAT 5 CM GR MEDIE			d)	0.0000				
					107.3760				
4 004	TRB01C12	T	3250.0000	a)	0.0000				15027.68
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	15027.68			
	desc rasturnare grupi-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
5 005	TSC35B3	SUTE MC	13.5000	a)	0.0000				1714.61
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	1714.61			
				d)	0.0000				
					127.0080				
6 006	TRA01A10P	T	3250.0000	a)	0.0000				9360.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			9360.00	
					2.8800				

ED14-8.31 AF3 03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA MILCOV

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD03B1	SUTE MC	13.5000	a)	0.0000				1048.37
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		1048.37		
				d)	0.0000				
					77.6570				
8 008	DENL1	MP	27800.0000	a)	0.0000				723578.40
	SPARGERE CU PICON-EXCAVATOR DALE BETON in suprafete de 2-3			b)	7.2000	200160.00			
	mp			c)	18.8280		523418.40		
				d)	0.0000				
					26.0280				
9 009	DE10A1	M	4200.0000	a)	28.3112	118907.04			140590.80
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	21683.76			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900195F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
10 010	DB01A1	MP	30120.0000	a)	0.0015	45.18			147.59
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0034		102.41		
				d)	0.0000				
					0.0049				
11 011	DB02D1	100 MP	301.2000	a)	65.9975	19878.45			25300.02
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	5421.57			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
12 012	DE11NL	MP	30120.0000	a)	0.0000				32529.60
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	32529.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA MILCOV

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	4444GEO PROCURARE GEOGRILA	MP	30120.0000	a)	12.0000	361440.00			361440.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
14 014	DB14B1 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU MECANICA AB1-SR 7970	T	3270.0000	a)	0.2760	902.52			32888.35
				b)	3.7096	12130.39			
				c)	6.0720	19855.44			
				d)	0.0000				
					10.0576				
15 015	DZ12B1 PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SIAGREG CONCASATE DE 0-25 MM IN INST TIP LPX AB1-SR 7970	T	3270.0000	a)	173.2554	566545.16			624054.65
				b)	1.0798	3530.95			
				c)	16.5072	53978.54			
				d)	0.0000				
					190.8424				
16 016	DB12B1 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA BAD 25 6 CM GR	T	4200.0000	a)	0.2760	1159.20			42241.92
				b)	3.7096	15580.32			
				c)	6.0720	25502.40			
				d)	0.0000				
					10.0576				
17 017	DZ20A1 PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS BAD 25	T	4200.0000	a)	227.0280	953517.60			1088969.70
				b)	10.9796	46114.32			
				c)	21.2709	89337.78			
				d)	0.0000				
					259.2785				
18 018	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR	MP	30120.0000	a)	0.0308	927.70			37134.95
				b)	0.4706	14174.47			
				c)	0.7315	22032.78			
				d)	0.0000				
					1.2329				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA MILCOV

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 DZ14B1	T		2840.0000	a)	242.5580	688864.72			751298.71
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD				b)	1.3498		3833.43		
CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16				c)	20.6340			58600.56	
				d)	0.0000				
					264.5418				
20 020 DB21A1	100 MP		301.2000	a)	0.0000				3266.66
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE				b)	8.0999		2439.69		
				c)	2.7456			826.97	
				d)	0.0000				
					10.8455				
21 021 DZ19E1	T		126.0000	a)	158.5820	19981.33			21918.39
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX				b)	0.9448		119.04		
				c)	14.4287			1818.02	
				d)	0.0000				
					173.9555				
22 022 TRA01A10	T		11530.0000	a)	0.0000				76098.00
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	6.6000				76098.00
					6.6000				
23 023 TRA06A10	T		473.0000	a)	0.0000				4871.90
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000				4871.90
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2732168.90	520392.80	1193971.32	90329.90	4536862.92
			- Vut termice 1193971.32		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (520392.80 x 20.80 /100)				108241.70
- somaj	: (520392.80 x 0.50 /100)				2601.96
- sanatate	: (520392.80 x 5.20 /100)				27060.43
- fond de risc	: (520392.80 x 0.242 /100)				1259.35
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MO	m0	U0	t0	T0
	2732168.90	659556.24	1193971.32	90329.90	4676026.36
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (4676026.36 x 7.00 /100)				327321.85
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((4676026.36 + 327321.85) x 5.00 /100)				250167.41
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				5253515.62

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 003 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
				a) materiale					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 DG04B1	M	6680.0000	a)	0.0000				17367.31
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	17367.33			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2	002 DG05A1	MP	12810.0000	a)	0.0000				55339.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	55339.20			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3	003 RPCT09F1	MC	1281.0000	a)	0.0000				49553.31
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	45296.03			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		4257.28		
				d)	0.0000				
					38.6833				
4	004 TSC19C1	SUTE MC	44.7000	a)	0.0000				8172.86
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		8172.86		
				d)	0.0000				
					182.8380				
5	005 TSC22E1	SUTE MC	44.7000	a)	0.0000				4130.37
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020		4130.37		
				d)	0.0000				
					92.4020				
6	006 TSA01C1	MC	670.0000	a)	0.0000				7772.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	7772.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

165

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 003 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7 007	TRB01C12	T	5940.0000	a)	0.0000				27465.97
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	27465.97			
	dese rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				

8 008	TSC35B3	SUTE MC	75.7000	a)	0.0000				9614.51
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		9614.51		
				d)	0.0000				
					127.0080				

9 009	TRA01A10P	T	14210.0000	a)	0.0000				40924.80
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			40924.80	
					2.8800				

10 010	TSD03B1	SUTE MC	75.7000	a)	0.0000				5878.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		5878.63		
				d)	0.0000				
					77.6570				

11 011	TSD08A1	SUTE MC	25.1000	a)	0.0000				4192.41
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI,AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	606.42			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		3585.99		
				d)	0.0000				
					167.0280				

12 012	TSD06B1	SUTE MC	7.1000	a)	0.0000				589,09
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	167.45			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		421.64		
				d)	0.0000				
					82.9706				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 003 TROTUARE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 DA06A1	MC	1930.0000	a)	36.8240	11070.32				99555.96
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT		b)	10.3836		20040.35			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758			8445.29		
			d)	0.0000					
				51.5834					
14 014 DA06A2	MC	641.0000	a)	47.3120	30326.99				39787.77
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT		b)	10.3836		6655.89			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758			2804.89		
			d)	0.0000					
				62.0714					
15 015 DE11A1	M	6680.0000	a)	12.6082	84222.78				101624.85
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII		b)	2.6051		17402.07			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM		c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM,CIM.M30		d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)			15.2133					
16 016 DD01A1	MP	12810.0000	a)	28.4890	364944.09				448631.82
	PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE PE UN SUBSTR DE NISIP		b)	6.4977		83235.54			
	H=6CM		c)	0.0353			452.19		
			d)	0.0000					
				35.0220					
17 017 TRA06A10	T	334.0000	a)	0.0000					3440.20
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera		b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km		c)	0.0000					
			d)	10.3000				3440.20	
				10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	550564.18	281348.25	47763.65	44365.00	924041.08
			- Vut termice 47763.65		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (281348.25 x 20.80 /100)				58520.44
- somaj	: (281348.25 x 0.50 /100)				1406.74
- sanatate	: (281348.25 x 5.20 /100)				14630.11
- fond de risc	: (281348.25 x 0.242 /100)				680.86
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	550564.18	356586.40	47763.65	44365.00	999279.23
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (999279.23 x 7.00 /100)				69949.55
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((999279.23 + 69949.55) x 5.00 /100)				53461.44
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				1122690.22

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 STATII BUS 5 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	240.0000	a)	0.0000				623.98
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	623.98			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	RPCI09F1	MC	145.0000	a)	0.0000				5609.08
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	5127.19			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		481.89		
				d)	0.0000				
					38.6833				
3 003	TRB01C12	T	420.0000	a)	0.0000				1942.04
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	1942.04			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
4 004	TSC35B3	SUTE MC	1.7000	a)	0.0000				215.91
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		215.91		
				d)	0.0000				
					127.0080				
5 005	TSC19C1	SUTE MC	1.7000	a)	0.0000				310.82
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		310.82		
				d)	0.0000				
					182.8380				
6 006	TSA01C1	MC	70.0000	a)	0.0000				812.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	812.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<Q,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 STATII BUS 5 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC22E1	SUTE MC	1.7000	a)	0.0000				157.08
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1	BULDOZER DE 81-180		b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020		157.08		
				d)	0.0000				
					92.4020				
8 008	TSC02D1	SUTE MC	2.4000	a)	0.0000				270.17
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720		270.17		
				d)	0.0000				
					112.5720				
9 009	TRA01A10	T	851.0000	a)	0.0000				5616.60
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	6.6000		5616.60		
					6.6000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	4.0000	a)	0.0000				310.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		310.63		
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	1.0000	a)	0.0000				167.03
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	24.16			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		142.87		
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	0.3000	a)	0.0000				24.90
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	7.08			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		17.82		
				d)	0.0000				
					82.9706				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIEKTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 STATII BUS 5 BUC

-lei-

Nr. crt)	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c) utilaj	riale	pera	port		
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA01A1	100 MP	3.8000	a)	0.0000				23.23
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	8.55			
	RUTIER			c)	3.8640		14.68		
				d)	0.0000				
					6.1139				
14 014	DA06A1	MC	94.0000	a)	36.8240	3461.46			4848.85
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	976.06			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		411.33		
				d)	0.0000				
					51.5834				
15 015	DA12B1	MC	57.0000	a)	45.5790	2598.00			3442.01
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	5.3998	307.79			
	EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			c)	9.4074		536.22		
				d)	0.0000				
					60.3862				
16 016	DE10A1	M	238.0000	a)	28.3112	6738.07			7966.82
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	1228.75			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
17 017	DB02D1	100 MP	7.5000	a)	65.9975	494.98			629.98
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	135.00			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
18 018	DE11N1	MP	375.0000	a)	0.0000				675.00
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.8000	675.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.8000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 STATII BUS 5 BUC

-lei-

Nr.	crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	t	
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera	port		
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	019	4444GEO	MP	375.0000	a)	12.0000	4500.00			4500.00
		PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000				
					c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						12.0000				
20	020	DB14B1	T	45.0000	a)	0.2760	12.42			452.59
		STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU	ASTERN		b)	3.7096		166.93		
		MECANICA STAS 7970			c)	6.0720			273.24	
					d)	0.0000				
						10.0576				
21	021	DZ11F1	T	45.0000	a)	164.0590	7382.66			8174.07
		PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG			b)	1.0798		48.59		
		NAT DE BALAST DE 0-31MM IN INST TIP LEX			c)	16.5072			742.82	
		STAS 7970			d)	0.0000				
						181.6460				
22	022	DB12B1	T	52.0000	a)	0.2760	14.35			522.99
		STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096		192.90		
		MECANICA BAD 25 5 CM GR			c)	6.0720			315.74	
					d)	0.0000				
						10.0576				
23	023	DZ20A1	T	52.0000	a)	227.0280	11805.46			13482.49
		PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9796		570.94		
		BITUMINOS BAD 25			c)	21.2709			1106.09	
					d)	0.0000				
						259.2785				
24	024	DB16H1	MP	375.0000	a)	0.0308	11.55			462.34
		IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4706		176.48		
		4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 4 CM GR			c)	0.7315			274.31	
					d)	0.0000				
						1.2329				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 STATII BUS 5 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	DZ14B1	T	36.0000	a)	242.5580	8732.09			9523.50
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b)	1.3498		48.59		
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA 16			c)	20.6340			742.82	
				d)	0.0000				
					264.5418				
26 026	DB21A1	100 MP	3.8000	a)	0.0000				41.21
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b)	8.0999		30.78		
	CIRCULATE			c)	2.7456			10.43	
				d)	0.0000				
					10.8455				
27 027	DZ19E1	T	1.6000	a)	158.5820	253.73			278.33
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3			b)	0.9448		1.51		
	MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c)	14.4287			23.09	
				d)	0.0000				
					173.9555				
28 028	TRA01A10	T	136.0000	a)	0.0000				897.60
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	6.6000				897.60
					6.6000				
29 029	TRA06A10	T	28.0000	a)	0.0000				288.40
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				288.40
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	46004.77	13104.32	6357.96	6802.60	72269.65
			- Vut termice 6357.96		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (13104.32 x 20.80 /100)				2725.70
- somaj	: (13104.32 x 0.50 /100)				65.52
- sanatate	: (13104.32 x 5.20 /100)				681.42
- fond de risc	: (13104.32 x 0.242 /100)				31.71
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	46004.77	16608.67	6357.96	6802.60	75774.00
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (75774.00 x 7.00 /100)				5304.18
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((75774.00 + 5304.18) x 5.00 /100)				4053.91
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				85132.09

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DF24A1	BUC	9.0000	a)	194.1494	1747.34			3688.98
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE		TIMP	b)	215.7381		1941.64		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8875				
2 002	DF27A1	ORA	900.0000	a)	0.0000				7200.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP		PE SECT	b)	8.0000		7200.00		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003	DF16A1	KM	5.4000	a)	860.9210	4648.97			4865.20
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			b)	29.8348		161.11		
				c)	10.2080			55.12	
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004	DF17A1	MP	792.0000	a)	14.0558	11132.19			15511.31
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE			b)	3.8396		3040.96		
				c)	1.6896			1338.16	
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005	DF18A1	BUC	88.0000	a)	145.0000	12760.00			13554.90
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL -10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL (BUC)			b)	9.0329		794.90		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					154.0329				
6 006	DF19A1	BUC	90.0000	a)	0.5700	51.30			387.88
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			b)	3.7398		336.58		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3098				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
				a)materiale	M	m	U	t		
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera		port		
				d)transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	4444IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	90.0000	a)	260.0000	23400.00			23400.00	
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					260.0000					
8 008	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	16.0000	a)	157.4310	2518.90			2576.64	
				b)	0.7650		12.24			
				c)	2.8437			45.50		
				d)	0.0000					
					161.0397					
9 009	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	40.0000	a)	0.0000				412.00	
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	10.3000				412.00	
					10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	56258.70	13487.43	1438.78	412.00	71596.91
			- Vut termice 1438.78		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (13487.43 x 20.80 /100)				2805.39
- somaj	: (13487.43 x 0.50 /100)				67.44
- sanatate	: (13487.43 x 5.20 /100)				701.35
- fond de risc	: (13487.43 x 0.242 /100)				32.64
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	56258.70	17094.25	1438.78	412.00	75203.73

Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (75203.73 x 7.00 /100)				5264.26
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((75203.73 + 5264.26) x 5.00 /100)				4023.40
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				84491.39

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total:a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSC03B1	SUTE MC	49.2000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 110.9050 d) 0.0000 110.9050					5456.53
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2								
2	002 TSA04F1	MC	119.0000	a) 0.9769 b) 35.3600 c) 0.0000 d) 0.0000 36.3369	116.25		4207.84		4324.09
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE								
3	003 TSA07F1	MC	1110.0000	a) 0.5565 b) 37.3600 c) 0.0000 d) 0.0000 37.9165	617.72		41469.60		42087.32
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE								
4	004 TSF01C1	MP	4830.0000	a) 2.8258 b) 5.2200 c) 0.0000 d) 0.0000 8.0458	13648.61		25212.60		38861.21
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI								
5	005 DG04B1	M	1300.0000	a) 0.0000 b) 2.5999 c) 0.0000 d) 0.0000 2.5999			3379.87		3379.87
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON								
6	006 DG05A1	MP	3600.0000	a) 0.0000 b) 4.3200 c) 0.0000 d) 0.0000 4.3200			15552.00		15552.00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE								

EDI4-8.31 AF3 03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

198

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RESEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DC04B1	M	3220.0000	a)	14.8950	47961.90			13806.26
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		8520.12		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802		17324.24		
				d)	0.0000				
					22.9212				
8 008	DC04B1	M	3950.0000	a)	14.8950	58835.25			102632.85
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	4.5000		17775.00		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	6.5880		26022.60		
				d)	0.0000				
					25.9830				
9 009	DG06A1	MC	695.0000	a)	0.0000				29807.09
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999		23490.93		
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		6316.16		
				d)	0.0000				
					42.8879				
10 010	DG06B1	MC	48.0000	a)	0.0000				1625.09
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	27.0399		1297.92		
	POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM			c)	6.8160		327.17		
				d)	0.0000				
					33.8559				
11 011	TRB01C12	T	1069.0000	a)	0.0000				4942.95
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		4942.95		
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
12 012	TSC35B3	SUTE MC	434.0000	a)	0.0000				55121.47
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		55121.47		
				d)	0.0000				
					127.0080				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10P	T	1069.0000	a)	0.0000				3078.72
	Transportul rutier al pamintelui sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	2.8800			3078.72	
					2.8800				
14 014	DE10A1	M	1000.0000	a)	28.3112	28311.20			33474.00
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	5162.80			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
15 015	DE11A1	M	300.0000	a)	12.6082	3782.46			4563.99
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	781.53			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
16 016	TRA06A10	T	127.5000	a)	0.0000				1313.25
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000			1313.25	
					10.3000				
17 017	TSA15B1	MC	206.0000	a)	0.0000				6117.79
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M, CU SPRIJ.EVAC.CU			b)	26.8000	5520.80			
	MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M, T.TARE			c)	2.8980			596.99	
				d)	0.0000				
					29.6980				
18 018	TSP03A1	MP	235.0000	a)	3.9415	926.25			3273.90
	SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M, LA			b)	9.9900	2347.65			
	ADINC.0,0-4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					13.9315				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSA14C1	MC	32.0000	a)	0.0000				719.36
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.4800	719.36			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.4800				
20 020	ACE08A1	MC	363.0000	a)	36.9000	13394.70			15166.14
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	1771.44			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
21 021	ACE08A1	MC	153.0000	a)	36.9000	5645.70			6392.34
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	746.64			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
22 022	TSD01C1	MC	1867.0000	a)	0.0000				6467.29
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	6467.29			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
23 023	TSD05A1	SUTE MC	19.0000	a)	0.0000				3551.63
	COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE			b)	70.5600	1340.64			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			c)	116.3680	2210.99			
				d)	0.0000				
					186.9280				
24 024	DA06A1	MC	685.0000	a)	36.8240	25224.44			35334.63
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	7112.77			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758	2997.42			
				d)	0.0000				
					51.5834				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 REEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	n	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	DA12A1	MC	412.0000	a)	53.2810	21951.77			28793.98
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	MECANICA		b)	7.1999	2966.36			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		3875.85		
				d)	0.0000				
					69.8883				
26 026	TSD02A1	SUTE MC	38.1200	a)	0.0000				1254.83
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			c)	32.9180		1254.83		
				d)	0.0000				
					32.9180				
27 027	TSD08A1	SUTE MC	38.1200	a)	0.0000				6367.11
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	920.98			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		5446.13		
				d)	0.0000				
					167.0280				
28 028	TSD14A1	MC	400.0000	a)	0.5000	200.00			200.00
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5000				
29 029	ACE16A1	M	1975.0000	a)	0.0000				2843.80
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA			b)	1.4399	2843.80			
	SANTURI PT.CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.4399				
30 030	TSA24A1	ORA	72.0000	a)	0.0000				518.40
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREEN CU INFILTR.PUTERNICE			b)	0.0000				
	CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			c)	7.2000		518.40		
				d)	0.0000				
					7.2000				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.N. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31 031	TRI1AA01C1	T	527.0000	a) 0.0000				1475.60	
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1			b) 2.8000	1475.60				
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				2.8000					
32 032	TSC35B3	SUTE MC	8.7900	a) 0.0000				1116.40	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC CATEG 2 LA DIST. < 10 M	TEREN		b) 0.0000					
				c) 127.0080	1116.40				
				d) 0.0000					
				127.0080					
33 033	TRA01A10P	T	2109.0000	a) 0.0000				6073.92	
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 2.8800			6073.92		
				2.8800					
34 034	ACA15K1	M	1610.0000	a) 485.0984	781008.42			795825.57	
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CIAD.,MF+CEP P,D600			b) 9.0800	14618.80				
				c) 0.1232		198.35			
				d) 0.0000					
				494.3016					
35 035	ACADV10	M	365.0000	a) 96.2300	35123.95			37592.92	
	NLI CONDUCTA DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE PEHD 250X14.2 PN 6 IMBINATA PRIN ELECTROFUZIUNE			b) 6.7190	2452.44				
				c) 0.0453		16.53			
				d) 0.0000					
				102.9943					
36 036	ACD1211	BUC	7.0000	a) 4545.0807	31815.56			45506.51	
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 3 M. H 2,5 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			b) 1899.4501	13296.15				
				c) 56.4002		394.80			
				d) 0.0000					
				6500.9310					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 037	ACD09H1	BUC	3.0000	a)	635.9536	1907.86			3272.30
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H			b)	444.7800	1334.34			
	2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			c)	10.0344		30.10		
				d)	0.0000				
					1090.7680				
38 038	ACD01L1	BUC	10.0000	a)	570.5262	5705.26			5903.26
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	19.8000	198.00			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					590.3262				
39 039	ACD02A1	BUC	120.0000	a)	4.3620	523.44			674.64
	TREPTI DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600	151.20			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
40 040	ACD07D1	M	5.0000	a)	113.0932	565.47			805.27
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599	239.80			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				161.0531				
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE								
	VAR PASTA (MC)								
41 041	ACD07B1	M	10.0000	a)	60.5090	605.09			757.07
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:COS ACCES DIN			b)	11.6053	116.05			
	TUBURI BETON DN 800 L= 2 M CU MUFA			c)	3.5926		35.93		
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE			d)	0.0000				
	VAR PASTA (MC)				75.7069				
42 042	2222TRE	BUC	10.0000	a)	620.0000	6200.00			6200.00
	Proc. piesa trecere tuburi prin camine D=600mm			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					620.0000				

BD14-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RESEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj	d) transport				
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 043	TRA01A10	T	1032.0000	a)	0.0000				6811.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	6.6000			6811.20	
					6.6000				
44 044	ACA17C1	BUC	330.0000	a)	117.6000	38808.00			40619.63
	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 KG			b)	5.4898	1811.63			
	-11708/0007 756A201 TEU CAPETE PREL.PT.BANDAJARE G R.CH.			c)	0.0000				
	STD 500-200 N7092 (BUC)			d)	0.0000				
	-11707/0006 756A647 CURBA PT.BANDAJARE LA 11 GRD.G R.CH.				123.0898				
	STD 600 N117092 (BUC)								
	-11709/0008 756A656 REDUCTIE CAP PREL.PT.BANDAJARE G R.CH.SPOR 500-400 N7092 (BUC)								
45 045	ACA18K1	BUC	330.0000	a)	51.3506	16945.70			20777.00
	IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI ARM. CU FIBRE DE STICLA CU MUFA SI CEP TIP P SI DN 600 MM			b)	11.6100	3831.30			
	-11713/0079 736A064 INEL CAUC.PT.ETANS.TUB ROPAFS TIP PRIN INFAS.DN 600 (BUC)			c)	0.0000				
	-11713/0013 737A040 GARNITURA ETANSARE PLAN PNG/2,5 D= 600 M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)			d)	0.0000				
					62.9606				
46 046	ACA19K1	BUC	20.0000	a)	231.1878	4623.76			5272.56
	IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN POLIESTERI ARMATE DN 600			b)	32.4399	648.80			
	-11705/0012 483A041 FLANSA PLATA PN 6 600- 620 OL37-2 ET PU S 8012 (BUC)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					263.6277				
47 047	ACE09F1	BUC	4.0000	a)	555.0000	2220.00			2244.95
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.BTC.)DN: 150			b)	6.2368	24.95			
	-11712/0058 501A188 ROBINET SERT.PANA NE PU FC PN=10 D=150 225 N 5313 (BUC)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					561.2368				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 048	ACE09G1	BUC	5.0000	a)	815.0000	4075.00			4113.25
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	7.6500	38.25			
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 200			c)	0.0000				
	-11712/0105 502A077 ROBIN.FON.REGI.CIAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 200 (BUC)				822.6500				
49 049	ACE09I1	BUC	4.0000	a)	1260.0000	5040.00			5098.32
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	14.5797	58.32			
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 300			c)	0.0000				
	-11712/0107 502A071 ROBIN.FON.REGI.CIAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 300 (BUC)				1274.5797				
50 050	ACE09M1	BUC	2.0000	a)	3620.0000	7240.00			7294.70
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	20.2497	40.50			
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 600			c)	7.1000	14.20			
	-11712/0110 502A068 ROBIN.FON.REGI.CIAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 600 (BUC)				3647.3497				
51 051	ACB10E1	BUC	8.0000	a)	100.0473	800.38			946.66
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	12.8700	102.96			
	DN = 150			c)	5.4144	43.32			
	-11705/0036 483A095 FLANSA PLATA PN 16 150- 159 OL37-2 ET			d)	0.0000				
	PU S 8014 (BUC)				118.3317				
52 052	ACB10F1	BUC	10.0000	a)	115.1033	1151.03			1422.61
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	18.3600	183.60			
	DN = 200			c)	8.7984	87.98			
	-11705/0037 4830121 FLANSA PLATA PN 10 200- 219 OL37-2 ET			d)	0.0000				
	PU S 8013 (BUC)				142.2617				
53 053	ACB10H1	BUC	8.0000	a)	96.3474	770.78			1139.12
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	32.7600	262.08			
	DN = 300			c)	13.2822	106.26			
	-11705/0077 487A009 FLANSA LIBERA PN 6 300- 324 OL37-2 STAS			d)	0.0000				
	4791 (BUC)				142.3896				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 054	ACB05E1	BUC	8.0000	a)	11.2115	89.69			153.77
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU			b)	8.0098		64.08		
	DN 150 MM SI PN 2,5-25 AT.			c)	0.0000				
	-11715/0016 650A023 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X130			d)	0.0000				
	GR. 5.8 S4272 (BUC)				19.2213				
	-11716/0009 651A060 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 24GR.5 S								
	4071 (BUC)								
	-11713/0006 737A033 GARNITURA ETANSARE PLAN PN6/2,5 D= 150								
	M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)								
55 055	ACB05F1	BUC	10.0000	a)	25.3820	253.82			333.92
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU			b)	8.0098		80.10		
	DN 200 MM SI PN 2,5-10 AT.			c)	0.0000				
	-11715/0017 650A024 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X200			d)	0.0000				
	GR. 5.8 S4272 (BUC)				33.3918				
	-11716/0007 651A056 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 18 GR.5 S								
	4071 (BUC)								
	-11716/0017 6530012 SAIBA UZUALA PLATA M 12 (BUC)								
	-11713/0047 737A071 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 16 D= 300 M								
	100-500 G2X4 S1733 (BUC)								
56 056	ACB05H1	BUC	8.0000	a)	37.2130	297.70			394.90
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU			b)	12.1498		97.20		
	DN 300 MM SI PN 2,5-16 AT.			c)	0.0000				
	-11715/0029 650A036 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X190			d)	0.0000				
	GR. 5.8 S4272 (BUC)				49.3628				
	-11716/0007 651A056 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 18 GR.5 S								
	4071 (BUC)								
	-11716/0021 653A030 SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34								
	S 1388 (BUC)								
	-11713/0037 737A059 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 10 D= 300 M								
	10-300 G2X4 S1733 (BUC)								
57 057	2222RAC	BUC	10.0000	a)	58.0000	580.00			580.00
	PROC. RACORD DREPT CU FLANSA PEHD 200			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					58.0000				

EDI4-8.31 AP3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
				a)materiale	M	m	U	t		
				b)manopera	Mano-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera		port		
				d)transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
58 058 2222FLA	BUC		10.0000	a)	410.0000	4100.00			4100.00	
	PROC. FLANSA LIBERA OTEL RACORD DREPT CU FL PEHD D=			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					410.0000					
59 059 ACE01B1	BUC		4.0000	a)	2377.3280	9509.31			9607.23	
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 100 MM			b)	24.4800		97.92			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2401.8080					
60 060 ACA02DV	M		10.0000	a)	26.2189	262.19			279.40	
	NLI CONDUCTA POLIETILENA MONTATA IN PAMANT PEHD 110X6,3			b)	1.5944		15.94			
	Pn6 barr SDR 17,6			c)	0.1272			1.27		
				d)	0.0000					
					27.9405					
61 061 5555A53	BUC		4.0000	a)	56.0000	224.00			224.00	
	PROC. RACORD DREPT CU FLANSE PEHD D=110			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					56.0000					
62 062 4444C18	BUC		4.0000	a)	88.0000	352.00			352.00	
	PROC. FLANSA LIBERA PTR RACORD DR CU FL PEHD Dn110			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					88.0000					
63 063 4444C13	BUC		4.0000	a)	88.0000	352.00			352.00	
	PROC. TEU EGAL 90° PEHD 110-110			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					88.0000					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 RESEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
64 064	CA01K1	MC	1.0000	a)	0.0600	0.06			30.26
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII			b)	30.1300		30.13		
	EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)			c)	0.0660			0.07	
				d)	0.0000				
					30.2560				
65 065	CZ0104C1	MC	1.0000	a)	96.2900	96.29			127.79
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA < 31MM CU CIMENT			b)	31.5000		31.50		
	F25, MANUAL	\$		c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					127.7900				
66 066	4444COB	M	4.0000	a)	80.0000	320.00			320.00
	PROC. COLIER BRANSAMENT PEHD 250X110			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					80.0000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1182183.01	225852.53	129513.99	17277.09	1554826.62
			- Vut termice 129513.99		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (225852.53 x 20.80 /100)				46977.33
- somaj	: (225852.53 x 0.50 /100)				1129.26
- sanatate	: (225852.53 x 5.20 /100)				11744.33
- fond de risc	: (225852.53 x 0.242 /100)				546.56
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MO	m0	U0	t0	T0
	1182183.01	286250.01	129513.99	17277.09	1615224.10
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (1615224.10 x 7.00 /100)				113065.69
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((1615224.10 + 113065.69) x 5.00 /100)				86414.49
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				1814704.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC03B1	SUTE MC	2.2000	a)	0.0000				243.99
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050		243.99		
				d)	0.0000				
					110.9050				
2 002	TSA04F1	MC	219.0000	a)	0.9769	213.94			7957.78
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600	7743.84			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.3369				
3 003	TSF01A1	MP	1095.0000	a)	2.7146	2972.49			7998.54
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	4.5900	5026.05			
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3046				
4 004	DG04B1	M	68.0000	a)	0.0000				176.79
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	176.79			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
5 005	DG05A1	MP	125.0000	a)	0.0000				540.00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	540.00			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
6 006	DC04B1	M	100.0000	a)	14.8950	1489.50			2292.12
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460	264.60			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802	538.02			
				d)	0.0000				
					22.9212				

EDI4-8.31 AP3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSULT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	n	U	t	Total
					Total: a+b+c+d		3x4a	3x4b	3x4c	3x4d
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	DC04B1	M	100.0000	a)	14.8950	1489.50				2292.12
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		264.60			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802			538.02		
				d)	0.0000					
					22.9212					
8 008	DG06A1	MC	29.0000	a)	0.0000					1243.75
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999		980.20			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880			263.55		
				d)	0.0000					
					42.8879					
9 009	DG06B1	MC	18.0000	a)	0.0000					609.41
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABL COND	b)	27.0399		486.72			
	POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM			c)	6.8160			122.69		
				d)	0.0000					
					33.8559					
10 010	TRB01C12	T	199.0000	a)	0.0000					920.16
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		920.16			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.6239					
11 011	TSC35B3	SUTE MC	1.1000	a)	0.0000					139.71
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC		TEREN	b)	0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080			139.71		
				d)	0.0000					
					127.0080					
12 012	TRA01A10P	T	199.0000	a)	0.0000					573.12
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000					
				d)	2.8800				573.12	
					2.8800					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 REEACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DE10A1	M	28.0000	a)	28.3112	792.71			937.27
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628		144.56		
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
14 014	DE11A1	M	40.0000	a)	12.6082	504.33			608.53
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051		104.20		
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
15 015	TRA06A10	T	5.0000	a)	0.0000				51.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			51.50	
					10.3000				
16 016	TSA14C1	MC	235.0000	a)	0.0000				5282.80
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.4800		5282.80		
	PAM.CU UNID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.4800				
17 017	TSF02A1	MP	435.0000	a)	2.4078	1047.39			3748.74
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M			b)	6.2100		2701.35		
	LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.6178				
18 018	ACE08A1	MC	135.0000	a)	36.9000	4981.50			5640.30
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800		658.80		
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSD01C1	MC	276.0000	a)	0.0000				956.06
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	956.06			
	10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
20 020	TSD05A1	SUTE MC	2.8000	a)	0.0000				523.40
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE			b)	70.5600	197.57			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			c)	116.3680		325.83		
				d)	0.0000				
					186.9280				
21 021	DA06A1	MC	50.0000	a)	36.8240	1841.20			2579.17
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	519.18			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		218.79		
				d)	0.0000				
					51.5834				
22 022	DA12A1	MC	30.0000	a)	53.2810	1598.43			2096.65
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE	MECANICA		b)	7.1999	216.00			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOIROIRE			c)	9.4074		282.22		
				d)	0.0000				
					69.8883				
23 023	TSD02A1	SUTE MC	2.1000	a)	0.0000				69.13
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			c)	32.9180		69.13		
				d)	0.0000				
					32.9180				
24 024	TSD08A1	SUTE MC	2.1000	a)	0.0000				350.76
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	50.74			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM.NECOEZ			c)	142.8680		300.02		
				d)	0.0000				
					167.0280				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	TSD14A1	MC	30.0000	a)	0.5000	15.00			15.00
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5000				
26 026	ACB16A1	M	365.0000	a)	0.0000				525.56
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA			b)	1.4399	525.56			
	SANTURI PT.CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.4399				
27 027	TSA24A1	ORA	48.0000	a)	0.0000				345.60
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE			b)	0.0000				
	CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			c)	7.2000		345.60		
				d)	0.0000				
					7.2000				
28 028	TR11AA01C1	T	174.0000	a)	0.0000				487.20
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin			b)	2.8000	487.20			
	aruncare rampa sau teren-auto categ.1			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.8000				
29 029	TSC35B3	SUTE MC	1.0000	a)	0.0000				127.01
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		127.01		
				d)	0.0000				
					127.0080				
30 030	TRA01A10P	T	348.0000	a)	0.0000				1002.24
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		1002.24		
					2.8800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

[Nr.] [ext]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	ACA01BVS	M	365.0000	a)	81.9420	29908.83			32020.90
	NL1- TUB PTR. CANALIZARE CU MUFA SI GARNITURA PEHD 200 X 7,7 PN 4			b)	5.7500	2098.75			
				c)	0.0365		13.32		
				d)	0.0000				
					87.7285				
32 032	ACD06D1	BUC	23.0000	a)	709.0864	16308.99			18403.63
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 400			b)	85.5900	1968.57			
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			c)	5.4812		126.07		
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)			d)	0.0000				
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)				800.1576				
33 033	ACE02A1	BUC	7.0000	a)	687.7826	4814.48			5074.49
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1			b)	37.1447	260.01			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					724.9273				
34 034	ACD01L1	BUC	23.0000	a)	570.5262	13122.10			13577.50
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT CAROSABIL IV			b)	19.8000	455.40			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					590.3262				
35 035	ACD07D1	M	62.0000	a)	113.0932	7011.78			9985.29
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			b)	47.9599	2973.51			
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			c)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)			d)	0.0000				
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)				161.0531				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALB-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 REPARARE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 036	ACD02A1	BUC	92.0000	a)	4.3620	401.30			517.22
	TREPTA DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		115.92		
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
37 037	ACD07B1	M	5.0000	a)	60.5090	302.55			378.54
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS ACCES DIN			b)	11.6053		58.03		
	TUBURI BETON DN 800 L= 2 M CU MUFA			c)	3.5926			17.96	
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE			d)	0.0000				
	VAR PASTA (MC)				75.7069				
38 038	TRA01A10	T	269.0000	a)	0.0000				1775.40
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	6.6000			1775.40	
					6.6000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	88816.02	36177.17	3671.93	3402.26	132067.38
			- Vut termice 3671.93		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (36177.17 x 20.80 /100)				7524.85
- somaj	: (36177.17 x 0.50 /100)				180.89
- sanatate	: (36177.17 x 5.20 /100)				1881.21
- fond de risc	: (36177.17 x 0.242 /100)				87.55
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	88816.02	45851.67	3671.93	3402.26	141741.88
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (141741.88 x 7.00 /100)				9921.93
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((141741.88 + 9921.93) x 5.00 /100)				7583.19
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				159247.00

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0002 Reabil. il. I.L. Milcov

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I2M008 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+6+7+8)		
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
				2	3	4	5	6	7	8	9	
Sectiunea tehnica												
001	DC04E1	M	4504.500	4.94	22252.23	13108.09		206351.14		0.00		241711.47
TALIERA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST												
				2.91								
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI												
				45.81								
				0.00								
002	DG06A1	M.C.	266.730	0.00	0.00	11157.32		18180.32		0.00		29337.63
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB												
				41.83								
				68.16								
				0.00								
003	AUT2508	ORA	504.000	0.00	0.00	0.00		22982.40		0.00		22982.40
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN												
				0.00								
				45.60								
				0.00								
004	TSA16D3	M.C.	1721.810	0.00	0.00	69543.91		0.00		0.00		69543.91
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T. F.TARE												
				40.39								
				0.00								
				0.00								
005	CB01A1	[1] MP.	395.850	52.21	20667.33	4192.05						
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND												
				10.59								

UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN					0.00 4.60				1820.91	26680.29	0.00
006 CA02C1 M.C. 1301.530 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM					0.10 36.23 1.89 0.00	130.15 47154.43			0.00	49744.48	2459.89
006 2100945 M.C. 1301.530 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622					193.10 0.00 0.00 0.00	251325.44 0.00			0.00	251325.44	0.00
007 ACA11D1 M 27027.000 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110					9.79 3.27 0.03 0.60	264594.33 88378.29		810.81	16216.20	369999.63	0.00
008 W1C09A1 KG 4504.500 CONSTRUCTII DIN OL. MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF. SUPORTURI, STELAJE, CANALE ETC. MONTARE					0.50 1.78 0.00 0.00	2252.25 8018.01			0.00	10270.26	0.00
008 6310017 KG 4504.500 PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE					9.50 0.00 0.00 0.20	42792.75 0.00			900.90	43693.65	0.00
009 TRI1AA02C1 TONA 4493.580 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG. 1					0.00 4.46 0.00 0.00	0.00 20041.37		0.00	0.00	20041.37	0.00
010 TRB01C15 TONA 4493.580 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M					0.00 8.63 0.00 0.00	0.00 38779.60			0.00	38779.60	0.00
011 TRA01A15 TONA 4493.580 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM.					0.00 0.00 0.00 22.00	0.00 0.00			98858.76	98858.76	0.00
012 TRA06A20 TONA 3129.950					0.00	0.00			0.00		0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				0.00	0.00	143977.70	143977.70
013 DA06A1 M.C. 316.680 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	50.05 11.42 12.20 0.00	15849.83 3616.49	0.00	3863.50	0.00	23329.82	
014 DA11A1 M.C. 39.310 STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	40.02 17.79 15.99 0.00	1573.19 699.32		628.57	0.00	2901.08	
015 TRA01A15 TONA 70.980 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	0.00 0.00 0.00 22.00	0.00	0.00	0.00	1561.56	1561.56	
016 DB14B1 TONA 13.760 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA	0.44 4.08 14.75 0.00	6.05 56.14		202.96	0.00	265.16	
016 2600191 KG 13.760 BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	1.90 0.00 0.00 0.20	26.14	0.00	0.00	2.75	28.90	
017 DB20C1 MP. 229.320 ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN	0.08 3.58 0.00 0.00	18.35 820.97		0.00	0.00	839.31	
017 2600191 KG 27.520 BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	1.90 0.00 0.00 0.20	52.29	0.00	0.00	5.50	57.79	
018 DZ11A1 TONA 27.300 PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A	317.71 7.72 49.09 42.40	8673.48 210.76		1340.16	1157.52	11381.92	

019 TRA06A20	TONA	27.300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1255.80	1255.80
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-										
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC										
DIST. =20KM										
020 il 22	BUC.	139.000	0.00	0.00	1104.73	1800.11	0.00	0.00	2904.84	2904.84
camine tragere										
- D E S C R I E R E :										
>>> componenta 001										
020 DG06A1	M.C.	26.410	0.00	0.00	1104.73	1800.11	0.00	0.00	2904.84	2904.84
SPARG SI DESEF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT										
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA										
IMBRAC CAROSAB										
021 TSA16D3	M.C.	496.786	0.00	0.00	20065.19	0.00	0.00	0.00	20065.19	20065.19
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU										
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.										
F.TARE										
021 DA06A1	M.C.	128.297	50.05	6421.26	1465.15	1565.22	0.00	0.00	9451.64	9451.64
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT										
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU										
ASTERNERE MANUAL										
022 CB01A1	{ 11 MP.	2285.160	52.21	119308.20	24199.84	0.00	0.00	10511.74	154019.78	154019.78
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND										
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC										
SI SUBSC INCL SPIJIN										
023 CL21A1	KG	17719.720	0.00	0.00	22858.44	0.00	0.00	0.00	22858.44	22858.44
MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE										
INGLOBATE IN BETON										
024 CZ0305C1	KG	17719.720	2.41	42704.53	11340.62	1594.77	0.00	3543.94	59183.86	59183.86
CONECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.										
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37										
D= 6-8MM										
025 CA02Z1	M.C.	180.700	0.10	18.07	7513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA										

CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)					72.28	0.00	7603.86
025 2100969	M.C.	180.700					
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622				46114.64	0.00	0.00	46114.64
026 ACA11D1	M	417.000					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110				1363.59	12.51	250.20	5708.73
027 ACA11C1	M	83.400					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75				662.20	2.50	16.68	904.06
028 ACA11B1	M	125.100					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 50				222.68	3.75	25.02	1239.74
029 ACD01D1	BUC.	139.000					
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A				1128.68	0.00	3252.60	129884.38
030 TRI1A02C1	TONA	957.710					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				4271.39	0.00	0.00	4271.39
031 TRB01C15	TONA	957.710					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M				8265.04	0.00	0.00	8265.04
032 TRA01A15	TONA	957.710					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.				0.00	0.00	21069.62	21069.62
033 TRA06A20	TONA	433.680					

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				0.00	0.00	19949.28	19949.28
034 il 32	BUC.	138.000		0.00	577.25	0.00	1517.86
Stalpi iluminat				0.00	940.61	0.00	
- D E S C R I E R E :							
>>> componenta 001							
034 DG06A1	M.C.	13.800		0.00	577.25	0.00	1517.86
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB				41.83 68.16 0.00	940.61	0.00	1517.86
035 TSA16D3	M.C.	122.270		0.00	4938.49	0.00	4938.49
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE				40.39 0.00 0.00	0.00	0.00	
036 CB01A1 [1] MP.		759.000		52.21	8037.81	0.00	51156.60
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN				10.59 0.00 4.60	39627.39	3491.40	
037 CA02B1	M.C.	129.720		0.10	4289.84	0.00	4547.98
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR				33.07 1.89 0.00	245.17	0.00	
037 2100969	M.C.	129.720		255.20	33104.54	0.00	33104.54
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622				0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	
038 CC01C1	KG	2430.180		0.06	486.04	0.00	631.85
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE				0.20 0.00 0.00	145.81	0.00	
039 CZ0305C1	KG	2430.180		2.41	1555.32	0.00	218.72
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37				0.64 0.09	5856.73	0.00	

D= 6-8MM						486.04	8116.80
040 TR11A02C1	TONA	276.000					
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1							
041 TRB01C15	TONA	276.000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M							
042 TRA01A15	TONA	276.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.							
043 TRA06A20	TONA	311.880					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM							
044 CL20C1	KG	2649.600					
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI							
044 6306274	KG	2649.600					
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM. SIMPL. OTEL PROFIL.							
045 ACA11C1	M	278.000					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75							
046 AUT2508	ORA	215.000					
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN							

Cheltuieli directe din articole:

225

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.335	1080728.66	436458.80	273087.73	349358.12	2139633.31

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoare aferenta utilajelor electrice = 273087.73

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA					307 091.20
-Transport auto	211.335x	200.00=			42 266.92

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +		
		349358.12 * 0.000)	+ 0.20800 =		90 783.43
-SOMAJ:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +		
		349358.12 * 0.000)	+ 0.00500 =		2 182.29
-SANATATE:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +		
		349358.12 * 0.000)	+ 0.05200 =		22 695.86
-FOND DE RISC:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +		
		349358.12 * 0.000)	+ 0.00260 =		1 134.79
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +		
		349358.12 * 0.000)	+ 0.01100 =		4 801.05

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.335	1080728.66	558056.22	273087.73	349358.12	2261230.73

Cheltuieli indirecte:

2261230.73 * 0.0865 =	195 596.45
-----------------------	------------

Profit:

2456827.18 * 0.0500 =	122 841.36
-----------------------	------------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

	2 579 668.54
--	--------------

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0001 Reabil. il. I.L. Milcov

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM028 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	W2A16B#	BUC.	138.000	0.00	0.00	5464.80	6748.20	0.00	12213.00			
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m												
001	6500936	BUC.	138.000	1709.87	235962.06	0.00	0.00	0.00	7396.80	243358.86		
Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;												
002	W2F05F#	BUC.	139.000	13.68	1901.52	2793.90	10703.00	111.20	15509.62			
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16												
002	6311700	BUC.	139.000	216.44	30085.16	0.00	0.00	0.00	444.80	30529.96		
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL IAM.LA CALD D=60X3MM;L=1,80M												

002 6311705	BUC.	276.000	19.50	5382.00	0.00	0.00	110.40	5492.40
Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m								
004 W2F02A#	BUC.	139.000	0.00	0.00	1073.08	4587.00	0.00	5660.08
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
004 5104012	BUC.	139.000	7066.00	982174.00	0.00	0.00	1390.00	983564.00
Corp de iluminat 250 W								
004 W2F14A#	BUC.	139.000	0.00	0.00	207.11	0.00	0.00	207.11
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
004 5102367	BUC.	145.950	63.00	9194.85	0.00	0.00	0.00	9194.85
Lampa								
005 W2G07A#	M	1518.000	0.00	0.00	895.62	0.00	0.00	895.62
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M	1555.950	2.10	3267.49	0.00	0.00	0.00	3267.49
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778								
006 ED08J1	BUC.	138.000	0.92	126.96	328.44	0.00	0.00	455.40
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA								

006 5536004	BUC.	138.000	4002.00	0.00	0.00	4002.00
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH.						
250V/10A, MONT. INGR						
007 W2G34A#	BUC.	556.000	3180.32	3853.08	0.00	7255.80
Cap terminal uscat de interior pentru						
cable de energie electrica din aluminiu						
sau cupru cu izolatie din PVC cu						
sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat						
008 EC11B1	BUC.	828.000	4943.16	9016.92	0.00	13960.08
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU						
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP						
009 W1R05A5	KG	173.300	117.84	2122.93	400.32	2641.09
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA						
LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC.						
IN TEREN TARE						
009 3701411	KG	173.300	927.16	0.00	0.00	996.48
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37						
-1N						
010 EG08B1	M	4653.000	34106.49	64025.28	0.00	99992.97
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROF.LEG.						
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM						
MONT.IN TEREN TARE *						
011 W1R09A2	M	70.000	2149.00	698.60	655.20	3698.80
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM						
NEZINCATA, PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,						
LEA I.T IN TEREN TARE						
012 W2E18C#	BUC.	2.000	10.94	45.74	0.00	57.48
Punct de aprindere in cascada a						
iluminatului public montat pe zid din						
beton						
012 6312194	BUC.	2.000	3340.00	0.00	0.00	0.00
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC						

012 W2G22F#	M	6.000	68.80	0.00	21.36	0.00	137.60	3477.60
Teava nefiletata fara mufa din otel								
zincat pentru protectia cablului, teava			0.00				0.00	21.36
avand diametrul de 2" montata pe stalp,			0.00					
cablu cu sectiunea de 16-50mmp								
012 3305918	M	6.120	29.50	180.54	0.00	0.00	9.79	190.33
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
1 S 7656			0.00					
			1.60					
012 W1C10A1	KG	10.000	9.28	92.80	9.90	0.00	4.00	106.70
CONSTRUCTII DE OTEL TIP,MECANO ZINCATE								
MONTARE								
012 ED02G1	BUC.	2.000	19.30	38.60	47.92	0.00	0.00	86.52
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI								
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU								
012 5500823	BUC.	2.000	254.45	508.90	0.00	0.00	30.40	539.30
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,								
100A,SIMBOL 3330								
013 W2G01F#	M	210.000	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat								
in sant pe pat de nisip, cu tractiune								
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu								
obstacole sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m;								
014 2450000	ML.	107.630	57.58	6197.34	0.00	0.00	43.05	6240.39
cablu cyaby 5x25								
014 2450001	ML.	107.630	10.90	1173.17	0.00	0.00		
cablu cyaby 5x4								

015 W2G11G#	M	11760.000	0.40	0.00	0.00	43.05	1216.22
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m							
015 2450002	ML.	6027.000	40.50	244093.50	0.00	2410.80	246504.30
cablu cyey 5x16							
015 2450003	ML.	6027.000	14.00	84378.00	0.00	2410.80	86788.80
cablu cyey 5x4							
016 TSA17B1	M.C.	85.050	0.00	0.00	0.00	0.00	3418.16
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE							
017 W2H02A#	M	105.000	6.19	649.95	0.00	0.00	795.90
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M							
018 W2H03B#	M	105.000	60.41	6343.05	0.00	1764.00	9219.00
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;							
018 6700652	M	105.000	20.67	2170.35	0.00	168.00	2338.35
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2							
019 TSD18C1	M.C.	76.650	0.10	7.67	0.00	0.00	948.93
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE							

020 W2G15B#	BUC.	14.000	0.00	0.00	148.26	0.00	0.00	148.26
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg								
			0.00	10.59				
			0.00	0.00				
			0.00	0.00				
021 W2A20A#	BUC.	138.000	0.00	0.00	342.24	0.00	1370.34	1712.58
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
022 AUT6730	ORA	270.000	0.00	0.00	0.00	0.00	39528.00	39528.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
			0.00	0.00				
			146.40	0.00				
			0.00	0.00				
023 W2J02A#	BUC.	138.000	0.00	0.00	2227.32	0.00	10374.84	12602.16
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou								
024 W2A17A#	MP.	138.000	574.08	4.16	3688.74	0.00	0.00	4318.02
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV								
** SPORURI ** MAT.:	0.0%	MAN.:	200.0%	UTI.:	0.0%			
025 TRA02A50	TONA	278.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18459.20
Transport rutier la distanta de 50 km								
			0.00	0.00				
			66.40	0.00				
026 W2A21A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	38.78	0.00	149.80	188.58
Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
027 W2A22A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	0.00	0.00	556.22	556.22
Institirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe								

distanța de până la 20 Km

028 W2F11A# BUC. 138.000
Cutie de derivatie pentru iluminat
public, montata pe stalp pentru
alimentare subterana intrare-iesire

0.00
8.91
0.00
0.00
1229.58
0.00
0.00
1229.58

028 7312801 BUC. 138.000
Cutie de derivatie pentru iluminat
public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF
25A

255.00
0.00
0.00
1.60
35190.00
0.00
220.80
35410.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
47.751	1702468.89	130205.72	75072.92	37559.62	1945307.15

Din care:
Valoare aferenta utilajelor tehnice = 0.00
Valoare aferenta utilajelor electrice = 75072.92

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 18 459.20
-Transport auto 47.751x 400.00= 19 100.42

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (130205.72 + 75072.92 * 0.000 +
37559.62 * 0.000) * 0.20800 = 27 082.79

-SOMAJ: (130205.72 + 75072.92 * 0.000 +
37559.62 * 0.000) * 0.00500 = 651.03

-SANATATE: (130205.72 + 75072.92 * 0.000 +
37559.62 * 0.000) * 0.05200 = 6 770.70

-FOND DE RISC: (130205.72 + 75072.92 * 0.000 +
37559.62 * 0.000) * 0.00260 = 338.53

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
(130205.72 + 75072.92 * 0.000 +
37559.62 * 0.000) * 0.01100 = 1 432.26

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
47.751	1702468.89	166481.03	75072.92	37559.62	1981582.46
Cheltuieli indirecte:					
	1981582.46 * 0.0865 =				171 406.88
Profit:	2152989.34 * 0.0500 =				107 649.47
TOTAL GENERAL DEVIZ:					2 260 638.80

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0002 Reabil. il. I.L. Milcov

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM148 demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt. Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA UM	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
		(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara	
001	DG06A1	M.C.	27.600	0.00	0.00	1154.51	1881.22	0.00	3035.72		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT											
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA											
IMBRAC CAROSAB											
002	TSA16C3	M.C.	278.500	0.00	0.00	7664.32	0.00	0.00	7664.32		
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU											
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.											
TARE											
003	W2A05B1#	BUC.	55.000	0.00	0.00	974.60	2437.05	0.00	3411.65		
Demontare Stalp de sustinere din beton,											
montat cu automacaraua in fundatie											
burata in teren accidentat											
004	W2A10B1#	BUC.	2.000	0.00	0.00	89.50	108.48	0.00	197.98		
Demontare Stalp special din beton armat,											
montat cu automacaraua in fundatie											
turnata in teren accidentat											
005	W2A16B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	237.60					
Demontare Stalp pentru iluminat public											

stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m	48.90	293.40	0.00	531.00
006 W2F05F1# BUC. 64.000	0.00		0.00	
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16	13.07 77.00 0.00	836.48	0.00	5764.48
007 W2F02A1# BUC. 64.000	0.00		0.00	
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	6.14 24.20 0.00	392.96	0.00	1941.76
008 W2F14A1# BUC. 64.000	0.00	1548.80	0.00	
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	0.00 1.49 0.00 0.00	95.36	0.00	95.36
009 W2K13A1# BUC. 64.000	0.00		0.00	
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	6.24 33.00 0.00	399.36	0.00	2511.36
010 W2I01A1# BUC. 64.000	0.00		0.00	
Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate ;legarea nulului retelei	4.75 0.00 0.00	304.00	0.00	304.00
011 W2C06A1# 100 M. 3.000	0.00		0.00	
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35;- 50+3x16+16;- 50+3x25+16; - 50+3x35+16;- 50+3x16+	76.03 55.00 0.00	228.09	0.00	393.09
012 W2F11A1# BUC. 64.000	0.00	165.00	0.00	

Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	7.13	456.32	0.00	0.00	456.32
	0.00				
	0.00				
013 AUT2508 ORA 84.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	45.60	3830.40	3830.40	0.00	3830.40
	0.00				
014 TRI1AA01C1 TONA 416.820	0.00	1446.37	1446.37	0.00	1446.37
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	0.00				
015 TRA02A20 TONA 567.540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.00	0.00	0.00	22701.60	22701.60
	0.00				
016 W2A20A# BUC. 64.000	0.00	158.72	158.72	0.00	158.72
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	2.48	635.52	635.52	0.00	794.24
	9.93				
	0.00				
017 W2J05B# BUC. 4.000	0.00	295.04	295.04	0.00	295.04
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	0.00				
018 AUT6730 ORA 128.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	146.40	18739.20	18739.20	0.00	18739.20
	0.00				
019 TSD18C1 M.C. 278.500	0.10	3419.98	3419.98	0.00	3419.98
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	0.00				
020 TRA01A05P TONA 417.700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	0.00	0.00	0.00	5680.72	5680.72
	13.60				

021 W2B10E1#	BUC.	2.000	0.00	5.34	0.00	22.00	0.00	27.34
Demontare Legatura de sustinere in								
aliniament la retele cu conductor								
torsadat, pe stalp de beton sau metal								
plantat montata cu PRB-16								
022 W2B12E1#	BUC.	2.000	0.00	10.30	0.00	39.60	0.00	49.90
Demontare Legatura de intindere in								
aliniament la retele cu conductor								
torsadat, pe stalp de beton sau metal								
plantat montata cu PRB-16								
024 EC11A1	BUC.	256.000	0.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	1344.00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU								
COND.AL. <2X10MMP								

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	27.85	19512.84	36740.67	28382.32	84663.68

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 36740.67

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

28 382.32

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.20800 =	4 058.67
-SOMAJ:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.00500 =	97.56
-SANATATE:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.05200 =	1 014.67
-FOND DE RISC:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.00260 =	50.73

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (19512.84 + 36740.67 * 0.000 +
 28382.32 * 0.000) * 0.01100 = 214.64

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	27.85	24949.12	36740.67	28382.32	90099.96

Cheltuieli indirecte:

90099.96 * 0.0865 = 7 793.65

Profit:

97893.60 * 0.0500 = 4 894.68

TOTAL GENERAL DEVIZ:

102 788.28

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 DG04B1	M	2160.0000	a)	0.0000				5615.78
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5615.78			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2	002 DG05A1	MP	11230.0000	a)	0.0000				48513.60
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	48513.60			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3	003 DG05A1	MP	3110.0000	a)	0.0000				13435.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	13435.20			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
4	004 TRB01C12	T	1540.0000	a)	0.0000				7120.81
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			b)	4.6239	7120.81			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
5	005 TSC35B3	SUTE MC	6.4000	a)	0.0000				812.85
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC CATEG 2 LA DIST. < 10 M	TEREN		b)	0.0000				
				c)	127.0080		812.85		
				d)	0.0000				
					127.0080				
6	006 TRA01A10P	T	1540.0000	a)	0.0000				4435.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	2.8800			4435.20	
					2.8800				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	Trans-	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD03B1	SUTE MC	6.4000	a)	0.0000				497.00
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		497.00		
				d)	0.0000				
					77.6570				
8 008	DENL1	MP	11230.0000	a)	0.0000				292294.44
	SPARGERE CU PICON-EXCAVATOR DALE BETON in suprafete de 2-3			b)	7.2000	80856.00			
	mp			c)	18.8280		211438.44		
				d)	0.0000				
					26.0280				
9 009	DE10A1	M	2160.0000	a)	28.3112	61152.19			72303.84
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	11151.65			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
10 010	DB01A1	MP	13100.0000	a)	0.0015	19.65			64.19
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0034		44.54		
				d)	0.0000				
					0.0049				
11 011	DB02D1	100 MP	131.0000	a)	65.9975	8645.67			11003.66
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	2357.99			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
12 012	DE11NL	MP	13100.0000	a)	0.0000				14148.00
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	14148.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
				a) materiale	M	m	U	t		
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c) utilaj	riale	pera		port		
				d) transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013 4444GEO		MP	13100.0000	a)	12.0000	157200.00			157200.00	
	PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					12.0000					
14 014 DB14B1		T	1320.0000	a)	0.2760	364.32			13276.03	
	STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN			b)	3.7096	4896.67				
	MECANICA AB1-SR 7970 5 CM GR			c)	6.0720	8015.04				
				d)	0.0000					
					10.0576					
15 015 DZ12B1		T	1320.0000	a)	173.2554	228697.13			251911.97	
	PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SIAGREG			b)	1.0798	1425.34				
	CONCASATE DE 0-25 MM IN INST TIP LPX			c)	16.5072	21789.50				
	AB1-SR 7970			d)	0.0000					
					190.8424					
16 016 DB12B1		T	2030.0000	a)	0.2760	560.28			20416.93	
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	7530.49				
	MECANICA			c)	6.0720	12326.16				
	BAD 25 6 CM GR			d)	0.0000					
					10.0576					
17 017 DZ20A1		T	2030.0000	a)	227.0280	460866.84			526335.36	
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9796	22288.59				
	BITUMINOS BAD 25			c)	21.2709	43179.93				
				d)	0.0000					
					259.2785					
18 018 DB16H1		MP	13100.0000	a)	0.0308	403.48			16150.99	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4706	6164.86				
	4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR			c)	0.7315	9582.65				
				d)	0.0000					
					1.2329					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019 DZ14B1	T	1240.0000	a)	242.5580	300771.92			328031.83	
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498		1673.75			
CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c)	20.6340			25586.16		
			d)	0.0000					
				264.5418					
20 020 DB21A1	100 MP	131.0000	a)	0.0000				1420.76	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999		1061.09			
			c)	2.7456			359.67		
			d)	0.0000					
				10.8455					
21 021 DZ19E1	T	55.0000	a)	158.5820	8722.01			9567.55	
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			b)	0.9448		51.96			
			c)	14.4287			793.58		
			d)	0.0000					
				173.9555					
22 022 TRA01A10	T	4620.0000	a)	0.0000				30492.00	
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	6.6000				30492.00	
				6.6000					
23 023 TRA06A10	T	221.0000	a)	0.0000				2276.30	
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	10.3000				2276.30	
				10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1227403.49	228291.78	334425.52	37203.50	1827324.29
			- Vut termice 334425.52		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (228291.78 x 20.80 /100)	47484.69
- somaj	: (228291.78 x 0.50 /100)	1141.46
- sanatate	: (228291.78 x 5.20 /100)	11871.17
- fond de risc	: (228291.78 x 0.242 /100)	552.47
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1227403.49	289341.57	334425.52	37203.50	1888374.08
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x %	(1888374.08 x 7.00 /100)			132186.19
Profit	: PO = (T0 + IO) x %	((1888374.08 + 132186.19) x 5.00 /100)			101028.01
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				2121588.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	2820.0000	a)	0.0000				7331.72
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	7331.72			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	5870.0000	a)	0.0000				25358.40
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN			b)	4.3200	25358.40			
	ASPALTICE PERMANENTE,BETOANE ASPALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3 003	RPCT09F1	MC	587.0000	a)	0.0000				22707.10
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	20756.26			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		1950.84		
				d)	0.0000				
					38.6833				
4 004	TSC19C1	SUPE MC	17.3000	a)	0.0000				3163.10
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		3163.10		
				d)	0.0000				
					182.8380				
5 005	TSC22E1	SUPE MC	17.3000	a)	0.0000				1598.55
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	§		c)	92.4020		1598.55		
				d)	0.0000				
					92.4020				
6 006	TSA01C1	MC	370.0000	a)	0.0000				4292.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	4292.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 002 TROVUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera	port			
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	5690.0000	a)	0.0000				26309.99
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	26309.99			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	29.7000	a)	0.0000				3772.14
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	3772.14			
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TRA01A10P	T	5690.0000	a)	0.0000				16387.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			16387.20	
					2.8800				
10 010	TSC03B1	SUTE MC	29.7000	a)	0.0000				3293.88
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050	3293.88			
				d)	0.0000				
					110.9050				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	17.1000	a)	0.0000				2856.18
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	413.14			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680	2443.04			
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	2.4000	a)	0.0000				199.13
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	56.60			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866	142.53			
				d)	0.0000				
					82.9706				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 DA06A1	MC	881.0000	a)	36.8240	32441.94				45444.97
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT		b)	10.3836		9147.95			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758			3855.08		
			d)	0.0000					
				51.5834					
14 014 DA06A2	MC	294.0000	a)	47.3120	13909.73				18249.00
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT		b)	10.3836		3052.78			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758			1286.49		
			d)	0.0000					
				62.0714					
15 015 DE11A1	M	2820.0000	a)	12.6082	35555.12				42901.50
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII		b)	2.6051		7346.38			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM		c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30		d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)			15.2133					
16 016 DD01A1 ASIM	MP	5870.0000	a)	28.4890	167230.43				205579.14
	PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE H=6CM PE UN		b)	6.4977		38141.50			
	STRAT NISIP		c)	0.0353			207.21		
			d)	0.0000					
				35.0220					
17 017 TRA06A10	T	318.0000	a)	0.0000					3275.40
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera		b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km		c)	0.0000					
			d)	10.3000				3275.40	
				10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	249137.22	142206.72	21712.86	19662.60	432719.40
			- Vut termice 21712.86		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (142206.72 x 20.80 /100)	29579.00
- somaj	: (142206.72 x 0.50 /100)	711.03
- sanatate	: (142206.72 x 5.20 /100)	7394.75
- fond de risc	: (142206.72 x 0.242 /100)	344.14
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	249137.22	180235.64	21712.86	19662.60	470748.32

Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \% (470748.32 \times 7.00 /100)$	32952.38
Profit	: $PO = (T0 + I0) \times \% ((470748.32 + 32952.38) \times 5.00 /100)$	25185.04

TOTAL GENERAL	: $VO = T0 + I0 + PO$	528885.74
---------------	-----------------------	-----------

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 DF24A1	BUC	7.0000	a)	194.1494	1359.05			2869.22
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN		TIMP	b)	215.7381	1510.17			
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8875				
2	002 DF27A1	ORA	260.0000	a)	0.0000				2080.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF		PE SECT	b)	8.0000	2080.00			
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3	003 DF16A1	KM	2.8000	a)	860.9210	2410.58			2522.70
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DOUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348	83.54			
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080		28.58		
				d)	0.0000				
					900.9638				
4	004 DF17A1	MP	108.0000	a)	14.0558	1518.03			2115.19
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396	414.68			
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896		182.48		
				d)	0.0000				
					19.5850				
5	005 DF18A1	BUC	24.0000	a)	145.0000	3480.00			3696.79
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329	216.79			
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6	006 DF19A1	BUC	24.0000	a)	0.5700	13.68			103.44
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398	89.76			
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3098				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444	IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	24.0000	a)	260.0000	6240.00			6240.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					260.0000				
8 008 CZ0105C1	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<3MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	4.3000	a)	157.4310	676.95			692.47
				b)	0.7650		3.29		
				c)	2.8437			12.23	
				d)	0.0000				
					161.0397				
9 009 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	11.0000	a)	0.0000				113.30
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000				113.30
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	15698.29	4398.23	223.29	113.30	20433.11
				- Vut termice 223.29	
				- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (4398.23 x 20.80 /100)				914.83
- somaj	: (4398.23 x 0.50 /100)				21.99
- sanatate	: (4398.23 x 5.20 /100)				228.71
- fond de risc	: (4398.23 x 0.242 /100)				10.64
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	15698.29	5574.40	223.29	113.30	21609.28
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (21609.28 x 7.00 /100)				1512.65
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((21609.28 + 1512.65) x 5.00 /100)				1156.10
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				24278.03

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0002 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM0C8 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+6+7+8)				
Denumire					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
					4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica													
001	DC04B1	M	3820.000		4.94	18870.80	11116.20		174994.20		0.00	204981.20	
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST													
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI													
002	DG06A1	M.C.	107.660		0.00	0.00	4503.42		7338.11		0.00	11841.52	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB													
003	AUT2508	ORA	430.000		0.00	0.00	0.00		19608.00		0.00	19608.00	
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN													
004	TSA16D3	M.C.	729.940		0.00	0.00	29482.28		0.00		0.00	29482.28	
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE													
005	CB01A1	[1] MP.	175.000		52.21	9136.75	1853.25		0.00		0.00	29482.28	
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC													

SI SUBSC INCL SPIJIN	4.60				805.00	11795.00
006 CA02C1 M.C.	0.10	55.07	19952.95			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	36.23					
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO	1.89			1040.88	0.00	21048.90
A CONSTR CU GROS <30CM	0.00					
006 2100945 M.C.	193.10	106345.96	0.00			
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	0.00					
	0.00			0.00	0.00	106345.96
	0.00					
007 ACA11D1 M	9.79	112193.40	37474.20	343.80	6876.00	156887.40
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN	3.27					
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110	0.03					
	0.60					
008 W1C09A1 KG	0.50	955.00	3399.80			
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI	1.78					
POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE,	0.00			0.00	0.00	4354.80
CANALE ETC.MONTARE	0.00					
008 6310017 KG	9.50	18145.00	0.00			
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE	0.00					
	0.00			0.00	382.00	18527.00
	0.20					
009 TR11AA02C1 TONA	0.00	0.00	8504.33			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN	4.46					
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-	0.00					
AUTO CATEG.1	0.00			0.00	0.00	8504.33
010 TRB01C15 TONA	0.00	0.00	16455.68			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE	8.63					
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE	0.00			0.00	0.00	16455.68
GRUPEL-3 DISTANTA 50M	0.00					
011 TRA01A15 TONA	0.00	0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	0.00					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE	0.00			0.00	41949.60	41949.60
DIST.= 15 KM.	22.00					
012 TRA06A20 TONA	0.00	0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	0.00					

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	0.00 46.00		0.00	60800.50	60800.50
013 DA06A1 M.C. 140.000 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	50.05 11.42 12.20 0.00	7007.00	1598.80	1708.00	10313.80
014 D111A1 M.C. 11.520 STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	40.02 17.79 15.99 0.00	461.03	204.94	184.20	850.18
015 TRAO1A15 TONA 20.740 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	0.00 0.00 0.00 22.00	0.00	0.00	0.00	456.28
016 DB14B1 TONA 4.032 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA	0.44 4.08 14.75 0.00	1.77	16.45	59.47	77.70
016 2600191 KG 4.044 BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	1.90 0.00 0.00 0.20	7.68	0.00	0.00	0.81
017 DB20C1 MP. 67.200 ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN	0.08 3.58 0.00 0.00	5.38	240.58	0.00	245.95
017 2600191 KG 8.064 BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	1.90 0.00 0.00 0.20	15.32	0.00	0.00	1.61
018 DZ11A1 TONA 8.000 PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A	317.71 7.72 49.09 42.40	2541.68	61.76	392.72	3335.36

025	CA02Z1	M.C.	93.600	0.10	9.36	3891.89	37.44	0.00	3938.69
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA								
	CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,								
	ANEXE,ETC.)								
025	2100969	M.C.	93.600	255.20	23886.72	0.00	0.00	0.00	23886.72
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								
026	AC11D1	M	216.000	9.79	2114.64	706.32	6.48	129.60	2957.04
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110								
027	AC11C1	M	43.200	7.94	343.01	115.34	1.30	8.64	468.29
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75								
028	AC11B1	M	64.800	7.40	479.52	147.74	1.94	12.96	642.17
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 50								
029	ACD01D1	BUC.	72.000	902.90	65003.80	584.64	0.00	1684.80	67278.24
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE								
	FARA PIEASA SUPT CAROSABIL TIP III A								
030	TR11A02C1	TONA	496.080	0.00	0.00	2212.52	0.00	0.00	2212.52
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN								
	BULGARI,FRIN ARUNCAFE RAMPA SAU TEREN-								
	AUTO CATEG.1								
031	TRB01C15	TONA	496.080	0.00	0.00	4291.17	0.00	0.00	4281.17
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ARUNCAFE DESC RASTURNARE								
	GRUP1-3 DISTANTA 50M								
032	TRA01A15	TONA	496.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								

DIST. = 15 KM.		22.00	10913.76	10913.76
033	TRA06A20 TONA 224.640 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	0.00 0.00 0.00 46.00	0.00	10333.44
034	il 31 BUC. 70.000 Stalpi iluminat	0.00 4.18 6.82 0.00	292.81 477.12	0.00 769.93
- D E S C R I E R E :				
>>> componenta 001				
034	DG06A1 M.Ç. 7.000 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	0.00 41.83 68.16 0.00	292.81 477.12	0.00 769.93
035	TSA16D3 M.C. 62.020 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE	0.00 40.39 0.00 0.00	2504.99	0.00 2504.99
036	CB01A1 [1] MP. 385.000 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	52.21 10.59 0.00 4.60	20100.85 4077.15	1771.00 25949.00
037	CA02B1 M.C. 65.800 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR	0.10 33.07 1.89 0.00	6.58 2176.01 124.36	0.00 2306.95
037	2100969 M.C. 65.800 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	255.20 0.00 0.00 0.00	16792.16 0.00	16792.16
038	CC01C1 KG 1232.700 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE	0.06 0.20 0.00 0.00	73.96 246.54	0.00 320.50

039	CZ0305C1	KG	1232.700	2970.81	788.93	110.94	246.54	4117.22
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 6-8MM								
040	TR11AA02C1	TONA	140.000	0.00	624.40	0.00	0.00	624.40
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1								
041	TRB01C15	TONA	140.000	0.00	1208.20	0.00	0.00	1208.20
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M								
042	TRA01A15	TONA	140.000	0.00	0.00	0.00	3080.00	3080.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
043	TRA06A20	TONA	158.200	0.00	0.00	0.00	7277.20	7277.20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM								
044	CL20C1	KG	1344.000	0.00	1196.16	0.00	0.00	1196.16
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI								
044	6306274	KG	1344.000	12082.56	0.00	0.00	268.80	12351.36
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM. SIMPL. OTEL PROFIL.								
045	ACA11C1	M	156.000	1238.64	416.52	4.68	31.20	1691.04
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCIADIRILOR,AVIND DN 75								
046	AUT2508	ORA	120.000	0.00	0.00	5472.00	0.00	5472.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.194	508095.84	202310.39	214474.91	155017.58
				1079898.72

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoare aferenta utilajelor electrice = 214474.91

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA		135 178.78
-Transport auto	99.194x 200.00=	19 838.80

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.20800 = 42 080.56

-SOMAJ: (202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.00500 = 1 011.55

-SANATATE: (202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.05200 = 10 520.14

-FOND DE RISC: (202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.00260 = 526.01

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.01100 = 2 225.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.194	508095.84	258674.06	214474.91	155017.58
				1136262.40

Cheltuieli indirecte:

1136262.40 * 0.0865 = 98 286.69

Profit: 1234549.09 * 0.0500 = 61 727.46

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 PROIECTANT
 DEVIZIER

1 296 276.55
 CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0002 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM018 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				4	5	6	7	8	Sectiunea financiara		9	
Sectiunea tehnica				1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 W2A16#	BUC.	70.000		0.00	0.00	2772.00	3423.00	0.00	0.00	3752.00	123442.90	
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m												
001 6500936	BUC.	70.000		1709.87	119690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;												
002 W2F05F#	BUC.	78.000		13.68	1067.04	1567.80	6006.00	62.40	8703.24			
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16												
002 6311700	BUC.	78.000		216.44	16882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	249.60	17131.92	
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=60X3MM;L=1,80M												

002 6311705	BUC.	140.000	19.50	2730.00	0.00	0.00	56.00	2786.00
Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m								
004 W2F02A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	602.16	2574.00	0.00	3176.16
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
004 5104012	BUC.	78.000	7066.00	551148.00	0.00	0.00	780.00	551928.00
Corp de iluminat 250 w								
004 W2F14A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	116.22	0.00	0.00	116.22
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
004 5102367	BUC.	81.900	63.00	5159.70	0.00	0.00	0.00	5159.70
Lampa								
005 W2G07A#	M	770.000	0.00	0.00	454.30	0.00	0.00	454.30
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M	789.000	2.10	1656.90	0.00	0.00	0.00	1656.90
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778								
006 ED08J1	BUC.	70.000	0.92	64.40	166.60	0.00	0.00	231.00
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA								

006 5536004	BUC.	70.000	29.00	2030.00	0.00	0.00	2030.00
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH.							
250V/10A, MONT. INGR							
007 W2G34A#	BUC.	312.000	5.72	1784.64	2162.16	0.00	4071.60
Cap terminal uscat de interior pentru							
cable de energie electrica din aluminiu							
sau cupru cu izolatie din PVC cu							
sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat							
008 EC11B1	BUC.	420.000	5.97	2507.40	4573.80	0.00	7081.20
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU							
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP							
009 W1R05A5	KG	70.000	0.68	47.60	857.50	161.70	1066.80
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA							
LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC.							
IN TEREN TARE							
009 3701411	KG	70.700	5.35	378.25	0.00	0.00	406.52
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37							
-1N							
010 EG08B1	M	1858.000	7.33	13619.14	25566.08	0.00	39928.42
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.							
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM							
MONT.IN TEREN TARE *							
011 W1R09A2	M	65.000	30.70	1995.50	648.70	608.40	3434.60
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM							
NEZINCATA, PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,							
LEA I.T IN TEREN TARE							
012 W2E18C#	BUC.	1.000	5.47	5.47	22.87	0.00	28.74
Punct de aprindere in cascada a							
iluminatului public montat pe zid din							
beton							
012 6312194	BUC.	1.000	1670.00	1670.00	0.00	0.00	0.00
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC							

012 W2G22F#	M	3.000	68.80	0.00	10.68	0.00	68.80	1738.80
Teava nefiletata fara mufa din otel								
zincat pentru protectia cablului, teava			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
avand diametrul de 2" montata pe stalp,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
cablu cu sectiunea de 16-50mmp								
012 3305918	M	3.060	29.50	90.27	0.00	0.00	4.90	95.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
1 S 7656			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 W1C10A1	KG	5.000	9.28	46.40	4.95	0.00	2.00	53.35
CONSTRUCTII DE OTEL TIP, MECANO ZINCATE								
MONTARE								
012 ED02G1	BUC.	1.000	19.30	19.30	23.96	0.00	0.00	43.26
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI								
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU								
012 5500823	BUC.	1.000	254.45	254.45	0.00	0.00	15.20	269.65
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,								
100A,SIMBOL 3330								
013 W2G01F#	M	90.000	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat			0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
in sant pe pat de nisip, cu tractiune			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
obstacole sau cu greutatea specifica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
pana la 1,1kg/m;			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 2450000	ML.	46.125	57.58	2655.88	0.00	0.00	18.45	2674.33
cablu cyaby 5x25								
014 2450001	ML.	46.125	10.90	502.76	0.00	0.00	0.00	
cablu cyaby 5x4								

015 W2G11G#	M	5760.000	0.40	0.00	0.00	18.45	521.21
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m							
015 2450002	ML.	2880.000	40.50	116640.00	0.00	1152.00	117792.00
cablu cyey 5x16							
015 2450003	ML.	2880.000	14.00	40320.00	0.00	1152.00	41472.00
cablu cyey 5x4							
016 TSA17B1	M.C.	36.450	0.00	0.00	0.00	0.00	1464.93
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE							
017 W2H02A#	M	45.000	6.19	278.55	0.00	0.00	341.10
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M							
018 W2H03B#	M	45.000	60.41	2718.45	0.00	756.00	3951.00
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;							
018 6700652	M	45.000	20.67	930.15	0.00	72.00	1002.15
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2							
019 TSD18C1	M.C.	29.250	0.10	2.92	0.00	0.00	362.12
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE							

020 W2G15B#	BUC.	6.000	0.00	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	63.54
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg									
			0.00	10.59					
			0.00	0.00					
			0.00	0.00					
021 W2A20A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	0.00	193.44	774.54	0.00	967.98
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri									
022 AUT6730	ORA	150.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21960.00	0.00	21960.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF									
			0.00	0.00					
			146.40	0.00					
			0.00	0.00					
023 W2J02A#	BUC.	70.000	0.00	0.00	0.00	1129.80	5262.60	0.00	6392.40
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou									
024 W2A17A#	MP.	70.000	4.16	291.20	0.00	1871.10	0.00	28.00	2190.30
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV									
			26.73						
			0.00						
			0.40						
025 TRA02A50	TONA	156.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10358.40	10358.40
Transport rutier la distanta de 50 km									
			0.00						
			0.00						
			66.40						
026 W2A21A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	0.00	16.62	64.20	0.00	80.82
Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri									
027 W2A22A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	0.00	0.00	238.38	0.00	238.38
Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in									
			0.00						
			0.00						
			39.73						
			0.00						

201

vederea descararii dus-intors pe
distanța de pana la 20 Km

028 W2F11A#	BUC.	70.000	0.00	0.00	623.70	0.00	0.00	623.70
Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire								
028 7312801	BUC.	70.000	255.00	17850.00	0.00	0.00	112.00	17962.00
Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF 25A								
029 W2J02A#	BUC.	70.000	0.00	0.00	1129.80	5262.60	0.00	6392.40
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.446	905037.59	59821.80	46335.42	19736.88	1030931.68
Din care:					
Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00					
Valoare aferenta utilitaj electrice = 46335.42					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	10	358.40
-Transport auto	9	378.48

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000)	* 0.20800 =	12 442.93
-SOMAJ:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000)	* 0.00500 =	299.11
-SANATATE:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000)	* 0.05200 =	3 110.73
-FOND DE RISC:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000)	* 0.00260 =	155.54

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
(59821.80 + 46335.42 * 0.000 +
19736.88 * 0.000) * 0.01100 = 658.04

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.446	905037.59	76488.15	46335.42	19736.88	1047598.03

Cheltuieli indirecte:

1047598.03 * 0.0865 = 90 617.23

Profit: 1138215.26 * 0.0500 = 56 910.76

TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 195 126.02

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

2117

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000C00505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0002 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM158 demontari

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL		
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)					(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)		
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)		
					4	5	6	7	8	9		
					Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara	
001	DG06A1	M.C.	20.300		0.00	0.00	849.15	1383.65	0.00	2232.80		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB												
002	TSA16C3	M.C.	204.000		0.00	0.00	5614.08	0.00	0.00	5614.08		
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE												
003	W2A05B1#	BUC.	16.000		0.00	0.00	283.52	708.96	0.00	992.48		
Demontare Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat												
004	W2A10B1#	BUC.	10.000		0.00	0.00	447.50	542.40	0.00	989.90		
Demontare Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat												
005	W2A16B1#	BUC.	12.000		0.00	0.00	475.20					
Demontare Stalp pentru iluminat public												

stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m	48.90 0.00	586.80	0.00	1062.00
006 W2F05F1# BUC. 47.000 Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16	0.00 13.07 77.00 0.00	614.29	0.00	4233.29
007 W2F02A1# BUC. 47.000 Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	0.00 6.14 24.20 0.00	288.58 1137.40	0.00	1425.98
008 W2F14A1# BUC. 47.000 Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	0.00 1.49 0.00 0.00	70.03	0.00	70.03
009 W2K13A1# BUC. 47.000 Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	0.00 6.24 33.00 0.00	293.28 1551.00	0.00	1844.28
010 W2I01A1# BUC. 47.000 Demontare legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate ;legarea nulului retelei	0.00 4.75 0.00 0.00	223.25 0.00	0.00	223.25
011 W2C06A1# 100 M. 4.000 Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35+16; - 50+3x16+	0.00 76.03 55.00 0.00	304.12 220.00	0.00	524.12
012 W2F11A1# BUC. 47.000	0.00		0.00	

22

Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	7.13	335.11	0.00	0.00	335.11
013 AUT2508 ORA 61.000	0.00	0.00	2781.60	0.00	2781.60
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	0.00	0.00			
	45.60				
	0.00				
014 TR11A01C1 TONA 416.820	0.00	1446.37	0.00	0.00	1446.37
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	3.47				
	0.00				
	0.00				
015 TRA02A20 TONA 416.820	0.00	0.00	0.00	16672.80	16672.80
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.00	0.00			
	0.00				
	40.00				
016 W2A20A# BUC. 47.000	0.00	116.56	466.71	0.00	583.27
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	2.48				
	9.93				
	0.00				
017 W2J05B# BUC. 6.000	0.00	442.56	0.00	0.00	442.56
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana	73.76				
	0.00				
	0.00				
018 AUT6730 ORA 94.000	0.00	0.00	13761.60	0.00	13761.60
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	0.00				
	146.40				
	C.00				
019 TSD18C1 M.C. 204.000	0.10	2505.12	0.00	0.00	2525.52
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	12.28				
	0.00				
	0.00				
020 TRA01A05P TONA 306.000	0.00	0.00	0.00	4161.60	4161.60
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	0.00				
	0.00				
	13.60				

021 W2B10E1#	BUC.	3.000	0.00	8.01	33.00	0.00	41.01
Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16							
022 W2B12E1#	BUC.	6.000	0.00	30.90	118.80	0.00	149.70
Demontare Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16							
023 EC11A1	BUC.	188.000	0.00	987.00	0.00	0.00	987.00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MMP							

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	20.40	15334.62	26910.92	20834.40	63100.34
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00					
Valoare aferenta utilaje electrice = 26910.92					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

20 834.40

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
20834.40 * 0.000) * 0.20800 = 3 189.60

-SOMAJ: (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
20834.40 * 0.000) * 0.00500 = 76.67

-SANATATE:
 (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
 20834.40 * 0.000) * 0.05200 = 797.40

-FOND DE RISC:
 (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
 20834.40 * 0.000) * 0.00260 = 39.87

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
 20834.40 * 0.000) * 0.01100 = 168.68

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	20.40	19606.85	26910.92	20834.40	67372.57
Cheltuieli indirecte:					
					5 827.73
Profit:					
					3 660.01
TOTAL GENERAL DEVIZ:					76 860.31

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
[0]	1	[2]	3	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	2290.0000	a)	0.0000				5953.77
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5953.77			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG03A1	MP	250.0000	a)	0.0000				611.18
	DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU		BAZALT	b)	2.4447	611.18			
	MONTATE PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4447				
3 003	DG06A1	MC	32.0000	a)	0.0000				1372.42
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999	1081.60			
	COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		290.82		
				d)	0.0000				
					42.8879				
4 004	DG05A1	MP	3010.0000	a)	0.0000				13003.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN		COVOARE	b)	4.3200	13003.20			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
5 005	TRB01C12	T	901.0000	a)	0.0000				4166.13
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	4166.13			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
6 006	TSC35B3	SUTE MC	3.7000	a)	0.0000				469.93
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC		TEREN	b)	0.0000				
	CATEG 2 IA DIST. < 10 M			c)	127.0080		469.93		
				d)	0.0000				
					127.0080				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC19C1	SUTE MC	9.9000	a) 0.0000					1810.10
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3			b) 0.0000					
				c) 182.8380		1810.10			
				d) 0.0000					
				182.8380					
8 008	TSA01C1	MC	220.0000	a) 0.0000					2552.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			b) 11.6000		2552.00			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				11.6000					
9 009	TSC22E1	SUTE MC	9.9000	a) 0.0000					914.78
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3	§		b) 0.0000					
				c) 92.4020		914.78			
				d) 0.0000					
				92.4020					
10 010	TSC02D1	SUTE MC	15.8000	a) 0.0000					1778.64
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			b) 0.0000					
				c) 112.5720		1778.64			
				d) 0.0000					
				112.5720					
11 011	TRA01A10	T	3720.0000	a) 0.0000					24552.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 6.6000		24552.00			
				6.6000					
12 012	TSD03B1	SUTE MC	19.1000	a) 0.0000					1483.25
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			b) 0.0000					
				c) 77.6570		1483.25			
				d) 0.0000					
				77.6570					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a)materiale	M	m	U		t
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSD08A1	SUTE MC	5.2000	a)	0.0000				868.54
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	125.63			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		742.91		
				d)	0.0000				
					167.0280				
14 014	TSD06B1	SUTE MC	1.9000	a)	0.0000				157.64
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	44.81			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		112.83		
				d)	0.0000				
					82.9706				
15 015	DA01A1	100 MP	69.2000	a)	0.0000				423.08
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	155.69			
	RUTIER			c)	3.8640		267.39		
				d)	0.0000				
					6.1139				
16 016	DA06A1	MC	689.0000	a)	36.8240	25371.74			35540.97
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	7154.30			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		3014.93		
				d)	0.0000				
					51.5834				
17 017	DA12A1	MC	412.0000	a)	53.2810	21951.77			28793.98
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	7.1999	2966.36			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		3875.85		
				d)	0.0000				
					69.8883				
18 018	DE10A1	M	2220.0000	a)	28.3112	62850.86			74312.28
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	11461.42			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 DE11A1		M	580.0000	a)	12.6082	7312.76			8823.72
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	1510.96			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
20 020 DI03A1		T	74.0000	a)	0.9360	69.26			6795.86
	REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PREPARATE SI			b)	90.9000	6726.60			
	CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU			c)	0.0000				
	BAD 25			d)	0.0000				
					91.8360				
21 021 DB02D1		100 MP	89.2000	a)	65.9975	5886.98			7492.57
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	1605.59			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
22 022 DB12B1		T	1440.0000	a)	0.2760	397.44			14482.94
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	5341.82			
	MECANICA BAD 25 6 CM GR			c)	6.0720	8743.68			
				d)	0.0000				
					10.0576				
23 023 D220A1		T	1440.0000	a)	227.0280	326920.32			373361.04
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIPLURA CU NISIP			b)	10.9796	15810.62			
	BITUMINOS BAD 25			c)	21.2709	30630.10			
				d)	0.0000				
					259.2785				
24 024 DE11NL		MP	5710.0000	a)	0.0000				6166.80
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	6166.80			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025	4444GEO PROCURARE GEOGRILA	MP	5710.0000	a)	12.0000	68520.00				68520.00
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					12.0000					
26 026	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR	MP	10370.0000	a)	0.0308	319.40				12785.18
				b)	0.4706	4880.12				
				c)	0.7315	7585.66				
				d)	0.0000					
					1.2329					
27 027	DZ14B1 PREP BETON ASEALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16	T	949.0000	a)	242.5580	230187.54				251050.17
				b)	1.3498	1280.96				
				c)	20.6340	19581.67				
				d)	0.0000					
					264.5418					
28 028	DB21A1 INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATORILE DIRECT CIRCULATE	100 MP	89.2000	a)	0.0000					967.42
				b)	8.0999	722.51				
				c)	2.7456	244.91				
				d)	0.0000					
					10.8455					
29 029	DZ19E1 PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0.3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX	T	38.0000	a)	158.5820	6026.12				6610.31
				b)	0.9448	35.90				
				c)	14.4287	548.29				
				d)	0.0000					
					173.9555					
30 030	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2510.0000	a)	0.0000					16566.00
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	6.6000	16566.00				
					6.6000					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	031 TRA06A10	T	280.0000	a)	0.0000				2884.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000			2884.00	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 PARCARI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	755814.19	93357.97	82095.74	44002.00	975269.90

- Vut termice
 82095.74
 - Vut electrice
 0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (93357.97 x 20.80 /100)	19418.46
- somaj	: (93357.97 x 0.50 /100)	466.79
- sanatate	: (93357.97 x 5.20 /100)	4854.61
- fond de risc	: (93357.97 x 0.242 /100)	225.93
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	755814.19	118323.76	82095.74	44002.00	1000235.69
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (1000235.69 x 7.00 /100)					70016.50
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((1000235.69 + 70016.50) x 5.00 /100)					53512.61
TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO					1123764.80

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

PA

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC03B1	SUTE MC	3.0000	a)	0.0000				332.72
	SAPT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050			332.72	
				d)	0.0000				
					110.9050				
2 002	TSA04F1	MC	126.0000	a)	0,9769	123.09			4578.45
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600		4455.36		
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.3369				
3 003	TSF01A1	MP	1053.0000	a)	2,7146	2858.47			7691.74
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	4.5900		4833.27		
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3046				
4 004	DG04B1	M	120.0000	a)	0.0000				311.99
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999		311.99		
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
5 005	DG05A1	MP	250.0000	a)	0.0000				1080.00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200		1080.00		
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
6 006	DC04B1	M	500.0000	a)	14.8950	7447.50			11460.60
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		1323.00		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802		2690.10		
				d)	0.0000				
					22.9212				

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLOVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DC04B1	M	250.0000	a)	14.8950	3723.75			6032.25
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		661.50		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	6.5880		1647.00		
				d)	0.0000				
					24.1290				
8 008	DC06A1	MC	72.0000	a)	0.0000				3087.93
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999		2433.59		
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		654.34		
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DC06B1	MC	8.6000	a)	0.0000				291.16
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABL COND	b)	27.0399		232.54		
	POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM			c)	6.8160		58.62		
				d)	0.0000				
					33.8559				
10 010	TRB01C12	T	187.0000	a)	0.0000				864.67
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		864.67		
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	1.0000	a)	0.0000				127.01
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		127.01		
				d)	0.0000				
					127.0080				
12 012	TRA01A10P	T	187.0000	a)	0.0000				538.56
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			538.56	
					2.8800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DE10A1	M	60.0000	a)	28.3112	1698.67			2008.44
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628		309.77		
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
14 014	DE11A1	M	60.0000	a)	12.6082	756.49			912.80
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051		156.31		
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
15 015	TRA06A10	T	10.0000	a)	0.0000				103.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				103.00
					10.3000				
16 016	TSA14C1	MC	210.0000	a)	0.0000				4720.80
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.4800		4720.80		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.4800				
17 017	TSF02A1	MP	465.0000	a)	2.4078	1119.63			4007.28
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M			b)	6.2100		2887.65		
	LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.6178				
18 018	ACE08A1	MC	130.0000	a)	36.9000	4797.00			5431.40
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800		634.40		
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSD01C1	MC	252.0000	a)	0.0000				872.93
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	872.93			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
20 020	TSD05A1	SUTE MC	2.6000	a)	0.0000				486.02
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMLP.IN STRAT.DE			b)	70.5600	183.46			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			c)	116.3680		302.56		
				d)	0.0000				
					186.9280				
21 021	DA06A1	MC	71.0000	a)	36.8240	2614.50			3662.42
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	737.24			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		310.68		
				d)	0.0000				
					51.5834				
22 022	DA12A1	MC	42.0000	a)	53.2810	2237.80			2935.31
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	7.1999	302.40			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		395.11		
				d)	0.0000				
					69.8883				
23 023	TSD02A1	SUTE MC	2.1000	a)	0.0000				69.13
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			c)	32.9180		69.13		
				d)	0.0000				
					32.9180				
24 024	TSD08A1	SUTE MC	2.1000	a)	0.0000				350.76
	COMPACT.CU UMLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	50.74			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		300.02		
				d)	0.0000				
					167.0280				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLOVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	34.0000	a) b) c) d)	0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000	17.00			17.00
26 026	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	351.0000	a) b) c) d)	0.0000 1.4399 0.0000 0.0000 1.4399		505.40		505.40
27 027	TSA24A1 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	48.0000	a) b) c) d)	0.0000 0.0000 7.2000 0.0000 7.2000			345.60	345.60
28 028	TR11AA01C1 Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	82.0000	a) b) c) d)	0.0000 2.8000 0.0000 0.0000 2.8000		229.60		229.60
29 029	TSC35B3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M	SUTE MC	1.5000	a) b) c) d)	0.0000 0.0000 127.0080 0.0000 127.0080			190.51	190.51
30 030	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	325.0000	a) b) c) d)	0.0000 0.0000 0.0000 2.8800 2.8800				936.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	031 ACA010V5	M	351.0000	a)	81.9420	28761.64			30786.07
	NLI- TUB PTR. CANALIZARE CU MUFA SI GARNITURA PEHD 200 X			b)	5.7500	2018.25			
	7,7 PN 4			c)	0.0176		6.18		
				d)	0.0000				
					87.7096				
32	032 ACD06D1	BUC	11.0000	a)	709.0864	7799.95			8801.73
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	85.5900	941.49			
	CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 400			c)	5.4812		60.29		
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				800.1576				
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)								
33	033 ACE02A1	BUC	27.0000	a)	687.7826	18570.13			19573.04
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA			b)	37.1447	1002.91			
	TIP AI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					724.9273				
34	034 ACD01L1	BUC	11.0000	a)	570.5262	6275.79			6493.59
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	19.8000	217.80			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					590.3262				
35	035 ACD07D1	M	8.0000	a)	113.0932	904.75			1288.43
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599	383.68			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				161.0531				
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total:a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 036	ACD02A1	BUC	44.0000	a) 4.3620 b) 191.93 c) 0.0000 d) 0.0000 5.6220					247.37
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE								
37 037	ACD07B1	M	5.0000	a) 60.5090 b) 302.55 c) 11.6053 d) 3.5926 0.0000 75.7069					378.54
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS ACCES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 2 M CU MUFA -10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)								
38 038	TRA01A10	T	260.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 6.6000 6.6000					1716.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.								

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	90200.64	32464.22	7507.83	3293.56	133466.25
			- Val termice 7507.83		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (32464.22 x 20.80 /100)				6752.56
- somaj	: (32464.22 x 0.50 /100)				162.32
- sanatate	: (32464.22 x 5.20 /100)				1688.14
- fond de risc	: (32464.22 x 0.242 /100)				78.56
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	90200.64	41145.80	7507.83	3293.56	142147.83
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (142147.83 x 7.00 /100)				9950.35
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((142147.83 + 9950.35) x 5.00 /100)				7604.91
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				159703.09

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RA

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000C505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I3M008 fundatii

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	col.4a)	(col.3x)	col.4b)	(col.3x)	col.4c)	(col.3x)	col.4d)	
sau			d)Transport	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)
Subcapitol(norma comasata)				(RON /UM)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)
Denumire												

Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DG06A1	M.C.	3.200	0.00	0.00	133.86	218.11	0.00	351.97			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT												
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA												
IMBRAC CAROSAB												
002	TSA16D3	M.C.	25.600	0.00	0.00	1033.98	0.00	0.00	1033.98			
SAP.NAN.IN TRANSEE PT.CABL.EI.IN PAM.CU												
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.												
F.TARE												
003	CB01A1	MP.	171.920	6.07	1043.55	1820.63	0.00	103.15	2967.34			
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND												
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC												
SI SUBSC INCL SPIJIN												
004	CA02B1	M.C.	12.800	0.10	1.28	423.30	24.19	0.00	448.77			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE												
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR												
004	2100969	M.C.	12.800	255.20	3266.56	0.00	0.00	0.00	3266.56			
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622												

007 TR11AA02C1	TONA	53.760	0.00	0.00	0.00	0.00	3266.56
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN							
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-							
AUTO CATEG. 1							
008 TRB01C15	TONA	53.760	0.00	0.00	0.00	0.00	239.77
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE							
GRUPI-3 DISTANTA 50M							
009 TRA06A10	TONA	30.720	0.00	0.00	0.00	0.00	463.95
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC							
DIST. =10KM							
010 CL20C1	KG	395.200	0.00	0.00	0.00	0.00	351.73
MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE:							
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,							
CHEPENGURI							
010 6306274	KG	395.200	8.99	3552.85	0.00	0.00	0.00
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.							
SIMPL. OTEL PROFIL.							
011 ACALIC1	M	64.000	7.94	508.16	0.00	0.00	79.04
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN							
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 75							
Cheltuieli directe din articole:							
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL		
0.975	8372.40	4638.10	244.22	1116.59	14371.31		
Din care:							
Valoare aferenta utilajele termice = 0.00							
Valoare aferenta utilajele electrice = 244.22							
Detaliiere transporturi:							
-Articole TRA 921.60							
-Transport auto 0.975x 200.00= 194.99							

1.92

12.80

693.76

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(4638.10 +	244.22 * 0.000 +	
		1116.59 * 0.000)	* 0.20800 =	964.72
-SOMAJ:	(4639.10 +	244.22 * 0.000 +	
		1116.59 * 0.000)	* 0.00500 =	23.19
-SANATATE:	(4638.10 +	244.22 * 0.000 +	
		1116.59 * 0.000)	* 0.05200 =	241.18
-FOND DE RISC:	(4638.10 +	244.22 * 0.000 +	
		1116.59 * 0.000)	* 0.00260 =	12.06
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(4638.10 +	244.22 * 0.000 +	
		1116.59 * 0.000)	* 0.01100 =	51.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.975	8372.40	5930.27	244.22	1116.59	15663.49

Cheltuieli indirecte:

	15663.49 * 0.0865 =	1 354.89
Profit:	17018.38 * 0.0500 =	850.92

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 869.30

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I3M018 retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)		MANOPERA (col.3x col.4b)		UTILAJ (col.3x col.4c)		TRANSPORT (col.3x col.4d)		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	
				5	6	7	8	Sectiunea financiara		9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Sectiunea tehnica												
001 W2A16B#	BUC.	32.000	0.00	0.00	0.00	1267.20	1564.80	0.00	2832.00			
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m												
001 6500000	BUC.	32.000	972.31	31113.92	0.00	0.00	0.00	1280.00	32393.92			
stalp iluminat 8 m												
002 W2F05C#	BUC.	14.000	9.03	126.42	281.40	1078.00	5.60	1491.42				
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16												
002 6311695	BUC.	14.000	112.38	1573.32	0.00	0.00	0.00	16.80	1590.12			
CIRJA MICA DIN TEAVA OFEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M												

002 6311805	BUC.	28.000	18.00	504.00	0.00	0.00	11.20	515.20
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp de metal de 9m								
003 W2F05J#	BUC.	18.000	26.51	477.18	568.44	0.00	21.60	1067.22
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 2 carje mari cu 2 bratari duble la 180g montat cu carlige de urcat								
003 6311695	BUÇ.	36.000	112.38	4045.68	0.00	0.00	43.20	4088.88
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M								
003 6311724	BUC.	36.000	25.50	918.00	0.00	0.00	28.80	946.80
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 carje mari dubla la 180 pe stalp de metal de 9m								
004 W2F02A#	BUC.	54.000	0.00	0.00	416.88	1782.00	0.00	2198.88
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
004 5104017	BUC.	54.000	7066.00	381564.00	0.00	0.00	259.20	381823.20
Corp de iluminat 150 w								
005 W2G07A#	M	220.000	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00	129.80
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M	225.500	2.10	473.55	0.00	0.00		
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.								

8778					0.00	0.00	0.00	473.55
006 W2C06C#	100 M.	5.200						
Fascicol de conductoare izolate								
torsadate, montate cu derulare mecanica,								
pe stalpi cu greutatea specifica mai								
mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; -								
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+								
3x16;- 50+3x70+2x25;- 50+3x70+3x25;								
006 4832073	M	533.000			4.40	2345.20	0.00	
CONDUCTOR AL. T YIR 2X 25								
					0.00			
					0.00			
					0.40			
007 W2C06C#	100 M.	4.900			1.17	5.73		
Fascicol de conductoare izolate								
torsadate, montate cu derulare mecanica,								
pe stalpi cu greutatea specifica mai								
mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; -								
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+								
3x16;- 50+3x70+2x25;- 50+3x70+3x25;								
007 4832102	M	508.620			5.91	3005.94	0.00	
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL								
					0.00			
					0.00			
					0.40			
007 W2K12A1	BUC.	20.000			9.90	198.00		
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400								
STILP BET ON MONTAT								
					8.02			
					0.00			
					0.40			
008 W2K15A1	BUC.	64.000			4.04	258.56		
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.								
MONTAT								
					9.11			
					0.00			
					0.00			
009 W2I02B#	BUC.	54.000			2.72	146.88		
Legarea la pamant a conductorului de nul								
si a armaturilor metalice pentru								
retelele cu conductoare torsadate								
legarea elementelor metalice								
					5.94			
					0.00			
					0.00			

009 5204008	BUC.	110.000	4.75	522.50	0.00	0.00	0.00	522.50
Papuc aluminiu PA50			0.00					
			0.00					
			0.00					
010 WZK13A#	BUC.	32.000	0.00	0.00	250.24	1056.00	0.00	1306.24
Legarea la retea sub tensiune cu			7.82					
platforma ridicatoare cu brat PRB16 a			33.00					
bransamentului monofazic			0.00					
011 WZK15A1	BUC.	270.000	4.04	1090.80	2459.70	0.00	0.00	3550.50
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.			9.11					
MONTAT			0.00					
			0.00					
011 5206613	BUC.	270.000	9.90	2673.00	0.00	0.00	0.00	2673.00
Clema de derivatie CDD 151L			0.00					
			0.00					
			0.00					
012 W2G15B#	BUC.	2.000	0.00	0.00	21.18	0.00	0.00	21.18
Asezarea tamburului pe capra cu			10.59					
greutatea de la 501 la 2000kg			0.00					
			0.00					
013 EG08B1	M	1152.000	7.33	8444.16	15851.52	0.00	460.80	24756.48
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.			13.76					
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM			0.00					
MONT.IN TEREN TARE *			0.40					
014 WIR09A2	M	320.000	30.70	9824.00	3193.60	2995.20	896.00	16908.80
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM			9.98					
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,			9.36					
LEA I.T IN TEREN TARE			2.80					
015 WIR11A	BUC.	32.000	0.61	19.52	31.68	0.00	0.00	51.20
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU			0.99					
SURUBURI GALVANIZATE M12X40			0.00					
			0.00					

016	TRA02A50	TONA	58.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.20	3851.20	
	Transport rutier la distanta de 50 km											
017	W1MH27A#	MP.	32.000	4.74	151.68	665.28	0.00	0.00	0.00	12.80	829.76	
	Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor											
	din beton LEA 20KV											
018	W2B14A#	BUC.	4.000	31.76	127.04	29.32	0.00	0.00	0.00	1.60	157.96	
	Legatura terminala la retele cu											
	conductor torsadat, pe stalp de beton											
	sau metal plantat montata manual											
018	5217691	BUC.	4.000	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	67.20	
	Ansamblu de intindere pe stalp cu											
	bratara zincata AUB SC 10002											
018	5206881	BUC.	4.000	16.86	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	69.04	
	CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750											
018	5211229	BUC.	4.000	2.17	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	
	Bratara tip B de fixare pe stalp SC											
	10002											
018	5204007	BUC.	4.000	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	
	Papuc aluminiu PA35											
019	W2B12A#	BUC.	30.000	38.88	1166.40	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
	Legatura de intindere in aliniament la											
	retele cu conductor torsadat, pe stalp											
	de beton sau metal plantat montata											
	manual											
019	5217650	BUC.	30.000	22.20	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1398.30	
	Ansamblu de intindere pe stalp metalic											

de 9m cu bratara zincata					0.00	60.00	726.00
019 5206881	BUC.	60.000					
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750			1011.60	0.00	0.00	24.00	1035.60
020 W2B10E#	BUC.	12.000					
Legatura de sustinere in aliniament la							
retele cu conductor torsadat, pe stalp			40.44	132.00	0.00	0.00	172.44
de beton sau metal plantat, montata cu							
PRB-16							
020 5211491	BUC.	12.000					
Consola de sustinere zincata cu bratara			187.20	0.00	0.00	4.80	192.00
CSB stalp metalic de 9m							
020 5212250	BUC.	12.000					
Armatura de sustinere ASA 200 pentru 2-6			84.36	0.00	0.00	0.00	84.36
conductoare izolate 10-70mmp							
021 TSA16D3	M.C.	344.250					
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU							
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.							
F.TARE			0.00	13904.26	0.00	0.00	13904.26
022 TSD18C1	M.C.	242.700					
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.			24.27	2980.36	0.00	0.00	3004.63
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU							
PAM.DIN TEREN TARE							
023 TRI1A01C1	TONA	182.790					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI							
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-							
AUTO CATEG.1			0.00	634.28	0.00	0.00	634.28
024 W2H04A1	M.C.	85.000					
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU			3034.50	383.35	0.00	0.00	3417.85
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF							
NETIPIZAT							

025	TRA01A05	TONA	136.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1849.60	1849.60
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.								
026	TRB01B14	TONA	136.000	0.00	0.00	1351.84	0.00	0.00	1351.84
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M								
027	W2H07A1	M	850.000	6.93	5890.50	374.00	0.00	340.00	6604.50
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC								
028	W2G07A#	M	850.000	0.00	0.00	501.50	0.00	0.00	501.50
	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
028	4802640	M	871.250	9.82	8555.67	0.00	0.00	348.50	8904.17
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778								
028	6718400	BUC.	85.000	0.90	76.50	0.00	0.00	0.00	76.50
	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPb - 1								
029	TSD01C1	M.C.	85.000	0.00	0.00	364.65	0.00	0.00	364.65
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE								
030	W1C10A1	KG	100.000	9.28	928.00	99.00	0.00	40.00	1067.00
	CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
031	ACA11C1	M	200.000	7.94	1588.00				

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75

534.00 6.00 80.00 2208.00

2.67
0.03
0.40

032 W2J02A# BUC. 4.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

0.00 300.72 0.00 365.28

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
10.941	472984.30	48962.45	9522.94	10077.15	541546.83

Din care:
Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00
Valoare aferenta utilitaj electrice = 9522.94

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	5 700.80
-Transport auto	4 376.35
10.941x	400.00=

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(48962.45 +	9522.94 * 0.000 +	
		10077.15 * 0.000)	* 0.20800 =	10 184.19
-SOMAJ:	(48962.45 +	9522.94 * 0.000 +	
		10077.15 * 0.000)	* 0.00500 =	244.81
-SANATATE:	(48962.45 +	9522.94 * 0.000 +	
		10077.15 * 0.000)	* 0.05200 =	2 546.05
-FOND DE RISC:	(48962.45 +	9522.94 * 0.000 +	
		10077.15 * 0.000)	* 0.00260 =	127.30
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(48962.45 +	9522.94 * 0.000 +	
		10077.15 * 0.000)	* 0.01100 =	538.59

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
10.941	472984.30	62603.38	9522.94	10077.15	555187.77

Cheltuieli indirecte: 48 023.74
555187.77 * 0.0865 =
Profit: 603211.51 * 0.0500 = 30 160.58
TOTAL GENERAL DEVIZ: 633 372.09

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectui: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM168 demontari

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu g'reu

Nr. Crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
	Denumire	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	DG06A1	M.C.	6.480	0.00	0.00	271.06	441.68	0.00	712.74				
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB			41.83									
				68.16									
				0.00									
002	TSA16C3	M.C.	65.280	0.00	0.00	1796.51	0.00	0.00	1796.51				
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			27.52									
				0.00									
				0.00									
003	W2A10B1#	BUC.	15.000	0.00	0.00	671.25	813.60	0.00	1484.85				
	Demontare Stalp special din beton armat, montat cu automataraua in fundatie turnata in teren accidentat			44.75									
				54.24									
				0.00									
004	W2F05F1#	BUC.	15.000	0.00	0.00	196.05	1155.00	0.00	1351.05				
	Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16			13.07									
				77.00									
				0.00									

005 W2F02A1#	BUC.	15.000	0.00	92.10	363.00	0.00	455.10
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat							
006 W2F14A1#	BUC.	15.000	0.00	22.35	0.00	0.00	22.35
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune							
007 W2K13A1#	BUC.	15.000	0.00	93.60	495.00	0.00	588.60
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare, cu brat PRB16 a bransamentului monofazic							
008 W2I01A1#	BUC.	15.000	0.00	71.25	0.00	0.00	71.25
Demontare Legarea la pamant a nuluiui si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate ;legarea nulului retelei							
009 W2F11A1#	BUC.	15.000	0.00	106.95	0.00	0.00	106.95
Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire							
010 AUT2508	ORA	10.000	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN							
011 TR11AA01C1	TONA	113.470	0.00	393.74	0.00	0.00	393.74
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1							
012 TRA02A20	TONA	113.470	0.00	0.00	0.00	0.00	4538.80
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.							
013 W2A20A#	BUC.	15.000	0.00	0.00	0.00	0.00	4538.80

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	6.53	5487.56	8265.23	5870.51	19629.83

Din care:

Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitaj electrice = 8265.23

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 5 870.51

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (5487.56 + 8265.23 * 0.000 +
 5870.51 * 0.000) * 0.20800 = 1 141.41

-SOMAJ: (5487.56 + 8265.23 * 0.000 +
 5870.51 * 0.000) * 0.00500 = 27.44

-SANAVATE: (5487.56 + 8265.23 * 0.000 +
 5870.51 * 0.000) * 0.05200 = 285.35

-FOND DE RISC: (5487.56 + 8265.23 * 0.000 +
 5870.51 * 0.000) * 0.00260 = 14.27

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (5487.56 + 8265.23 * 0.000 +
 5870.51 * 0.000) * 0.01100 = 60.36

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	6.53	7016.40	8265.23	5870.51	21158.67

Cheltuieli indirecte:
 21158.67 * 0.0865 = 1 830.22

Profit: 22988.89 * 0.0500 = 1 149.44

TOTAL GENERAL DEVIZ: 24 138.33

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0508 000000508 Deviere retele el. Milcov, Car
 Obiectul: 0001 0001 Deviere retele el

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RM0008 DEVIERE RETELE ELECTRICE

Categoria de lucrari: 1710		Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara	
Obs: RON = Leu greu		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)	
Denumire	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
001	TS16D3 M.C. 628.400			0.00	0.00	23074.85	0.00	0.00	23074.85	
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE			36.72						
002	TSD18C1 M.C. 514.500			0.10	51.45	5741.82	0.00	0.00	5793.27	
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			11.16						
003	TR11A01C1 TONA 205.000			0.00	0.00	645.75	0.00	0.00	645.75	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,FRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			3.15						
004	TRA01A10 TONA 205.000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			0.00						
005	W2G06B01 M 450.000			0.00	0.00	324.00	0.00	4428.00	4428.00	
	MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI ZONE CIRC			0.72						
				0.00						

006 W2G06A01	M	75.000	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE CIRCULATIE							
007 DC04B1	M	1480.000	4.94	7311.20	0.00	438.75	438.75
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							
008 W1S06C2	KM.	6.700	111.10	744.37	8150.15	348.06	9250.62
CABLU TIP...20KV, MONOFAZAT, IZOL.PE, SECT. 150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE							
008 4807846	M	6878.000	22.00	151316.00	0.00	0.00	155442.80
CABLU ENERGIE AZYSY 12/20KV 1X150 STR.E 535/8							
009 W1M042C#	BUC.	36.000	0.00	0.00	0.00	9396.00	9396.00
Manson de legatura mixt intre cablu trifazat cu izolatie HIU si cablu monofazat cu izolatie din MP, cu conductoare avand sectiunea de 3x150mmp si 150(185)mmp							
009 6620545	BUC.	36.000	1703.83	61337.88	0.00	0.00	61413.48
MANSON MIXT RETRACTABIL LA RECE 93-FP620 -3 20 KV PENTRU JONCTIUNE INTRE CABLU TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN HIU, CU 3 MANTALE PB 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240 MMP							
010 W2H04A1	M.C.	110.600	42.00	4645.20	453.46	0.00	5098.66
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT							
011 TRA01A05	TONA	199.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	0.00 13.60	0.00	2707.76	2707.76
012 TRB01B14 TONA 199.100 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M	0.00 9.04 0.00 0.00	0.00	1799.86	1799.86
013 W2H05A1 100 BUC. 70.750 CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR	0.00 1.94 0.00 0.00	0.00	137.25	137.25
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:	0.0%	0.00	0.00	0.00
013 2000001 BUC. 7075.000 PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA	1.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	7075.00
014 W2G18A01 BUC. 193.000 BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI	42.40 4.68 0.00 3.00	0.00	903.24	8183.20
015 W2G18A01 BUC. 199.000 BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI	0.00 4.68 0.00 0.00	0.00	931.32	579.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:	0.0%	0.00	0.00	9665.44
015 2000198 BUC. 199.000 sistem de marcare electronica	187.86 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	37384.14
016 W2G15E01 BUC. 15.000 ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG	0.00 43.83 0.00 0.00	0.00	657.45	0.00
017 W2H02B1 100 M. 22.000 IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA	0.00 4.50 0.00 0.00	0.00	99.00	657.45
		0.00	0.00	99.00

018 W2G01D# M	100.000	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	117.00
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,601 -3,55kg/m		0.00	1.17				
		0.00	0.00				
		0.00	0.00				
018 4807004 M	102.500	41.60	4264.00	0.00	0.00	92.25	4356.25
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778		0.00		0.00			
		0.00	0.00				
018 6718400 BUC.	10.000	0.90	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPb - 1		0.00		0.00			
		0.00					
020 DG05A1 MP.	1298.000	0.00	0.00	6308.28	0.00	0.00	6308.28
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE		4.86					
		0.00					
021 DG06B1 M.C.	134.760	0.00	0.00	4099.40	3587.31	0.00	7686.71
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM		30.42					
		26.62					
		0.00					
022 TRAO1A10 TONA	467.400	0.00	0.00	0.00	0.00	10095.84	10095.84
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		0.00					
		0.00					
023 CA01B1 M.C.	194.760	0.10	19.48	4785.25	245.40	0.00	5050.13
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ		24.57					
		1.26					
		0.00					
023 2100933 M.C.	194.760	234.00	45573.84	0.00	0.00	0.00	45573.84
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622		0.00					
		0.00					
		0.00					

024	TRAO6A10	TONA	467.400	0.00	0.00	0.00	0.00	12339.36	12339.36
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. =10KM								
025	TSD01C1	M.C.	110.600	0.00	0.00	431.34	0.00	0.00	431.34
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
	BULG.TEREN TARE								
026	TSH01A1	100 MP.	8.400	0.00	0.00	534.49	0.00	0.00	534.49
	DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE								
027	GD10A1	BUC.	15.000	35.55	533.25	135.00	0.00	45.00	713.25
	RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2								
	TOLI								
028	ACA11E1	M	97.000	11.37	1102.89	314.28	2.91	145.50	1565.58
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN								
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 140								
029	W2J02A#	BUC.	10.000	0.00	0.00	146.70	751.80	0.00	898.50
	Verificarea si incercarea retelei								
	electrice subterane in vederea receptiei								
	si punerii in functiune cablu nou								
030	DC04B1	M	500.000	4.94	2470.00	1325.00	22905.00	0.00	26700.00
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST								
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA								
	DRUMURI								
031	DG06A1	M.C.	38.950	0.00	0.00	1480.88	1382.34	0.00	2863.21
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
	POZARE CABLE COND,POD,CURI SCURGERE LA								
	IMBRAC CAROSAB								
032	AUT2508	ORA	50.000	0.00	0.00	0.00	2280.00		
	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9								
	MC/MIN								

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	0.00 28.80		0.00	9377.28	9377.28
040 TRA06A20 TONA 253.950 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	0.00 0.00 0.00 47.20	0.00	0.00	11986.44	11986.44
041 DA06A1 M.C. 29.860 STRAT AGREG NAF(BALAST)CILINDR CU FUNCTI REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	21.86 10.38 12.20 0.00	652.74	309.95	364.29	1326.98
042 CL21A1 KG 1427.780 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	0.00 1.17 0.00 0.00	0.00	1670.50	0.00	1670.50
043 CZ0305C1 KG 1427.780 CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 6-8MM	3.37 0.59 0.09 0.30	4811.62	842.39	128.50	6210.84
044 CA02Z1 M.C. 14.560 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE, ANEXE,ETC.)	0.10 37.80 0.40 0.00	1.46	550.37	5.82	557.65
044 2100969 M.C. 14.560 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	350.00 0.00 0.00 0.00	5096.00	0.00	0.00	5096.00
045 ACD01D1 BUC. 8.000 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A	907.37 7.38 0.00 35.10	7258.96	59.04	0.00	7598.80
046 CA01A1 M.C. 34.340 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	0.12 28.62 1.26 0.00	4.12	982.81	43.27	1030.20
046 2100921 M.C. 34.615	195.00	6749.93			

SECT COND 1X50-1X150M	2.40	43.20	1970.46
053 5202914 BUC. 18.000	6.25		
PAPUC STANTAT DE AL PTR COND 150MMP TIP	0.00		
PS150/13	0.00	0.00	112.50
054 5209330 SET 447.00	0.00		
TERMINAL DE INTERIOR TERMOCONTRACTIBIL	0.00		
PENTRU CABLU AZXS(F)	3.30	19.80	2701.80
055 W1S06B2 KM. 4.000	0.00		
CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT.	1037.88		
95 SAU 120 MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE	51.95	207.80	4359.32
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%	0.00	0.00	
056 AUT1106 ORA 24.000	0.00		
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU	0.00		
ZABRELE 20,0-29,9 TF 1 SCHIMB	135.20	3244.80	3244.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
30.894	404977.79	110699.08	113671.97	62378.28	691727.12

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 113671.97

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	53	110.04
-Transport auto	9	268.24

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(110699.08 +	113671.97 * 0.000 +	23	025.41
		62378.28 * 0.000)	+ 0.20800 =		
-SOMAJ:	(110699.08 +	113671.97 * 0.000 +	9	553.50
		62378.28 * 0.000)	+ 0.00500 =		

-SANATATE:

(110699.08 + 113671.97 * 0.000 +
 62378.28 * 0.000) * 0.05200 = 5 756.35

-FOND DE RISC:
 (110699.08 + 113671.97 * 0.000 +
 62378.28 * 0.000) * 0.00260 = 287.82

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (110699.08 + 113671.97 * 0.000 +
 62378.28 * 0.000) * 0.01100 = 1 217.69

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
30.894	404977.79	141539.84	113671.97	62378.28	722567.88
Cheltuieli indirecte:					
	722567.88	* 0.0865 =			62 502.12
Profit:	785070.00	* 0.0500 =			39 253.50
TOTAL GENERAL DEVIZ:					824 323.50

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0508 000000508 Deviere retele el. Milcov, Car
 Obiectul: 0001 0001 Deviere retele el

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta R1M008 Refacere bransamente

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
Subcapitol (norma comasata)			a)Material	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Denumire			b)Manopera	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
			c)Utilaj									
			d)Transport									
			(RON /UM)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sectiunea tehnica								
				Sectiunea financiara								
001	TSA16D3	M.C.	388.720	0.00	0.00	14273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14273.80	
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU												
UMID.NAT.CU SRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.												
F.TARE												
002	W2H04A1	M.C.	80.500	42.00	3381.00	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3711.05	
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU												
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF												
NETIPIZAT												
003	TSD18C1	M.C.	267.310	0.10	26.73	2983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.91	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.												
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU												
PAM.DIN TEREN TARE												
004	TR1AA01C1	TONA	218.540	0.00	0.00	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	688.40	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI												
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-												
AUTO CATEG.1												
005	TRA01A10	TONA	218.530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,												

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.	0.00 21.60		0.00	4720.25	4720.25
006 ACALIE3 M 57.000 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 160	14.90 3.24 0.03 1.80	849.30	184.68	1.71	1138.29
007 TRB01B14 TONA 144.900 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M	0.00 9.04 0.00 0.00	0.00	1309.90	0.00	1309.90
008 W2G18A01 BUC. 10.000 BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI	42.40 4.68 0.00 3.00	424.00	46.80	0.00	500.80
009 CA01A1 M.C. 20.100 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	0.12 28.62 1.26 0.00	2.41	575.26	25.33	603.00
009 2100921 M.C. 20.261 BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622	195.00 0.00 0.00 0.00	3950.89	0.00	0.00	3950.89
010 TRA06A10 TONA 48.240 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	0.00 0.00 0.00 26.40	0.00	0.00	0.00	1273.54
011 W2H07A1 M 805.000 PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	6.93 0.40 0.00 0.30	5578.65	322.00	0.00	6142.15
012 W2G01B31 M 275.000 MONT CABLU 11KV GR 2,901-3,200 KG/M CU. SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA	0.21 1.58 0.00 0.00	57.75	434.50	0.00	492.25
013 4807004 M 281.800	41.60	11722.88			

CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.62	11976.50
014 W2G01A# M 205.000 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m	0.00	0.32	0.00	0.00	65.60	0.00	65.60
015 4806828 M 210.100 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S 8778	4.90	0.00	1029.49	0.00	0.00	0.00	1092.52
016 6718400 BUC. 20.000 Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPb - 1	0.90	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 W2G01A# M 387.000 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m	0.00	0.32	0.00	123.84	0.00	0.00	123.84
018 4806672 M 396.675 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778	4.29	0.00	1701.74	0.00	0.00	0.00	1701.74
019 6718400 BUC. 39.000 Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPb - 1	0.90	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10
020 W2G01A# M 90.000 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara	0.00	0.32	0.00	28.80	0.00	0.00	28.80

obstacole sau cu greutatea specifica
pana la 1,1kg/m

021	2880000	ML.	92.250	4.90	452.02	0.00	0.00	27.68	479.70
	CABLU AC2XABY 5X4			0.00					
				0.00					
				0.30					
022	EC12G1	BUC.	6.000	24.61	147.66	120.42	0.00	1.80	269.88
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			20.07					
	COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP			0.00					
				0.30					
023	W2D03H#	BUC.	9.000	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	6.12
	Papuci montati prin presare sau cu surub			0.68					
	la conductoare din aluminiu sau cupru cu			0.00					
	sectiunea de 150 mm2			0.00					
024	5204012	BUC.	9.000	4.54	40.86	0.00	0.00	0.00	40.86
	Papuc aluminiu PA150			0.00					
				0.00					
				0.00					
025	W2D03F#	BUC.	3.000	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	1.77
	Papuci montati prin presare sau cu surub			0.59					
	la conductoare din aluminiu sau cupru cu			0.00					
	sectiunea de 95 mm2			0.00					
026	5204009	BUC.	3.000	2.29	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87
	Papuc aluminiu PA70			0.00					
				0.00					
				0.00					
027	EC12B1	BUC.	34.000	3.48	118.32	284.58	0.00	0.00	402.90
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			8.37					
	COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP			0.00					
				0.00					
028	ACA11B1	M	34.000	7.40	251.60	70.38	1.02	10.20	333.20
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			2.07					
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 50			0.03					
				0.30					
029	W1C10A1	KG	150.000	7.07	1060.50	135.00	0.00		
	CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE			0.90					
	MONTARE			0.00					

030	W2E18C01	BUC.	1.000	2746.85	2746.85	85.86	0.00	45.00	1240.50
	TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC								
	PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MPR								
	SIST401,12 SIG.MPR SIST-10								
031	W2E13A#	BUC.	3.000	3.86	11.58	44.55	0.00	1.80	57.93
	Firida de distributie si contorizare de								
	palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 -								
	FDCP6								
032	7322355	BUC.	3.000	2402.84	7208.52	0.00	0.00	14.40	7222.92
	Firida de distributie si contorizare de								
	palier tip FDCP 6								
033	W2E12B#	BUC.	1.000	3.86	3.86	22.68	0.00	0.60	27.14
	Bloc de masura si protectie cu limitator								
	de putere si loc pentru contori, tip								
	BMPT, trifazic pe zid de beton								
034	7322292	BUC.	1.000	751.47	751.47	0.00	0.00	12.00	763.47
	BMPTd -40 cu loc de contori T2CA43,								
	T2CR43								
035	EG08B1	M	144.000	9.87	1421.28	1801.44	0.00	43.20	3265.92
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROF.LEG.								
	PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM								
	MONT.IN TEREN TARE *								
036	W1R06A2	M	40.000	25.24	1009.60	388.80	52.80	84.00	1535.20
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI								
	SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN								
	TEREN TARE								
037	W1R11A	BUC.	16.000	0.61	9.76	14.40	0.00	0.00	24.16
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU								
	SURUBURI GALVANIZATE M12X40								

038 W2K15A1	BUC.	3.000	4.24	12.72	24.84	0.00	0.00	37.56
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.			8.28					
MONTAT			0.00					
			0.00					
039 W2K13A1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	45.36	224.64	0.00	270.00
Demontare Legarea la retea sub tensiune			5.67					
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a			28.08					
bransamentului monofazic			0.00					
040 W2K09A1#	M	200.000	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
Demontare Conductor torsadat pentru			0.90					
bransament TYIR			0.00					
			0.00					
041 W2G22J#	M	12.000	0.57	6.84	71.28	0.00	0.00	78.12
Teava nefiletata fara,mufa din otel			5.94					
zincat pentru protectia cablului, teava			0.00					
avand diametrul de 2" montata aparent pe			0.00					
zid cu dibluri PVC, cablu cu sectiunea								
de 16-50 mmp								
041 3305918	M	12.240	27.00	330.48	0.00	0.00	14.69	345.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32			0.00					
I S 7656			0.00					
			1.20					
042 W2E16A#	BUC.	2.000	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	22.32
Cutie selectiva de sectionare montata pe			11.16					
stalp, echipata cu SIST			0.00					
			0.00					
042 7312442	BUC.	2.000	340.77	681.54	0.00	0.00	10.80	692.34
Cutie selectiva de sectionare echipata			0.00					
cu SIST 101/1 si sigurante de 63A			0.00					
			5.40					
042 6311509	BUC.	4.000	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Bratara zincata pentru prinderea cutiei			0.00					
selective cu piulite si saibe pe stalp			0.00					
metalic de 9m			0.00					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.246	45110.28	24686.61	305.50	6967.50	77069.88
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice		=	0.00		
Valoare aferenta utilajelor electrice		=	305.50		
Detaliiere transporturi:					
-Articole TRA					5 993.78
-Transport auto	3.246x	300.00=			973.71
Alte cheltuieli directe:					
-CAS:	(24686.61 +	305.50 * 0.000 +		
		6967.50 * 0.000)	* 0.20800 =		5 134.81
-SOMAJ:	(24686.61 +	305.50 * 0.000 +		
		6967.50 * 0.000)	* 0.00500 =		123.43
-SANATATE:	(24686.61 +	305.50 * 0.000 +		
		6967.50 * 0.000)	* 0.05200 =		1 283.70
-FOND DE RISC:	(24686.61 +	305.50 * 0.000 +		
		6967.50 * 0.000)	* 0.00260 =		64.19
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE					
(24686.61 +	305.50 * 0.000 +			
	6967.50 * 0.000)	* 0.01100 =			271.55
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.246	45110.28	31564.30	305.50	6967.50	83947.57
Cheltuieli indirecte:					
83947.57 * 0.0865 =					7 261.46
Profit:					
91209.03 * 0.0500 =					4 560.45
TOTAL GENERAL DEVIZ:					95 769.48
PROIECTANT					CONTRACTANT (OFERTANT)
DEVIZIER					

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	60.0000	a)	0.0000				155.99
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	155.99			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	570.0000	a)	0.0000				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOCARE			b)	0.0000				
	ASPALTICE PERMANENTE, BETOANE ASPALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.0000				
3 003	PF07A1	MP	330.0000	a)	12.9736	4281.29			5937.40
	SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA			b)	4.3465	1434.35			
	DIN 1 STR.ASFALT DE 2CM GROS.			c)	0.6720	221.76			
				d)	0.0000				
					17.9921				
4 004	PF05C1	MP	330.0000	a)	20.1239	6640.89			7614.98
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.LIPITE DE			b)	2.8398	937.13			
	STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			c)	0.1120	36.96			
				d)	0.0000				
					23.0757				
5 005	DG06A1	MC	36.0000	a)	0.0000				1543.97
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999	1216.80			
	COND,FOD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880	327.17			
				d)	0.0000				
					42.8879				
6 006	RPCB12A1	MP	27.0000	a)	0.0000				230.85
	INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	230.85			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.5499				

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	PJ06B1 DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE, BOLTI, ARCE, CADRE, CUZIN. ZID. INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	MC	14.0000	a) 0.0000 b) 53.1000 c) 8.6170 d) 0.0000 61.7170		743.40		120.64	864.04
8 008	TRB01C12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 20m	T	115.0000	a) 0.0000 b) 4.6239 c) 0.0000 d) 0.0000 4.6239		531.75			531.75
9 009	TSC35D3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M	SUTE MC	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 199.3320 d) 0.0000 199.3320				99.67	99.67
10 010	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	115.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 2.8800 2.8800				331.20	331.20
11 011	DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$	MP	330.0000	a) 0.0015 b) 0.0000 c) 0.0034 d) 0.0000 0.0049	0.50			1.12	1.62
12 012	PF03B1 STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 3 CM	MP	330.0000	a) 5.1026 b) 6.5877 c) 0.0760 d) 0.0000 11.7663	1683.86	2173.94		25.08	3882.88

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
					a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	pera	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale			port		
				d)transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	PF04A1	MP	330.0000	a)	1.5571	513.84				653.36
	STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE			b)	0.4228		139.52			
	SPIRIT RAFINAT			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.9799					
14 014	PF05C1	MP	345.0000	a)	57.9239	19983.75				21002.12
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.LIPITE DE			b)	2.8398		979.73			
	STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			c)	0.1120			38.64		
				d)	0.0000					
					60.8757					
15 015	PF07A1	MP	345.0000	a)	12.9736	4475.89				6207.27
	SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA			b)	4.3465		1499.54			
	DIN 1 STR.ASFALT DE 2CM GROS.			c)	0.6720			231.84		
				d)	0.0000					
					17.9921					
16 016	PB11A1	MC	4.0000	a)	272.2200	1088.88				1176.05
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE			b)	21.1857		84.74			
	CORONAMENTE, ETC.MANUAL			c)	0.6072			2.43		
	-10173/0066 900108C BET.B300 AGR.GR.<16MM CIM.P40			d)	0.0000					
	MONOLIT,PIESE SPEC,INST.C (MC)				294.0129					
17 017	PJ09B1	M	32.0000	a)	0.0000					488.96
	GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR.			b)	9.9000		316.80			
	PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			c)	5.3800			172.16		
				d)	0.0000					
					15.2800					
18 018	PK10A2	KG	352.0000	a)	314.0539	110546.97				111027.80
	DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE DIL.DIN CORNIERE			b)	1.3660		480.83			
	70X70X7MM			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					315.4199					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	PK12A1	KG	320.0000	a)	2.8377	908.06			957.05
	GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI			b)	0.1531		48.99		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.9908				
20 020	DE10A1	M	60.0000	a)	37.2212	2233.27			2543.04
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628		309.77		
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				42.3840				
21 021	PB06A1	MC	18.0000	a)	0.0600	1.08			378.30
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI, ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL			b)	20.2857		365.14		
				c)	0.6712			12.08	
				d)	0.0000				
					21.0169				
22 022	CZ0205A1	MC	21.0000	a)	86.4660	1815.79			2209.54
	PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTALATII			b)	4.6800		98.28		
	CENTRALIZATE	\$		c)	14.0698			295.47	
				d)	0.0000				
					105.2158				
23 023	DB19A1	MP	330.0000	a)	0.0264	8.71			459.99
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4			b)	1.0443		344.62		
	CM CU ASTERN MANUALA			c)	0.3232			106.66	
				d)	0.0000				
					1.3939				
24 024	DZ14B1	T	24.0000	a)	242.5580	5821.39			6349.01
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTAT LA CALD			b)	1.3498		32.40		
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			c)	20.6340			495.22	
				d)	0.0000				
					264.5418				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE,TROPUIARE,PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	PF09A1	M	60.0000	a)	124.0320	7441.92			7603.91
	UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN. SAPEI HIDR			b)	2.6998	161.99			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					126.7318				
26 026	DB21A1	100 MP	2.4000	a)	0.0000				26.03
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999	19.44			
				c)	2.7456		6.59		
				d)	0.0000				
					10.8455				
27 027	DZ19D1	T	1.0000	a)	158.5820	158.58			181.19
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII ANG			b)	5.9396	5.94			
				c)	16.6650		16.67		
				d)	0.0000				
					181.1866				
28 028	TRA01A10	T	25.0000	a)	0.0000				165.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	6.6000			165.00	
					6.6000				
29 029	PC05A1	MP	27.0000	a)	1.4209	38.36			771.26
	COPRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			b)	27.1443	732.90			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					28.5652				
30 030	RPCB14A1	MP	30.0000	a)	28.0200	840.60			1332.78
	BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARTE CU GROSIME DE 6 CM.			b)	11.7000	351.00			
				c)	4.7059	141.18			
				d)	0.0000				
					44.4259				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	n	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	031 CB47C1	MP	240.0000	a)	0.4200	100.80			1008.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7800		907.20		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
32	032 PK31A1	T	2.7000	a)	310.1735	837.47			1929.39
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN			b)	404.4144		1091.92		
	INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					714.5879				
33	033 6424196	T	2.7000	a)	5100.0000	13770.00			13770.00
	Procurare parapet pietonal metalic nou			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5100.0000				
34	034 PK50D1	M	60.0000	a)	8.9510	537.06			1009.43
	SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET ASEZARE CAP LA CAP			b)	7.8729		472.37		
	AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8239				
35	035 PK48F1	T	0.0200	a)	218.4000	4.37			4.61
	VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP			b)	11.8799		0.24		
	V351-3 CU AP. AER COMPR LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					230.2799				
36	036 PK49F1	T	0.0200	a)	254.4000	5.09			5.57
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU			b)	23.7599		0.48		
	AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					278.1599				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipal BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
				a)materiale	M	m	U	t		
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port			
				d)transport						
				Total:a+b+c+d		3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	037 TRA06A10	T	67.0000	a)	0.0000				690.10
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				690.10
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	183738.42	15868.05	2351.34	1186.30	203144.11
			- Vut termice 2351.34		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (15868.05 x 20.80 /100)	3300.55
- somaj	: (15868.05 x 0.50 /100)	79.34
- sanatate	: (15868.05 x 5.20 /100)	825.14
- fond de risc	: (15868.05 x 0.242 /100)	38.40
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	183738.42	20111.48	2351.34	1186.30	207387.54
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x %	(207387.54 x 7.00 /100)				14517.13
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((207387.54 + 14517.13) x 5.00 /100)				11095.23
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0				232999.90

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SFRETURI DE CON,CASIURI,SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 PJ04B1	MC	12.0000	a)	0.0000				91.94
	DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN FARA			b)	5.5079	66.09			
	EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT			c)	2.1542		25.85		
				d)	0.0000				
					7.6621				
2	002 PJ05B1	MC	30.0000	a)	0.0000				1358.55
	DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV			b)	41.7600	1252.80			
	CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT			c)	3.5251		105.75		
				d)	0.0000				
					45.2851				
3	003 TSA02F1	MC	38.0000	a)	0.0000				684.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	18.0000	684.00			
	PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.0000				
4	004 TRB01C12	T	176.0000	a)	0.0000				813.81
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	813.81			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
5	005 TSC35D3	SUTE MC	0.8000	a)	0.0000				159.47
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI			b)	0.0000				
	TARI SI F.TARI>25KG/BUK LA D. < 10M			c)	199.3320		159.47		
				d)	0.0000				
					199.3320				
6	006 TRA01A10P	T	176.0000	a)	0.0000				506.88
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			506.88	
					2.8800				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 002 SFRETURI DE CON,CASIURI,SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
					a) materiale	M	m	U	t	
					b)manopera	Mano-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSD02C1	SUTE MC	0.8000	a)	0.0000					11.36
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000					
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			c)	14.1940			11.36		
				d)	0.0000					
					14.1940					
8 008	TSD02D1	SUTE MC	0.2000	a)	0.0000					1.33
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000					
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM			c)	6.6440			1.33		
				d)	0.0000					
					6.6440					
9 009	TRA01A10P	T	32.0000	a)	0.0000					92.16
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000					
				d)	2.8800				92.16	
					2.8800					
10 010	TSD01C1	MC	17.0000	a)	0.0000					58.89
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		58.89			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.4640					
11 011	TSD04B1	MC	17.0000	a)	0.0500	0.85				102.85
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	6.0000		102.00			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					6.0500					
12 012	DA06A1	MC	15.0000	a)	36.8240	552.36				773.75
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836		155.75			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			65.64		
				d)	0.0000					
					51.5834					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SFRETURI DE CON,CASIURI,SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA06A2	MC	5.0000	a)	47.3120	236.56			310.36
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-FRANT			b)	10.3836		51.92		
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			21.88	
				d)	0.0000				
					62.0714				
14 014	PB11A1	MC	19.0000	a)	201.6600	3831.54			4245.61
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE			b)	21.1857		402.53		
	CORONAMENTE, ETC.MANUAL			c)	0.6072			11.54	
	-10173/0036 900106A BET.B200			d)	0.0000				
	AGR.GR.GRAN.<16MM,CIM.M30,PIL.FRANKI INST.CENT (MC)				223.4529				
15 015	IFA03D1	MP	120.0000	a)	31.5180	3782.16			5618.16
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU			b)	15.3000		1836.00		
	ROST 2,5 CM LAT GROS 15 CM.			c)	0.0000				
	-10173/0050 900107A BET.B250 AGR.GR.<16MM,CIM.PA35			d)	0.0000				
	GLIS.C-TII H<50M INST.NE (MC)				46.8180				
16 016	CH05A1	M	98.0000	a)	45.3000	4439.40			5118.54
	MINA CURENTA METALICA CONFECTIONATA DIN TEAVA DREAPTA,CU			b)	6.9300		679.14		
	D=1 1/4''			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					52.2300				
17 017	TRA06A10	T	313.0000	a)	0.0000				3223.90
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				3223.90
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	12842.87	6102.93	402.82	3822.94	23171.56
			- Vut termice 402.82		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (6102.93 x 20.80 /100)				1269.41
- somaj	: (6102.93 x 0.50 /100)				30.51
- sanatate	: (6102.93 x 5.20 /100)				317.35
- fond de risc	: (6102.93 x 0.242 /100)				14.77
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	12842.87	7734.97	402.82	3822.94	24803.60
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (24803.60 x 7.00 /100)				1736.25
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((24803.60 + 1736.25) x 5.00 /100)				1326.99
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				27866.84

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 003 RAMPE ACCES PARAPETI DIRECTIONALI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 PK31A1	T	4.2000	a)	14510.1735	60942.73			62641.27
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN			b)	404.4144	1698.54			
	INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			c)	0.0000				
	-10105/0008 700A193 PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL			d)	0.0000				
	ROTUND SAU LAT (KG)				14914.5879				
2	002 PK48F1	T	4.2000	a)	218.4000	917.28			967.18
	VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP			b)	11.8799	49.90			
	V351-3 CU AP. AER COMPR LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					230.2799				
3	003 PK49F1	T	4.2000	a)	254.4000	1068.48			1168.27
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU			b)	23.7599	99.79			
	AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					278.1599				
4	005 TRA06A10	T	20.0000	a)	0.0000				206.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				206.00
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	62928.49	1848.23	0.00	206.00	64982.72
			- Vat termice 0.00		
			- Vat electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1848.23 x 20.80 /100)				384.43
- somaj	: (1848.23 x 0.50 /100)				9.24
- sanatate	: (1848.23 x 5.20 /100)				96.11
- fond de risc	: (1848.23 x 0.242 /100)				4.47
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	62928.49	2342.48	0.00	206.00	65476.97
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x %	(65476.97 x 7.00 /100)			4583.39
Profit	: P0 = (T0 + I0) x %	((65476.97 + 4583.39) x 5.00 /100)			3503.02
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				73563.38

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 SUPRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPCB12A1	MP	40.0000	a)	0.0000				342.00
	INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	342.00			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.5499				
2 002	RPCB23A1	MP	360.0000	a)	0.0006	0.22			4608.18
	SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI			b)	12.7999	4607.96			
	BETON NOU			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.8005				
3 003	PK20A1	MP	400.0000	a)	0.0630	25.20			889.12
	CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU			b)	2.1598	863.92			
	LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMOLA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.2228				
4 004	RPCB14A1	MP	220.0000	a)	28.0200	6164.40			9773.70
	BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU			b)	11.7000	2574.00			
	GROSIME DE 6 CM.			c)	4.7059	1035.30			
				d)	0.0000				
					44.4259				
5 005	RPCJ47C1	MP	400.0000	a)	4.2620	1704.80			4699.92
	REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE 2CM GROS.CU MORT.DE			b)	7.4878	2995.12			
	VAR CIMENT MARCA 50 T *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.7498				
6 006	RPCR56A1	MP	1600.0000	a)	7.3019	11683.04			18804.64
	VOPSITORII EXTERIOARE PE BAZA DE ARACET CIC PERLIT FIN			b)	3.3965	5434.40			
	HIDROFOBIZAT APLICAT MEC.(MODILIT)			c)	1.0545	1687.20			
	-10109/0004 119A010 MORTAR SPECIAL TERASIT CIM+MOZ			d)	0.0000				
	MARM.ROSIE (KG)				11.7529				
	-10164/0006 677A057 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F								
EDI4-8.31	AF3		03.08.2010/14:39:44	(R)	CONSALT				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 SUPRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NTR 4741-71 (KG)									
-11202/0001 6810001 ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT									
DE VINIL) (KG)									
-11202/0003 681A005 ARACET TIP EP 50 (POLIACETAT DE									
VINIL.TIP E) (KG)									
-10189/0003 833B420 OXID DE FIER ROSU CAL.1 (KG)									
7 007	CB47C1	MP	605.0000	a)	0.4200	254.10			2541.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7800		2286.90		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
8 008	TRA06A10	T	60.0000	a)	0.0000				618.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				618.00
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	19831.76	19104.30	2722.50	618.00	42276.56
			- Vut termice 2722.50		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (19104.30 x 20.80 /100)				3973.69
- somaj	: (19104.30 x 0.50 /100)				95.52
- sanatate	: (19104.30 x 5.20 /100)				993.42
- fond de risc	: (19104.30 x 0.242 /100)				46.23
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	19831.76	24213.16	2722.50	618.00	47385.42

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x %	(47385.42 x 7.00 /100)				3316.98
Profit :	PO = (T0 + IO) x %	((47385.42 + 3316.98) x 5.00 /100)			2535.12

TOTAL GENERAL :	VO = T0+IO+PO				53237.52
-----------------	---------------	--	--	--	----------

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PD

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	RPCB12A1	MP	110.0000	a)	0.0000					940.49
	INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499		940.49			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM *			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					8.5499					
2 002	PK20A1	MP	110.0000	a)	0.0630	6.93				244.51
	CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU			b)	2.1598		237.58			
	LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMOLA			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.2228					
3 003	PC01A1	MP	130.0000	a)	3.2673	424.75				1512.80
	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI			b)	8.3696		1088.05			
	CU PLACAJ TIP P			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.6369					
4 004	PJ09B1	M	15.0000	a)	0.0000					229.20
	GAURI SI STRAPUNG, D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR.			b)	9.9000		148.50			
	PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			c)	5.3800				80.70	
				d)	0.0000					
					15.2800					
5 005	CZ0302B1	KG	2010.0000	a)	2.9290	5887.29				6278.84
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST			b)	0.1802		362.20			
	OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM \$			c)	0.0146				29.35	
				d)	0.0000					
					3.1238					
6 006	PD03A1	KG	2010.0000	a)	0.0570	114.57				693.05
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI			b)	0.2878		578.48			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.3448					

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	PB09B1	MC	13.0000	a)	272.1600	3538.08			3630.56
	TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE POMPA			b)	3.1946		41.53		
	-10173/0066 900108C BET.B300 AGR.GR.<16MM CIM.P40			c)	3.9194			50.95	
	MONOLIT,PIESE SPEC,INST.C (MC)			d)	0.0000				
					279.2740				
8 008	RPCB14A1	MP	4.0000	a)	28.0200	112.08			177.70
	BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU			b)	11.7000		46.80		
	GROSIME DE 6 CM.			c)	4.7059			18.82	
				d)	0.0000				
					44.4259				
9 009	CB47C1	MP	95.0000	a)	0.4200	39.90			399.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7800		359.10		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
10 010	RPCJ47C1	MP	130.0000	a)	4.2620	554.06			1527.47
	REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE 2CM GROS.CU MORT.DE			b)	7.4878		973.41		
	VAR CIMENT MARCA 50 T A			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.7498				
11 011	TRA06A10	T	41.0000	a)	0.0000				422.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				422.30
					10.3000				
12 012	RPCR56A1	MP	520.0000	a)	7.3019	3796.99			6111.51
	VOPSITORII EXTERIOARE PE BAZA DE ARACET CIC PERLIT FIN			b)	3.3965		1766.18		
	HIDROFOBIZAT APLICAT MEC.(MODILIT)			c)	1.0545			548.34	
	-10109/0004 119A010 MORTAR SPECIAL TERASIT CIM+MOZ			d)	0.0000				
	MARM,ROSIE (KG)				11.7529				
	-10164/0006 677A057 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F								
	NTR 4741-71 (KG)								
	-11202/0001 6810001 ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT								
EDI4-8.31	AF3		03.08.2010/14:39:44	(R)	CONSALT				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. {crt}	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DE VINIL) (KG)
 -11202/0003 681A005 ARACET TIP EP 50 (POLIACETAT DE
 VINIL.TIP E) (KG)
 -10189/0003 833B420 OXID DE FIER ROSU CAL.1 (KG)

RECAPITULATIE LA DEVIZIUL :006 INFRASTRUCTURA POD

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	14474.65	6542.32	728.16	422.30	22167.43

- Vut termice
 728.16
 - Vut electrice
 0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S. : (6542.32 x 20.80 /100) 1360.80
 - somaj : (6542.32 x 0.50 /100) 32.71
 - sanatate : (6542.32 x 5.20 /100) 340.20
 - fond de risc : (6542.32 x 0.242 /100) 15.83
 - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	14474.65	8291.86	728.16	422.30	23916.97

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (23916.97 x 7.00 /100) 1674.19
 Profit : PO = (T0 + IO) x % ((23916.97 + 1674.19) x 5.00 /100) 1279.56

TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO 26870.72

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL


RS

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI,
pentru obiectivul de investiții "Reabilitare infrastructură urbană
zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecție Str. Letea "din
municipiul Bacău

Valoarea indicatorilor tehnico-economici (lei fara TVA)

Denumire obiectiv	Valoare totală (Lei) fara TVA	Valoare C+M (Lei) fara TVA
"Reabilitare infrastructură urbană zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecție Str. Letea "	24.231.366	22.218.127

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IRINA-DANIELA FLOREA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

