

**Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vîntului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: D.A.L.I.**

ANTEMASURATOARE -

Deviz R00008 DEVIERE RETELE ELECTRICE

001 TSA16D3 M.C. 308.250
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

profil M: 35x0,405=14,175
profil 2M: 130x0.585=76,05
profil 3M: 60x1.001 =60,07
profil 4M: 135x1,17 = 157,95
total = 308,245
rotund 308,25

002 TSD18C1 M.C. 242.420
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

profil M: 35x0,2855= 9,92
profil 2M: 130x0.465= 60,45
profil 3M: 60x0,7975 =47,85
profil 4M: 135x0,92 = 124,2
total = 242,42

003 TRI1AA01C1 TONA 118.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

(308,25-242,42) x1,8=118.1

004 TRA01A10 TONA 118.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

005 W2G06B01 M 200.000
MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI
ZONE CIRC

006 W2G06A01 M 40.000
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE
CIRCULATIE

007 DC04B1 M 360.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

008 W1S06C2 KM. 8.000
CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT.
150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE

008 4807846 M 8200.000
CABLU ENERGIE A2YSY 12/20KV 1X150 STR.E
535/8

009 W1M042C# BUC. 32.000
Manson de legatura mixt intre cablu
trifazat cu izolatie HIU si cablu
monofazat cu izolatie din MP, cu
conductoare avand sectiunea de 3x150mmp
si 150(185)mmp

009 6620545 BUC. 32.000
MANSON MIXT RETRACTABIL LA RECE 93-FP620
-3 20 KV PENTRU JONCTIUNE INTRE CABLU
TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN HIU, CU 3
MANTALE PB 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI
MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240
MMP

010 W2H04A1 M.C. 65.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

profil M: 35x0,1=3,5
profil 2M: 130x0,12=15,6
profil 3M: 60x0,2 =12
profil 4M: 135x0,25 = 33,75
total = 64,85
rotund = 65

011 TRA01A05 TONA 117.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

65x1,8

012 TRB01B14 TONA 117.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 40M

013 W2H05A1 100 BUC. 52.750
CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR

013 2000001 BUC. 5275.000
PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA

014 W2G18A01 BUC. 53.000
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI

015 W2G18A01 BUC. 32.000
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI

015 2000198 BUC. 32.000
sistem de marcarea electronica

016 W2G15E01 BUC. 15.000
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG

017 W2H02B1 100 M. 8.000
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN
TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA

018 W2G01D# M 552.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat
in sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea
specifica 2,601 -3,55kg/m

018 4807004 M 565.800
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70
M S 8778

018 6718400 BUC. 55.200
Eticheta din plumb pentru marcare
traseului de cablu (200x20x2) FPb - 1

019 6620502 BUC. 15.000
Manson de legatura termocontractibil de
1KV pentru cablu armat cu banda de otel
pentru cablu de 70-150mmp

020 DG05A1 MP. 432.000
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE
360x1,2=432,0

021 DG06B1 M.C. 64.800
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI
FUND DRUM
360x1,2x0,15=64,8

022 TRA01A10 TONA 155.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
64,8x2,4= 155,5

023 CA01B1 M.C. 64.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ
360x1,2x0,15

023 2100933 M.C. 65.318
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

024 TRA06A10 TONA 155.520
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
64,8x2,4=155,52

025 TSD01C1 M.C. 65.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

026 TSH01A1 100 MP. 4.300
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

027 GD10A1 BUC. 10.000
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2
TOLI

028 ACA11E1 M 50.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140

029 W2J02A# BUC. 6.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

030 DC04B1 M 832.000
TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

031 DG06A1 M.C. 64.320
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB
 $54,72+5,19+4,41=64,32$

032 AUT2508 ORA 50.000
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9
MC/MIN

033 TSA16D3 M.C. 306.740
SAP.MAN. IN TRANSEE PT. CABL. EL. IN PAM. CU
UMID. NAT. CU SPRIJ. LAT. <1M, ADINC. <1,5M, T.
F. TARE

$57,14+228+21,6$

034 CB01A1 MP. 313.016
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

035 CA02C1 M.C. 151.840
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

$0,365 \times 380 + 0,365 \times 36 = 151,84$

035 2100945 M.C. 153.055
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

036 ACA11E1 M 3328.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140
8x(380+36)

037 W1C09A1 KG 416.000
CONSTRUCTII DIN OL. MONTARE IN STATII SI
POSTURI DE TRANSF. SUPTURI, STELAJE,
CANALE ETC. MONTARE

037 6310017 KG 416.000
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE

038 TRB01C15 TONA 529.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

039 TRA01A15 TONA 529.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

040 TRA06A20 TONA 416.550
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

041 DA06A1 M.C. 45.190
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANT CAP CU
ASTERNERE MANUAL

042 CL21A1 KG 2141.664
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

174,47x12

043 CZ0305C1 KG 2141.664
CONFECT. ARMAT. PT. ELEM. PRETUR. IN ATEL.

CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37

D= 6-8MM

174,47x12

044 CA02Z1 M.C. 21.840

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,
ANEXE,ETC.)

1,82x12=21.84

044 2100969 M.C. 22.015

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

045 ACD01D1 BUC. 12.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A

046 DA11A1 M.C. 2.268

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

0,063x36=2.268

047 DB14B1 TONA 0.910

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

047 2600191 KG 0.913

BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754

048 DB20C1 MP. 15.120

ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM
ASTER MAN

048 2600191 KG 1.814

BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754

049 DZ11A1 TONA 1.800


PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD
CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3
MM IN INST TIP A

050 TRA06A20 TONA 1.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

0,91x2,4= 1,8

Intocmit,



Verificat



Proiect Nr. 1: "Reabilitare infrastructura urbana, zona
Mioritei - 9Mai - Vîntului - Vadul Bistritei" din municipiul Bacau"
Faza: D.A.L.I.

ANTEMASURATOARE -

Deviz R10008 Deviere retele electrice-Refacere bransamente

001 TSA16D3 M.C. 44.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

profil M: 110x0,405 = 44,6

002 W2H04A1 M.C. 8.800
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

0,2x0,4x110= 8,8

003 TSD18C1 M.C. 35.800
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

44,6-8,8 = 35,8

004 W2H07A1 M 110.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

005 W2G01B31 M 6.000
MONT CABLU U1KV GR 2,901-3,200 KG/M CU.
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT
MANUALA

005 4807004 M 6.120
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70
MS 8778

006 W2G01A# M 20.000

Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m

006 4806828 M 20.500
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S
8778

006 6718400 BUC. 2.000
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPb - 1

007 W2G01A# M 100.000
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m

007 4806646 M 102.500
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 2X 10 U S
8778

007 6718400 BUC. 10.000
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPb - 1

008 EC12G1 BUC. 2.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP

009 W2D03H# BUC. 6.000
Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 150 mm²

009 5204012 BUC. 6.000
Papuc aluminiu PA150

- 010 W2D03F# BUC. 2.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 95 mm²
- 010 5204009 BUC. 2.000
Papuc aluminiu PA70
- 011 EC12B1 BUC. 12.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP
- 012 ACA11B1 M 25.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 50
- 013 W1C10A1 KG 30.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE
- 014 W2E18C01 BUC. 1.000
TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC
PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MPR
SIST401, 12 SIG.MPR SIST-10
- 015 W2E13A# BUC. 1.000
Firida de distributie si contorizare de
palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 -
FDCP6
- 015 7322355 BUC. 1.000
Firida de distributie si contorizare de
palier tip FDCP 6
- 016 W2E11A# BUC. 1.000
Bloc de masura si protectie din material
plastic cu limitator de putere si loc
pentru contor, tip BMP, monofazic pe zid
de caramida
- 016 7322222 BUC. 1.000
Bloc de masura si protectie monofazat
BMPM de 32A reglaj fix

017 EG08B1 M 108.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *

018 W1R06A2 M 15.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN TARE

019 W1R11A BUC. 12.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

020 W2K15A1 BUC. 3.000
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.
MONTAT

021 W2K13A1# BUC. 4.000
Demontare Legarea la retea sub tensiune
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a
bransamentului monofazic

022 W2K09A1# M 100.000
Demontare Conductor torsadat pentru
bransament TYIR

Intocmit,



Verificat



EVALUĂRI

1.OBIECT : STRADA MIORIȚEI

- stradă
- trotuare + spații pietonale
- stații bus
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- aducere la cotă cămine
- reabilitare iluminat public – fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat
- reabilitare iluminat public - demontări

2.OBIECT : STRADA VADUL BISTRIȚEI

- stradă
- trotuare + spații pietonale
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- canalizare
- reabilitare iluminat public - demontări
- reabilitare iluminat public – parte de construcție
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat

3.OBIECT : STRADA VÂNTULUI

- stradă
- semnalizare rutieră + siguranța circulației
- alimentare cu apă
- rețea canalizare
- conductă refulare
- stație pompare ape uzate
- bransament electric stație pompare
- instalații electrice stație pompare
- instalații hidro stație pompare
- reabilitare iluminat public - demontări
- reabilitare iluminat public – fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat

4.OBIECT : PARCĂRI

- parcări
- rețele de canalizare pluvială
- reabilitare iluminat public - demontări
- reabilitare iluminat public – fundații stâlpi
- reabilitare iluminat public- rețea iluminat
- deviere rețele electrice
- deviere rețele electrice – refacere bransament

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITETI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 STRADA MIORITETI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DG04B1	M	3192.0000	a) 0.0000					8298.88
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b) 2.5999		8298.88			
	ORICEDIMENSTIUNE ASEZATA PE BETON			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									2.5999
2 002	DG05A1 ASIM	MP	36870.0000	a) 0.0000					166261.58
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b) 4.0000		147480.00			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c) 0.5094			18781.58		
	FREZAREA STRAT 4 CM GE MEDIE			d) 0.0000					
									4.5094
3 003	TRB01C12	T	4260.0000	a) 0.0000					19697.81
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b) 4.6239		19697.81			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
									4.6239
4 004	TSC35B3	SUTE MC	17.8000	a) 0.0000					2260.74
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b) 0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c) 127.0080			2260.74		
				d) 0.0000					
									127.0080
5 005	TRA01A10P	T	5020.0000	a) 0.0000					15562.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b) 0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c) 0.0000					
				d) 3.1000				15562.00	
									3.1000
6 006	TSD03B1	SUTE MC	17.8000	a) 0.0000					1382.29
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENTLE DE 81-180 CP IN			b) 0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c) 77.6570			1382.29		
				d) 0.0000					
									77.6570

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/18:56:55 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DE10A1	M	3192.0000	a)	28.3112	90369.35			106849.01
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	16479.66			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
8 008	DIO1A1	MP	3710.0000	a)	10.2640	38079.44			69785.84
	REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP			b)	6.9660	25843.86			
	SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MANUALA			c)	1.5802		5862.54		
				d)	0.0000				
					18.8102				
9 009	DB01A1	MP	27720.0000	a)	0.0015	41.58			88.70
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE NEC \$			c)	0.8017		47.12		
				d)	0.0000				
					0.0032				
10 010	DB02D1	100 MP	277.2000	a)	50.0725	13880.10			18869.67
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	4989.57			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
11 011	DE11N1	MP	27720.0000	a)	0.0000				29937.60
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAPATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	29937.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				
12 012	4444GEO	MP	27720.0000	a)	12.0000	332640.00			332640.00
	PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 STRADA MIORITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 DB16H1	MP		27720.0000	a)	0.0308	853.78			33294.49
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE				b)	0.4706	13045.03			
4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 4 CM GR				c)	0.6997		19395.68		
				d)	0.0000				
					1.2011				
14 014 DZ14B1	T		3140.0000	a)	242.5580	761632.12			811868.35
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD				b)	1.3498	4238.37			
CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16				c)	14.6490		45997.86		
				d)	0.0000				
					258.5568				
15 015 DB21A1	100 MP		277.2000	a)	0.0000				3006.37
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT				b)	8.0999	2245.29			
CIRCULATE				c)	2.7456		761.08		
				d)	0.0000				
					10.8455				
16 016 DZ19E1	T		116.0000	a)	158.5820	18395.51			19692.86
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3				b)	0.9448	109.60			
MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX				c)	10.2392		1187.75		
				d)	0.0000				
					169.7660				
17 017 TRA01A10	T		3270.0000	a)	0.0000				11445.00
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu				b)	0.0000				
autobasculanta pe dist.= 10 km.				c)	0.0000				
				d)	3.5000			11445.00	
					3.5000				
18 018 TRA06A10	T		359.0000	a)	0.0000				3697.70
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera				b)	0.0000				
de 5,5mc dist. =10km				c)	0.0000				
				d)	10.3000			3697.70	
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1255891.88	272365.67	95676.64	30704.70	1654638.89
			- Vut termice 95676.64		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (272365.67 x 20.80 /100)				56652.06
- somaj	: (272365.67 x 0.50 /100)				1361.83
- sanatate	: (272365.67 x 5.20 /100)				14163.01
- fond de risc	: (272365.67 x 0.242 /100)				659.12
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1255891.88	345201.69	95676.64	30704.70	1727474.91
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (1727474.91 x 7.00 /100)				120923.24
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((1727474.91 + 120923.24) x 5.00 /100)				92419.91
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				1940818.06

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 TROTUARE SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total:a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DG04B1	M	10990.0000	a) 0.0000 b) 2.5999 c) 0.0000 d) 0.0000 2.5999					28572.90
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON								
2 002	DG05A1	MP	26510.0000	a) 0.0000 b) 4.3200 c) 0.0000 d) 0.0000 4.3200					114523.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE								
3 003	RPCT09F1	MC	2651.0000	a) 0.0000 b) 35.3599 c) 3.3234 d) 0.0000 38.6833					102549.42
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *								
4 004	TSC19C1	SUTE MC	59.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 182.8380 d) 0.0000 182.8380					10915.43
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3								
5 005	TSC22E1	SUTE MC	59.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 92.4020 d) 0.0000 92.4020					5516.40
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3								
6 006	TSA01C1	MC	1570.0000	a) 0.0000 b) 11.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 11.6000					18212.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE								

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VABUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 TROTUARE SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	12880.0000	a)	0.0000				59555.83
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	59555.83			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	115.8000	a)	0.0000				14707.53
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	14707.53			
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TRA01A10P	T	23930.0000	a)	0.0000				74183.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	3.1000		74183.00		
					3.1000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	115.8000	a)	0.0000				8992.68
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570	8992.68			
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	39.1000	a)	0.0000				6530.80
	COMPACT.CU OMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	944.66			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680	5586.14			
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	17.1000	a)	0.0000				1418.80
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T OMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	403.29			
	NECOEZ IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866	1015.51			
				d)	0.0000				
					82.9706				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 TROTUARE SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
					a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera		port		
				d)transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013 DA06A1	MC	3560.0000	a)	36.8240	131093.44				183636.91	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836		36965.62				
IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			15577.85			
			d)	0.0000						
				51.5834						
14 014 DA06A2	MC	1190.0000	a)	47.3120	56301.28				73864.96	
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836		12356.48				
IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			5207.20			
			d)	0.0000						
				62.0714						
15 015 DE11A1	M	11250.0000	a)	12.6082	141842.25				171149.63	
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051		29307.38				
VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000						
-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000						
BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133						
16 016 DD01A1 ASIM	MP	22710.0000	a)	28.4890	646985.19				795349.62	
PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE H=6 CN PE UN STRAT DE			b)	6.4977		147562.77				
NISIP			c)	0.0353			801.66			
			d)	0.0000						
				35.0220						
17 017 DD01A1 ASIM	MP	1000.0000	a)	137.1290	137129.00				143662.00	
PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE GRANIT PE UN			b)	6.4977		6497.70				
STRAT DE NISIP			c)	0.0353			35.30			
			d)	0.0000						
				143.6620						
18 018 TRA06A10	T	563.0000	a)	0.0000					5798.90	
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000						
de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000						
			d)	10.3000					5798.90	
				10.3000						

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 TROTUARE SPATII PIETONALE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1113351.16	548640.92	77166.03	79981.90	1819140.01
			- Vut termice 77166.03		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (548640.92 x 20.80 /100)				114117.31
- somaj	: (548640.92 x 0.50 /100)				2743.20
- sanatate	: (548640.92 x 5.20 /100)				28529.33
- fond de risc	: (548640.92 x 0.242 /100)				1327.71
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1113351.16	695358.47	77166.03	79981.90	1965857.56
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (1965857.56 x 7.00 /100)				137610.03
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((1965857.56 + 137610.03) x 5.00 /100)				105173.38
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				2208640.97

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DG04B1	M	315.0000	a)	0.0000				818.97
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	818.97			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	RPCT09F1	MC	58.0000	a)	0.0000				2243.63
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	2050.87			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		192.76		
				d)	0.0000				
					38.6833				
3 003	TRB01C12	T	220.0000	a)	0.0000				1017.26
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	1017.26			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
4 004	TSC35B3	SUTE MC	0.9000	a)	0.0000				114.31
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CAT2G 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		114.31		
				d)	0.0000				
					127.0080				
5 005	TSC19C1	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000				420.53
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		420.53		
				d)	0.0000				
					182.8380				
6 006	TSA01C1	MC	92.0000	a)	0.0000				1067.20
	SAP.MAN.IN SPATII INFINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	1067.20			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				
EDI4-8.31	AF3		02.08.2010/18:35:03	(R)	CONSALT				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC22E1	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000				212.52
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA	TSC19C1	BULDOZER DE 81-180	b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020		212.52		
				d)	0.0000				
					92.4020				
8 008	TSC02D1	SUTE MC	3.2000	a)	0.0000				360.23
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720		360.23		
				d)	0.0000				
					112.5720				
9 009	TRA01A10P	T	798.0000	a)	0.0000				2473.80
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	3.1000		2473.80		
					3.1000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	4.0000	a)	0.0000				310.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		310.63		
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	1.4000	a)	0.0000				233.84
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600		33.82		
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		200.02		
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	0.4000	a)	0.0000				33.18
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840		9.43		
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		23.75		
				d)	0.0000				
					82.9706				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA01A1 CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED SCM DE PE STRAT RUTIER	100 MP	5.6000	a) 0.0000 b) 2.2499 c) 3.8640 d) 0.0000 6.1139					34.24
14 014	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE AMTCAPI CU ASTERNERE MANUALA	MC	139.0000	a) 36.8240 b) 10.3836 c) 4.3758 d) 0.0000 51.5834	5118.54	1443.32		608.24	7170.10
15 015	DA12B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INHOROIRE	MC	83.0000	a) 45.5790 b) 5.3998 c) 9.4074 d) 0.0000 60.3862	3783.06	448.18		780.81	5012.05
16 016	DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM -10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.CEN (MC)	M	315.0000	a) 28.3112 b) 5.1628 c) 0.0000 d) 0.0000 33.4740	8918.03	1626.28			10544.31
17 017	DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	11.1000	a) 50.0725 b) 17.9999 c) 0.0000 d) 0.0000 68.0724	555.80		199.80		755.60
18 018	DE11NL MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI	MP	553.0000	a) 0.0000 b) 1.0800 c) 0.0000 d) 0.0000 1.0800			597.24		597.24

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano-riale	pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 4444GEO	MP		553.0000	a)	12.0000	6636.00			6636.00
PROCURARE GEOGRILA				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
20 020 DB14B1	T		63.0000	a)	0.2760	17.39			616.99
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN				b)	3.7096	233.70			
MECANICA STAS 7970				c)	5.8080		365.90		
				d)	0.0000				
					9.7936				
21 021 DZ11F1	T		63.0000	a)	164.0590	10335.72			11142.06
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG				b)	1.0798	68.03			
NAT DE BALAST DE 0-31MM IN INST TIP LPX				c)	11.7192		738.31		
STAS 7970				d)	0.0000				
					176.8580				
22 022 DB12B1	T		71.0000	a)	0.2760	19.60			695.35
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE				b)	3.7096	263.38			
MECANICA BAD 25 sau BAD 20 5 CM GR				c)	5.8080		412.37		
				d)	0.0000				
					9.7936				
23 023 DZ20A1	T		71.0000	a)	227.0280	16118.99			18090.88
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP				b)	10.9796	779.55			
BITUMINOS BAD 25 sau BAD 20				c)	16.7935		1192.34		
				d)	0.0000				
					254.8011				
24 024 DB16H1	MP		553.0000	a)	0.0308	17.03			664.20
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE				b)	0.4706	260.24			
4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 DE 4 CM GR				c)	0.6997		386.93		
				d)	0.0000				
					1.2011				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr.	Crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	025	DZ14B1	T	52.0000	a)	242.5580	12613.02			13444.96
		PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498		70.19		
		CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA 16			c)	14.6490			761.75	
					d)	0.0000				
						258.5568				
26	026	DB21A1	100 MP	5.6000	a)	0.0000				60.74
		INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b)	8.0999		45.36		
		CIRCULATE			c)	2.7456			15.38	
					d)	0.0000				
						10.8455				
27	027	DZ19E1	T	3.0000	a)	158.5820	475.75			509.30
		PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3			b)	0.9448		2.83		
		MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c)	10.2392			30.72	
					d)	0.0000				
						169.7660				
28	028	TRA01A10	T	189.0000	a)	0.0000				661.50
		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
		autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
					d)	3.5000				661.50
						3.5000				
29	029	TRA06A10	T	36.0000	a)	0.0000				370.80
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
		de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
					d)	10.3000				370.80
						10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	64608.93	11048.25	7149.14	3506.10	86312.42
			- Vut termice 7149.14		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (11048.25 x 20.80 /100)				2298.04
- somaj	: (11048.25 x 0.50 /100)				55.24
- sanatate	: (11048.25 x 5.20 /100)				574.51
- fond de risc	: (11048.25 x 0.242 /100)				26.74
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	64608.93	14002.78	7149.14	3506.10	89266.95
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (89266.95 x 7.00 /100)				6248.69
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((89266.95 + 6248.69) x 5.00 /100)				4775.78
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				100291.42

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	n	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DF24A1	BUC	10.0000	a)	194.0904	1940.90			4098.28
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN		TIMP	b)	215.7381		2157.38		
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8285				
2 002	DF27A1	CRA	1200.0000	a)	0.0000				9600.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000		9600.00		
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003	DF16A1	KM	5.4000	a)	860.9210	4648.97			4865.20
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DOBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348		161.11		
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080			55.12	
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004	DF17A1	MP	392.0000	a)	14.0558	5509.87			7677.31
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA B			b)	3.8396		1505.12		
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896			662.32	
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005	DF18A1	BUC	111.0000	a)	145.0000	16095.00			17097.65
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329		1002.65		
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6 006	DF19A1	BUC	111.0000	a)	0.3900	43.29			458.41
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398		415.12		
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1298				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444IND	BUC	111.0000	a)	260.0000	28860.00				28860.00
PROCURARE INDICATOARE			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				260.0000					
8 008 CZ0104A1	MC	18.0000	a)	109.2540	1966.57				2030.68
PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<3mm CU CIMENT			b)	0.7650		13.77			
F25, IN INSTALATII CENTRALIZATE	§		c)	2.7964			50.34		
			d)	0.0000					
				112.8154					
9 009 TRA06A10	T	45.0000	a)	0.0000					463.50
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
			d)	10.3000				463.50	
				10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	59064.60	14855.15	767.78	463.50	75151.03
			- Vut termice 767.78		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (14855.15 x 20.80 /100)				3089.87
- somaj	: (14855.15 x 0.50 /100)				74.28
- sanatate	: (14855.15 x 5.20 /100)				772.47
- fond de risc	: (14855.15 x 0.242 /100)				35.95
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	59064.60	18827.72	767.78	463.50	79123.60
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x %	(79123.60 x 7.00 /100)			5538.65
Profit	: P0 = (T0 + I0) x %	((79123.60 + 5538.65) x 5.00 /100)			4233.11
TOTAL GENERAL	V0 = T0+I0+P0				88895.36

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTOLUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 ADUCEREA LA COTA CAMINE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	GD09B1	BUC	50.0000	a)	57.1479	2857.40			3379.40
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELOR AVIND DN=2 1/2-6 TOLI			b)	10.4400		522.00		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					67.5879				
2 002	ACD07E1	M	10.0000	a)	132.0540	1320.54			1868.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BOLTARI DE BETON SIMPLU			b)	54.8174		548.17		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					186.8714				
3 003	CZ0105C1	MC	10.4000	a)	157.4310	1637.28			1674.32
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			b)	0.7650		7.96		
	\$			c)	2.7964			29.08	
				d)	0.0000				
					160.9924				
4 004	TRA01A10	T	31.2000	a)	0.0000				109.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000				109.20
					3.5000				
5 005	RPCC01A1	MP	50.0000	a)	3.0956	154.78			757.76
	COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *			b)	12.0596		602.98		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					15.1552				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T),
	5970.00	1681.11	29.08	109.20	7789.39
			- Vut termice 29.08		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1681.11 x 20.80 /100)				349.67
- somaj	: (1681.11 x 0.50 /100)				8.41
- sanatate	: (1681.11 x 5.20 /100)				87.42
- fond de risc	: (1681.11 x 0.242 /100)				4.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5970.00	2130.68	29.08	109.20	8238.96
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x %	(8238.96 x 7.00 /100)			576.73
Profit	: PO = (T0 + IO) x %	((8238.96 + 576.73) x 5.00 /100)			440.78
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				9256.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
Obiectul: 0001 0001 Reabil. il. Mioritei

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ILM068 Demontari

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Cantitatea	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
					a)Material (col.3x col.4a)	b)Manopera (col.4a)	c)Utiliaj (col.3x col.4b)	d)Transport (col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	
Denumire					(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica										Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	DG06A1	M.C.	21.940	0.00	0.00	917.75	1495.43	0.00	2413.18				
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND.POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB													
002	TSA16C3	M.C.	40.960	0.00	0.00	1127.22	0.00	0.00	1127.22				
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. TARE													
003	L2D01A2	BUC.	8.000	0.00	0.00	2105.92	1101.20	0.00	3207.12				
STILP DE SUSTINERE A REFELEI DE CONTACT BETON ARMAT CENTR.TIP SP4-11(1180KG)													
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTILI.: 0.0%													
004	WZF02A1#	BUC.	158.000	0.00	0.00	970.12	3823.60	0.00	4793.72				
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma xidatoarele cu brat													
005	WZF14A1#	BUC.	158.000	0.00	0.00	235.42	0.00	0.00	235.42				
Demontare lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune													
006	W2C06A1#		1.000	0.00	0.00	76.03	55.00	0.00	131.03				
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mechanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+ 3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+ 3x35+16; - 50+3x16+													

36

007 W2B10E1#	BUC.	4.000	0.00	10.68	44.00	0.00	54.68
Demontare Legatura de sustinere in							
aliniament la retele cu conductor							
torsadat, pe stalp de beton sau metal							
plantat montata cu PRB-16							
008 W2B12E1#	BUC.	4.000	0.00	20.60	79.20	0.00	99.80
Demontare Legatura de intindere in							
aliniament la retele cu conductor							
torsadat, pe stalp de beton sau metal							
plantat montata cu PRB-16							
009 W2A20A#	BUC.	8.000	0.00	19.84	79.44	0.00	99.28
Incarcarea stalpilor din beton in autosa							
la depozit si descarcarea la lucrare cu							
ajutorul automacaralei pe pneuri							
010 TRI1A01C1	TONA	84.720	0.00	293.98	0.00	0.00	293.98
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI							
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-							
AUTO CATEG.1							
011 TRB01C12	TONA	73.720	0.00	421.68	0.00	0.00	421.68
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE							
GRUPE1-3 DISTANTA 20M							
012 TSD18C1	M.C.	40.960	4.10	502.99	0.00	0.00	507.08
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.							
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU							
PAM.DIN TEREN TARE							
013 W2F05F1#	BUC.	8.000	0.00	104.56	616.00	0.00	720.56
Demontare Dispozitiv din carja si cu							
bratari pt. fixarea corpurilor de							
iluminat, inclusiv conductoarele, pe							
stalp de lemn sau beton, dispozitivul							
fiind format din: 1 carja mare cu 2							
bratari simple montat cu RPB-16							
014 AUT6753	ORA	20.000	0.00	0.00	2560.00	0.00	2560.00
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE							
015 W2I02B1#	BUC.	8.000	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00
Demontare Legarea la pamant a							
conductorului de nul si a armaturilor							
metalice pentru retelele cu conductoare							
torsadate ;legarea elementelor metalice							
016 TRA02A50	TONA	20.000	0.00	0.00	0.00	1328.00	1328.00
Transport rutier la distanta de 50 km							

Cheituilei directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	4.10	6844.79	9853.87	1328.00	19030.75

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 9853.87

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 1 328.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(6844.79 +	9853.87 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.20800 =	1 423.72
-SOMAJ:	(6844.79 +	9853.87 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.00500 =	34.22
-SANATATE:	(6844.79 +	9853.87 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.05200 =	355.93
-FOND DE RISC:	(6844.79 +	9853.87 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.00260 =	17.80
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(6844.79 +	9853.87 * 0.000 +	
		1328.00 * 0.000)	* 0.01100 =	75.29

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	4.10	8751.74	9853.87	1328.00	19937.71

Cheltuieli indirecte:
 19937.71 * 0.0865 =

Profit:
 21662.32 * 0.0500 =

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0001 0001 Reabil. il. Mioritei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM078 Fundatii

Categoria de lucrari: 0130

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Cantitatea	UM	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
Denumire				(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				4	5	6	Sectiunea financiara		8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	TSAL6D3	M.C.	12.050	0.00	0.00	486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	486.70	
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU												
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.												
F.TARE												
002	CB01A1	[] MP.	40.000	52.21	2088.40	423.60	0.00	0.00	0.00	368.00	2880.00	
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND												
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC												
SI SUBSC INCL SPIJIN												
003	CA02B1	M.C.	10.440	33.07	1.04	345.25	19.73	0.00	0.00	0.00	366.03	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE												
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR												
003	Z100969	M.C.	10.524	255.20	2685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2685.72	
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622												
004	CC01C1	KG	70.440	0.06	4.23	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN												
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU												
DIST DIN MASE PLASTICE												
005	CZ0305C1	KG	70.440	2.41	169.76	45.08	6.34	0.00	0.00	28.18	249.36	
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.												
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37												
D= 6-8MM												
006	TR1AA02C1	TONA	24.090	0.00	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.44	
INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE IN												
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-												
AUTO CATEG.1												

007 TRB01C15	24.090	0.00	0.00	0.00	207.90	0.00	0.00	207.90
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
GRUPI-3 DISTANTA 50M								
008 TRA06A20	TONA	25.060	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.96	1653.96
TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. -20KM								
009 CL20C1	KG	80.000	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00	71.20
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE REAPENTE:								
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,								
CHEPENGIURI								
009 6306274	KG	80.000	8.97	717.60	0.00	0.00	32.00	749.60
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.								
SIMPL. OTEL PROFIL.								
010 DG06A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	41.83	68.16	0.00	109.99
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA								
IMBRAC CAROSAB								
011 TRA01A05P	TONA	24.090	0.00	0.00	0.00	0.00	327.62	327.62
TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
012 ACALIC1	M	8.000	7.94	63.52	21.36	0.24	3.20	88.32
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.076	5730.28	1764.45	94.47	2412.96	10002.15

Din care:
 Valoarea aferenta utilitajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilitajelor electrice = 94.47

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	1	981.58
-Transport auto	1.078x	431.38

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(1764.45 +	94.47 * 0.000 +	
		2412.96 * 0.000)	* 0.20800 =	367.01
-SOMAJ:	(1764.45 +	94.47 * 0.000 +	
		2412.96 * 0.000)	* 0.00500 =	8.82
-SANATATE:	(1764.45 +	94.47 * 0.000 +	
		2412.96 * 0.000)	* 0.05200 =	91.75

-FOND DE RISC:
 (1764.45 + 94.47 * 0.000 + 4.59
 2412.96 * 0.000) * 0.00260 =
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (1764.45 + 94.47 * 0.000 + 19.41
 2412.96 * 0.000) * 0.01100 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.078	5730.28	2256.02	94.47	2412.96	10493.73
Cheltuieli indirecte:					1 306.47
10493.73 * 0.1245 =					590.01
Profit:	11800.20 * 0.0500 =				12 390.21
TOTAL GENERAL DEVIZ:					

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0498 009000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0001 0001 Reabil. il. Micritel

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM088 iluminat public

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	UM	CANTITATEA	FU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
									(RON /UM)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Sectiunea financiara									
001	L2D01A2	BUC.	3.000	1644.41	4933.23	789.72	412.95	2302.80	8438.70
STILP DE SUSTINERE A RELEI DE CONTACT									
BETON ARMAT CENTR.TIP SF4-11(1180KG)									
002	W2A16B#	BUC.	4.000	0.00	0.00	158.40	195.60	0.00	354.00
Stalp pentru iluminat public stradai din									
teava de otel, montat cu automacaraua in									
fundatie turnata stalp de peste 5m									
002	6500935	BUC.	4.000	1706.13	6824.52	0.00	0.00	196.80	7021.32
STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM FT.									
IL.PUBL.									
003	W2F05F#	BUC.	3.000	13.68	41.04	60.30	231.00	2.40	334.74
Dispozitiv din carja si cu bratari pt.									
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv									
conducoarele, pe stalp de lemn sau									
beton, dispozitivul fiind format din: 1									
carja mare cu 2 bratari simple montat cu									
PRB-16									
003	6311700	BUC.	3.000	215.97	647.91	0.00	0.00	9.60	657.51
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=									
60X3MM/L=1,80M									
004	W2F06H#	BUC.	4.000	26.51	106.04	70.88	264.00	4.80	445.72
Dispozitiv din carja si cu bratari									
pentru fixarea corpurilor de iluminat,									
inclusiv conducoarele, pe stalp de									
metal, dispozitivul fiind format din 2									
carje mari cu 2 bratari duble la 180g									
montat cu PRB-16									

	21.	7	1727.76		0.00	0.00	25.60	1753.36
004 6311700 BUC. 8.000 CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL IAM.LA CALD D= 60X3MM;L=1,80M	0.00	3.20						
004 6311724 BUC. 8.000 Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 carje mari dubla la 180 pe stalp de metal de 9m	25.50	0.00	204.00		0.00		6.40	210.40
005 W2F02A# BUC. 173.000 Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	7.72	33.00		1335.56	5709.00		0.00	7044.56
005 5104012 BUC. 173.000 Corp de iluminat PVSB-12EM-1150	7050.56	0.00	1219746.88	0.00	0.00	1730.00		1221476.88
006 W2F14A# BUC. 173.000 Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	1.49	0.00	0.00	257.77	0.00		0.00	257.77
006 5102367 BUC. 181.650 Lampa cu vapori de sodiu tubulara SOK-T Plus 150W soclu E40	63.00	0.00	11443.95	0.00	0.00		0.00	11443.95
007 W2G07A# M 77.000 Cablou de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m	0.00	0.59	0.00	45.43	0.00		0.00	45.43
007 4801907 M 79.000 CABLUI ENERGIE CYI 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778	2.10	0.00	165.90	0.00	0.00		0.00	165.90
008 ED08J1 BUC. 4.000 PRIZA MONTATA APARENT PE DIELURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA	0.92	2.38	3.68	9.52	0.00		0.00	13.20
008 5536004 BUC. 4.000 PRIZA BIFOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR	29.00	0.00	116.00	0.00	0.00		0.00	116.00
009 EC11B1 BUC. 12.000 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MM	5.97	10.89	71.64	130.68	0.00		0.00	202.32

010 W2G34A#	BUC.	8.000	5.72	45.76	55.44	0.00	3.20	104.40
Cap terminal uscat de interior pentru								
cable de energie electrica din aluminiu								
sau cupru cu izolatie din PVC cu								
sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat								
010 3809741	KG	4.000	0.23	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
Conductor de cupru litat de legare la								
panamant sect. 6mm ² pentru cable pana la								
35mm ²								
011 TRA02A50	TONA	10.000	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	664.00
Transport rutier la distanta de 50 km								
012 W2C06C#	100 M.	1.500	1.16	1.74	190.08	90.33	0.00	282.15
Fascicol de conductoare izolate								
torsadate, montate cu derulare mecanica,								
pe stalpi cu greutatea specifica mai								
mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; -								
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+								
3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
012 4832205	M	155.700	10.30	1603.71	0.00	0.00	62.28	1665.99
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 35 50.0L-AL								
013 W2I02A#	BUC.	6.000	2.72	16.32	56.46	0.00	0.00	72.78
Legarea la pamant a conductorului de nul								
si a armaturilor metalice pentru								
retelele cu conductoare torsadate								
legarea in lungul liniei								
013 5206613	BUC.	6.000	9.90	59.40	0.00	0.00	0.00	59.40
Clema de derivatie CDD 15IL								
013 5204008	BUC.	6.000	4.73	28.38	0.00	0.00	0.00	28.38
Papuc aluminiu PA50								
014 W2I02B#	BUC.	7.000	2.72	19.04	41.58	0.00	0.00	60.62
Legarea la pamant a conductorului de nul								
si a armaturilor metalice pentru								
retelele cu conductoare torsadate								
legarea elementelor metalice								
014 5204008	BUC.	14.000	4.73	66.22	0.00	0.00	0.00	66.22
Papuc aluminiu PA50								

015 W2B12E# BUC.	9.000	349.11	57.96	217.80	3.60	628.47
Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16	38.79 6.44 24.20 0.40					
015 5217692 BUC.	9.000	139.32	0.00	0.00	10.80	150.12
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratară zincată AUB SC 15014 10,5m	15.48 0.00 0.00 1.20					
015 5206881 BUC.	18.000	302.76	0.00	0.00	7.20	309.96
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750	16.82 0.00 0.00 0.40					
016 W2B10E# BUC.	6.000	0.00	20.22	66.00	0.00	86.22
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16	0.00 3.37 11.00 0.00					
016 5211464 BUC.	6.000	82.50	0.00	0.00	4.80	87.30
Consola de sustinere zincata cu bratară CSB SC 10005	13.75 0.00 0.00 0.80					
016 5212251 BUC.	6.000	49.86	0.00	0.00	0.00	49.86
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mm ²	8.31 0.00 0.00 0.00					
017 W2K15A1 [1] BUC.	12.000	118.80	109.32	0.00	0.00	228.12
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT	9.90 9.11 0.00 0.00					
018 EG08B1 M	140.000	1026.20	1926.40	0.00	56.00	3008.60
COND.LEG.PRM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *	7.33 13.76 0.00 0.40					
019 W1R09A2 M	56.000	1719.20	558.88	524.16	156.80	2959.04
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE	30.70 9.98 9.36 2.80					
020 W1R11A BUC.	7.000	4.27	6.93	0.00	0.00	11.20
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40	0.61 0.99 0.00 0.00					

021 W2G11F#	M	100.000	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	153.00
Căblu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , cu obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg /m;								
021 2450002	ML.	30.750	40.50	1245.38	0.00	0.00	12.30	1257.67
cablu cyey 5x16								
021 4802640	M	71.750	9.82	704.59	0.00	0.00	28.70	733.28
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S								
022 TSA16C3	M.C.	40.500	0.00	0.00	1114.56	0.00	0.00	1114.56
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE								
023 W2H02A#	M	80.000	6.19	495.20	111.20	0.00	0.00	606.40
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M								
024 FJG02B	M	20.000	0.53	10.60	3920.00	11088.00	16.00	15034.60
PUT USCAT MANUAL TEREN CL.3 LA ADINC.32 M DN.3 1/2_5 1/2 TOLI								
024 ACA11D1	M	20.000	9.79	195.80	65.40	0.60	24.00	285.80
MONTARE TRAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT.IN EXTERIORULCIADRIILOR,AVIND DN 110								
025 TSA16T1	M.C.	8.400	0.00	0.00	104.75	0.00	0.00	104.75
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.NEJLOCIU								
026 TSD18C1	M.C.	42.400	0.10	4.24	520.67	0.00	0.00	524.91
UNPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								
027 W2G15B#	EUC.	1.000	0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	10.59
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg								
028 W2A20A#	BUC.	7.000	0.00	0.00	17.36	69.51	0.00	86.87
Incarcarea stailpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaratei pe pneuri								

029 AUT6730	ORA	35.000	0.00	0.00	5124.00	0.00	5124.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF							
030 W2A22A#	BUC.	7.000	0.00	0.00	278.11	0.00	278.11
Insotirea transportului cu stalpi sau							
cable de catre automacaraua pe pneuri de							
la depozit constructor la lucrare in							
vederea descarcarii dus-intors pe							
distanța de pana la 20 Km							
031 W2J02A#	BUC.	4.000	0.00	64.56	300.72	0.00	365.28
Verificarea si incercarea retelei							
electrice subterane in vederea receptiei							
si punerii in functiune cablu nou							
032 W2A17A#	MP.	7.000	29.12	62.37	0.00	2.80	94.29
Vopsirea inscriptiilor avertizare si							
numerotarea stalpilor din beton la LEA							
0,4KV							
033 W2A21A#	BUC.	1.000	0.00	2.77	10.70	0.00	13.47
Incarcarea tamburilor cu cablu sau							
conductoare in mijloace de transport							
auto la depozit constructor si							
descarcarea lor la lucrare cu ajutorul							
automacaralei pe pneuri							
034 W2F11A#	BUC.	4.000	0.00	35.64	0.00	0.00	35.64
Cutie de derivatie pentru iluminat							
public, montata pe stalp pentru							
alimentare subterana intrare-iesire							
034 7312801	BUC.	4.000	1020.00	0.00	0.00	6.40	1026.40
Cutie de derivatie pentru iluminat							
public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF							
25A							
034 6311041	BUC.	4.000	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
Bratara cutie de derivatie pe stalp							
centrifugat de iluminat de 9m							
034 W1R05A5	KG	5.000	3.40	61.25	11.55	0.00	76.20
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA							
LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC.							
IN TEREN TARE							
034 3701265	KG	5.000	26.75	0.00	0.00	2.00	28.75
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 25 OL37							
-IN							

035 W2H03A# M	20.000	48.70	974.00	168.40	0.00	272.00	1414.40
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil TI		8.42					
		0.00					
		13.60					
036 W2J03A# BUC.	7.000	0.00	0.00	124.74	0.00	0.00	124.74
Verificarea prizelelor de pamant		17.82					
		0.00					
		0.00					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.368	1256439.13	12418.79	24594.03	5611.28	1299063.23

Din care:
Valoarea aferenta utilitajelor termice = 0.00
Valoarea aferenta utilitajelor electrice = 24594.03

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	664.00
-Transport auto	4 947.28

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +		
		5611.28 * 0.000)	* 0.20800 =		2 583.11
-SOMAJ:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +		
		5611.28 * 0.000)	* 0.00500 =		62.09
-SANATATE:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +		
		5611.28 * 0.000)	* 0.05200 =		645.78
-FOND DE RISC:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +		
		5611.28 * 0.000)	* 0.00260 =		32.29
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +		
		5611.28 * 0.000)	* 0.01100 =		136.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.368	1256439.13	15878.66	24594.03	5611.28	1302523.10

Cheltuieli indirecte:
1302523.10 * 0.0865 = 112 668.24
Profit: 1415191.35 * 0.0500 = 70 759.57
TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 485 950.92

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU

PROTECTOR,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITELI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VADUL BISTRITELI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
					a)materiale	M	m	U	t	
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera	port		
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D										
1 001	DG04B1	N	950.0000	a)	0.0000					2469.91
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	2469.91				
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5999					
2 002	DG05A1 asim	MP	11880.0000	a)	0.0000					54916.49
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.0000	47520.00				
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.6226		7396.49			
	FREZARE STRAR DE 4 CM GR MEDIE			d)	0.0000					
					4.6226					
3 003	TRB01C12	T	1360.0000	a)	0.0000					6288.50
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	6288.50				
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.6239					
4 004	TSC35B3	SUTE MC	5.7000	a)	0.0000					723.95
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TBREN			b)	0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		723.95			
				d)	0.0000					
					127.0080					
5 005	TRA01A10P	T	1360.0000	a)	0.0000					4216.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000					
				d)	3.1000		4216.00			
					3.1000					
6 006	TSD03B1	SUTE MC	5.7000	a)	0.0000					442.64
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		442.64			
				d)	0.0000					
					77.6570					

BD14-8.31 AF3

02.08.2010/18:07:48 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	n	U	t	Total
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007 DE10A1		M	850.0000	a)	28.3112	24064.52				28452.90
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	4388.38				
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740					
8 008 DI01A1		MP	1510.0000	a)	10.2640	15498.64				28403.40
	REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP			b)	6.9660	10518.66				
	SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MANUALA			c)	1.5802	2386.10				
				d)	0.0000					
					18.8102					
9 009 DB01A1		MP	8930.0000	a)	0.0015	13.40				28.58
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAJ BITUM A STRATSUPORT			b)	0.0000					
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0017			15.18		
				d)	0.0000					
					0.0032					
10 010 DB02D1		100 MP	89.3000	a)	50.0725	4471.47				6078.86
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	1607.39				
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					68.0724					
11 011 DE11NL		MP	8930.0000	a)	0.0000					9644.40
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	9644.40				
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.0800					
12 012 DE11NL		MP	8930.0000	a)	12.0000	107160.0				107160.0
	PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.0800					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrati

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITELI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VADUL BISTRITELI

-lei-

Nr.	crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate		Pret unitar					Total
						a)materiale	M	m	U	t	
						b)manopera	Mate-	Nano-	Utilaj	Trans-	
						c)utilaj	riale	pera		port	
						d)transport					
						Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13	013	DB16H1 ASIM IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 6 CM GR		8930.0000	a)	0.0308	275.04			10725.82	
					b)	0.4706		4202.46			
					c)	0.6997			6248.32		
					d)	0.0000				1.2011	
14	014	DZ14B1 PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16	T	1450.0000	a)	242.5580	351709.10			374907.36	
					b)	1.3498		1957.21			
					c)	14.6490			21241.05		
					d)	0.0000				258.5568	
15	015	DB21A1 INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE	100 MP	89.3000	a)	0.0000				968.50	
					b)	8.0999		723.32			
					c)	2.7456			245.18		
					d)	0.0000				10.8455	
16	016	DZ19E1 PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX	T	38.0000	a)	158.5820	6026.12			6451.11	
					b)	0.9448		35.90			
					c)	10.2392			389.09		
					d)	0.0000				169.7660	
17	017	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1492.0000	a)	0.0000				5222.00	
					b)	0.0000					
					c)	0.0000					
					d)	3.5000				5222.00	
						3.5000					
18	018	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	96.0000	a)	0.0000				988.80	
					b)	0.0000					
					c)	0.0000					
					d)	10.3000				988.80	
						10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 STRADA VADUL BISTRITEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	509218.29	89356.13	39088.00	10426.80	648089.22
			- Vut termice 39088.00		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (89356.13 x 20.80 /100)				18586.08
- somaj	: (89356.13 x 0.50 /100)				446.78
- sanatate	: (89356.13 x 5.20 /100)				4646.52
- fond de risc	: (89356.13 x 0.242 /100)				216.24
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	509218.29	113251.75	39088.00	10426.80	671984.84
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x %	(671984.84 x 7.00 /100)			47038.94
Profit	: PO = (T0 + IO) x %	((671984.84 + 47038.94) x 5.00 /100)			35951.19
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				754974.97

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

pp

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14.49.19 (R) CONSALT

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL: 02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL: D									
1 001	DG04B1	M	2090.0000	a)	0.0000				5433.79
	DESPACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5433.79			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	7710.0000	a)	0.0000				33307.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN			b)	4.3200	33307.20			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3 003	RPCT09F1	MC	771.0000	a)	0.0000				29824.82
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	27262.48			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		2562.34		
				d)	0.0000				
					38.6833				
4 004	TSC19C1	SUTE MC	18.7000	a)	0.0000				3419.07
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		3419.07		
				d)	0.0000				
					182.8380				
5 005	TSC22E1	SUTE MC	18.7000	a)	0.0000				1727.92
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020		1727.92		
				d)	0.0000				
					92.4020				
6 006	TSA01C1	MC	720.0000	a)	0.0000				8352.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	8352.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL:02 STRADA VAUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Preț unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	7460.0000	a)	0.0000				34494.29
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	34494.29			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	36.7000	a)	0.0000				4661.19
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		4661.19		
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TRA01A10P	T	7460.0000	a)	0.0000				23126.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	3.1000			23126.00	
					3.1000				
10 010	TSC03B1	SUTE MC	36.7000	a)	0.0000				4070.21
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050		4070.21		
				d)	0.0000				
					110.9050				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	14.2000	a)	0.0000				2371.80
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	343.07			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		2028.73		
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	5.2000	a)	0.0000				431.45
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	122.64			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		308.81		
				d)	0.0000				
					82.9706				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 DA06A1	MC	926.0000	a)	36.8240	34099.02				47766.22
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT		b)	10.3836		9615.21			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758			4051.99		
			d)	0.0000					
				51.5834					
14 014 DA06A2	MC	309.0000	a)	47.3120	14619.41				19180.06
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT		b)	10.3836		3208.53			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758			1352.12		
			d)	0.0000					
				62.0714					
15 015 DE11A1	M	1990.0000	a)	12.6082	25090.32				30274.47
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII		b)	2.6051		5184.15			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM		c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30		d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)			15.2133					
16 016 DD01A1 ASIM	MP	6170.0000	a)	28.4890	175777.13				216085.74
	PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE H=6CM PE UN STAT DE NISIP		b)	6.4977		40090.81			
			c)	0.0353			217.80		
			d)	0.0000					
				35.0220					
17 017 TRA06A10	T	100.0000	a)	0.0000					1030.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera		b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km		c)	0.0000					
			d)	10.3000				1030.00	
				10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	249585.88	167414.17	24400.18	24156.00	465556.23
			- Vut termice 24400.18		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (167414.17 x 20.80 /100)				34822.15
- somaj	: (167414.17 x 0.50 /100)				837.07
- sanatate	: (167414.17 x 5.20 /100)				8705.54
- fond de risc	: (167414.17 x 0.242 /100)				405.14
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	249585.88	212184.07	24400.18	24156.00	510326.13
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x %	(510326.13 x 7.00 /100)				35722.83
Profit :	PO = (T0 + I0) x %	((510326.13 + 35722.83) x 5.00 /100)			27302.45
TOTAL GENERAL :	VO = T0+I0+PO				573351.41

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DF24A1	BUC	4.0000	a)	194.0904	776.36			1639.31
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN		TIMP	b)	215.7381		862.95		
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8285				
2 002	DF27A1	ORA	260.0000	a)	0.0000				2080.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF		PE SECT	b)	8.0000		2080.00		
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003	DF16A1	KM	1.8000	a)	860.9210	1549.66			1621.73
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348		53.70		
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080			18.37	
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004	DF17A1	MP	112.0000	a)	14.0558	1574.25			2193.53
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396		430.04		
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896			189.24	
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005	DF18A1	BUC	22.0000	a)	145.0000	3190.00			3388.72
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329		198.72		
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6 006	DF19A1	BUC	22.0000	a)	0.3900	8.58			90.86
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398		82.28		
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1298				

ED14-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI


DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444	IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	22.0000	a)	260.0000	5720.00			5720.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					260.0000				
8 008 CZ0105C1	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE	MC	3.6000	a)	157.4310	566.75			579.57
				b)	0.7650		2.75		
				c)	2.7964			10.07	
				d)	0.0000				
					160.9924				
9 009 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	9.0000	a)	0.0000				92.70
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000				92.70
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	13385.60	3710.44	217.68	92.70	17406.42
			- Vut termice 217.68		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (3710.44 x 20.80 /100)				771.77
- somaj	: (3710.44 x 0.50 /100)				18.55
- sanatate	: (3710.44 x 5.20 /100)				192.94
- fond de risc	: (3710.44 x 0.242 /100)				8.98
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	13385.60	4702.68	217.68	92.70	18398.66
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (18398.66 x 7.00 /100)				1287.91
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((18398.66 + 1287.91) x 5.00 /100)				984.33
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				20670.90

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nc. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	ACE02A1	BUC	8.0000	a)	531.9216	4255.37			4552.53
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP AI			b)	37.1447		297.16		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				
2 002	ACD07D1	M	3.7000	a)	36.6810	135.72			313.17
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			b)	47.9599		177.45		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					84.6409				
3 003	CZ0105C1	MC	7.0000	a)	157.4310	1102.02			1126.95
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$			b)	0.7650		5.36		
				c)	2.7964			19.57	
				d)	0.0000				
					160.9924				
4 004	CZ0203A1	MC	3.0000	a)	123.9520	371.86			440.47
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA \$			b)	4.6800		14.04		
				c)	18.1898			54.57	
				d)	0.0000				
					146.8218				
5 005	TRA06A10	T	23.0000	a)	0.0000				236.90
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000				236.90
					10.3000				
6 006	DC04B1	M	80.0000	a)	14.8950	1191.60			1833.70
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			b)	2.6460		211.68		
				c)	5.3802			430.42	
				d)	0.0000				
					22.9212				

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DG05C1	MP	46.0000	a)	0.0000				56.30
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASPALT			b)	1.2240	56.30			
	TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.2240				
8 008	DG06A1	MC	9.2000	a)	0.0000				394,57
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999	310.96			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		83.61		
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DA06A1	MC	9.2000	a)	36.8240	338.78			474.57
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836		95.53		
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			40.26	
				d)	0.0000				
					51.5834				
10 010	TRA01A10	T	52.0000	a)	0.0000				182.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000				182.00
					3.5000				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	0.2300	a)	0.0000				29.21
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M = 32 T			c)	127.0080		29.21		
				d)	0.0000				
					127.0080				
12 012	DC05C1	MP	46.0000	a)	2.1306	98.01			483.86
	IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME			b)	6.3216	290.79			
	DE 20 CM			c)	2.0666		95.06		
				d)	0.0000				
					10.5188				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
crt				b) manopera	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 91030C1	MC		9.2000	a)	298.0000	2741.60			2741.60
BETCIM.DR.PLAT.PISTE AER.M400 PIAT.SP.+NIS,BETON.500L A				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					298.0000				
14 014 TRA06A10	T		22.0000	a)	0.0000				226.60
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera				b)	0.0000				
de 5,5ac dist. =10km				c)	0.0000				
				d)	10.3000				226.60
					10.3000				
15 015 ACD01L1	BUC		8.0000	a)	450.5262	3604.21			3762.61
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT				b)	19.8000		158.40		
CAROSABIL IV				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
16 016 RPAH02B1	MC		1.2000	a)	0.0000				128.80
SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN				b)	107.3340		128.80		
INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M²				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					107.3340				
17 017 AUTORA1221	ORA		24.0000	a)	0.0000				748.80
ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI				b)	0.0000				
				c)	31.2000		748.80		
				d)	0.0000				
					31.2000				
18 018 MDTA4624A1	BUC		16.0000	a)	0.0000				8.06
MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI CE 0,15-0,199				b)	0.0000				
MN(15-19,9TF)				c)	0.5040		8.06		
				d)	0.0000				
					0.5040				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTOLUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				H	m	U	t		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	MDTB4624A1	BUC	16.0000	a)	0.0000				3491.84
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400		3491.84		
				d)	0.0000				
					218.2400				
20 020	MDTC4624010	BUC	8.0000	a)	0.0000				0.91
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134		0.91		
				d)	0.0000				
					0.1134				
21 021	TRA04A10	T	17.2800	a)	0.0000				65.66
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorhere cu			b)	0.0000				
	remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.*			c)	0.0000				
				d)	3.8000		65.66		
					3.8000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 CANALIZARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T),
	13839.17	1746.47	5002.31	711.16	21299.11
			- Vut termice 5002.31		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1746.47 x 20.80 /100)				363.27
- somaj	: (1746.47 x 0.50 /100)				8.73
- sanatate	: (1746.47 x 5.20 /100)				90.82
- fond de risc	: (1746.47 x 0.242 /100)				4.23
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	13839.17	2213.52	5002.31	711.16	21766.16
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (21766.16 x 7.00 /100)				1523.63
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((21766.16 + 1523.63) x 5.00 /100)				1164.49
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				24454.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. illum. public Vacu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM058 Demontari

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						a) Material (col.3x col.4a)	b) Manopera (col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4e)	(col.3x col.4f)			
						(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
001	DG06A1	M.C.	4.200	0.00	0.00									
		SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT		41.83		175.69								
		POZARE CABLE COND. POD. GURI SCURGERE LA		68.16			286.27							461.96
		IMBRAC CAROSAB		0.00								0.00		
002	TSA16C3	M.C.	28.410	0.00	0.00									
		SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN FAN.CU		27.52		781.84								
		UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1.5M,T.		0.00			0.00							781.84
		TARE		0.00								0.00		
003	W2A05B1#	BUC.	8.000	0.00	0.00									
		Demontare Stalp de sustinere din beton,		17.72		141.76								
		montat cu automacara in fundatie		44.31			354.48							496.24
		burata in teren accidentat		0.00								0.00		
003	W2A10B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00									
		Demontare Stalp special din beton armat,		44.75		268.50								
		montat cu automacara in fundatie		54.24			325.44							593.94
		turnata in teren accidentat		0.00								0.00		
004	W2F05F1#	BUC.	14.000	0.00	0.00									
		Demontare Dispozitiv din carja si cu		13.07		182.98								
		bratari pt. fixarea corpurilor de		77.00			1078.00							1260.98
		illuminat, inclusiv conductoarele, pe		0.00								0.00		
		stalp de lemn sau beton, dispozitivul												
		fiind format din: 1 carja mare cu 2												
		bratari simple montat cu RPB-16												
007	W2F02A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00									
		Demontare Corp de iluminat stradal pt.		6.14		85.96								
		lampa cu vapori de mercur sau sodiu		24.20			338.80							424.76
		montat pe stalpi cu platforma		0.00								0.00		
		ridicatoare cu brat												

25

008 W2F14A1# Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	BUC. 14.000	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00	20.86
009 W2X13A1# Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	BUC. 14.000	0.00	0.00	87.36	462.00	0.00	549.36
010 W2I01A1# Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate /legarea nulului retelei	BUC. 14.000	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	66.50
011 EC11A1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG-LA BORNE CU COND.AL. <2X10MME	BUC. 42.000	0.00	0.00	220.50	0.00	0.00	220.50
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:							
012 W2G11G1# Demontare Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1kV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	M 42.000	0.00	0.00	70.14	0.00	0.00	70.14
013 W2C06A1# Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mechanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+ 3x35;- 50+3x16+16;- 50+3x25+16; - 50+ 3x35+16;- 50+3x16+	100 M. 6.100	0.00	0.00	463.78	335.50	0.00	799.28
014 W2F11A1# Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 14.000	0.00	0.00	99.82	0.00	0.00	99.82
015 AUT2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	ORA 48.000	0.00	0.00	0.00	2188.80	0.00	2188.80
016 TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA 24.780	0.00	0.00	85.99	0.00	0.00	85.99
017 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	TONA 24.780	0.00	0.00	0.00	0.00	991.20	991.20


018 WZA20A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	34.72	139.02	0.00	173.74	
Incarcarea stalpilor din beton in autosa									
la depozit si descarcarea la lucrare cu									
ajutorul automacaralei pe pneuri									
019 WZJ05B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	73.76	0.00	0.00	73.76	
Scooterea de sub tensiune a retelei									
electrice in vederea repararii sau									
racordarii bransamentelor si repunerea									
in functiune retea electrica subterana									
020 WZK12AI#	BUC.	3.000	0.00	0.00	14.25	0.00	0.00	14.25	
Demontare Clema de derivatie cu dinti									
pentru bransament									
021 TSD18CI	M.C.	28.410	0.10	2.84	348.87	0.00	0.00	351.72	
UMPLUT COMPACTAVA IN SANT.PT.CABL.									
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU									
FAM.DIN TEREN TARE									
022 TRA01A05P	TONA	51.130	0.00	0.00	0.00	0.00	695.37	695.37	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAVIMENTULUI SAU									
MOLCZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
023 WZB10E1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	21.36	88.00	0.00	109.36	
Demontare Legatura de sustinere in									
aliniamnt la retele cu conductor									
torsadat, pe stalp de beton sau metal									
plantat montata cu FRB-16									
024 WZB12E1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	30.90	118.80	0.00	149.70	
Demontare Legatura de intindere in									
aliniamnt la retele cu conductor									
torsadat, pe stalp de beton sau metal									
plantat montata cu FRB-16									
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				
0.000	2.84	3275.54	5715.11	1686.57	10680.06				
Din care:									
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00									
Valoare aferenta utilaje electrice = 5715.11									
Detaliiere transporturi:									
-Articole TRA									
Alte cheltuieli directe:									
-CAS:	(3275.54 +	5715.11 * 0.000 +		681.31				
		1686.57 * 0.000)	* 0.20800 =						
-SOMAJ:	(3275.54 +	5715.11 * 0.000 +		16.38				
		1686.57 * 0.000)	* 0.00500 =						

AN

-SANATATE:
 (3275.54 + 5715.11 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.05200 = 170.33
 -FOND DE RISC:
 (3275.54 + 5715.11 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.00260 = 8.52
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (3275.54 + 5715.11 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.01100 = 36.03
 Total cheltuieli directe:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 0.000 2.84 4188.11 5715.11 1686.57 11592.63
 Cheltuieli indirecte:
 11592.63 * 0.0865 = 1 002.76
 Profit: 12595.39 * 0.0500 = 629.77
 TOTAL GENERAL DEVIZ: 13 225.16

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. ilum. public Vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM028 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 0130

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comesata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
0										
Sectiunea tehnica										
1										
001	il 4	ML.		1010.000		9978.80	5878.20	92536.20	0.00	108393.20
canalizatie										
- D E S C R I E R E :										
>>> componenta 001										
001	DC04B1	M		2020.000		9978.80	5878.20	92536.20	0.00	108393.20
TAIPREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST										
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA										
DRUMURI										
002	DG06A1	M.C.		61.700		0.00	2580.91	4205.47	0.00	6786.38
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT										
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA										
IMBRAC CAROSAB										
003	AUT2508	ORA		280.000		0.00	0.00	12768.00	0.00	12768.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9										
MC/MIN										
004	TSR16D3	M.C.		426.000		0.00	17206.14	0.00	0.00	17206.14
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU										
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.										
F.TARE										
005	CB01A1	[1] MP.		85.000		52.21	4437.85	0.00	782.00	6120.00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND										
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC										
SI SUBSC INCL SPIJIN										
006	CA02C1	M.C.		265.230		26.52	9609.28	501.28	0.00	10137.09
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII										
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO										
A CONSTR CU GROS <30CM										

006 2100945	M.C.	265.230	19.00	51215.91	0.00	0.00	0.00	51215.91
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								
007 ACA11DI	M	6060.000	9.79	59327.40	19816.20	181.80	7272.00	86597.40
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110								
008 W1C09A1	KG	1010.000	0.50	505.00	1797.80	0.00	0.00	2302.80
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STALII SI POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI,STELAJE, CANALE ETC.MONTARE								
008 6310017	KG	1010.000	2.16	2181.60	0.00	0.00	404.00	2585.60
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE								
009 TR1A02C1	TONA	1006.800	0.00	0.00	4490.33	0.00	0.00	4490.33
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
010 TRB01C15	TONA	1006.800	0.00	0.00	8688.68	0.00	0.00	8688.68
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M								
011 TRA01A15	TONA	1006.800	0.00	0.00	0.00	0.00	28995.84	28995.84
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
012 TRA06A20	TONA	643.800	0.00	0.00	0.00	0.00	42490.80	42490.80
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =26KM								
013 DA06A1	M.C.	71.020	50.05	3554.55	811.05	866.44	0.00	5232.04
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPIE CU ASTERNERE MANUAL								
014 DAL1A1	M.C.	11.520	40.02	461.03	204.94	184.20	0.00	850.18
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE								
015 TRA01A15	TONA	20.740	0.00	0.00	0.00	0.00	597.31	597.31
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								

016 DB14B1	TONA	4.032	1.77	16.45	59.47	0.00	77.70
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA							
016 2600191	KG	4.044	7.68	0.00	0.00	1.62	9.30
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754							
017 DB20C1	MP.	67.200	5.38	240.58	0.00	0.00	245.95
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN							
017 2600191	KG	8.064	15.32	0.00	0.00	3.23	18.55
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754							
018 DZ11A1	TONA	8.000	2541.68	61.76	392.72	678.40	3674.56
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AREGG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A							
019 TRA06A20	TONA	8.000	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM							
020 il 5	BUC.	33.000	0.00	363.04	591.56	0.00	954.60
camine tragere							
- D E S C R I E R E :							
>>> componenta 001							
020 DG06A1	M.C.	8.679	0.00	363.04	591.56	0.00	954.60
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB							
021 TSA16D3	M.C.	117.942	0.00	4763.68	0.00	0.00	4763.68
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE							
021 DA06A1	M.C.	30.459	1524.47	347.84	371.60	0.00	2243.91
STRAT AREGG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAF CU ASTERNERE MANUAL							
022 CB01A1	[1] MP.	542.520	28324.97	5745.29	0.00	4991.18	39061.44
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR.FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDUKI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN							

023 CL21A1	KG	4206.840	0.00	0.00	5426.82	0.00	5426.82
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE							
INGLOBATE IN BETON							
024 CZ0305C1	KG	4206.840	2.41	10138.48	2692.38	378.62	14892.21
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.							
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37							
D= 6-8MM							
025 CA02Z1	M.C.	40.920	0.10	4.09	1701.45	16.37	1721.91
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA							
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,							
ANEXE,ETC.)							
025 2100969	M.C.	40.920	255.20	10442.78	0.00	0.00	10442.78
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622							
026 ACAL1D1	M	99.000	9.79	969.21	323.73	2.97	1414.71
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110							
027 ACAL1C1	M	19.800	7.94	157.21	52.87	0.59	218.59
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75							
028 ACAL1A1	M	29.700	1.92	57.02	70.69	0.89	128.60
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 25							
029 ACD01D1	BUC.	33.000	902.90	29795.70	267.96	0.00	31808.06
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE							
PAPA PIESA SUPOPT CAROSABIL TIP III A							
030 TR11A02C1	TONA	227.370	0.00	0.00	1014.07	0.00	1014.07
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN							
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-							
AUTO CATEG.1							
031 TRB01C15	TONA	227.370	0.00	0.00	1962.20	0.00	1962.20
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE							
GRUPI-3 DISTANTA 50M							
032 TRA01A15	TONA	227.370	0.00	0.00	0.00	0.00	6548.26
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE							
DIST.= 15 KM.							

033	TRA06A20	TONA	98.340	0.00	0.00	0.00	0.00	6490.44	6490.44
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MONTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. =20KM								
034	il 6	BUC.	31.000	0.00	129.67	211.30	0.00	0.00	340.97
	Stalpi iluminat								
- D E S C R I E R E :									
>>> componenta 001									
034	DG06A1	M.C.	3.100	0.00	129.67	211.30	0.00	0.00	340.97
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
	POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA								
	IMBRAC CAROSAB								
035	TS1A16D3	M.C.	27.470	0.00	1109.51	0.00	0.00	0.00	1109.51
	SAP.MAN IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1, SM,T.								
	F.TARE								
036	CB01A1	[1] MF.	170.500	52.21	1805.60	0.00	0.00	1568.60	12276.00
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND								
	UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC								
	SI SUBSC INCL SPIJIN								
037	CA02B1	M.C.	29.140	0.10	963.66	55.07	0.00	0.00	1021.65
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE								
	CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR								
037	2100969	M.C.	29.140	255.20	7436.53	0.00	0.00	0.00	7436.53
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								
038	CC01C1	KG	545.910	0.06	32.75	109.18	0.00	0.00	141.94
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN								
	FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU								
	DIST DIN MASE PLASTICE								
039	CZ0305C1	KG	545.910	2.41	349.38	49.13	0.00	218.36	1932.52
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
	CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
	D= 6-8MM								
040	TR11A02C1	TONA	62.000	0.00	276.52	0.00	0.00	0.00	276.52
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN								
	BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
	AUTO CATEG.1								
041	TRB01C15	TONA	62.000	0.00	535.06	0.00	0.00	0.00	535.06
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
	GRUP1-3 DISTANTA 50M								

042	TRAOIA15	TONA	62.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1785.60	1785.60
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST. = 15 KM.								
043	TRAO6A20	TONA	70.060	0.00	0.00	0.00	0.00	4623.96	4623.96
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. = 20KM								
044	CL20C1	KG	595.200	0.00	529.73	0.00	0.00	0.00	529.73
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:								
	DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,								
	CHEFENGURI								
044	6306274	KG	595.200	5338.94	0.00	0.00	0.00	238.08	5577.02
	GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.								
	SIMPL. OTEL PROFIL.								
045	ACALIC1	M	62.000	492.28	165.54	0.00	1.86	24.80	684.48
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORUCIADRILOR, AVIND DN 75								
046	AUT2508	ORA	48.000	0.00	0.00	0.00	2188.80	0.00	2188.80
	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9								
	MC/MIN								

Cheltuieli directe din articole:

GRUTARE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
48.840	239195.32	103008.34	115564.36	111596.34	569364.36

Din care:

Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00

Valoarea aferenta utilajele electrice = 115564.36

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	92 060.21
-Transport auto	19 536.13

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (103008.34 + 115564.36 * 0.000 +

111596.34 * 0.000) * 0.20800 = 21 425.74

-SOMAJ:

(103008.34 + 115564.36 * 0.000 +

111596.34 * 0.000) * 0.00500 = 515.04

-SANATATE:

(103008.34 + 115564.36 * 0.000 +

111596.34 * 0.000) * 0.05200 = 5 356.43

-FOND DE RISC:

(103008.34 + 115564.36 * 0.000 +

111596.34 * 0.000) * 0.00260 = 267.82

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE

(103008.34 + 115564.36 * 0.000 +

111596.34 * 0.000) * 0.01100 = 1 133.09

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
48.840	239195.32	131706.47	115564.36	111596.34	598062.48

Cheltuieli indirecte:
 598062.48 * 0.1245 = 74 458.78

Profit: 672521.26 * 0.0500 = 33 626.06

TOTAL GENERAL DEVIZ: 706 147.32

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. ilum. public Vadu Bist

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM038 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					a) Material (col.3x col.4a)	b) Manopera (col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	
				Denumire	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
				Sectiunea tehnica									Sectiunea financiara
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	001	W2A16B#	BUC.	31.000	0.00	0.00							
		Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m			39.60	1227.60	1515.90	0.00	2743.50				
	001	6500936	BUC.	31.000	1706.13	52990.03	0.00	0.00	1661.60	54551.63			
		Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm.			0.00		0.00						
					53.60								
	002	W2F05F#	BUC.	31.000	13.68	424.08	2387.00	24.80	3458.98				
		Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRE-16			20.10	623.10							
					77.00								
					0.80								
	002	6311700	BUC.	31.000	215.97	6695.07	0.00	0.00	6794.27				
		CARJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=60X3MM/L=1,80M			0.00		0.00						
					3.20								
	002	6311705	BUC.	62.000	19.50	1209.00	0.00	0.00	1233.80				
		Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m			0.00								
					0.00								
					0.40								
	004	W2F02A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	1023.00	0.00	1262.32				
		Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat			7.72	239.32							
					33.00								
					0.00								
	004	5104012	BUC.	31.000	7050.56	218567.36	0.00	0.00	218877.36				
		Corp de iluminat PVSB-12BM-1150			0.00		0.00						
					10.00								

004 W2F14A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.19	0.00	0.00	46.19
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune												
004 5102367	BUC.	32.550	63.00	2050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.65
Lampa cu vapori de sodiu tubulara SON-T Plus 150W soclu E40												
005 W2G07A#	M	341.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19	0.00	0.00	201.19
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m												
005 4801907	M	349.520	2.10	733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.99
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778												
006 ED08J1	BUC.	31.000	0.92	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73.78	0.00	0.00	102.30
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA												
006 5536004	BUC.	31.000	29.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00
PRIZA BIFOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR												
007 W2G34A#	BUC.	124.000	5.72	709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	859.32	0.00	0.00	1618.20
Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat												
008 EC11B1	BUC.	186.000	5.97	1110.42	10.89	0.00	0.00	0.00	2025.54	0.00	0.00	3135.96
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP												
009 W1R05A5	KG	31.000	0.68	21.08	12.25	0.00	0.00	0.00	379.75	71.61	0.00	472.44
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA LA FANINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDUC. IN TEREN TARE												
009 3701411	KG	31.310	5.35	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.03
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37 -1N												

010 EG08B1 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *	M 1421.000	7.33 13.76 0.00 0.40	10415.93 19552.96	0.00	568.40	30537.29
011 W1R09A2 ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE	M 18.000	30.70 9.98 9.36 2.80	552.60 179.64	168.48	50.40	951.12
012 W2E18C# Punct de aprindere in cascada a iluminatului public montat pe zid din beton	BUC. 1.000	5.47 22.87 0.00 0.40	5.47 22.87	0.00	0.40	28.74
012 6312194 CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC	BUC. 1.000	1670.00 0.00 0.00 68.80	1670.00 0.00	0.00	68.80	1738.80
012 W2G22F# Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata pe stalp, cablu cu sectiunea de 16-50mm ²	M 3.000	0.00 3.56 0.00 0.00	0.00 10.68	0.00	0.00	10.68
012 3305918 TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 I S 7656	M 3.060	29.50 0.00 0.00 1.60	90.27 0.00	0.00	4.90	95.17
012 W1C10A1 CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE	KG 5.000	9.27 0.99 0.00 0.40	46.35 4.95	3.00	2.00	53.30
012 ED02G1 INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI 0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU	BUC. 1.000	19.25 23.96 0.00 0.00	19.25 23.96	0.00	0.00	43.21
012 5500823 INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI, 100A,SIMBOL 3330	BUC. 1.000	254.45 0.00 0.00 15.20	254.45 0.00	0.00	15.20	269.65
013 WZG01F# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , cu obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m;	M 50.000	0.00 0.40 0.00 0.00	0.00 20.00	0.00	0.00	20.00
014 2450000 cablu cyaby 5x25	ML. 25.500	57.58 0.00 0.00 0.40	1468.29 0.00	0.00	10.20	1478.49

014 2450001 cablu cyaby 5x4	ML.	25.500	10.90 0.00 0.00 0.40	277.95	0.00	10.20	288.15
015 W2G11G# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 si obstacole sau cu greutatea specifica 1.401- 2,800kg/m	M	2650.000	0.00 2.23 0.00 0.00	0.00	5909.50	0.00	5909.50
015 2450002 cablu cyey 5x16	ML.	1358.120	40.50 0.00 0.00 0.40	55003.86	0.00	543.25	55547.11
015 2450003 cablu cyey 5x4	ML.	1358.120	14.00 0.00 0.00 0.40	19013.68	0.00	543.25	19556.93
016 TSA17B1 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.FT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<IM, ADINC.<2,5M,T.TARE	M.C.	16.000	0.00 40.19 0.00 0.00	0.00	643.04	0.00	643.04
017 W2H02A# Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M	M	25.000	6.19 1.39 0.00 0.00	154.75	34.75	0.00	189.50
018 W2H03B# Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;	M	25.000	60.41 10.59 0.00 16.80	1510.25	264.75	0.00	2195.00
018 6700652 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2	M	25.000	20.67 0.00 0.00 1.60	516.75	0.00	40.00	556.75
019 TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C.	12.000	0.10 12.28 0.00 0.00	1.20	147.36	0.00	148.56
020 W2C15B# Asezarea tamburului pe cspra cu greutatea de la 501 la 2000kg	BUC.	3.000	0.00 10.59 0.00 0.00	0.00	31.77	0.00	31.77
021 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la deposit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC.	31.000	0.00 2.48 9.93 0.00	0.00	76.88	307.83	384.71

022 RUT6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	ORA 40.000	0.00 0.00 146.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	5856.00	0.00	5856.00
023 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou	BUC. 31.000	0.00 16.14 75.18 0.00	0.00	500.34	2330.58	0.00	0.00	2830.92
024 W2A17A# Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0.4KV ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%	MP. 31.000	4.16 26.73 0.00 0.40	128.96	828.63	0.00	12.40	0.00	969.99
025 TRA02A50 Transport rutier la distanta de 50 km	TONA 62.000	0.00 0.00 0.00 66.40	0.00	0.00	0.00	4116.80	0.00	4116.80
026 W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC. 2.000	0.00 2.77 10.70 0.00	0.00	5.54	21.40	0.00	0.00	26.94
027 W2A22A# Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaru pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanta de pana la 20 Km	BUC. 2.000	0.00 0.00 39.73 0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	0.00	79.46
028 W2F11A# Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 31.000	0.00 8.91 0.00 0.00	0.00	276.21	0.00	0.00	0.00	276.21
028 7312801 Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF 25A	BUC. 31.000	255.00 0.00 0.00 1.60	7905.00	0.00	0.00	49.60	0.00	7954.60
029 TSA16D3 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE	M.C. 24.300	0.00 40.39 0.00 0.00	0.00	981.48	0.00	0.00	0.00	981.48
030 WZH02A# Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M	M 40.000	6.19 1.39 0.00 0.00	247.60	55.60	0.00	0.00	0.00	303.20

031 W2H03A# M 20.000 Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil TI	48.70 8.42 0.00 13.60	974.00	168.40	0.00	272.00	1414.40
031 6700638 M 20.400 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90X6,7 STAS 6675/2	13.84 0.00 0.00 1.20	282.34	0.00	0.00	24.48	306.82
032 W2G01A# M 80.000 Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m	0.00 0.35 0.00 0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
032 4806842 M 82.000 CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778	9.86 0.00 0.00 0.40	808.52	0.00	0.00	32.80	841.32
032 6718402 BUC. 8.000 Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) EPb - 3	0.69 0.00 0.00 0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52
033 W2G22B# M 6.000 Teava neiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata in sant, cablu cu sectiunea de 16-50mm ²	0.00 2.57 0.00 0.00	0.00	15.42	0.00	0.00	15.42
033 3305918 M 6.120 TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 1 S 7656	29.50 0.00 0.00 1.60	180.54	0.00	0.00	9.79	190.33
034 W1C10A1 KG 10.000 CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE	9.27 0.99 0.00 0.40	92.70	9.90	0.00	4.00	106.60
035 TSD18C1 M.C. 19.500 UMPLUT.CMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PM.DIN TEREN TARE	0.10 12.28 0.00 0.00	1.95	239.46	0.00	0.00	241.41
036 W2G35A# BUC. 6.000 Cap terminal uscat de exterior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat	6.11 10.89 0.00 0.80	36.66	65.34	0.00	4.80	106.80

037 WZJ02A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	96.84	451.08	0.00	547.92
Verificarea si incercarea retelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								
038 DALLIAI	M.C.	1.000	40.02	40.02	17.79	15.99	0.00	73.80
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU								
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI								
INNOIROIRE								
039 CAOLIAI	M.C.	1.600	0.12	0.19	50.37	2.02	0.00	52.58
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII								
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM								
<3MC								
039 2100945	M.C.	1.613	193.10	311.47	0.00	0.00	0.00	311.47
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								
040 TRA06A20	TONA	3.870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.42
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =20KM								
Cheltuieli directe din articole:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			
12.173	387522.51	35938.21	14230.35	9241.61	446932.68			
Din care:								
Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00								
Valoarea aferenta utilajelor electrice = 14230.35								
Detaliere transporturi:								
-Articole TRA					4 372.22			
-Transport auto	12.173x	400.00=			4 869.39			
Alte cheltuieli directe:								
-CAS:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +					
		9241.61 * 0.000)	* 0.20800 =		7 475.15			
-SOMAJ:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +					
		9241.61 * 0.000)	* 0.00500 =		179.69			
-SANATATE:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +					
		9241.61 * 0.000)	* 0.05200 =		1 868.79			
-FOND DE RISC:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +					
		9241.61 * 0.000)	* 0.00260 =		93.44			
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +					
		9241.61 * 0.000)	* 0.01100 =		395.32			
Total cheltuieli directe:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			

=====
12.173 387522.51 45950.60 14230.35 9241.61 456945.06
=====
Cheltuieli indirecte:
456945.06 * 0.0865 = 39 525.75
Profit: 496470.81 * 0.0500 = 24 823.54
TOTAL GENERAL DEVIZ: 521 294.35

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	240.0000	a)	0.0000				623.98
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	623.98			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	RPCT09F1	MC	202.0000	a)	0.0000				7814.03
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	7142.70			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		671.33		
				d)	0.0000				
					38.6833				
3 003	TRB01C12	T	562.0000	a)	0.0000				2598.63
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	2598.63			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
4 004	TSC35B3	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000				292.12
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		292.12		
				d)	0.0000				
					127.0080				
5 005	TSC19C1	SUTE MC	15.0000	a)	0.0000				2742.57
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		2742.57		
				d)	0.0000				
					182.8380				
6 006	TSA01C1	MC	310.0000	a)	0.0000				3596.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	3596.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				
BDI4-8.31	AF3		02.08.2010/14:49:19	(R)	CONSALT				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC22E1	SUTE MC	15.0000	a)	0.0000				1386.03
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1	BULDOZER DE 81-180		b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	§		c)	92.4020		1386.03		
				d)	0.0000				
					92.4020				
8 008	TSC02D1	SUTE MC	18.1000	a)	0.0000				2037.55
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720		2037.55		
				d)	0.0000				
					112.5720				
9 009	TRA01A10	T	3920.0000	a)	0.0000				13720.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000		13720.00		
					3.5000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	20.4000	a)	0.0000				1584.20
	INPRAS.T.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570		1584.20		
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	DA04B1	SUTE MC	3.2000	a)	0.0000				489.96
	SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC5 CM IN			b)	0.0000				
	IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORDON			c)	153.1110		489.96		
				d)	0.0000				
					153.1110				
12 012	TSD08A1	SUTE MC	7.9000	a)	0.0000				1319.52
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	190.86			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		1128.66		
				d)	0.0000				
					167.0280				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSD06B1	SUTE MC	1.3000	a)	0.0000				107.86
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T	UMPLUTURA PAMINT		b)	23.5840	30.66			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		77.20		
				d)	0.0000				
					82.9706				
14 014	DA01A1	100 MP	31,6000	a)	0.0000				193.20
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	71.10			
	RUTIER			c)	3.8640		122.10		
				d)	0.0000				
					6.1139				
15 015	DA16C1	ASIM	MP	499.0000	a)	9.7720	4876.23		7543.78
	FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUFA COMPTOTUL PE			b)	5.2200	2604.78			
	5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAST			c)	0.1258		62.77		
	Strat de forma,drenant si anticapilar, din blocaj de bolovani de rau			d)	0.0000				
	Asezat pe un strat de balast, 20 cm gr pe carosabil nou strada				15.1178				
16 016	DA06A1	MC	768.0000	a)	36.8240	28280.83			39616.04
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	7974.60			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		3360.61		
				d)	0.0000				
					51.5834				
17 017	DA12A1	MC	454.0000	a)	53.2810	24189.57			31729.28
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	7.1999	3268.75			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		4270.96		
				d)	0.0000				
					69.8883				
18 018	DA06A2	MC	60.0000	a)	47.3120	2838.72			3724.29
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	623.02			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		262.55		
				d)	0.0000				
					62.0714				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZIUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	DE10A1	M	966.0000	a)	28.3112	27348.62			32335.98
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	4987.26			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
20 020	DE11A1	M	966.0000	a)	12.6082	12179.52			14696.05
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	2516.53			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
21 021	DD01A1 ASIM	MP	1190.0000	a)	15.9990	19038.81			26813.08
	PAVAJ EXEC PAVELE ORNAMENTALE h=6 cm PE UN STAT DE NISIP			b)	6.4977	7732.26			
				c)	0.0353			42.01	
				d)	0.0000				
					22.5320				
22 022	DB02D1	100 MP	31.6000	a)	50.0725	1582.29			2151.09
	ANORS SUPRAF STRAT BAZA SAU INBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	568.80			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
23 023	DB12B1	T	509.0000	a)	0.2160	140.48			4984.94
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA BAD 25 sau BAD 20 6 cm GR			b)	3.7096	1888.19			
				c)	5.8080			2956.27	
				d)	0.0000				
					9.7936				
24 024	DZ20A1	T	509.0000	a)	227.0280	115557.25			129693.76
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9196	5588.62			
	BITUMINOS BAD 25 sau BAD20			c)	16.7935			8547.89	
				d)	0.0000				
					254.8011				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	M	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025	DB16H1	MP	3152.0000	a)	0.0308	97.08			3785.86	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4706		1483.33			
	4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR			c)	0.6997		2205.45			
				d)	0.0000					
					1.2011					
26 026	DZ14B1	T	297.0000	a)	242.5580	72039.73			76791.37	
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b)	1.3498		400.89			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c)	14.6490		4350.75			
				d)	0.0000					
					258.5568					
27 027	DB21A1	100 MP	31.6000	a)	0.0000				342.72	
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b)	8.0999		255.96			
	CIRCULATE			c)	2.7456		86.76			
				d)	0.0000					
					10.8455					
28 028	DZ19E1	T	14.0000	a)	158.5820	2220.15			2376.73	
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3			b)	0.9448		13.23			
	MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c)	10.2392		143.35			
				d)	0.0000					
					169.7660					
29 029	TRA01A10	T	822.0000	a)	0.0000				2877.00	
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000					
				d)	3.5000			2877.00		
					3.5000					
30 030	TRA06A10	T	157.0000	a)	0.0000				1617.10	
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
				d)	10.3000			1617.10		
					10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 STRADA VANTULUI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	310389.28	54160.15	36821.09	18214.10	419584.62
			- Vut termice 36821.09		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (54160.15 x 20.80 /100)				11265.31
- somaj	: (54160.15 x 0.50 /100)				270.80
- sanatate	: (54160.15 x 5.20 /100)				2816.33
- fond de risc	: (54160.15 x 0.242 /100)				131.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	310389.28	68643.66	36821.09	18214.10	434068.13
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \%$	(434068.13 x 7.00 /100)			30384.77
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \%$	((434068.13 + 30384.77) x 5.00 /100)			23222.65
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0+I0+P0$				487675.55

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EOI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 DF24A1	BUC	2.0000	a)	194.0904	388.18			819.66
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP			b)	215.7381	431.48			
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8285				
2	002 DF27A1	ORA	80.0000	a)	0.0000				640.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLOUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000	640.00			
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3	003 DF16A1	KM	1.5000	a)	860.9210	1291.38			1351.44
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DOBLE CU INTREPERISAU			b)	29.8348	44.75			
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080		15.31		
				d)	0.0000				
					900.9638				
4	004 DF17A1	MP	26.0000	a)	14.0558	365.45			509.21
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396	99.83			
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896		43.93		
				d)	0.0000				
					19.5850				
5	005 DF18A1	BUC	7.0000	a)	145.0000	1015.00			1078.23
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329	63.23			
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6	006 DF19A1	BUC	7.0000	a)	0.3900	2.73			28.91
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398	26.18			
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1298				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADOL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
					Material	Mano-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007 4444	IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	7.0000	a) 260.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 260.0000	1820.00					1820.00
8 008 C70105C1	PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	1.2000	a) 157.4310 b) 0.7650 c) 2.7964 d) 0.0000 160.9924	188.92		0.92	3.36		193.20
9 009 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	3.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 10.3000 10.3000						30.90

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5071.66	1306.39	62.60	30.90	6471.55
			- Vut termice 62.60		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1306.39 x 20.80 /100)				271.73
- somaj	: (1306.39 x 0.50 /100)				6.53
- sanatate	: (1306.39 x 5.20 /100)				67.93
- fond de risc	: (1306.39 x 0.242 /100)				3.16
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5071.66	1655.74	62.60	30.90	6820.90
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (6820.90 x 7.00 /100)				477.46
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((6820.90 + 477.46) x 5.00 /100)				364.92
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				7663.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RE

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSA04C1	MC	381.0000	a)	0.0000				8046.72
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	8046.72			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2	002 ACE08A1	MC	23.0000	a)	36.9000	848.70			960.94
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	112.24			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
3	003 ACB08B1	M	485.0000	a)	0.0378	18.33			1076.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN	80		b)	1.7501	848.80			
				c)	0.4318	209.42			
				d)	0.0000				
					2.2197				
4	004 756N048	M	487.0000	a)	32.3000	15730.10			15730.10
	TUB PE-HD PE 80 D=90 MM PN 6			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.3000				
5	005 TSD01C1	MC	381.0000	a)	0.0000				1319.78
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1319.78			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.PEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
6	006 TSD04C1	MC	381.0000	a)	0.0500	19.05			2274.57
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	2255.52			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444TEU	BUC	2.0000	a)	25.0000	50.00				50.00
PROCURARE TEURI PE 80 D=90x75 mm				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					25.0000				
8 008 4444CAP	BUC	2.0000	a)	26.0000	52.00				52.00
PROCURARE CAPAT FLANSA PE 80 D=90mm				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					26.0000				
9 009 4444FLA	BUC	2.0000	a)	120.0000	240.00				240.00
PROCURARE FLANSA LIBERA PT PE D=90mm				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					120.0000				
10 010 4444DOP	BUC	3.0000	a)	32.3000	96.90				96.90
PROCURARE DOP PE D= 90mm				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.3000				
11 011 ACBOIM	ORA	4.0000	a)	0.0000					22.32
MANOPERA MONTAJ PIESE DE LEGATURA				b)	5.5800	22.32			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.5800				
12 012 ACB12BI	BUC	4.0000	a)	0.2419	0.97				34.18
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR. PIESE LEGAT. EXECUTATA LA				b)	6.6100	26.44			
POZITIE AVIND DN 80				c)	1.6920		6.77		
				d)	0.0000				
					8.5439				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 ACB13C1	BUC	3.0000	a)	12.7428	38.23				260.83
INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 100			b)	71.9995		216.00			
-11702/0051 275A157 TEAVA CONST F S LC 89 X 8 /OLT 35			c)	2.1996			6.60		
S 404/2 (N)			d)	0.0000					
				86.9419					
14 014 ACD0111	BUC	1.0000	a)	450.5262	450.53				470.33
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPTOR CAROSABIL IV			b)	19.8000		19.80			
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				470.3262					
15 015 ACD02A1	BUC	6.0000	a)	4.3620	26.17				33.73
TREpte DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE			b)	1.2600		7.56			
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				5.6220					
16 016 ACD09H1	BUC	1.0000	a)	631.9844	631.98				1083.83
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H 2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			b)	444.7800		444.78			
			c)	7.0744			7.07		
			d)	0.0000					
				1083.8388					
17 017 CZ0105C1	MC	1.0000	a)	157.4310	157.43				161.00
PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			b)	0.7650		0.77			
\$			c)	2.7964			2.80		
			d)	0.0000					
				160.9924					
18 018 CZ0203A1	MC	0.2000	a)	123.9520	24.79				29.37
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			b)	4.6800		0.94			
			c)	18.1898			3.64		
			d)	0.0000					
				146.8218					

2010

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
				a)materiale	M	m	U	t		
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-			
				c)utilaj	riale	pera	port			
				d)transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019	ACE01A1	BUC	4.0000	a)	750.6316	3002.53			3100.45	
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 65 MM			b)	24.4798		97.92			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					775.1114					
20 020	ACE05A1	T	0.0160	a)	3419.2000	54.71			72.37	
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU			b)	1029.0600		16.46			
	GREUT, PINA LA 50 KG INCLUSIV			c)	75.2000			1.20		
	-11703/0002 451A079 PIESA LEG. FON. TREC. OL. COND. G= 6,3 G= 50			d)	0.0000					
	KG BAREM PRET (KG)				4523.4600					
	-11713/0004 737A031 GARNITURA ETANSARE PLAN PN6/2,5 D= 100									
	M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)									
21 021	ACB07C1	100 M	4.8700	a)	2.3974	11.68			99.34	
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA			b)	18.0000		87.66			
	AVIND DN 100			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					20.3974					
22 022	SD14E1	BUC	1.0000	a)	18.6518	18.65			24.59	
	ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE) PENTRU			b)	5.9400		5.94			
	TEVI DIN OTEL CU D=2''			c)	0.0000					
	-11411/0068 4610059 ROBINET TREC. FONTA 2 B DESCARCARE PN10			d)	0.0000					
	S6480 (BUC)				24.5918					
23 023	ACE09D1	BUC	1.0000	a)	86.0000	86.00			90.94	
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	4.9408		4.94			
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100			c)	0.0000					
	-11712/0101 502A075 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000					
	10/ - 80 (BUC)				90.9408					
24 024	ACE16A1	M	40.0000	a)	0.0000				57.60	
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA			b)	1.4399		57.60			
	SANTURI PT.CONDUCTE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.4399					

ED14-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	ACEI7A1	BUC	3.0000	a)	1.2703	3.81			29.98
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CANINE REZERV. SAU ALTE			b)	8.7237		26.17		
	CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9940				
26 026	TRA01A05	T	3.3000	a)	0.0000				20.46
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000			20.46	
					6.2000				
27 027	TRA06A10	T	5.0000	a)	0.0000				51.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			51.50	
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	21562.56	13618.36	237.50	71.96	35490.38
				- Vut termice 237.50	
				- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (13618.36 x 20.80 /100)				2832.62
- somaj	: (13618.36 x 0.50 /100)				68.09
- sanatate	: (13618.36 x 5.20 /100)				708.15
- fond de risc	: (13618.36 x 0.242 /100)				32.96
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	21562.56	17260.18	237.50	71.96	39132.20
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (39132.20 x 7.00 /100)				2739.25
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((39132.20 + 2739.25) x 5.00 /100)				2093.57
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				43965.02

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Rx

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 REEA CANALIZARE

-lei-

[Nr.]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
[crt]				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	513.0000	a)	0.0000				10834.56
	SAP.MAN. IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	10834.56			
	PAM.CU UNID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	TSA04F1	MC	19.0000	a)	0.8728	16.58			688.42
	SAP.MAN. IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600	671.84			
	PAM.CU UNID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.2328				
3 003	ACA15F1	M	115.0000	a)	0.0346	3.98			252.24
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.1500	247.25			
	PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D200			c)	0.0088		1.01		
				d)	0.0000				
					2.1934				
4 004	4444200	M	115.0000	a)	42.0000	4830.00			4830.00
	PROCURARE TUBURI din PVC D=200 MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.0000				
5 005	ACA15H1	M	459.0000	a)	0.0755	34.65			1405.41
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.9600	1358.64			
	PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D300			c)	0.0264		12.12		
				d)	0.0000				
					3.0619				
6 006	4444300	M	459.0000	a)	88.0000	40392.00			40392.00
	PROCURARE TUBURI DIN PVC D=300MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					88.0000				

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

249

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITELI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD01C1	MC	510.0000	a)	0.0000				1766.64
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1766.64			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
8 008	TSD04C1	MC	510.0000	a)	0.0500	25.50			3044.70
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	3019.20			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
9 009	TSF01B1	MP	1522.0000	a)	1.4922	2271.13			6380.53
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000	4109.40			
	MAL.<1,5M,ADIM.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
10 010	ACE08A1	MC	58.0000	a)	36.9000	2140.20			2423.24
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	283.04			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
11 011	ACB13F1	BUC	6.0000	a)	58.9770	353.86			1190.68
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	129.5994	777.60			
	200			c)	9.8700	59.22			
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d)	0.0000				
	404/2 (M)				198.4464				
12 012	ACE02A1	BUC	7.0000	a)	531.9216	3723.45			3983.46
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA			b)	37.1447	260.01			
	TIP A1			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZIUL: 005 REEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	ACD01LI	BUC	11.0000	a)	450.5262	4955.79			5173.59
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR			b)	19.8000	217.80			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
14 014	ACD02A1	BUC	66.0000	a)	4.3620	287.89			371.05
	TREpte DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600	83.16			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
15 015	ACD07D1	M	0.8000	a)	36.6810	29.34			67.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: ADUCEREA LA			b)	47.9599	38.37			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					84.6409				
16 016	CZ0105C1	MC	15.0000	a)	157.4310	2361.47			2414.90
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650	11.48			
	GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE			c)	2.7964	41.95			
	\$			d)	0.0000				
					160.9924				
17 017	CZ0203A1	MC	4.0000	a)	123.9520	495.81			587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800	18.72			
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA		\$	c)	18.1898	72.76			
				d)	0.0000				
					146.8218				
18 018	TRA06A10	T	45.0000	a)	0.0000				463.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				463.50
					10.3000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VAUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 REȚEA CANALIZARE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECȚIUNE TEHNICA				SECȚIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD04A1	BUC	3.0000	a)	270.4499	811.35			1126.61
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	98.0572		294.17		
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200			c)	7.0290			21.09	
				d)	0.0000				
					375.5361				
20 020	ACD04B1	BUC	8.0000	a)	271.6534	2173.23			3040.18
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	101.3400		810.72		
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250			c)	7.0290			56.23	
				d)	0.0000				
					380.0224				
21 021	TRA01A05	T	156.0000	a)	0.0000				967.20
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000			967.20	
					6.2000				
22 022	TSC35B3	SUTB MC	1.2000	a)	0.0000				152.41
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M =156 T			c)	127.0080			152.41	
				d)	0.0000				
					127.0080				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :005 RETEA CANALIZARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	64906.23	24802.60	416.79	1430.70	91556.32
			- Vut termice 416.79		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (24802.60 x 20.80 /100)				5158.94
- somaj	: (24802.60 x 0.50 /100)				124.01
- sanatate	: (24802.60 x 5.20 /100)				1289.74
- fond de risc	: (24802.60 x 0.242 /100)				60.02
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	64906.23	31435.31	416.79	1430.70	98189.03
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (98189.03 x 7.00 /100)				6873.23
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((98189.03 + 6873.23) x 5.00 /100)				5253.11
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				110315.37

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZIUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	36.0000	a)	0.0000				760.32
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	760.32			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	ACB08E1	M	46.0000	a)	0.0783	3.60			192.75
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150			b)	3.0035		138.16		
				c)	1.1085			50.99	
				d)	0.0000				
					4.1903				
3 003	5500113	MP	46.0000	a)	34.0000	1564.00			1564.00
	CONDUCTA PE 100 D=160X6.2 mm			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					34.0000				
4 004	TSD01C1	MC	36.0000	a)	0.0000				124.70
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		124.70		
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
5 005	TSD04C1	MC	36.0000	a)	0.0500	1.80			214.92
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200		213.12		
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
6 006	TSF01B1	MP	120.0000	a)	1.4922	179.06			503.06
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000		324.00		
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
EDI4-8.31	AF3		02.08.2010/14:49:19	(R)	CONSALT				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona NIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ACE08A1	MC	3.0000	a)	36.9000	110.70			125.34
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800		14.64		
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
8 008	ACB13F1	BUC	3.0000	a)	58.9770	176.93			595.34
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	129.5994		388.80		
	200			c)	9.8700			29.61	
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d)	0.0000				
	404/2 (M)				198.4464				
9 009	TRA01A05	T	1.2000	a)	0.0000				7.44
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000				7.44
					6.2000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :006 CONDUCA REFULARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2036.09	1963.74	80.60	7.44	4087.87
			- Vut termice 80.60		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1963.74 x 20.80 /100)				408.46
- somaj	: (1963.74 x 0.50 /100)				9.82
- sanatate	: (1963.74 x 5.20 /100)				102.11
- fond de risc	: (1963.74 x 0.242 /100)				4.75
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2036.09	2488.88	80.60	7.44	4613.01
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x %	(4613.01 x 7.00 /100)			322.91
Profit	: PO = (T0 + IO) x %	((4613.01 + 322.91) x 5.00 /100)			246.80
TOTAL GENERAL	: YO = T0+IO+PO				5182.72

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPAPE APE UZATE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale				Total
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA07C1	MC	5.0000	a)	0.0000				91.60
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	18.3200	91.60			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M, T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.3200				
2 002	TSA07F1	MC	5.0000	a)	0.4972	2.49			189.29
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	37.3600		186.80		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M, T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					37.8572				
3 003	TSA07I1	MC	5.0000	a)	0.4972	2.49			268.49
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	53.2000		266.00		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M, T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					53.6972				
4 004	TSA08E1	MC	0.5000	a)	0.0000				15.06
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN			b)	26.8000		13.40		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M, T.TARE			c)	3.3180			1.66	
				d)	0.0000				
					30.1180				
5 005	TSC03F1	SUTE MC	0.2300	a)	0.0000				28.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UNIDITATE NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.AUTO.TEREN CAT 2			c)	121.7250		28.00		
				d)	0.0000				
					121.7250				
6 006	TSE10C1	MP	35.2000	a)	6.2605	220.37			1509.75
	SPRIJ.MAL.CU DOLAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	36.6300		1289.38		
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 0,0-4M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.8905				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSF10D1	MP	19.3500	a)	6.2625	121.18				1051.14
	SPRIJ.MAL.CU DJLAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	48.0600	929.96				
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M; PE ADINC.DE 4,01-8M			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					54.3225					
8 008	AUTORAI221	ORA	4.0000	a)	0.0000					124.80
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b)	0.0000					
				c)	31.2000	124.80				
				d)	0.0000					
					31.2000					
9 009	MDTA4624A1	BUC	1.0000	a)	0.0000					0.50
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000					
	MN(15-19,9TF)			c)	0.5040	0.50				
				d)	0.0000					
					0.5040					
10 010	MDTB4624A1	BUC	1.0000	a)	0.0000					218.24
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000					
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400	218.24				
				d)	0.0000					
					218.2400					
11 011	MDTC4624010	BUC	1.0000	a)	0.0000					0.11
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000					
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134	0.11				
				d)	0.0000					
					0.1134					
12 012	TSD01C1	MC	26.0000	a)	0.0000					90.06
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	90.06				
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.4640					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPA APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSA01A10	T	25.5000	a)	0.0000				89.25
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000				89.25
					3.5000				
14 014	TSA24A1	ORA	20.0000	a)	0.0000				144.00
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP. IN TEREN CU INFILTR. PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6, 6-12KW			b)	0.0000				
				c)	7.2000		144.00		
				d)	0.0000				
					7.2000				
15 015	CA02E1	MC	1.1500	a)	201.8400	232.12			269.23
	TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU BAZINE SUBTERANE -10173/0060 900107K BET.B250 AGR.GR.<31MM,CIM.PA35 FUND,STRUCT.B.A. INST.CE (MC)			b)	31.9400		36.73		
				c)	0.3300			0.38	
				d)	0.0000				
					234.1100				
16 016	CC02E1	KG	95.0000	a)	0.0680	6.46			43.80
	MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU H<35 H DIN BARE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			b)	0.3930		37.34		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.4610				
17 017	CZ0302V1	KG	27.0000	a)	2.4240	65.45			72.29
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN OB 37 D<10MM \$			b)	0.2430		6.56		
				c)	0.0104			0.28	
				d)	0.0000				
					2.6774				
18 018	CZ0302Y1	KG	68.0000	a)	3.1310	212.91			224.64
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTRUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D>10MM \$			b)	0.1620		11.02		
				c)	0.0104			0.71	
				d)	0.0000				
					3.3034				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 CB06B1		MP	2.3000	a) 6.9056	15.88				50.27
	COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA			b) 14.9500		34.39			
	CONSTRUCTII CU H<20M, DE TIP SPECIAL GREU			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				21.8556					
20 020 ACD01J1		BUC	1.0000	a) 437.3470	437.35				457.15
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b) 19.8000		19.80			
	CAROSABIL TIP III A			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				457.1470					
21 021 TRA04A10		T	2.7500	a) 0.0000					10.45
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchure cu			b) 0.0000					
	remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.*			c) 0.0000					
				d) 3.8000				10.45	
				3.8000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :007 STATIE POMPARE APE UZATE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1316.70	3013.04	518.68	99.70	4948.12
			- Vut termice 518.68		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (3013.04 x 20.80 /100)				626.71
- sonaj	: (3013.04 x 0.50 /100)				15.07
- sanatate	: (3013.04 x 5.20 /100)				156.68
- fond de risc	: (3013.04 x 0.242 /100)				7.29
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1316.70	3818.79	518.68	99.70	5753.87
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (5753.87 x 7.00 /100)				402.77
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((5753.87 + 402.77) x 5.00 /100)				307.83
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				6464.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PA

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	M	n	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
CAPITOL:														
1 001	EA06T3	M	3.0000	a)	7.2977	21.89								34.58
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		12.69							
	PE DIBLURI METALICE D=1 TOLI			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					11.5277									
2 002	ACA11A2	M	5.0000	a)	2.5945	12.97								23.76
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			b)	2.1500		10.75							
	EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32			c)	0.0088			0.04						
				d)	0.0000									
					4.7533									
3 003	EC05A1	M	3.0000	a)	6.0006	18.00								20.70
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MTOARE			b)	0.9000		2.70							
	TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			c)	0.0000									
	-12007/0025 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000									
	8778 (M)				6.9006									
4 004	W2G01B11	M	80.0000	a)	6.0333	482.66								520.14
	MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT PAT			b)	0.4685		37.48							
	NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA			c)	0.0000									
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000									
	8778 (M)				6.5018									
5 005	W2G02B11	M	5.0000	a)	6.0333	30.17								33.30
	MONT. CABLU SUBT. 1 KV GR 0,601-0,750 KG/M CU-AL IN TUB PE			b)	0.6265		3.13							
	TRASEU CU OBST. TR MANUALA MONTAT			c)	0.0000									
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000									
	8778 (M)				6.6598									
6 006	W2B07A1	M	80.0000	a)	2.5600	204.80								236.47
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII			b)	0.3959		31.67							
	DIN PVC			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					2.9559									

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPAE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	W2H04A1	MC	6.4000	a)	37.8000	241.92			268.19
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA			b)	4.1040	26.27			
	LUCR IN PROF NETIPIZAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.9040				
8 008	W2H07G1	M	5.0000	a)	75.5380	377.69			380.84
	PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB DIN PVC CU D=100			b)	0.6298	3.15			
	MMP PT.PROT.CABLULUI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					76.1678				
9 009	EC12C1	BUC	2.0000	a)	1.1600	2.32			15.10
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			b)	6.3900	12.78			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.5500				
10 010	EF02C1	BUC	1.0000	a)	8.3006	8.30			28.73
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN			b)	20.4300	20.43			
	NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					28.7306				
11 011	5555BMP	BUC	1.0000	a)	1150.0000	1150.00			1150.00
	PROCURARE BMP TRIFAZAT In=32a, 3p+N			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1150.0000				
12 012	EF09A1	BUC	8.0000	a)	0.0000				5.04
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU			b)	0.6300	5.04			
	CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC SI POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	EH01A1	BUC	1.0000	a)	0.0000				16.58
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b)	6.9300	6.93			
				c)	9.6500		9.65		
				d)	0.0000				
					16.5800				
14 014	EH05C1	BUC	1.0000	a)	0.0000				106.32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b)	83.1600	83.16			
				c)	23.1600		23.16		
				d)	0.0000				
					106.3200				
15 015	ATD29B	KG	10.0000	a)	2.2280	22.28			39.20
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE			b)	1.6916	16.92			
	PREFABRICATE ZINCATE			c)	0.0000				
	-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OL37 PREFAB.MECANO.			d)	0.0000				
	ZINCATE (RG)				3.9196				
16 016	TSA16C1	MC	28.1600	a)	0.0000				505.75
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA			b)	17.9600	505.75			
	SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<1,5M, T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.9600				
17 017	TSD18C1	MC	21.7600	a)	0.0500	1.09			216.95
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE			b)	9.9200	215.86			
	INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9700				
18 018	TSD01C1	MC	6.4000	a)	0.0000				22.17
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	22.17			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	M	n	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
19 019	EH07A1 ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE	KWH	20.0000	a) 0.3000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 0.3000	6.00									6.00
20 020	EI01B1 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM -12047/0003 650A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 10 (BUC)	BUC	4.0000	a) 1.8800 b) 1.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 3.6800	7.52		7.20							14.72
21 021	EI02C1 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *	BUC	4.0000	a) 5.7700 b) 1.6200 c) 0.0000 d) 0.0000 7.3900	23.08		6.48							29.56

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2610.69	1030.56	32.85	0.00	3674.10
			- Vut termice 32.85		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1030.56 x 20.80 /100)				214.36
- somaj	: (1030.56 x 0.50 /100)				5.15
- sanatate	: (1030.56 x 5.20 /100)				53.59
- fond de risc	: (1030.56 x 0.242 /100)				2.49
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2610.69	1306.15	32.85	0.00	3949.69
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (3949.69 x 7.00 /100)				276.48
Profit	: PO = (T0 + I0) x % ((3949.69 + 276.48) x 5.00 /100)				211.31
TOTAL GENERAL	: VO = T0+I0+PO				4437.48

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VAUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE SI POMPARE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
					riale	pera		port		
					d) transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1	001 EA06T3	M	20.0000	a)	7.2977	145.95				230.55
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		84.60			
	PE DIBLURI METALICE D=1 TOBI			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.5277					
2	002 EC12C1	BUC	4.0000	a)	1.1600	4.64				30.20
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MWP			b)	6.3900		25.56			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					7.5500					
3	003 ED20A1	BUC	2.0000	a)	0.9879	1.98				8.10
	LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU			b)	3.0600		6.12			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.0479					
4	004 ER04H1	BUC	2.0000	a)	0.0000					138.08
	INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. P<10 KW			b)	20.7900		41.58			
				c)	48.2500			96.50		
				d)	0.0000					
					69.0400					
5	005 EF09A1	BUC	12.0000	a)	0.0000					7.56
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU			b)	0.6300		7.56			
	CAPS.,COND.CU SECT.<10MWP			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.6300					
6	006 ATD20A	BUC	12.0000	a)	0.4160	4.99				30.91
	CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN			b)	2.1598		25.92			
	DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5758					

267

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 009 INSTALATII ELECTRICE SI POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	EH01A1	BUC	2.0000	a) 0.0000					33,16
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV,			b) 6.9300		13,86			
				c) 9.6500			19,30		
				d) 0.0000					
				16.5800					
8 008	EH02A1	BUC	2.0000	a) 0.0000					1,26
	INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA,SEMNALIZARE SI BLOCARI			b) 0.6300		1,26			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				0.6300					
9 009	EH05C1	BUC	1.0000	a) 0.0000					106,32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b) 83.1600		83,16			
				c) 23.1600			23,16		
				d) 0.0000					
				106.3200					
10 010	ATD29B	KG	20.0000	a) 2.2280	44,56				78,39
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			b) 1.6916		33,83			
	-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OI37 PREFAB.MECANO. ZINCATE (KG)			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				3.9196					
11 011	TSA16C1	MC	8.1600	a) 0.0000					146,55
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			b) 17.9600		146,55			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				17.9600					
12 012	TSD18C1	MC	8.0000	a) 0.0500	0,40				79,76
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			b) 9.9200		79,36			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				9.9700					

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATI ELECTRICE SI POMPARE

-lei-

[Nr.] [cit]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TS001C1	MC	0.1600	a)	0.0000				0.55
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	0.55			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
14 014	EG00B1	M	24.0000	a)	4.8424	116.22			389.10
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT			b)	11.3700	272.88			
	MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.2124				
15 015	EG07B1	M	4.0000	a)	3.7566	15.03			36.99
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b)	5.4900	21.96			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.2466				
16 016	EG07A1	M	10.0000	a)	2.6690	26.69			81.59
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b)	5.4900	54.90			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.1590				
17 017	W1R06A2	M	24.0000	a)	19.0930	458.23			700.61
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU			b)	9.7233	233.36			
	LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE			c)	0.3760		9.02		
				d)	0.0000				
					29.1923				
18 018	EG10A1	BUC	1.0000	a)	35.0000	35.00			47.42
	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE			b)	12.4200	12.42			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					47.4200				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 009 INSTALATII ELECTRICE SI POMPAJE

-lei-

Nr. Crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	W1R11A	BUC	4.0000	a)	2.3800	9.52			13.12
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI			b)	0.9000		3.60		
	GALVANIZATE M12X40			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2800				
20 020	EH07A1	KWH	20.0000	a)	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
21 021	EI01B1	BUC	16.0000	a)	1.8800	30.08			58.88
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM			b)	1.8000		28.80		
	-12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M			c)	0.0000				
	10 (BUC)			d)	0.0000				
					3.6800				
22 022	EI02C1	BUC	2.0000	a)	5.7700	11.54			14.78
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII			b)	1.6200		3.24		
	UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				
23 023	W1P08A	BUC	1.0000	a)	0.6170	0.62			16.82
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII			b)	16.2000		16.20		
	ELECTRICE LA CONSTRUCTII			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8170				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	911.45	1197.27	147.98	0.00	2256.70
			- Vut termice 147.98		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1197.27 x 20.80 /100)				249.03
- somaj	: (1197.27 x 0.50 /100)				5.99
- sanatate	: (1197.27 x 5.20 /100)				62.26
- fond de risc	: (1197.27 x 0.242 /100)				2.90
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	911.45	1517.45	147.98	0.00	2576.88
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (2576.88 x 7.00 /100)				180.38
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((2576.88 + 180.38) x 5.00 /100)				137.86
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				2895.12

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
CAPITOL:														
1 001	M1B13A1	M	2.0000	a)	1.4940	2.99								22.79
	MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE			b)	9.8998		19.80							
				c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					11.3938									
2 002	M1I03A1	BUC	2.0000	a)	80.0163	160.03								172.31
	MANOMETRU PT. INST. AER COMP. INDICATOR			b)	6.1377		12.28							
	-12610/0003 603A006 MANOMETRU IND IN CTII TH M 160 DN160 MM			c)	0.0000									
	STAS 3589/1-74 (BUC)			d)	0.0000									
					86.1540									
3 003	ACE09F1	BUC	3.0000	a)	425.0000	1275.00								1293.71
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		18.71							
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000									
	-11712/0104 502A078 ROBIN.FON.REGL.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000									
	10/ - 150 (BUC)				431.2368									
4 004	RPIC72I1	BUC	4.0000	a)	0.0573	0.23								2.39
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA			b)	0.5398		2.16							
	PT.CONSTRUCTII 83X3,5 MM *			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					0.5971									
5 005	RPIC75T1	BUC	8.0000	a)	2.6625	21.30								165.30
	EXECUTARE IMBINARI DE RAMIFICATIE,PRIN SUDURA OXIACETIL.A			b)	18.0000		144.00							
	TEVII OL.FARA SUDURA PT.CONST. 152X6 MM			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					20.6625									
6 006	ACE09F1	BUC	2.0000	a)	288.0000	576.00								588.47
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		12.47							
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000									
	-11712/0102 502A074 ROBIN.FON.REGL.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000									
	10/ - 100 (BUC)				294.2368									

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/16:54:06 (R) CONSALT FORMULARUL F3

OBIECTIV: 21R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITELI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	n	U	t	Total
crt					c) utilaj	riale	pera		port	
					d) transport					
					Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	ACB08E1 ASIH	M	11.0000	a)	62.6898	689.59				734.82
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150			b)	3.0035		33.04			
	TEAVA POLIPROPILENA DE INALTA DENSITATE De= 160mm			c)	1.1085			12:19		
				d)	0.0000					
					66.8018					
8 008	ACB13E1	BUC	4.0000	a)	31.9212	127.68				685.56
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 150			b)	129.5994		518.40			
				c)	9.8700			39.48		
				d)	0.0000					
					171.3906					
9 009	ACE05A1	T	0.0300	a)	4644.0000	139.32				172.45
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV			b)	1029.0600		30.87			
	-11703/0001 451A077 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM PRET (KG)			c)	75.2000			2.26		
				d)	0.0000					
					5748.2600					
10 010	ACB10E1	BUC	6.0000	a)	47.7473	286.48				396.19
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150			b)	12.8700		77.22			
	-11705/0005 483A027 FLANSA PLATA PN 6 150- 168 OL37-2 ET PU S 8012 (BUC)			c)	5.4144			32.49		
				d)	0.0000					
					66.0317					
11 011	GD05C1 ASIM	BUC	2.0000	a)	7.7716	15.54				53.52
	CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN= 6 TOLI			b)	18.9900		37.98			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					26.7616					
12 012	4444CUR	BUC	2.0000	a)	155.0000	310.00				310.00
	PROC CURBA POLIPROPILENA De=150mm,90GRD inalta desitate			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					155.0000					

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	GD04DI ASIM	BUC	1.0000	a)	1.3596	1.36			18.71
	IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU FLACARA OXIACET.SI CU			b)	9.3600		9.36		
	ARC ELECT.A TEVILOR AVIND DN=150 MM			c)	7.9900			7.99	
				d)	0.0000				
					18.7096				
14 014	ACB10B1	BUC	2.0000	a)	18.9212	37.84			56.01
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	6.2100		12.42		
	DN = 80			c)	2.8764			5.75	
	-11705/0001 483A020 FLANSA PLATA PR 6 50- 60 OL37-2 ET PU S			d)	0.0000				
	8012 (BUC)				28.0076				
15 015	CN13C1	MP	1.0000	a)	3.2415	3.24			9.40
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE			b)	6.1600		6.16		
	CONDUCTE CU D EXTER.>34MM INCL.			c)	0.0000				
	-10162/0006 6770033 VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80 (KG)			d)	0.0000				
					9.4015				
16 016	ACB08A1	M	0.5000	a)	21.4299	10.71			11.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EB.DN 50			b)	1.3875		0.69		
				c)	0.2908			0.15	
				d)	0.0000				
					23.1082				
17 017	CL13A1	T	0.0490	a)	2413.1900	118.25			134.21
	MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR,C-TII SUST.UTILAJE		0,15-1,5T	b)	325.6200		15.96		
	ASAMBL.SURUBURI LA CONSTR H<35N			c)	0.0000				
	-10105/0001 700A190 PASARELA DIN OL 37 IN (KG)			d)	0.0000				
					2738.8100				
18 018	CL21A1	KG	14.5000	a)	2.3000	33.35			49.74
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			b)	1.1300		16.39		
	-10107/0002 700A304 CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE OTEL			c)	0.0000				
	U < 50 KG/MP (BUC)			d)	0.0000				
					3.4300				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total	
											b) manopera
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
19 019	ACB10K1	BUC	1.0000	a)	321.8012	321.80				396.00	
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVINO		b)	53.7300		53.73					
	DN = 500		c)	20.4732			20.47				
	-11705/0011 4830014 FLANSA PLATA PN 6 500- 508 OL37-2 ET PU		d)	0.0000							
	S 8012 (BUC)			396.0044							
20 020	SD26C1	BUC	2.0000	a)	163.4160	326.83				343.57	
	SORB CU VENTIL DE RETINERE, DIN FONTA, CU FLANSA, PENTRU		b)	8.3700		16.74					
	INSTALATII DE POMPARE, CU D=150MM		c)	0.0000							
			d)	0.0000							
				171.7860							
21 021	ACE09F1	BUC	2.0000	a)	485.0000	970.00				982.47	
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA		b)	6.2368		12.47					
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150		c)	0.0000							
	-11712/0160 501A238 ROBINET RET.CLAPA S 4631 F -PU -82- 10-		d)	0.0000							
	150 225 (BUC)			491.2368							

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5427.54	1050.85	120.78	0.00	6599.17
			- Val termice 120.78		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1050.85 x 20.80 /100)				218.58
- somaj	: (1050.85 x 0.50 /100)				5.25
- sanatate	: (1050.85 x 5.20 /100)				54.64
- fond de risc	: (1050.85 x 0.242 /100)				2.54
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5427.54	1331.86	120.78	0.00	6880.18
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (6880.18 x 7.00 /100)				481.61
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((6880.18 + 481.61) x 5.00 /100)				368.09
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				7729.88

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

Formularul F3

Obiectivul: 0498 00000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE0008 DEMONTARI

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. Cit.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
001	W2F02A1# Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	BUC.	7.000	0.00 6.14 24.20 0.00	0.00	42.98	169.40	0.00	0.00	212.38			
002	W2F05F1# Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16	BUC.	7.000	0.00 13.07 77.00 0.00	0.00	91.49	539.00	0.00	0.00	630.49			
003	W2K13A1# Demontare legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	BUC.	7.000	0.00 6.24 33.00 0.00	0.00	43.68	231.00	0.00	0.00	274.68			
004	W2I02B1# Demontare Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate /legarea elementelor metalice	BUC.	3.000	0.00 4.75 0.00 0.00	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	14.25			
005	W2K12A1# Demontare Clema de derivatie cu dinti pentru bransament	BUC.	21.000	0.00 4.75 0.00 0.00	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00	99.75			
006	DG06A1 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	M.C.	0.600	0.00 41.83 68.16 0.00	0.00	25.10	40.90	0.00	0.00	65.99			

007 TSA17B1	M.C.	5.100	0.00	0.00	204.97	0.00	0.00	204.97
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.								
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRUJ.LAT.<1M,								
ADINC.<2,5M,T.TARE								
008 WZ220C1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	14.28	0.00	0.00	14.28
Demontare Racordarea circuitelor								
electrice in tablouri la borne cu								
sectiunea de 25-35mm ²								
009 WZF11A1#	BUC.	3.000	0.00	0.00	21.39	0.00	0.00	21.39
Demontare Cutie de derivatie pentru								
iluminat public, montata pe stalp pentru								
alimentare subterana intrare-iesire								
010 WZAl6A1#	BUC.	3.000	0.00	0.00	41.88	0.00	0.00	41.88
Demontare Stalp pentru iluminat public								
stradal din teava de otel, montat cu								
automataraua in fundatie turnata stalp								
de 5m								
011 TSD19B1	M.C.	5.100	0.10	0.51	132.40	0.00	0.00	132.91
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII								
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.								
TARE								
012 TR11AA02F2	TONA	5.000	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00	24.75
INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE IN								
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU								
TEREN-AUTO CATE								
013 TR11AA06F2	TONA	5.000	0.00	0.00	17.35	0.00	0.00	17.35
DESCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE								
SI MARONTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-								
RAMPA,TEREN CATEG.								
014 TRA02A20	TONA	5.000	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE								
DIST. = 20 KM.								
015 AUT6753	ORA	8.000	0.00	0.00	0.00	1024.00	0.00	1024.00
AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE								
016 WZ2A20A#	BUC.	3.000	0.00	0.00	7.44	29.79	0.00	37.23
Incarcarea stalpilor din beton in autosa								
la depozit si descarcarea la lucrare cu								
ajutorul automacaralei pe pneuri								
017 WZJ05B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	73.76	0.00	0.00	73.76
Scooterea de sub tensiune a retelei								
electrice in vederea repararii sau								
racordarii bransamentelor si repunerea								
in functiune retea electrica subterana								

018 W2005AJ# 100 M. 1.000 0.00
 Demontare Fascicool de conductoare 88.70
 izolate torsadate, montate cu derulare 0.00
 manuala, pe stalpi cu greutatea 0.00
 specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16;
 - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+
 3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35
 +16; - 50+3x16+2x

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.51	944.16	2034.09	200.00	3178.76

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 2034.09

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 200.00

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(944.16 +	2034.09 * 0.000 +	
		200.00 * 0.000)	* 0.20800 =	196.39
-SOMAJ:	(944.16 +	2034.09 * 0.000 +	
		200.00 * 0.000)	* 0.00500 =	4.72
-SANATATE:	(944.16 +	2034.09 * 0.000 +	
		200.00 * 0.000)	* 0.05200 =	49.10
-FOND DE RISC:	(944.16 +	2034.09 * 0.000 +	
		200.00 * 0.000)	* 0.00260 =	2.45
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(944.16 +	2034.09 * 0.000 +	
		200.00 * 0.000)	* 0.01100 =	10.39

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.51	1207.21	2034.09	200.00	3441.80

Cheltuieli indirecte:

3441.80 * 0.0865 =	297.72
Profit:	186.98
3739.52 * 0.0500 =	186.98

TOTAL GENERAL DEVIZ:

3 926.49

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE0028 FUNDATII STALPI

Categoria de lucrari: 0130

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)		
						(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
						4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
0	Sectiunea tehnica													
001	DC06B1	M.C.	0.700			0.00		23.42		35.78		0.00		59.21
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM						33.46								
						51.12								
						0.00								
002	TSA16D3	M.C.	22.380			0.00		903.93		0.00		0.00		903.93
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE						40.39								
						0.00								
						0.00								
003	2201725	KG	4320.000			0.80		0.00		0.00		0.00		3456.00
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 25-40 MM.						0.00								
						0.00								
						0.00								
003	TSE13A1	MP.	27.200			1.87		80.78		0.00		21.76		153.41
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M LAT.CU INTERSP.0,2-0,6						2.97								
						0.00								
						0.80								
004	CB01A1	[1] MP.	48.840			52.21		517.22		0.00		449.33		3516.48
COFRAJE IN COZINETI FUND PAHAR.FUND UTILAJE.DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPLJIN						10.59								
						0.00								
						9.20								
005	CA01A1	M.C.	13.200			0.12		415.54		16.63		0.00		433.75
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCIURI CU VOLUM <3MC						31.48								
						1.26								
						0.00								
005	2100933	M.C.	13.306			234.00		0.00		0.00		0.00		3113.60
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622						0.00								
						0.00								
						0.00								

006 CP25A1	M.C.	1.380	0.28	130.88	8.69	0.00	139.85
TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.							
ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN							
FUNDATII PAHAR							
006 2100957	M.C.	1.391	290.72	0.00	0.00	0.00	290.72
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622							
006 TRA06A20	TONA	34.990	0.00	0.00	0.00	2309.34	2309.34
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC							
DIST. =20KM							
007 TSD04A1	M.C.	3.600	0.36	31.00	0.00	0.00	31.36
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.							
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE							
10CM GROS.T.NECOEZIV							
008 TR1RA01C3	TONA	26.240	0.00	91.05	0.00	0.00	91.05
INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI							
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-							
AUTO CATEG.3							
009 TRA01A05P	TONA	26.240	0.00	0.00	0.00	356.86	356.86
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU							
MOLOZOLUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
010 TSD01C1	M.C.	14.580	0.00	62.55	0.00	0.00	62.55
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,							
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.							
BULG.TEREN TARE							
Cheltuieli directe din articole:							
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL		
1.178	9463.34	2256.36	61.11	3137.29	14918.11		
Din care:							
Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00							
Valoarea aferenta utilajelor electrice = 61.11							
Detaliiere transporturi:							
-Articole TRA							
-transport auto							
Alte cheltuieli directe:							
-CAS:							
(2256.36 +	61.11 * 0.000 +					
	3137.29 * 0.000) * 0.20800 =				459.32		
-SOMAJ:							
(2256.36 +	61.11 * 0.000 +					
	3137.29 * 0.000) * 0.05000 =				11.28		
-SANATATE:							
(2256.36 +	61.11 * 0.000 +					
	3137.29 * 0.000) * 0.05200 =				117.33		

-FOND DE RISC:
 (2256.36 + 61.11 * 0.000 + 5.87
 3137.29 * 0.000) * 0.00260 =
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (2256.36 + 61.11 * 0.000 + 24.82
 3137.29 * 0.000) * 0.01100 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.178	9463.34	2884.98	61.11	3137.29	15546.73
Cheltuieli indirecte:					1 935.57
Profit:					874.11
TOTAL GENERAL DEVIZ:					18 356.41

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. il. Vintului

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RE0018 Retea il.public

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						a) Material (col.3x)	b) Manopera (col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
			4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara					
Sectiunea tehnica														
0	1													
001	W2A05B#	BUC.	4.000			0.00								
	Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat					25.25		101.00		253.64		0.00		354.64
						63.41								
						0.00								
001	6421268	BUC.	4.000			700.00		2800.00						
	STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPEZ12					0.00		0.00		0.00		976.00		3776.00
						0.00								
						244.00								
002	W2A10B#	BUC.	6.000			0.00		268.50		325.44		0.00		593.94
	Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat					44.75								
						54.24								
						0.00								
002	6421270	BUC.	6.060			950.00		5757.00						
	STILP LIN.EL.AER.SCP10002-SUB 1KV-BPTBP. CENTRIF.ISPEZ12					0.00		0.00		0.00		2375.52		8132.52
						392.00								
003	W1MH31A#	BUC.	10.000			0.00		0.00		397.30		0.00		397.30
	Insotire transport cu stalpi sau tamburi de catre automacara pe pneuri de la depozit la lucrare si retur Pe distanta pana la 20km					0.00								
004	W2F05C#	BUC.	17.000			9.03		153.51		1309.00		6.80		1811.01
	Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16					20.10		341.70						
						77.00								
						0.40								

004 6311695	BUC.	17.000	112.14	1906.38	0.00	0.00	20.40	1926.78
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M								
004 6311814	BUC.	34.000	16.00	544.00	0.00	0.00	13.60	557.60
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp SC 10002								
005 W2F02A#	BUC.	17.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
005 5104012	BUC.	17.000	7050.56	119859.52	0.00	0.00	170.00	120029.52
Corp de iluminat PVS8-12BM-1150								
005 W2F14A#	BUC.	17.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
005 5102367	BUC.	17.850	63.00	1124.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Lampa cu vapori de sodiu tubulara SON-T Plus 150W soclu E40								
006 W2C06C#	100 M.	4.800	1.16	5.57	608.26	289.06	0.00	902.88
Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31kg/m: FYIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
006 4832102	M	498.240	5.91	2944.60	0.00	0.00	199.30	3143.89
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 16 50.OL-AL								
007 W2B10E#	BUC.	4.000	0.00	0.00	13.48	44.00	0.00	57.48
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16								
007 5211458	BUC.	4.000	6.73	26.92	0.00	0.00	1.60	28.52
CONSOLA DE SUSTINERE CU BRATARA TIP SCP 10001-CSB 300								
007 5212251	BUC.	4.000	8.31	33.24	0.00	0.00	0.00	33.24
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mm								

008 W2B11E#	BUC.	2.000	0.00	0.00	6.74	22.00	0.00	28.74
Legatura de sustinere in colt la retele								
cu conductor torsadat, pe stalp de beton								
sau metal plantat, montata cu FRB-16								
008 5212251	BUC.	2.000	8.31	16.62	0.00	0.00	0.00	16.62
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6								
conductoare izolate 10-70mmp								
008 5217691	BUC.	2.000	16.00	32.00	0.00	0.00	1.60	33.60
Ansamblu de intindere pe stalp cu								
bratara zincata AUB SC 10002								
009 W2B12D#	BUC.	5.000	38.79	193.95	30.70	0.00	2.00	226.65
Legatura de intindere in aliniament la								
retele cu conductor torsadat, pe stalp								
de lemn neplantat montata manual								
009 5217691	BUC.	10.000	16.00	160.00	0.00	0.00	8.00	168.00
Ansamblu de intindere pe stalp cu								
bratara zincata AUB SC 10002								
009 5206881	BUC.	10.000	16.82	168.20	0.00	0.00	4.00	172.20
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750								
010 W2B12D#	BUC.	6.000	38.79	232.74	36.84	0.00	2.40	271.98
Legatura de intindere in aliniament la								
retele cu conductor torsadat, pe stalp								
de lemn neplantat montata manual								
010 5217686	BUC.	12.000	19.10	229.20	0.00	0.00	14.40	243.60
Ansamblu de intindere pe stalp cu								
bratara zincata AUB SE 10								
010 5206881	BUC.	12.000	16.82	201.84	0.00	0.00	4.80	206.64
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750								
011 W2B10E#	BUC.	4.000	0.00	0.00	13.48	44.00	0.00	57.48
Legatura de sustinere in aliniament la								
retele cu conductor torsadat, pe stalp								
de beton sau metal plantat, montata cu								
FRB-16								
011 5211459	BUC.	4.000	14.79	59.16	0.00	0.00	1.60	60.76
Consola de sustinere zincata cu bratara								
CSB SE 4								

011 W2I2251	BUC.	4.000	8.31	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6									
conductoare izolate 10-70mm ²									
012 W2I02A#	BUC.	10.000	2.72	27.20	94.10	0.00	0.00	0.00	121.30
Legarea la pamant a conductorului de nul									
si a armaturilor metalice pentru									
retelele cu conductoare torsadate									
legarea in lungul liniei									
013 W206613	BUC.	10.000	9.90	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
Clema de derivatie CDD 15IL									
013 W204008	BUC.	10.000	4.73	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
Papuc aluminiu PA50									
014 W2I02B#	BUC.	17.000	2.72	46.24	100.98	0.00	0.00	0.00	147.22
Legarea la pamant a conductorului de nul									
si a armaturilor metalice pentru									
retelele cu conductoare torsadate									
legarea elementelor metalice									
014 W204008	BUC.	34.000	4.73	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	160.82
Papuc aluminiu PA50									
015 W2K12A#	BUC.	68.000	0.00	0.00	403.92	0.00	0.00	0.00	403.92
Clema de derivatie cu dinti pentru									
bransament									
016 W206613	BUC.	68.000	9.90	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	673.20
Clema de derivatie cdd 15IL									
017 W2G04A01	M	68.000	12.03	818.04	225.08	0.00	0.00	0.00	1043.12
CABLU NEARMAT DE CU SAU AL. IZOL PVC									
SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PE STILP									
DE BETON SAU METAL.									
017 W206220	M	68.000	3.78	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
CABLU ENERGIE ACIY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.									
8778									
018 W2G15A#	BUC.	1.000	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	8.22
Asezarea tamburului pe capra cu									
greutatea pana la 500kg									

019 W1MH27A# Inscriptionarea cu vopsea a stapilor din beton LEA 20KV	MP. 10.000	4.74 20.79 0.00 0.40	47.40	207.90	0.00	4.00	259.30
020 W2I04C# Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren foarte tare	KG 32.650	5.51 20.69 0.00 0.40	179.90	675.53	0.00	13.06	868.49
021 W2I05C# Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren foarte tare	M 10.000	30.92 13.07 1.32 2.40	309.20	130.70	13.20	24.00	477.10
022 W2J03A# Verificarea prizelor de pamant	BUG. 1.000	0.00 17.82 0.00 0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	17.82
023 W2J01A# Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune retea noua	BUG. 1.000	0.00 33.86 94.49 0.00	0.00	33.86	94.49	0.00	128.35
024 DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M 35.000	4.94 2.91 45.81 0.00	172.90	101.85	1603.35	0.00	1878.10
025 DG06A1 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	M.C. 2.800	0.00 41.83 68.16 0.00	0.00	117.12	190.85	0.00	307.97
026 TSA16D3 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EI.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE	M.C. 14.200	0.00 40.39 0.00 0.00	0.00	573.54	0.00	0.00	573.54
027 W2H04A1 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	M.C. 2.800	35.70 4.51 0.00 0.00	99.96	12.63	0.00	0.00	112.59
028 TRB01B14 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M	TONA 4.480	0.00 9.94 0.00 0.00	0.00	44.53	0.00	0.00	44.53
029 TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C. 11.400	0.10 12.28 0.00 0.00	1.14	139.99	0.00	0.00	141.13

030 W2H07A1 M	35.000	6.93	242.55	15.40	0.00	14.00	271.95
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAI							
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC							
030 W2G01B# M	35.000	0.00	0.00	20.65	0.00	0.00	20.65
Cablu de energie electrica armat, cu							
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat							
in sant pe pat de nisip, cu tractiune							
manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la							
3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea							
specifica 1,101 -1,5kg/m							
030 2450002 ML	35.870	40.50	1452.73	0.00	0.00	14.35	1467.08
cablu cyey 5x16							
031 W2G22F# M	3.000	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	10.68
Teava nefiletata fara mufa din otel							
zincat pentru protectia cablului, teava							
avand diametrul de 2" montata pe stalp,							
cablu cu sectiunea de 16-50mm ²							
031 3305918 M	3.060	29.50	90.27	0.00	0.00	4.90	95.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32							
1 S 7656							
032 WLC10A1 KG	10.000	9.27	92.70	9.90	0.00	4.00	106.60
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE							
MONTARE							
033 W2E16A# BUC.	1.000	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	12.28
Cutie selectiva de sectionare montata pe							
stalp, echipata cu SIST							
033 7312442 BUC.	1.000	323.95	323.95	0.00	0.00	7.20	331.15
Cutie selectiva de sectionare echipata							
cu SIST 101/1 si sigurante de 63A							
033 6311502 BUC.	2.000	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
Bratara zincata pentru prinderea cutiei							
selective cu piulite si saibe pe stalp							
SC 10002							
034 W2G35A# BUC.	2.000	6.11	12.22	21.78	0.00	1.60	35.60
Cap terminal uscat de exterior pentru							
cable de energie electrica din aluminiu							
sau cupru cu izolatie din PVC cu							
sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat							

034 3809741	KG	1.000	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
Conductor de cupru litat de legare la									
pamant sect. 6mmmp pentru cable pana la									
35mmmp									
035 DA06A1	M.C.	3.500	50.05	175.18	39.97	42.70	0.00	0.00	0.23
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT									
REGIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU									
ASTERNERE MANUAL									
035 DE12C1	MP.	14.000	0.08	1.12	47.60	0.00	0.00	0.00	48.72
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O									
FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM									
035 2600191	KG	1.008	1.90	1.92	0.00	0.00	0.00	0.40	2.32
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754									
036 CA01A1	M.C.	2.800	0.12	0.34	88.14	3.53	0.00	0.00	92.01
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII									
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM									
<3MC									
036 2100945	M.C.	2.822	193.10	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	544.93
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622									
037 TRA06A10	TONA	6.720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-									
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, SMC									
DIST. =10KM									
038 TSD01C1	M.C.	2.800	0.00	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	12.01
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT,									
STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM.									
BULG. TEREN TARE									
039 TRA01A05P	TONA	4.480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93	60.93
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU									
MOLOCULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM									

Cheletuieii directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
9.724	142391.71	4743.45	5193.55	4286.45	156615.16
Din care:					
Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00					
Valoare aferenta utilitaj electrice = 5193.55					
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					396.93
-Transport auto	9.724x	400.00=			3 889.52

Alte cheletuieii directe:

-CAS: (4743.45 + 5193.55 * 0.000 +
 4286.45 * 0.000) * 0.20800 = 986.64
 -SOMAJ: (4743.45 + 5193.55 * 0.000 +
 4286.45 * 0.000) * 0.00500 = 23.72
 -SANATATE: (4743.45 + 5193.55 * 0.000 +
 4286.45 * 0.000) * 0.05200 = 246.66
 -FOND DE RISC: (4743.45 + 5193.55 * 0.000 +
 4286.45 * 0.000) * 0.00260 = 12.33
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (4743.45 + 5193.55 * 0.000 +
 4286.45 * 0.000) * 0.01100 = 52.18

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
9.724	142391.71	6064.98	5193.55	4286.45	157936.69


Cheltuieli indirecte:
 157936.69 * 0.0865 = 13 661.52

Profit: 171598.21 * 0.0500 = 8 579.91

TOTAL GENERAL DEVIZ: 180 178.12

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 DG04B1	M	3320.0000	a)	0.0000				8631.67
	DESPACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	8631.67			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2	002 DG03A1	MP	2450.0000	a)	0.0000				5989.52
	DESPACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU		BAZALT	b)	2.4447	5989.52			
	MONTATE PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4447				
3	003 DG06A1	MC	456.0000	a)	0.0000				19556.88
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999	15412.75			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880	4144.13			
				d)	0.0000				
					42.8879				
4	004 DG02B1	MP	1210.0000	a)	0.0000				3678.28
	DESPACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVELE NORMALE		SAU	b)	3.0399	3678.28			
	PAVELE ABNORME CU ROSTORI BITUMATE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.0399				
5	005 DG05A1	MP	10620.0000	a)	0.0000				45878.40
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN		COVOARE	b)	4.3200	45878.40			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
6	006 DG05A1 ASIM	MP	9770.0000	a)	0.0000				40540.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN		COVOARE	b)	4.0000	35080.00			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.6226	5460.20			
	PREZARE STRAT 4 CM GR MEDIE			d)	0.0000				
					4.6226				

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/16:42:18 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VAUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	4380.0000	a)	0.0000				20252.68
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	20252.68			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	17.9000	a)	0.0000				2273.44
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		2273.44		
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TSC19C1	SUTE MC	54.0000	a)	0.0000				9873.25
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		9873.25		
				d)	0.0000				
					182.8380				
10 010	ISA01C1	MC	1120.0000	a)	0.0000				12992.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	12992.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				
11 011	TSC22E1	SUTE MC	54.0000	a)	0.0000				4989.71
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020		4989.71		
				d)	0.0000				
					92.4020				
12 012	TSC02D1	SUTE MC	65.6000	a)	0.0000				7384.72
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720		7384.72		
				d)	0.0000				
					112.5720				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10	T	16520.0000	a)	0.0000				57820.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000			57820.00	
					3.5000				
14 014	TSD03B1	SUTE MC	83.5000	a)	0.0000				6484.36
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			b)	0.0000				
				c)	77.6570		6484.36		
				d)	0.0000				
					77.6570				
15 015	TSD08A1	SUTE MC	32.0000	a)	0.0000				5344.90
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			b)	24.1600	773.12			
				c)	142.8680		4571.78		
				d)	0.0000				
					167.0280				
16 016	TSD06B1	SUTE MC	4.9000	a)	0.0000				406.55
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			b)	23.5840	115.56			
				c)	59.3866		290.99		
				d)	0.0000				
					82.9706				
17 017	DA01A1	100 MP	82.7000	a)	0.0000				505.62
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			b)	2.2499	186.07			
				c)	3.8640		319.55		
				d)	0.0000				
					6.1139				
18 018	DA06A1	MC	2860.0000	a)	36.8240	105316.64			147528.53
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			b)	10.3836	29697.10			
				c)	4.3758		12514.79		
				d)	0.0000				
					51.5834				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 DA12A1	MC	1240.0000	a)	53.2810	66068.44			86661.50	
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA		b)	7.1999	8927.88				
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE		c)	9.4074		11665.18			
			d)	0.0000					
				69.8883					
20 020 DA06A2	MC	219.0000	a)	47.3120	10361.33			13593.64	
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT		b)	10.3836	2274.01				
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA		c)	4.3758		958.30			
			d)	0.0000					
				62.0714					
21 021 DE10A1	M	4210.0000	a)	28.3112	119190.15			140925.54	
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE		b)	5.1628	21735.39				
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM		c)	0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30		d)	0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)			33.4740					
22 022 DD01A1	MP	4380.0000	a)	28.9890	126971.82			155586.36	
	PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE H=8 CM PE UN		b)	6.4977	28459.93				
	STRAT DE NISIP		c)	0.0353		154.61			
			d)	0.0000					
				35.5220					
23 023 DB02D1	100 MP	185.5000	a)	50.0725	9288.45			12627.43	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU INBRAC EXIST IN VEDER APLIC		b)	17.9999	3338.98				
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				68.0724					
24 024 DB12B1	T	2991.0000	a)	0.2760	825.52			29292.66	
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA		b)	3.7096	11095.41				
	BAD 25 sau BAD 20 6 CM GR		c)	5.8080		17371.73			
			d)	0.0000					
				9.7936					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	025 DE11NL MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI	MP	9750.0000	a)	0.0000				10530.00
				b)	1.0800	10530.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				
26	026 4444GEO PROCURARE GEOGRILA	MP	9750.0000	a)	12.0000	117000.00			117000.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
27	027 D220A1 PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS BAD 25	T	2991.0000	a)	227.0280	679040.75			762110.09
				b)	10.9796	32839.98			
				c)	16.7935	50229.36			
				d)	0.0000				
					254.8011				
28	028 DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 4 CM GR	MP	18550.0000	a)	0.0308	571.34			22280.41
				b)	0.4706	8729.63			
				c)	0.6997	12979.44			
				d)	0.0000				
					1.2011				
29	029 DZ14B1 PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA 16	T	1760.0000	a)	242.5580	426902.08			455059.97
				b)	1.3498	2375.65			
				c)	14.6490	25782.24			
				d)	0.0000				
					258.5568				
30	030 DB21A1 INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE	100 MP	185.5000	a)	0.0000				2011.84
				b)	8.0999	1502.53			
				c)	2.7456	509.31			
				d)	0.0000				
					10.8455				

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:20 (R) CONSULT

208

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	DZ19E1	T	78.0000	a)	158.5820	12369.40			13241.75
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3		b)	0.9448		73.69			
	MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LEX		c)	10.2392				798.66	
			d)	0.0000					
					169.7660				
32 032	TRAD1A10	T	4830.0000	a)	0.0000				16905.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu		b)	0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.		c)	0.0000					
			d)	3.5000				16905.00	
					3.5000				
33 033	TRA06A10	T	474.0000	a)	0.0000				4882.20
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera		b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km		c)	0.0000					
			d)	10.3000				4882.20	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA REVIZUIA :001 PARCARI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1673905.92	310570.23	178755.75	79607.20	2242839.10
			- Vut termice 178755.75		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (310570.23 x 20.00 /100)				64598.61
- somaj	: (310570.23 x 0.50 /100)				1552.85
- sanatate	: (310570.23 x 5.20 /100)				16149.65
- fond de risc	: (310570.23 x 0.242 /100)				751.58
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M	m	U	t	T
	1673905.92	393622.92	178755.75	79607.20	2325891.79
Cheltuieli indirecte	: $IO = IO \times \%$ (2325891.79 x 7.00 /100)				162812.43
Profit	: $PO = (IO + IO) \times \%$ ((2325891.79 + 162812.43) x 5.00 /100)				124435.21
TOTAL GENERAL	: $VG = IO + IO + PO$				2613139.43

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITELI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 REZELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	627.0000	a)	0.0000				13242.24
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	13242.24			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	TSA04F1	MC	50.0000	a)	0.8728	43.64			1811.64
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600	1768.00			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.2328				
3 003	ACA15F1	M	432.0000	a)	0.0346	14.95			947.55
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.1500	928.80			
	PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D200			c)	0.0088		3.80		
				d)	0.0000				
					2.1934				
4 004	4444200	M	432.0000	a)	42.0000	18144.00			18144.00
	PROCURARE TEAVA din PVC D=200 MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.0000				
5 005	ACA15G1	M	165.0000	a)	0.0534	8.81			440.71
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.6000	429.00			
	PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D250			c)	0.0176		2.90		
				d)	0.0000				
					2.6710				
6 006	4444250	M	165.0000	a)	55.0000	9075.00			9075.00
	PROCURARE TEAVA PVC 250 MM SN4			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					55.0000				

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/16:02:22 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTOLUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD01C1	MC	655.0000	a)	0.0000				2268.92
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	2268.92			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
8 008	TSD04C1	MC	655.0000	a)	0.0500	32.75			3910.35
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	3877.60			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
9 009	TSF01B1	MP	1934.0000	a)	1.4922	2885.91			8107.71
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000	5221.80			
	MAL.<1,5M,ADIN.O,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
10 010	ACE08A1	MC	88.0000	a)	36.9000	3247.20			3676.64
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	429.44			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
11 011	ACA20F1	BUC	32.0000	a)	4.8050	153.76			637.92
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU			b)	15.1300	484.16			
	EFACT. PROBEI DE PRES. AVIND D 210-225			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					19.9350				
12 012	ACA20G1	BUC	8.0000	a)	5.1065	40.85			215.09
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU			b)	21.7800	174.24			
	EFACT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					26.8865				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-iei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	ACE02A1	BUC	35.0000	a)	531.9216	18617.26			19917.32
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP AI			b)	37.1447	1300.06			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				
14 014	ACD01L1	BUC	12.0000	a)	450.5262	5406.31			5643.91
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR CAROSABIL IV			b)	19.8000	237.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
15 015	ACD02A1	BUC	72.0000	a)	4.3620	314.06			404.78
	TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE			b)	1.2600	90.72			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
16 016	ACD07D1	M	5.1000	a)	36.6810	187.07			431.67
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			b)	47.9599	244.60			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					84.6409				
17 017	CZ0105C1	MC	9.5000	a)	157.4310	1495.59			1529.43
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			b)	0.7650	7.27			
	\$			c)	2.7964	26.57			
				d)	0.0000				
					160.9924				
18 018	CZ0203A1	MC	4.0000	a)	123.9520	495.81			587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			b)	4.6800	18.72			
				c)	18.1898	72.76			
				d)	0.0000				
					146.8218				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 REELE DE CANALIZARE PLOUVIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera	Utilaj	Trans-		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
				SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD04A1	BUC	10.0000	a)	270.4499	2704.50			3755.36
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	98.0572		980.57		
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200			c)	7.0290			70.29	
				d)	0.0000				
					375.5361				
20 020	ACD04B1	BUC	2.0000	a)	271.6534	543.31			760.05
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	101.3400		202.68		
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250			c)	7.0290			14.06	
				d)	0.0000				
					380.0224				
21 021	CZ0105C1	MC	12.0000	a)	157.4310	1889.17			1931.91
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		9.18		
	GRELE, GRANULATIA < 3MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE			c)	2.7964			33.56	
	\$			d)	0.0000				
					160.9924				
22 022	CZ0203A1	MC	4.0000	a)	123.9520	495.81			587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		18.72		
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA	\$		c)	18.1898			72.76	
				d)	0.0000				
					146.8218				
23 023	TRA06A10	T	31.0000	a)	0.0000				319.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. = 10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				319.30
					10.3000				
24 024	TRA01A05	T	216.0000	a)	0.0000				1339.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist. = 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000				1339.20
					6.2000				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 REZELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	TSC35B3	SUTE MC	1.1000	a)	0.0000				139.71
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M = 216 t			c)	127.0080		139.71		
				d)	0.0000				
					127.0080				
26 026	DC04B1	M	1211.0000	a)	14.8950	18037.85			27751.58
	TATEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460	3204.31			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802		6515.42		
				d)	0.0000				
					22.9212				
27 027	DG05C1	MP	187.0000	a)	0.0000				228.89
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN ASPALT			b)	1.2240		228.89		
	TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.2240				
28 028	DG06A1	MC	75.0000	a)	0.0000				3216.59
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE	CABLE		b)	33.7999		2534.99		
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.8880			681.60	
				d)	0.0000				
					42.8879				
29 029	DA06A1	MC	75.0000	a)	36.8240	2761.80			3868.76
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836		778.77		
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			328.19	
				d)	0.0000				
					51.5834				
30 030	TRA01A10	T	382.0000	a)	0.0000				1337.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000			1337.00	
					3.5000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAT-VANTULUI-VACUL BISTRITEI din Municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	TSC35B3	SUTE MC	2.1500	a)	0.0000				273.07
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M = 217 t			c)	127.0080		273.07		
				d)	0.0000				
					127.0080				
32 032	DC05C1	MP	374.0000	a)	2.1306	796.84			3934.03
	IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME			b)	6.3216	2364.28			
	DE 20 CM			c)	2.0666		772.91		
				d)	0.0000				
					10.5188				
33 033	91030C1	MC	75.0000	a)	298.0000	22350.00			22350.00
	BETCIM.DR.PLAT.PISTE AER.M400 PIAT.SP.+NIS,BETON.500L A			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					298.0000				
34 034	TRA06A10	T	180.0000	a)	0.0000				1854.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			1854.00	
					10.3000				
35 035	8330013	KG	58.0000	a)	1.1200	64.96			64.96
	HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIPL 160G/MP-SULURI			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.1200				
36 036	RPAH02B1	MC	3.2000	a)	0.0000				343.47
	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN			b)	107.3340	343.47			
	INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M²			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					107.3340				

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/16:02:22 (R) CONSALT

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITETI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITETI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
				riale	pera		port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 037	ACD01L1	BUC	7.0000	a)	450.5262	3153.68			3292.28
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	19.8000		138.60		
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
38 038	AUTORAI221	ORA	129.0000	a)	0.0000				4024.80
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b)	0.0000				
				c)	31.2000		4024.80		
				d)	0.0000				
					31.2000				
39 039	MDTA4624A1	BUC	86.0000	a)	0.0000				43.34
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.5040		43.34		
				d)	0.0000				
					0.5040				
40 040	MOTB4624A1	BUC	86.0000	a)	0.0000				18768.64
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400		18768.64		
				d)	0.0000				
					218.2400				
41 041	MDTC4624010	BUC	7.0000	a)	0.0000				0.79
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134		0.79		
				d)	0.0000				
					0.1134				
42 042	TRA04A08	T	11.3400	a)	0.0000				32.66
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu			b)	0.0000				
	remorci treiler sub 20t pe dis. 8 km.*			c)	0.0000				
				d)	2.8800				32.66
					2.8800				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 RETELE DE CANALIZARE PLUVIALE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	112960.89	41527.63	31845.17	4882.16	191215.85
			- Val termice 31845.17		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (41527.63 x 20.80 /100)				8637.75
- somaj	: (41527.63 x 0.50 /100)				207.64
- sanatate	: (41527.63 x 5.20 /100)				2159.44
- fond de risc	: (41527.63 x 0.242 /100)				100.50
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MO	m0	U0	t0	T0
	112960.89	52632.96	31845.17	4882.16	202321.18
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (202321.18 x 7.00 /100)				14162.48
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((202321.18 + 14162.48) x 5.00 /100)				10824.18
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				227307.84

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RA

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0004 0004 Iluminat public parcuri

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM208 demontari

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
Denumire					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
					Sectiunea financiara								
					4	5	6	7	8	9			
Sectiunea tehnica													
001	W2A16B1#	BUC.	3.000		0.00	0.00	118.80	146.70	0.00	0.00	0.00	265.50	
Demontare Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m													
002	W2R05B1#	BUC.	18.000		0.00	0.00	318.96	797.58	0.00	0.00	0.00	1116.54	
Demontare Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat													
003	TSA16C3	M.C.	35.200		0.00	0.00	968.70	0.00	0.00	0.00	0.00	968.70	
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. TARE													
004	DG06A1	M.C.	1.000		0.00	0.00	41.83	68.16	0.00	0.00	0.00	109.99	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA INBRAC CAROSAB													
005	W2F05F1#	BUC.	21.000		0.00	0.00	274.47	1617.00	0.00	0.00	0.00	1891.47	
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16													
006	W2F02A1#	BUC.	21.000		0.00	0.00	128.94	508.20	0.00	0.00	0.00	637.14	
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat													

007 W2F14A1# Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	BUC. 21.000	0.00	0.00	31.29	0.00	0.00	31.29
008 W2K13A1# Demontare legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	BUC. 21.000	0.00	0.00	131.04	0.00	0.00	824.04
009 EC11A1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <ZX10MXP	BUC. 140.000	0.85 5.25 0.00 0.00	119.00	735.00	0.00	0.00	854.00
010 W2G11G1# Demontare Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	M 250.000	0.00 1.67 0.00 0.00	0.00	417.50	0.00	0.00	417.50
011 W2F11A1# Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 21.000	0.00 7.13 0.00 0.00	0.00	149.73	0.00	0.00	149.73
012 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la deposit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC. 21.000	0.00 2.48 9.93 0.00	0.00	52.08	208.53	0.00	260.61
013 W2A22A# Insotirea transportului cu stalpi sau cabie de catre automacarana pe pneuri de la deposit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanța de pana la 20 Km	BUC. 2.000	0.00 0.00 39.73 0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46
014 W2J05B# Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana	BUC. 1.000	0.00 73.76 0.00 0.00	0.00	73.76	0.00	0.00	73.76
015 TRA01A05P TRANSPORTUL RUFIER AL PAMENTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA 63.360	0.00 0.00 0.00 13.60	0.00	0.00	0.00	861.70	861.70
016 TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C. 35.200	0.10 12.28 0.00 0.00	3.52	432.26	0.00	0.00	435.78

017 AUT6753 ORA 24.000 0.00 0.00
 AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE 128.00 0.00
 0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	122.52	3874.36	7190.63	861.70	12049.21

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 7190.63

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 861.70

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (3874.36 + 7190.63 * 0.000 + 861.70 * 0.000) * 0.20800 = 805.87

-SOMAJ: (3874.36 + 7190.63 * 0.000 + 861.70 * 0.000) * 0.00500 = 19.37

-SANATATE: (3874.36 + 7190.63 * 0.000 + 861.70 * 0.000) * 0.05200 = 201.47

-FOND DE RISC: (3874.36 + 7190.63 * 0.000 + 861.70 * 0.000) * 0.00260 = 10.07

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE (3874.36 + 7190.63 * 0.000 + 861.70 * 0.000) * 0.01100 = 42.62

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	122.52	4953.76	7190.63	861.70	13128.60

Cheltuieli indirecte:
 13128.60 * 0.0865 =

Profit: 14264.23 * 0.0500 = 713.21

TOTAL GENERAL DEVIZ: 14 977.44

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109307)

Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0004 0004 Iluminat public parcare

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM098 fundatii

Categoria de lucrari: 0130
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM		CANTITATEA		PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
			(RON)	(/UM)	(RON)	(RON)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DG06A1	M.C.	4.300	0.00	0.00	179.87	293.09	0.00	472.96			
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA INERAC CAROSAB											
002	TSA16D3	M.C.	34.400	0.00	0.00	1389.42	0.00	0.00	1389.42			
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPIRJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE											
003	CB01A1	MP.	231.000	6.07	1402.17	2446.29	0.00	0.00	277.20	4125.66		
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN											
004	CA02B1	M.C.	17.200	0.10	1.72	568.80	32.51	0.00	603.03			
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR											
004	2100969	M.C.	17.200	255.20	4389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4389.44		
	BETON DE CIMENT B 250 STRAS 3622											
007	TR1A02C1	TONA	72.240	0.00	0.00	322.19	0.00	0.00	322.19			
	INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1											
008	TB01C15	TONA	72.240	0.00	0.00	623.43	0.00	0.00	623.43			
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPL-3 DISTANTA 50M											

009 TR06R20	TONA	41.280	0.00	0.00	0.00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00	0.00	2724.48	2724.48
DIST. =20KM			66.00				
010 CL20C1	KG	531.050	0.00	0.00	472.63		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:							
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,			0.00	0.00	0.00	0.00	472.63
CHEPENGURI			0.00				
010 6306274	KG	531.050	8.97	4763.52	0.00		
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.							
SIMPL. OTEL PROFIL.			0.00		0.00	212.42	4975.94
			0.40				
011 ACALICI	M	86.000	7.94	682.84	229.62		
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN FANINT, IN							
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75			2.67			2.58	949.44
			0.03				
			0.40			34.40	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.310	11239.69	6232.26	328.18	3248.50	21048.62
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00					
Valoare aferenta utilaje electrice = 328.18					
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					2 724.48
-Transport auto	1.310x	400.00=			524.02

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(6232.26 +	328.18 * 0.000 +			
		3248.50 * 0.000)	* 0.20800 =		1	236.31
-SOMAJ:	(6232.26 +	328.18 * 0.000 +			
		3248.50 * 0.000)	* 0.00500 =			31.16
-SANATATE:	(6232.26 +	328.18 * 0.000 +			
		3248.50 * 0.000)	* 0.05200 =			324.08
-FOND DE RISC:	(6232.26 +	328.18 * 0.000 +			
		3248.50 * 0.000)	* 0.00260 =			16.20
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(6232.26 +	328.18 * 0.000 +			
		3248.50 * 0.000)	* 0.01100 =			68.55

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.310	11239.69	7968.56	328.18	3248.50	22784.93

Cheltuieli indirecte:

22784.93 * 0.1245 =

Profit:

2 836.72

1 281.08

25621.65 * 0.0500 =


26 902.73

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

PROIECTANT

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana S
 Obiectul: 0004 0004 Iluminat public parcar

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILMI08 retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Cantitatea	UM	PU	MATERIAL				UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	(col.5+6+7+8)		
Subcapitol (norma comasata)	Denumire	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
001	W2A16#	BUC.	43.000	0.00	0.00	1702.80	2102.70	0.00	0.00	3805.50		
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m												
001	6500000	BUC.	43.000	970.19	41718.17	0.00	0.00	0.00	1720.00	43438.17		
stalp iluminat 8 m												
003	W2F05#	BUC.	28.000	9.03	252.84	562.80	2156.00	11.20	0.00	2982.84		
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16												
003	6311695	BUC.	28.000	112.14	3139.92	0.00	0.00	0.00	33.60	3173.52		
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M												
003	6311805	BUC.	56.000	18.00	1008.00	0.00	0.00	0.00	22.40	1030.40		
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp de metal de 9m												
004	W2F06#	BUC.	17.000	26.51	450.67	301.24	1122.00	20.40	0.00	1894.31		
Dispozitiv din carja si cu bratari pentru fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de metal, dispozitivul fiind format din 2 carje mari cu 2 bratari duble la 180g montat cu PRB-16												

004 6311695 BUC. CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D= 42X3MM;L=1,10M	11.4 0.00 0.00 1.20	3812.76	0.00	0.00	40.80	3853.56
004 6311724 BUC. Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 carje mari dubla la 180 pe stalp de metal de 9m	25.50 0.00 0.00 0.80	867.00	0.00	0.00	27.20	894.20
005 W2F02A# BUC. Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	0.00 7.72 33.00 0.00	0.00	478.64	2046.00	0.00	2524.64
005 5104017 BUC. Corp de iluminat rutier Malaga SGS 101/ 070 I	7050.56 0.00 0.00 4.80	437134.72	0.00	0.00	297.60	437432.32
006 W2G07A# M Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m	0.00 0.59 0.00 0.00	0.00	109.74	0.00	0.00	109.74
006 4801907 M CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778	2.10 0.00 0.00 0.00	400.37	0.00	0.00	0.00	400.37
007 W2C06C# Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica mai mare de 1.31kg/m: TVIR - 50+3x50+3x25; - 50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+ 3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;	1.16 126.72 60.22 0.00	16.24	1774.08	843.08	0.00	2633.40
007 4832073 M CONDUCTOR AL. T YIR 2X 25	4.40 0.00 0.00 0.40	6394.08	0.00	0.00	581.28	6975.36
008 W2K12A1 BUC. CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C.I.B 400 STILP BET ON MONTAT	9.90 8.02 0.00 0.40	752.40	609.52	0.00	30.40	1392.32
009 W2I02B# BUC. Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice	2.72 5.94 0.00 0.00	163.20	356.40	0.00	0.00	519.60

009 5204008	BUC.	120.000	4.73	567.60	0.00	0.00	0.00	567.60
Papuc aluminiu PA50								
010 W2K13A#	BUC.	62.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.60
Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic								
011 W2K15A1	BUC.	186.000	4.03	749.58	0.00	0.00	0.00	2530.84
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT								
011 5206613	BUC.	186.000	9.90	1841.40	0.00	0.00	0.00	2444.04
Clema de derivatie CDD 15IL								
012 W2G11G#	M	140.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1841.40
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m								
012 6718402	BUC.	14.000	0.69	9.66	0.00	0.00	0.00	9.66
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) FPB - 3								
012 4802640	M	144.200	9.82	1416.04	0.00	0.00	0.00	1473.72
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778								
013 TSA16D3	M.C.	56.700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2290.11
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M.ADINC.<1,5M,T. F.TARE								
014 W2H02A#	M	90.000	6.19	557.10	0.00	0.00	0.00	2290.11
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M								
015 W2H03A#	M	50.000	48.70	2435.00	0.00	0.00	0.00	682.20
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T1								
015 6700638	M	50.000	13.84	692.00	0.00	0.00	0.00	3536.00
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90X6,7 STAS 6675/2								
			1.20				60.00	752.00

016 TSD18C1 M.C. UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	96.60 0.10 12.28 0.00 0.00	9.66 0.00 1186.25 0.00	0.00 0.00 1195.91
017 W2G15E# BUC. Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg	2.00 0.00 10.59 0.00 0.00	0.00 0.00 21.18 0.00	0.00 0.00 21.18
018 W2E16A# BUC. Cutie selectiva de sectionare montata pe stalp, echipata cu SIST	4.000 0.00 12.28 0.00 0.00	0.00 0.00 49.12 0.00	0.00 0.00 49.12
018 7312442 BUC. Cutie selectiva de sectionare echipata cu SIST 101/1 si sigurante de 63A	4.000 323.95 0.00 0.00 7.20	1295.80 0.00 0.00	28.80 1324.60
018 6311509 BUC. Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe stalp metalic de 9m	4.000 15.00 0.00 0.00 0.00	60.00 0.00 0.00	0.00 60.00
019 W2G22F# M Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata pe stalp, cablu cu sectiunea de 16-50mm ²	12.000 0.00 3.56 0.00 0.00	0.00 0.00 42.72 0.00	0.00 42.72
019 3305918 M TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32 I S 7656	12.240 29.50 0.00 0.00 1.60	361.08 0.00 0.00	19.58 380.66
019 6311659 SET Bratara de fixare tevi OL Zn ? 2 " pe stalpi SC 10005	12.000 16.00 0.00 0.00 0.00	192.00 0.00 0.00	0.00 192.00
020 W1C10A1 KG CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE	20.000 9.27 0.99 0.00 0.40	185.40 19.80 0.00	8.00 213.20
021 EG08B1 M COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *	860.000 7.33 13.76 0.00 0.40	6303.80 11833.60 0.00	344.00 18481.40
022 W1R09A2 M ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE	344.000 30.70 9.98 9.36 2.80	10560.80 3433.12 3219.84	963.20 18176.96

023 WIRIIA BUC.	43.000	0.61	26.23	42.57	0.00	0.00	68.80
IMBINAREA PRIZELI DE LEGARE LA FAMILINT CU		0.99					
SURUBURI GALVANIZATE M12X40		0.00					
024 W2F02A1# BUC.	2.000	0.00	0.00	12.28	48.40	0.00	60.68
Demontare Corp de iluminat stradal pt.		6.14					
Lampa cu vapori de mercur sau sodiu		24.20					
montat pe stalpi cu platforma		0.00					
ridicatoare cu brat							
025 TRA02A50 TONA	15.000	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00
Transport rutier la distanta de 50 km		0.00					
026 WLMH27A# MP.	43.000	4.74	203.82	893.97	0.00	17.20	1114.99
Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor		20.79					
din beton LEA 20KV		0.00					
		0.40					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.408	523577.34	28757.54	13584.02	5959.34	571878.24

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 13584.02

Detaliiere transporturi:

-Articole TPA	996.00
-Transport auto	4 963.34

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(28757.54 +	13584.02 * 0.000 +	5959.34 * 0.000)	* 0.20800 =	5 981.57
-SOMAJ:	(28757.54 +	13584.02 * 0.000 +	5959.34 * 0.000)	* 0.00500 =	143.79
-SANATATE:	(28757.54 +	13584.02 * 0.000 +	5959.34 * 0.000)	* 0.05200 =	1 495.39
-FOND DE RISC:	(28757.54 +	13584.02 * 0.000 +	5959.34 * 0.000)	* 0.00260 =	74.77
-FOND GARANTARE SALAR+INDEMN SI CONCEDII MEDICALE	(28757.54 +	13584.02 * 0.000 +	5959.34 * 0.000)	* 0.01100 =	316.33

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.408	523577.34	36769.39	13584.02	5959.34	579890.09


Cheltuieli indirecte:

579890.09 * 0.0865 = 50 160.49

Profit: 630050.59 * 0.0500 = 31 502.53
TOTAL GENERAL DEVIZ: 661 553.12

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0506 000000506 DEVIERE RETELE ELECTRICE
 Obiectul: 0001 0001 DEVIERE RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta R00008 DEVIERE RETELE ELECTRICE

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. Crt.	Cantitatea	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	TS16D3	M.C.	308.250	0.00	0.00	12450.22	0.00	0.00	0.00	12450.22			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU													
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.													
F.TARE													
002	TS18C1	M.C.	242.420	0.10	24.24	2976.92	0.00	0.00	0.00	3001.16			
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.													
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU													
PAM.DIN TEREN TARE													
003	TR11A01C1	TONA	118.100	0.00	0.00	409.81	0.00	0.00	0.00	409.81			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI													
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-													
AUTO CATEG.1													
004	TRAO1A10	TONA	118.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.96	2550.96	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,													
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE													
DIST.= 10 KM.													
005	W2G06B01	M	200.000	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00			
MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI													
ZONE CIRC													
006	W2G06A01	M	40.000	0.00	0.00	257.20	0.00	0.00	0.00	257.20			
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE													
CIRCULATIE													
007	DC04B1	M	360.000	4.94	1778.40	1047.60	16491.60	0.00	0.00	19317.60			
TATEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST													
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA													
DRUMURI													
008	W1S06C2	KM.	8.000	111.10	888.80	10704.64	415.60	9.60	9.60	12018.64			
CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.FE,SECT.													
150 SAU 185MMP.FOZ.IN SANT CU OBSTACOLE													

008 4807846	M	8200.000	22.00	180400.00	0.00	0.00	4920.00	185320.00
CABLU ENERGIE A2YSY 12/20KV 1X.50 STR.E								
535/8			0.00					
			0.60					
009 W1M042C#	BUC.	32.000	0.00	0.00				
Manson de legatura mixt intre cablu								
			287.10	9187.20		0.00	0.00	9187.20
trifazat cu izolatie HTU si cablu								
monofazat cu izolatie din MP, cu								
conductoare avand sectiunea de 3x150mmp								
si 150(185)mmp								
009 6620545	BUC.	32.000	1703.83	54522.56	0.00	0.00	67.20	54589.76
MANSON MIXT RETRACTABIL LA RECE 93-FP620								
-3 20 KV PENTRU JONCTIONE INTRE CABLU								
TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN HTU, CU 3								
MANTALE PB 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI								
MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240								
MMP								
010 W2H04A1	M.C.	65.000	42.00	2730.00	293.15	0.00	0.00	3023.15
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU								
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF								
NETIPIZAT								
011 TRA01A05	TONA	117.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1591.20	1591.20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
DIST.= 5 KM.								
012 TRB01B14	TONA	117.000	0.00	0.00	1162.98	0.00	0.00	1162.98
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
FNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA								
1-3 DISTANTA 40M								
013 W2H05A1	100 BUC.	52.750	0.00	0.00	112.89	0.00	0.00	112.89
CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU								
PROTEJAREA CABLURILOR								
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								
013 2000001	BUC.	5275.000	0.80	4223.00	0.00	0.00	0.00	4220.00
PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA								
014 W2G18A01	BUC.	53.000	42.40	2247.20	272.95	0.00	159.00	2679.15
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU								
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI								
015 W2G18A01	BUC.	32.000	0.00	0.00	164.80	0.00	0.00	164.80
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU								
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI								
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%								

015 2000198	BUC.	32.000	187.86	6011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6011.52
sistem de marcare electronica									
016 W2G15E01	BUC.	15.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.15
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG									
017 W2H02B1	100 M.	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN									
TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA									
018 W2G01D#	M	552.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.08
Cablu de energie electrica armat, cu									
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat									
in sant pe pat de nisip, cu tractiune									
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la									
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea									
specifica 2,601 -3,55kg/m									
018 4807004	M	565.800	41.60	23337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	509.22
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70									
M S 8778									
018 6718400	BUC.	55.200	0.90	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24046.50
Eticheta din plumb pentru marcare									
traseului de cable (200x20x2) FPB - 1									
019 6620502	BUC.	15.000	116.21	1743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68
Manson de legatura termocontractibil de									
1KV pentru cablu armat cu banda de otel									
pentru cablu de 70-150mm									
020 DG05A1	MP.	432.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
DECAP INBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS									
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE									
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE									
021 DG06B1	M.C.	64.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2311.20
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT									
FOZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI									
FUND DRUM									
022 TRAO1A10	TONA	155.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1724.98
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 10 KM.									
023 CA01B1	M.C.	64.800	0.10	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3358.80
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII									
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >									
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ									
			81.65	1751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1839.67

023 2100933	M.C.	65.318	234.00	15284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5284.41
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622										
024 TRA06A10	TONA	155.520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4105.73	0.00	4105.73
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM										
025 TSD01C1	M.C.	65.000	0.00	0.00	0.00	278.85	0.00	0.00	0.00	278.85
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-3CCM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE										
026 TSH01A1	100 MP.	4.300	0.00	0.00	0.00	300.96	0.00	0.00	0.00	300.96
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE										
027 GD10A1	BUC.	10.000	35.55	355.50	99.00	0.00	0.00	0.00	30.00	484.50
RASUFELATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2 TOLI										
028 ACA11E1	M	50.000	11.37	568.50	178.00	0.00	1.50	0.00	75.00	823.00
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140										
029 W2J02A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	96.84	0.00	451.08	0.00	0.00	547.92
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou										
030 DC04B1	M	832.000	4.94	4110.08	2421.12	0.00	38113.92	0.00	0.00	44645.12
TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI										
031 DG06A1	M.C.	64.320	0.00	0.00	2690.51	0.00	2282.72	0.00	0.00	4973.22
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMERAC CAROSAB										
032 AUT2508	ORA	50.000	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	0.00	0.00	2280.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN										
033 TSA16D3	M.C.	306.740	0.00	0.00	12389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12389.23
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SFRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE										

034 CB01A1	MP.	313.016	1900.01	3314.84	0.00	281.71	5496.56
COFRAGE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND							
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC							
SI SUBSC INCL SPIJIN							
035 CA02C1	M.C.	151.840	15.18	5501.16	286.98	0.00	5803.32
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII							
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO							
A CONSTR CU GROS <30CM							
035 2100945	M.C.	153.055	29861.03	0.00	0.00	0.00	29861.03
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622							
036 ACALIE1	M	3318.400	37730.21	11813.50	99.55	4977.60	54620.86
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN							
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140							
037 WIC09A1	KG	416.000	208.00	740.48	0.00	0.00	948.48
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI							
POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE,							
CANALE ETC.MONTARE							
037 6310017	KG	416.000	3244.80	0.00	0.00	124.80	3369.60
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE							
038 TRB01C15	TONA	529.400	0.00	4568.72	0.00	0.00	4568.72
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE							
GRUPL-3 DISTANTA 50M							
039 TRA01A15	TONA	529.400	0.00	0.00	0.00	15246.72	15246.72
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
DIST.= 15 KM.							
040 TRA06A20	TONA	416.550	0.00	0.00	0.00	19661.16	19661.16
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC							
DIST. =20KM							
041 DA06A1	M.C.	45.190	987.85	516.07	551.32	0.00	2055.24
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CJ FUNCT							
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE AMTCAJ CU							
ASTERNERE MANUAL							
042 CL21A1	KG	2141.664	1070.83	2762.75	0.00	0.00	3833.58
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE							
INGLOBATE IN BETON							

043 CZ0305C1	KG	2141.664	7217.41	1370.66	192.75	642.50	9423.32
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PREUR.IN ATEL.							
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37							
D= 6-8MM							
044 CA0221	M.C.	21.840	2.18	908.11	8.74	0.00	919.03
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA							
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,							
ANEXE,ETC.)							
044 2100969	M.C.	22.015	7705.25	0.00	0.00	0.00	7705.25
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622							
045 AC001D1	BUC.	12.000	10888.44	97.44	0.00	421.20	11407.08
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE							
FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A							
046 DALLA1	M.C.	2.268	94.24	40.35	36.27	0.00	170.85
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU							
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI							
INNOIROIRE							
047 DB1481	TONA	0.910	0.40	3.71	13.42	0.00	17.54
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA							
CALD CU ASTERN MECANICA							
047 2600191	KG	0.913	1.73	0.00	0.00	0.27	2.01
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754							
048 DB20C1	MP.	15.120	1.21	54.13	0.00	0.00	55.34
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM							
ASTER MAN							
048 2600191	KG	1.814	3.45	0.00	0.00	0.54	3.99
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754							
049 DZ11A1	TONA	1.800	578.61	13.90	88.36	114.48	795.35
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD							
CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3							
MM IN INST TIP A							
050 TRA06A20	TONA	1.800	0.00	0.00	0.00	84.96	84.96
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC							
DIST. =20KM							

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

41.230 399988.64 97064.45 63120.42 58968.66 619142.17
 Din care:
 Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitaj electrice = 63120.42
 Detalieri transporturi: 46 599.53
 -Articole TRA 12 369.13
 -Transport auto 41.230x 300.00=

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.20800 = 20 189.41
 -SOMAJ: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.00500 = 485.32
 -SANATATE: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.05200 = 5 047.35
 -FOND DE RISC: (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.00260 = 252.37
 -FOND GARANTARE SALAR-INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (97064.45 + 63120.42 * 0.000 + 58968.66 * 0.000) * 0.01100 = 1 067.71

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 41.230 399988.64 124106.61 63120.42 58968.66 646184.33
 Cheltuieli indirecte:
 646184.33 * 0.0865 = 55 894.94
 Profit: 702079.27 * 0.0500 = 35 103.96
 TOTAL GENERAL DEVIZ: 737 183.24

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0506 000000596 DEVIERE RETELE ELECTRICE
 Obiectul: 0001 0001 DEVIERE RETELE ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta R10008 Refacere bransamente

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Sectiunea tehnica									
0	1	3	4	5	6	7	8	9	
Sectiunea financiara									
001	TSA16D3	M.C.	44.600	0.00	0.00	1801.39	0.00	0.00	1801.39
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU									
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.									
F.TARE									
002	W2H04A1	M.C.	8.800	42.00	369.60	39.69	0.00	0.00	409.29
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT.PENTRU									
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF									
NETIPIZAT									
003	TSD18C1	M.C.	35.800	0.10	3.58	439.62	0.00	0.00	443.20
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.									
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU									
PAM.DIN TEREN TARE									
004	W2H07A1	M	110.000	6.93	762.30	48.40	0.00	23.90	834.60
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT									
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC									
005	W2G01B31	M	6.000	0.21	1.26	10.44	0.00	0.00	11.70
MONT CABLU UIKV GR 2,901-3,200 KG/M CU.									
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT									
MANUALA									
005	4807004	M	6.120	41.60	254.59	0.00	0.00	3.99	258.58
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70									
M S 8778									
006	W2G01A#	M	20.000	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
Cablu de energie electrica armat, cu									
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat									
in sant pe pat de nisip, cu tractiune									
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara									
obstacole sau cu greutatea specifica									
pana la 1,1kg/m									

006 4806828	M	20.500	4.90	100.45	0.00	0.00	4.45	104.90
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S			0.00					
8778			0.00					
			0.22					
006 6718400	BUC.	2.000	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
Eticheta din plumb pentru marcare			0.00					
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1			0.00					
007 W2G01A#	M	100.000	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
Cablu de energie electrica armat, cu			0.35					
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat			0.00					
in sant pe pat de nisip, cu tractiune			0.00					
manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara								
obstracole sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m								
007 4806646	M	102.500	4.48	459.20	0.00	0.00	22.27	481.47
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 2X 10 U S			0.00					
8778			0.00					
			0.22					
007 6718400	BUC.	10.000	0.90	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Eticheta din plumb pentru marcare			0.00					
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1			0.00					
008 EC12G1	BUC.	2.000	24.61	49.22	44.16	0.00	0.43	93.81
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			22.08					
COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP			0.00					
			0.22					
009 W2D03H#	BUC.	6.000	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	4.44
Papuci montati prin presare sau cu surub			0.74					
la conductoare din aluminiu sau cupru cu			0.00					
sectiunea de 150 mm ²			0.00					
009 5204012	BUC.	6.000	4.54	27.24	0.00	0.00	0.00	27.24
Papuc aluminiu PA150			0.00					
			0.00					
010 W2D03F#	BUC.	2.000	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28
Papuci montati prin presare sau cu surub			0.64					
la conductoare din aluminiu sau cupru cu			0.00					
sectiunea de 95 mm ²			0.00					
010 5204009	BUC.	2.000	2.29	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58
Papuc aluminiu PA70			0.00					
			0.00					
011 EC12B1	BUC.	12.000	3.48	41.76	110.52	0.00	0.00	152.28
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			9.21					
COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP			0.00					
			0.00					

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI,
pentru obiectivul de investiții “Reabilitare infrastructură urbană, zona
Mioriței -9 Mai- Vîntului –Vadu Bistriței” din municipiul Bacău

Valoarea indicatorilor tehnico-economici (lei fara TVA)

Denumire obiectiv	Valoare totală (Lei) fara TVA	Valoare C+M (Lei) fara TVA
“Reabilitare infrastructură urbană, zona Mioriței -9 Mai- Vîntului –Vadu Bistriței”	15.128.353	13.796.710


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IRINA DANIELA SCOREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

