

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DG04B1	M	315.0000	a)	0.0000				818.97
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	818.97			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	RPCT09F1	MC	58.0000	a)	0.0000				2243.63
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	2050.87			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234		192.76		
				d)	0.0000				
					38.6833				
3 003	TRB01C12	T	220.0000	a)	0.0000				1017.26
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	1017.26			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
4 004	TSC35B3	SUTE MC	0.9000	a)	0.0000				114.31
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		114.31		
				d)	0.0000				
					127.0080				
5 005	TSC19C1	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000				420.53
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380		420.53		
				d)	0.0000				
					182.8380				
6 006	TSA01C1	MC	92.0000	a)	0.0000				1067.20
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	1067.20			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSC22E1	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000					212.52
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREEN CATEGORIA 3	\$		b)	0.0000					
				c)	92.4020			212.52		
				d)	0.0000					
					92.4020					
8 008	TSC02D1	SUTE MC	3.2000	a)	0.0000					360.23
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			b)	0.0000					
				c)	112.5720			360.23		
				d)	0.0000					
					112.5720					
9 009	TRA01A10P	T	798.0000	a)	0.0000					2473.80
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	3.1000			2473.80		
					3.1000					
10 010	TSD03B1	SUTE MC	4.0000	a)	0.0000					310.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			b)	0.0000					
				c)	77.6570			310.63		
				d)	0.0000					
					77.6570					
11 011	TSD08A1	SUTE MC	1.4000	a)	0.0000					233.84
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			b)	24.1600		33.82			
				c)	142.8680			200.02		
				d)	0.0000					
					167.0280					
12 012	TSD06B1	SUTE MC	0.4000	a)	0.0000					33.18
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			b)	23.5840		9.43			
				c)	59.3866			23.75		
				d)	0.0000					
					82.9706					

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA01A1	100 MP	5.6000	a)	0.0000				34.24
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	12.60			
	RUTIER			c)	3.8640		21.64		
				d)	0.0000				
					6.1139				
14 014	DA06A1	MC	139.0000	a)	36.8240	5118.54			7170.10
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	1443.32			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALE			c)	4.3758		608.24		
				d)	0.0000				
					51.5834				
15 015	DA12B1	MC	83.0000	a)	45.5790	3783.06			5012.05
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	5.3998	448.18			
	EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			c)	9.4074		780.81		
				d)	0.0000				
					60.3862				
16 016	DE10A1	M	315.0000	a)	28.3112	8918.03			10544.31
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	1626.28			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
17 017	DB02D1	100 MP	11.1000	a)	50.0725	555.80			755.60
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	199.80			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
18 018	DE11NL	MP	553.0000	a)	0.0000				597.24
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	597.24			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZIUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	4444GEO PROCURARE GEOGRILA	MP	553.0000	a)	12.0000	6636.00			6636.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.0000				
20 020	DB14B1 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU MECANICA STAS 7970	T	63.0000	a)	0.2760	17.39			616.99
				b)	3.7096		233.70		
				c)	5.8080			365.90	
				d)	0.0000				
					9.7936				
21 021	DZ11F1 PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31MM IN INST TIP LPX STAS 7970	T	63.0000	a)	164.0590	10335.72			11142.06
				b)	1.0798		68.03		
				c)	11.7192			738.31	
				d)	0.0000				
					176.8580				
22 022	DB12B1 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA BAD 25 sau BAD 20 5 CM GR	T	71.0000	a)	0.2760	19.60			695.35
				b)	3.7096		263.38		
				c)	5.8080			412.37	
				d)	0.0000				
					9.7936				
23 023	DZ20A1 PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS BAD 25 sau BAD 20	T	71.0000	a)	227.0280	16118.99			18090.88
				b)	10.9796		779.55		
				c)	16.7935			1192.34	
				d)	0.0000				
					254.8011				
24 024	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 DE 4 CM GR	MP	553.0000	a)	0.0308	17.03			664.20
				b)	0.4706		260.24		
				c)	0.6997			386.93	
				d)	0.0000				
					1.2011				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 003 STATII BUS 7 BUC

-lei-

Nr.	crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
						a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	025	DZ14B1	T	52.0000	a)	242.5580	12613.02			13444.96
		PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498		70.19		
		CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA 16			c)	14.6490			761.75	
					d)	0.0000				
						258.5568				
26	026	DB21A1	100 MP	5.6000	a)	0.0000				60.74
		INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999		45.36		
					c)	2.7456			15.38	
					d)	0.0000				
						10.8455				
27	027	DZ19E1	T	3.0000	a)	158.5820	475.75			509.30
		PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			b)	0.9448		2.83		
					c)	10.2392			30.72	
					d)	0.0000				
						169.7660				
28	028	TRA01A10	T	189.0000	a)	0.0000				661.50
		Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
					c)	0.0000				
					d)	3.5000				661.50
						3.5000				
29	029	TRA06A10	T	36.0000	a)	0.0000				370.80
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
					c)	0.0000				
					d)	10.3000				370.80
						10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	64608.93	11048.25	7149.14	3506.10	86312.42
			- Vut termice 7149.14		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (11048.25 x 20.80 /100)				2298.04
- somaj	: (11048.25 x 0.50 /100)				55.24
- sanatate	: (11048.25 x 5.20 /100)				574.51
- fond de risc	: (11048.25 x 0.242 /100)				26.74
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	64608.93	14002.78	7149.14	3506.10	89266.95
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (89266.95 x 7.00 /100)				6248.69
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((89266.95 + 6248.69) x 5.00 /100)				4775.78
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				100291.42

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate		Pret unitar a)materiale	W	m	U	t	Total					
											b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	
					d)transport										
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4					
					SECTIUNE TEHNICA										
					SECTIUNE FINANCIARA										
0	1	2	3		4	5	6	7	8	9					
CAPITOL:															
1 001	DF24A1	BUC	10.0000	a)	194.0904	1940.90				4098.28					
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN	TIMP		b)	215.7381	2157.38									
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000										
				d)	0.0000										
					409.8285										
2 002	DF27A1	ORA	1200.0000	a)	0.0000					9600.00					
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF	PE SECT		b)	8.0000	9600.00									
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000										
				d)	0.0000										
					8.0000										
3 003	DF16A1	KM	5.4000	a)	860.9210	4648.97				4865.20					
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348	161.11									
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080	55.12									
				d)	0.0000										
					900.9638										
4 004	DF17A1	MP	392.0000	a)	14.0558	5509.87				7677.31					
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396	1505.12									
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896	662.32									
				d)	0.0000										
					19.5850										
5 005	DF18A1	BUC	111.0000	a)	145.0000	16095.00				17097.65					
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329	1002.65									
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000										
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000										
	(BUC)				154.0329										
6 006	DF19A1	BUC	111.0000	a)	0.3900	43.29				458.41					
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398	415.12									
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000										
				d)	0.0000										
					4.1298										

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					al materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444IND		BUC	111.0000	a)	260.0000	28860.00			28860.00
PROCURARE INDICATOARE				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					260.0000				
8 008 CZ0104A1		MC	18.0000	a)	109.2540	1966.57			2030.68
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT				b)	0.7650		13.77		
F25, IN INSTALATII CENTRALIZATE		§		c)	2.7964			50.34	
				d)	0.0000				
					112.8154				
9 009 TRA06A10		T	45.0000	a)	0.0000				463.50
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera				b)	0.0000				
de 5,5mc dist. =10km				c)	0.0000				
				d)	10.3000				463.50
					10.3000				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 ADUCEREA LA COTA CAMINE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
crt				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 GD09B1	BUC	50.0000	a)	57.1479	2857.40			3379.40
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELOR AVIND			b)	10.4400		522.00		
	DN=2 1/2-6 TOLI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					67.5879				
2	002 ACD07E1	M	10.0000	a)	132.0540	1320.54			1868.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	54.8174		548.17		
	COTA DIN BOLTARI DE BETON SIMPLU			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					186.8714				
3	003 CZ0105C1	MC	10.4000	a)	157.4310	1637.28			1674.32
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		7.96		
	GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			29.08	
	§			d)	0.0000				
					160.9924				
4	004 TRA01A10	T	31.2000	a)	0.0000				109.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000				109.20
					3.5000				
5	005 RPCC01A1	MP	50.0000	a)	3.0956	154.78			757.76
	COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL			b)	12.0596		602.98		
	SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					15.1552				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MIORITEI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 ADUCEREA LA COTA CAMINE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
crt					riale	pera			port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1	001 GD09B1	BUC	50.0000	a)	57.1479	2857.40				3379.40
	RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELOR AVIND			b)	10.4400		522.00			
	DN=2 1/2-6 TOLI			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					67.5879					
2	002 ACD07E1	M	10.0000	a)	132.0540	1320.54				1868.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	54.8174		548.17			
	COTA DIN BOLTARI DE BETON SIMPLU			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					186.8714					
3	003 CZ0105C1	MC	10.4000	a)	157.4310	1637.28				1674.32
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		7.96			
	GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			29.08		
	\$			d)	0.0000					
					160.9924					
4	004 TRA01A10	T	31.2000	a)	0.0000					109.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000					
				d)	3.5000					109.20
					3.5000					
5	005 RPCC01A1	MP	50.0000	a)	3.0956	154.78				757.76
	COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL			b)	12.0596		602.98			
	SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					15.1552					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5970.00	1681.11	29.08	109.20	7789.39
			- Vut termice 29.08		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1681.11 x 20.80 /100)				349.67
- somaj	: (1681.11 x 0.50 /100)				8.41
- sanatate	: (1681.11 x 5.20 /100)				87.42
- fond de risc	: (1681.11 x 0.242 /100)				4.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5970.00	2130.68	29.08	109.20	8238.96
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \% (8238.96 \times 7.00 /100)$				576.73
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \% ((8238.96 + 576.73) \times 5.00 /100)$				440.78
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0+I0+P0$				9256.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0001 0001 Reabil. il. Mioritel

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM078 Fundatii

Categoria de lucrari: 0130

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
0			3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica									
001	TSA16D3	M.C.	12.050	0.00	0.00	486.70	0.00	0.00	486.70
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU									
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.									
F.TARE									
002	CB01A1 [1] MP.		40.000	52.21	2088.40	423.60	0.00	0.00	486.70
COFRAJE IN CUZINETII FUND PAHAR,FUND									
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC									
SI SUBSC INCL SPIJIN									
003	CA02B1	M.C.	10.440	0.10	1.04	345.25	0.00	0.00	2880.00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE									
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR									
003	2100969	M.C.	10.524	255.20	2685.72	0.00	0.00	0.00	366.03
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622									
004	CC01C1	KG	70.440	0.06	4.23	14.09	0.00	0.00	2685.72
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN									
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU									
DIST DIN MASE PLASTICE									
005	CZ0305C1	KG	70.440	2.41	169.76	45.08	0.00	0.00	18.31
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.									
CENTR.PENTRU PREFAB.FE SANTIER DIN OB 37									
D= 6-8MM									
006	TR11AA02C1	TONA	24.090	0.00	0.00	107.44	0.00	0.00	249.36
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN									
BULGARI,FRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-									
AUTO CATEG.1									

007	TRB01C15	TONA	24.090	0.00	0.00	207.90	0.00	0.00	207.90
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
	GRUPL-3 DISTANTA 50M								
008	TRA06A20	TONA	25.060	0.00	0.00	0.00	0.00	1653.96	1653.96
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. =20KM								
009	CL20C1	KG	80.000	0.00	0.00	71.20	0.00	0.00	71.20
	MONTAREA CONFECIILOR METALICE APARENTE:								
	DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,								
	CHEPENGIURI								
009	6306274	KG	80.000	8.97	717.60	0.00	0.00	32.00	749.60
	GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.								
	SIMPL. OTEL PROFIL.								
010	DG06A1	M.C.	1.000	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	109.99
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
	POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA								
	IMBRAC CAROSAB								
011	TRA01A05P	TONA	24.090	0.00	0.00	0.00	0.00	327.62	327.62
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
012	ACALICI	M	8.000	7.94	63.52	21.36	0.24	3.20	88.32
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORULCADIRILOR, AVIND DN 75								
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL				
1.078	5730.28	1764.45	94.47	2412.96	10002.15				
Din care:									
Valoarea aferenta utilitajelor termice =				0.00					
Valoarea aferenta utilitajelor electrice =				94.47					
Detaliere transporturi:									
-Articole TRA					1 981.58				
-Transport auto	1.078x 400.00=				431.38				
Alte cheltuieli directe:									
-CAS:	(1764.45 +	94.47 * 0.000 +						
		2412.96 * 0.000)	* 0.20800 =	367.01					
-SOMAJ:	(1764.45 +	94.47 * 0.000 +						
		2412.96 * 0.000)	* 0.00500 =	8.82					
-SANATATE:	(1764.45 +	94.47 * 0.000 +						
		2412.96 * 0.000)	* 0.05200 =	91.75					

-FOND DE RISC:

(1764.45 + 94.47 * 0.000 +
 2412.96 * 0.000) * 0.00260 =
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (1764.45 + 94.47 * 0.000 +
 2412.96 * 0.000) * 0.01100 =


Total cheltuieli directe: 19.41

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
 1.078 5730.28 2256.02 94.47 2412.96
 Cheltuieli indirecte:

Profit: 10493.73 * 0.1245 =
 11800.20 * 0.0500 =

TOTAL GENERAL DEVIZ: 590.01

PROIECTANT



DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

1 306.47
 590.01
 12 390.21

TOTAL 10493.73

FO larul F3

Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0001 0001 Reabil. il. Mioritei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM088 iluminat public

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	L2D01A2	BUC.	3.000	1644.41	4933.23	789.72	412.95	2302.80	8438.70
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT									
BETON ARMAT CENTR.TIP SF4-11(1180KG)									
002	W2A16B#	BUC.	4.000	0.00	0.00	158.40	195.60	0.00	354.00
Stalp pentru iluminat public stradal din									
teava de otel, montat cu automacaraua in									
fundatie turnata stalp de peste 5m									
002	6500935	BUC.	4.000	1706.13	6824.52	0.00	0.00	196.80	7021.32
STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM PT.									
IL.PUBL.									
003	W2F05F#	BUC.	3.000	13.68	41.04	60.30	231.00	2.40	334.74
Dispozitiv din carja si cu bratari pt.									
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv									
conductoarele, pe stalp de lemn sau									
beton, dispozitivul fiind format din: 1									
carja mare cu 2 bratari simple montat cu									
PRB-16									
003	6311700	BUC.	3.000	215.97	647.91	0.00	0.00	9.60	657.51
CIRVA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=									
60X3MM;L=1,80M									
004	W2F06H#	BUC.	4.000	26.51	106.04	70.88	264.00	4.80	445.72
Dispozitiv din carja si cu bratari									
pentru fixarea corpurilor de iluminat,									
inclusiv conductoarele, pe stalp de									
metal, dispozitivul fiind format din 2									
carje mari cu 2 bratari duble la 180g									
montat cu PRB-16									

004 6311700	BUC.	8.000	215.97	1727.76	0.00	0.00	25.60	1753.36
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=60X3MM;L=1,80M								
004 6311724	BUC.	8.000	25.50	204.00	0.00	0.00	6.40	210.40
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2 carje mari dubla la 180 pe stalp de metal de 9m								
005 W2F02A#	BUC.	173.000	0.00	0.00	1335.56	5709.00	0.00	7044.56
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
005 5104012	BUC.	173.000	7050.56	1219746.88	0.00	0.00	1730.00	1221476.88
Corp de iluminat PVSB-12BW-1150								
006 W2F14A#	BUC.	173.000	0.00	0.00	257.77	0.00	0.00	257.77
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
006 5102367	BUC.	181.650	63.00	11443.95	0.00	0.00	0.00	11443.95
Lampa cu vapori de sodiu tubulara SON-T Plus 150W soclu E40								
007 W2G07A#	M	77.000	0.00	0.00	45.43	0.00	0.00	45.43
Cablou de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
007 4801907	M	79.000	2.10	165.90	0.00	0.00	0.00	165.90
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778								
008 ED08J1	BUC.	4.000	0.92	3.68	9.52	0.00	0.00	13.20
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA								
008 5536004	BUC.	4.000	29.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR								
009 EC11B1	BUC.	12.000	5.97	71.64	130.68	0.00	0.00	202.32
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP								

010 W2G34A#	BUC.	8.000	5.72	45.76	55.44	0.00	3.20	104.40
Cap terminal uscat de interior pentru								
cable de energie electrica din aluminiu								
sau cupru cu izolatie din PVC cu								
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat								
010 3809741	KG	4.000	0.23	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
Conductor de cupru litat de legare la								
panant sect. 6mmp pentru cable pana la								
35mmp								
011 TRA02A50	TONA	10.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport rutier la distanta de 50 km								
012 W2C06C#	100 M.	1.500	1.16	1.74	190.08	90.33	664.00	664.00
Fascicol de conductoare izolate								
torsadate, montate cu derulare mecanica,								
pe stalpi cu greutatea specifica mai								
mare de 1,31kg/m: TVIR - 50+3x50+3x25; -								
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+								
3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
012 4832205	M	155.700	10.30	1603.71	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDUCTOR AL. T YIR 3X 35 50.OL-AL								
013 W2I02A#	BUC.	6.000	2.72	16.32	56.46	0.00	62.28	1665.99
Legarea la panant a conductorului de nul								
si a armaturilor metalice pentru								
retelele cu conductoare torsadate								
legarea in lungul liniei								
013 5206613	BUC.	6.000	9.90	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Clema de derivatie CDD 15II								
013 5204008	BUC.	6.000	4.73	28.38	0.00	0.00	0.00	59.40
Papuc aluminiu PA50								
014 W2I02B#	BUC.	7.000	2.72	19.04	41.58	0.00	0.00	28.38
Legarea la panant a conductorului de nul								
si a armaturilor metalice pentru								
retelele cu conductoare torsadate								
legarea elementelor metalice								
014 5204008	BUC.	14.000	4.73	66.22	0.00	0.00	0.00	60.62
Papuc aluminiu PA50								
			0.00		0.00	0.00	0.00	66.22
			0.00		0.00	0.00	0.00	66.22

015 W2B12E#	BUC.	9.000	349.11	57.96	217.80	3.60	628.47
Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16							
015 5217692	BUC.	9.000	139.32	0.00	0.00	10.80	150.12
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata AUB SC 15014 10,5m							
015 5206881	BUC.	18.000	302.76	0.00	0.00	7.20	309.96
CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750							
016 W2B10E#	BUC.	6.000	0.00	20.22	66.00	0.00	86.22
Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat, montata cu PRB-16							
016 5211464	BUC.	6.000	82.50	0.00	0.00	4.80	87.30
Consola de sustinere zincata cu bratara CSB SC 10005							
016 5212251	BUC.	6.000	49.86	0.00	0.00	0.00	49.86
Armatura de sustinere ASA 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70mm							
017 W2K15A1	[1] BUC.	12.000	118.80	109.32	0.00	0.00	228.12
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT							
018 EG08B1	M	140.000	1026.20	1926.40	0.00	56.00	3008.60
COND.LEG.PAM.INST.PAPATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *							
019 W1R09A2	M	56.000	1719.20	558.88	524.16	156.80	2959.04
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE							
020 W1R11A	BUC.	7.000	4.27	6.93	0.00	0.00	11.20
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40							

021 W2G11F#	M	100.000	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	153.00
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , cu obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg /m;									
021 2450002	ML	30.750	40.50	1245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cablu cyey 5x16									
021 4802640	M	71.750	9.82	704.59	0.00	0.00	0.00	12.30	1257.67
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S 8778									
022 TSA16C3	M.C.	40.500	0.00	0.00	0.00	1114.56	0.00	28.70	733.28
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE									
023 W2H02A#	M	80.000	6.19	495.20	0.00	111.20	0.00	0.00	1114.56
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M									
024 FJG02B	M	20.000	0.53	10.60	0.00	3920.00	0.00	0.00	606.40
PUT USCAT MANUAL TEREN CL.3 LA ADINC.32 M DN.3 1/2_5 1/2 TOLI									
024 ACA11D1	M	20.000	9.79	195.80	0.00	65.40	0.00	16.00	15034.60
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN FANINT.IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110									
025 TSA16I1	M.C.	8.400	0.00	0.00	0.00	104.75	0.00	24.00	285.80
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.MIJLOCIU									
026 TSD18C1	M.C.	42.400	0.10	4.24	0.00	520.67	0.00	0.00	104.75
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
027 W2G15B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	524.91
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg									
028 W2A20A#	BUC.	7.000	0.00	0.00	0.00	17.36	69.51	0.00	86.87
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri									

029 AUT6730	ORA	35.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.00	0.00	5124.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF									
030 W2A22A#	BUC.	7.000	0.00	0.00	0.00	0.00	278.11	0.00	278.11
Insotirea transportului cu stalpi sau									
cable de catre automacaraua pe pneuri de									
la depozit constructor la lucrare in									
vederea descarcarii dus-intors pe									
distanța de pana la 20 Km									
031 W2J02A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	0.00	64.56	300.72	0.00	365.28
Verificarea si incercarea retelei									
electrice subterane in vederea receptiei									
si punerii in functiune cablu nou									
032 W2A17A#	MP.	7.000	4.16	29.12	62.37	0.00	0.00	2.80	94.29
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si									
numerotarea stalpilor din beton la LEA									
0,4KV									
033 W2A21A#	BUC.	1.000	0.00	0.00	2.77	0.00	10.70	0.00	13.47
Incarcarea tamburilor cu cablu sau									
conductoare in mijloace de transport									
auto la depozit constructor si									
descarcarea lor la lucrare cu ajutorul									
automacaralei pe pneuri									
034 W2F11A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	35.64
Cutie de derivatie pentru iluminat									
public, montata pe stalp pentru									
alimentare subterana intrare-iesire									
034 7312801	BUC.	4.000	255.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	6.40	1026.40
Cutie de derivatie pentru iluminat									
public pentru 2 cable cu 2 sigurante IF									
25A									
034 6311041	BUC.	4.000	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
Bratara cutie de derivatie pe stalp									
centrifugat de iluminat de 9m									
034 W1R05A5	KG	5.000	0.68	3.40	61.25	11.55	0.00	0.00	76.20
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA									
LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDUC.									
IN TEREN TARE									
034 3701265	KG	5.000	5.35	26.75	0.00	0.00	0.00	2.00	28.75
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 25 OL37									
-IN									

035 WZH03A#	M	20.000	48.70	974.00	
Profil pentru cable de 1KV in zona de			8.42		
traversare profil TI			0.00		168.40
			13.60		0.00
036 WZJ03A#	BUC.	7.000	0.00	0.00	272.00
Verificarea prizelor de pamant			17.82		
			0.00		
			0.00		124.74
					0.00
					1414.40
					0.00
					124.74

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.368	1256439.13	12418.79	24594.03	5611.28	1299063.23

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 24594.03

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA		664.00
-Transport auto	12.368x 400.00=	4 947.28

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +	
		5611.28 * 0.000)	* 0.20800 =	2 583.11
-SOMAJ:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +	
		5611.28 * 0.000)	* 0.00500 =	62.09
-SANATATE:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +	
		5611.28 * 0.000)	* 0.05200 =	645.78
-FOND DE RISC:	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +	
		5611.28 * 0.000)	* 0.00260 =	32.29
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(12418.79 +	24594.03 * 0.000 +	
		5611.28 * 0.000)	* 0.01100 =	136.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.368	1256439.13	15878.66	24594.03	5611.28	1302523.10

Cheltuieli indirecte:

1302523.10 * 0.0565 =	112 668.24
Profit:	70 759.57
1415191.35 * 0.0500 =	1 485 950.92

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0498 000000498
 Obiectul: 0001 0001

Reabilitare infrastr. urbana 9
 Reabil. il. Mioritei

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM068 Demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU		MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)	
				(RON)	(UM)						(RON)
0	Sectiunea tehnica										
1	Sectiunea financiara										
001	DG06A1		3	4	5	6	7	8	9		
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB		21.940	0.00	0.00	917.75	1495.43	0.00	2413.18		
	M.C.			41.83							
				68.16							
				0.00							
002	TSA16C3		40.960	0.00	0.00	1127.22	0.00	0.00	2413.18		
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRUJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			27.52							
				0.00							
				0.00							
003	L2D01A2		8.000	0.00	0.00	2105.92	0.00	1101.20	1127.22		
	STILP DE SUSTINERE A REZELEI DE CONTACT BETON ARMAT CENTR.TIP SF4-11(1180KG)			263.24							
				137.65							
				0.00							
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:			0.00							
004	W2F02A1#		158.000	0.00	0.00	970.12	3823.60	0.00	3207.12		
	Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat			6.14							
				24.20							
				0.00							
005	W2F14A1#		158.000	0.00	0.00	235.42	0.00	0.00	4793.72		
	Demontare lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune			1.49							
				0.00							
				0.00							
006	W2C06A1#		1.000	0.00	0.00	76.03	0.00	0.00	235.42		
	Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TVIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35+16; - 50+3x16+			76.03							
				55.00							
				0.00							
				55.00							
				0.00							

007 WZB10E1# Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal Plantat montata cu PRB-16	BUC. 4.000	0.00 2.67 11.00 0.00	0.00 10.68	44.00	0.00	54.68
008 WZB12E1# Demontare Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal Plantat montata cu PRB-16	BUC. 4.000	0.00 0.00 5.15 19.80 0.00	0.00 20.60	79.20	0.00	99.80
009 WZA20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC. 8.000	0.00 2.48 9.93 0.00	0.00 19.84	79.44	0.00	99.28
010 TR1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA 84.720	0.00 3.47 0.00 0.00	0.00 293.98	0.00	0.00	293.98
011 TRB01C12 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M	TONA 73.720	0.00 5.72 0.00 0.00	0.00 421.68	0.00	0.00	421.68
012 TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C. 40.960	0.10 12.28 0.00 0.00	4.10 502.99	0.00	0.00	507.08
013 WZF05F1# Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16	BUC. 8.000	0.00 13.07 77.00 0.00	0.00 104.56	616.00	0.00	720.56
014 AUT6753 AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA 20.000	0.00 0.00 128.00 0.00	0.00 0.00	2560.00	0.00	2560.00
015 W2I02B1# Demontare Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate /legarea elementelor metalice	BUC. 8.000	0.00 4.75 0.00 0.00	0.00 38.00	0.00	0.00	38.00
016 TRA02A50 Transport rutier la distanta de 50 Km	TONA 20.000	0.00 0.00 0.00 66.40	0.00 0.00	0.00	0.00	1328.00
Cheltuieli directe din articole: 1328.00						

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT
 0.000 4.10 6844.79 9853.87 1328.00
 Din care:
 Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00
 Valoare aferenta utilitaj electrice = 9853.87
 Detalieri transporturi:
 -Articole TRA

TOTAL
 18030.75

1 328.00

-CAS: (6844.79 + 9853.87 * 0.000 +
 1328.00 * 0.000) * 0.20800 =
 -SOMAJ: (6844.79 + 9853.87 * 0.000 +
 1328.00 * 0.000) * 0.00500 =
 -SANATATE: (6844.79 + 9853.87 * 0.000 +
 1328.00 * 0.000) * 0.05200 =
 -FOND DE RISC: (6844.79 + 9853.87 * 0.000 +
 1328.00 * 0.000) * 0.00260 =
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONGEDII MEDICALE
 (6844.79 + 9853.87 * 0.000 +
 1328.00 * 0.000) * 0.01100 =
 Total cheltuieli directe: 75.29

Total cheltuieli directe: 75.29

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
 0.000 4.10 8751.74 9853.87 1328.00 19937.71
 Cheltuieli indirecte:


Profit: 19937.71 * 0.0865 = 1 724.61

TOTAL GENERAL DEVIZ: 21662.32 * 0.0500 = 1 083.12

22 745.44

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001 DG04B1	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON	M	950.0000	a) 0.0000 b) 2.5999 c) 0.0000 d) 0.0000 2.5999		2469.91			2469.91
2 002 DG05A1 asim	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE FREZARE STRAR DE 4 CN GR MEDIE	MP	11880.0000	a) 0.0000 b) 4.0000 c) 0.6226 d) 0.0000 4.6226		47520.00	7396.49		54916.49
3 003 TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	T	1360.0000	a) 0.0000 b) 4.6239 c) 0.0000 d) 0.0000 4.6239		6288.50			6288.50
4 004 TSC35B3	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC CATEG 2 LA DIST. < 10 M	SUTE MC TEREN	5.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 127.0080 d) 0.0000 127.0080			723.95		723.95
5 005 TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	1360.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 3.1000 3.1000					4216.00
6 006 TSD03B1	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4	SUTE MC	5.7000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 77.6570 d) 0.0000 77.6570			442.64		442.64
ED14-8.31	AF3								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj	d)transport				
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 DE10A1		M	850.0000	a)	28.3112	24064.52			28452.90
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	4388.38			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)								33.4740
8 008 DI01A1		MP	1510.0000	a)	10.2640	15498.64			28403.40
	REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP			b)	6.9660	10518.66			
	SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MANUALA			c)	1.5802			2386.10	
				d)	0.0000				
									18.8102
9 009 DB01A1		MP	8930.0000	a)	0.0015	13.40			28.58
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0017			15.18	
				d)	0.0000				
									0.0032
10 010 DB02D1		100 MP	89.3000	a)	50.0725	4471.47			6078.86
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	1607.39			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
									68.0724
11 011 DE11NL		MP	8930.0000	a)	0.0000				9644.40
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	9644.40			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
									1.0800
12 012 DE11NL		MP	8930.0000	a)	12.0000	107160.0			107160.0
	PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
									1.0800

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA VADUL BISTRITEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	(Utilaj)	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	DB16H1 ASIM IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN 4,0 CM ASTERN MECANICA BA16 6 CM GR	T	8930.0000	a) 0.0308 b) 0.4706 c) 0.6997 d) 0.0000 1.2011	275.04	4202.46	6248.32	10725.82	
14 014	DZ14B1 PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16	T	1450.0000	a) 242.5580 b) 1.3498 c) 14.6490 d) 0.0000 258.5568	351709.10	1957.21	21241.05	374907.36	
15 015	DB21A1 INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE	100 MP	89.3000	a) 0.0000 b) 8.0999 c) 2.7456 d) 0.0000 10.8455		723.32	245.18	968.50	
16 016	DZ19E1 PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX	T	38.0000	a) 158.5820 b) 0.9448 c) 10.2392 d) 0.0000 169.7660	6026.12	35.90	389.09	6451.11	
17 017	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	1492.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 3.5000 3.5000			5222.00	5222.00	
18 018	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	96.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 10.3000 10.3000			988.80	988.80	

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 STRADA VADUL BISTRITEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	509218.29	89356.13	39088.00	10426.80	648089.22
			- Vut termice 39088.00		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (89356.13 x 20.80 /100)				18586.08
- somaj	: (89356.13 x 0.50 /100)				446.78
- sanatate	: (89356.13 x 5.20 /100)				4646.52
- fond de risc	: (89356.13 x 0.242 /100)				216.24
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	509218.29	113251.75	39088.00	10426.80	671984.84
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (671984.84 x 7.00 /100)				47038.94
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((671984.84 + 47038.94) x 5.00 /100)				35951.19
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				754974.97

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

B

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	2090.0000	a)	0.0000			5433.79	
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5433.79			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	7710.0000	a)	0.0000			33307.20	
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	33307.20			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3 003	RPCT09F1	MC	771.0000	a)	0.0000			29824.82	
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *			b)	35.3599	27262.48			
				c)	3.3234	2562.34			
				d)	0.0000				
					38.6833				
4 004	TSC19C1	SUTE MC	18.7000	a)	0.0000			3419.07	
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3			b)	0.0000				
				c)	182.8380	3419.07			
				d)	0.0000				
					182.8380				
5 005	TSC22E1	SUTE MC	18.7000	a)	0.0000			1727.92	
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3			b)	0.0000				
				c)	92.4020	1727.92			
				d)	0.0000				
					92.4020				
6 006	TSA01C1	MC	720.0000	a)	0.0000			8352.00	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			b)	11.6000	8352.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	7460.0000	a)	0.0000				34494.29
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	34494.29			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	36.7000	a)	0.0000				4661.19
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		4661.19		
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TRA01A10P	T	7460.0000	a)	0.0000				23126.00
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	3.1000		23126.00		
					3.1000				
10 010	TSC03B1	SUTE MC	36.7000	a)	0.0000				4070.21
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050		4070.21		
				d)	0.0000				
					110.9050				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	14.2000	a)	0.0000				2371.80
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	343.07			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		2028.73		
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	5.2000	a)	0.0000				431.45
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	122.64			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866		308.81		
				d)	0.0000				
					82.9706				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE + SPATII PIETONALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013 DA06A1	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	926.0000	a) 36.8240 b) 10.3836 c) 4.3758 d) 0.0000 51.5834	34099.02	9615.21	4051.99	47766.22	
14 014 DA06A2	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	309.0000	a) 47.3120 b) 10.3836 c) 4.3758 d) 0.0000 62.0714	14619.41	3208.53	1352.12	19180.06	
15 015 DE11A1	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM -10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.CEN (MC)	M	1990.0000	a) 12.6082 b) 2.6051 c) 0.0000 d) 0.0000 15.2133	25090.32	5184.15		30274.47	
16 016 DD01A1 ASIM	PAVAJ EXEC DIN PAVELE ORNAMENTALE H=6CM PE UN STAT DE NISIP	MP	6170.0000	a) 28.4890 b) 6.4977 c) 0.0353 d) 0.0000 35.0220	175777.13	40090.81	217.80	216085.74	
17 017 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	100.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 10.3000 10.3000				1030.00 1030.00	

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	249585.88	167414.17	24400.18	24156.00	465556.23
			- Vut termice 24400.18		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (167414.17 x 20.80 /100)				34822.15
- somaj	: (167414.17 x 0.50 /100)				837.07
- sanatate	: (167414.17 x 5.20 /100)				8705.54
- fond de risc	: (167414.17 x 0.242 /100)				405.14
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					
	M0	m0	U0	t0	T0
	249585.88	212184.07	24400.18	24156.00	510326.13
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (510326.13 x 7.00 /100)				35722.83
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((510326.13 + 35722.83) x 5.00 /100)				27302.45
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				573351.41

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001 DF24A1	BUC		4.0000	a)	194.0904	776.36			1639.31
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP				b)	215.7381		862.95		
EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8285				
2 002 DF27A1	ORA		260.0000	a)	0.0000				2080.00
PILOIPI DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT				b)	8.0000		2080.00		
DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003 DF16A1	KM		1.8000	a)	860.9210	1549.66			1621.73
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU				b)	29.8348		53.70		
CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA				c)	10.2080			18.37	
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004 DF17A1	MP		112.0000	a)	14.0558	1574.25			2193.53
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA				b)	3.8396		430.04		
PE SUPRAFETE CAROSABILE				c)	1.6896			189.24	
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005 DF18A1	BUC		22.0000	a)	145.0000	3190.00			3388.72
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA				b)	9.0329		198.72		
DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL				c)	0.0000				
-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL				d)	0.0000				
(BUC)					154.0329				
6 006 DF19A1	BUC		22.0000	a)	0.3900	8.58			90.86
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM				b)	3.7398		82.28		
PE UN STILP GATA PLANTAT				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1298				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
				a)materiale	M	m	U	t		
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				d)transport						
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	4444IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	22.0000	a)	260.0000	5720.00			5720.00	
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					260.0000					
8 008	CZ0105C1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	3.6000	a)	157.4310	566.75			579.57	
				b)	0.7650		2.75			
				c)	2.7964			10.07		
				d)	0.0000					
					160.9924					
9 009	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	9.0000	a)	0.0000				92.70	
				b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	10.3000				92.70	
					10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	13385.60	3710.44	217.68	92.70	17406.42

- Vut termice
217.68
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (3710.44 x 20.80 /100)	771.77
- somaj	: (3710.44 x 0.50 /100)	18.55
- sanatate	: (3710.44 x 5.20 /100)	192.94
- fond de risc	: (3710.44 x 0.242 /100)	8.98
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	13385.60	4702.68	217.68	92.70	18398.66
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \% (18398.66 \times 7.00 /100)$					1287.91
Profit : $P0 = (T0 + I0) \times \% ((18398.66 + 1287.91) \times 5.00 /100)$					984.33
TOTAL GENERAL : $V0 = T0 + I0 + P0$					20670.90

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL
PS

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITETI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	ACE02A1	BUC	8.0000	a)	531.9216	4255.37			4552.53
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1			b)	37.1447		297.16		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				
2 002	ACD07D1	M	3.7000	a)	36.6810	135.72			313.17
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			b)	47.9599		177.45		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					84.6409				
3 003	CZ0105C1	MC	7.0000	a)	157.4310	1102.02			1126.95
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			b)	0.7650		5.36		
				c)	2.7964			19.57	
				d)	0.0000				
					160.9924				
4 004	CZ0203A1	MC	3.0000	a)	123.9520	371.86			440.47
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			b)	4.6800		14.04		
				c)	18.1898			54.57	
				d)	0.0000				
					146.8218				
5 005	TRA06A10	T	23.0000	a)	0.0000				236.90
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000				236.90
					10.3000				
6 006	DC04B1	M	80.0000	a)	14.8950	1191.60			1833.70
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			b)	2.6460		211.68		
				c)	5.3802			430.42	
				d)	0.0000				
					22.9212				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DG05C1	MP	46.0000	a)	0.0000				56.30
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN	ASFALT		b)	1.2240	56.30			
	TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.2240				
8 008	DG06A1	MC	9.2000	a)	0.0000				394.57
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE	CABLE		b)	33.7999	310.96			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		83.61		
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DA06A1	MC	9.2000	a)	36.8240	338.78			474.57
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	95.53			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		40.26		
				d)	0.0000				
					51.5834				
10 010	TRA01A10	T	52.0000	a)	0.0000				182.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000			182.00	
					3.5000				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	0.2300	a)	0.0000				29.21
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M = 32 T			c)	127.0080		29.21		
				d)	0.0000				
					127.0080				
12 012	DC05C1	MP	46.0000	a)	2.1306	98.01			483.86
	IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME			b)	6.3216	290.79			
	DE 20 CM			c)	2.0666		95.06		
				d)	0.0000				
					10.5188				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 91030C1	BETCIM.DR.PLAT.PISTE AER.M400 PIAT.SP.+NIS,BETON.500L A	MC	9.2000	a)	298.0000	2741.60			2741.60
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					298.0000				
14 014 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	22.0000	a)	0.0000				226.60
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000			226.60	
					10.3000				
15 015 ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR CAROSABIL IV	BUC	8.0000	a)	450.5262	3604.21			3762.61
				b)	19.8000	158.40			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
16 016 RPAH02B1	SPARGEREA MANUALA PERETI SAU BOLTI DIN BETON SIMPLU PRIN INTER.CANALE INALT 1,80-4,00M ACOPER 1-5 M*	MC	1.2000	a)	0.0000				128.80
				b)	107.3340	128.80			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					107.3340				
17 017 AUTORA1221	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI	ORA	24.0000	a)	0.0000				748.80
				b)	0.0000				
				c)	31.2000		748.80		
				d)	0.0000				
					31.2000				
18 018 MDTA4624A1	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)	BUC	16.0000	a)	0.0000				8.06
				b)	0.0000				
				c)	0.5040		8.06		
				d)	0.0000				
					0.5040				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA VADUL BISTRITEI
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
					a)materiale	M	m	U	t	
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019	MDTB4624A1	BUC	16.0000	a)	0.0000					
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000					3491.84
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400			3491.84		
				d)	0.0000					
					218.2400					
20 020	MDTC4624010	BUC	8.0000	a)	0.0000					
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000					0.91
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134			0.91		
				d)	0.0000					
					0.1134					
21 021	TRA04A10	T	17.2800	a)	0.0000					
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu			b)	0.0000					65.66
	remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.†			c)	0.0000					
				d)	3.8000					
					3.8000					65.66


Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	13839.17	1746.47	5002.31	711.16	21299.11

- Vut termice
5002.31
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1746.47 x 20.80 /100)	363.27
- somaj	: (1746.47 x 0.50 /100)	8.73
- sanatate	: (1746.47 x 5.20 /100)	90.82
- fond de risc	: (1746.47 x 0.242 /100)	4.23
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	13839.17	2213.52	5002.31	711.16	21766.16
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \% (21766.16 \times 7.00 /100)$					1523.63
Profit : $PO = (T0 + I0) \times \% ((21766.16 + 1523.63) \times 5.00 /100)$					1164.49
TOTAL GENERAL : $VO = T0+I0+PO$					24454.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL


Obiectivul: 0498 000000498 Reabilitare infrastr. urbana 9
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. ilum. public Vadu Bist
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM058 Demontari

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	MATERIAL				UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
0	Sectiunea tehnica			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
1			2							
001	DG06A1	M.C.	4.200	5	6	7	8	9		
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT		0.00	0.00	0.00					
	POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA		41.83		175.69					
	IMBRAC CAROSAB		68.16							
			0.00			286.27			461.96	
002	TSA16C3	M.C.	28.410							
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU		0.00	0.00	0.00		0.00			
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.		27.52		781.84					
	TARE		0.00							
003	W2A05B1#	BUC.	8.000							
	Demontare Stalp de sustinere din beton,		0.00	0.00			0.00		781.84	
	montat cu automacaraua in fundatie		17.72							
	burata in teren accidentat		44.31		141.76					
			0.00			354.48			496.24	
003	W2A10B1#	BUC.	6.000							
	Demontare Stalp special din beton armat,		0.00	0.00			0.00			
	montat cu automacaraua in fundatie		44.75		268.50					
	turnata in teren accidentat		54.24							
			0.00			325.44			1260.98	
004	W2F05F1#	BUC.	14.000							
	Demontare Dispozitiv din carja si cu		0.00	0.00			0.00		593.94	
	bratari pt. fixarea corpurilor de		13.07							
	iluminat, inclusiv conductoarele, pe		77.00		182.98					
	stalp de lemn sau beton, dispozitivul		0.00							
	fiind format din: 1 carja mare cu 2					1078.00				
	bratari simple montat cu RPB-16						0.00			
007	W2F02A1#	BUC.	14.000							
	Demontare Corp de iluminat stradal pt.		0.00	0.00					424.76	
	lampa cu vapori de mercur sau sodiu		6.14		85.96					
	montat pe stalpi cu platforma		24.20							
	ridicatoare cu brat		0.00		338.80					

008 W2F14A1# Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	BUC. 14.000	0.00	0.00	20.86	0.00	0.00	20.86
		1.49					
		0.00					
		0.00					
009 W2K13A1# Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRBI6 a bransamentului monofazic	BUC. 14.000	0.00	0.00	87.36	0.00	0.00	20.86
		0.00					
		6.24					
		33.00					
		0.00					
010 W2I01A1# Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele nuluiui retelei	BUC. 14.000	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	20.86
		0.00					
		4.75					
		0.00					
		0.00					
011 EC11A1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MMP	BUC. 42.000	0.00	0.00	220.50	0.00	0.00	20.86
		5.25					
		0.00					
		0.00					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
012 W2G11G1# Demontare Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m;	M 42.000	0.00	0.00	70.14	0.00	0.00	220.50
		0.00					
		1.67					
		0.00					
		0.00					
013 W2C06A1# Demontare Fascicol 100 M. izolate torsadate, montate cu derulare mechanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+ 3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+ 3x35+16; - 50+3x16+	6.100	0.00	0.00	463.78	0.00	0.00	70.14
		0.00					
		76.03					
		55.00					
		0.00					
014 W2F11A1# Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 14.000	0.00	0.00	99.82	0.00	0.00	220.50
		0.00					
		7.13					
		0.00					
		0.00					
015 AUT2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ MC/MIN	ORA 48.000	0.00	0.00			0.00	220.50
		0.00					
		45.60					
		0.00					
016 TRI1A01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE- AUTO CATEG.1	TONA 24.780	0.00	0.00	2188.80	0.00	0.00	220.50
		0.00					
		3.47					
		0.00					
		0.00					
017 TRA02A20 TRANSPORTUL RUJIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	TONA 24.780	0.00	0.00	85.99	0.00	0.00	220.50
		0.00					
		0.00					
		40.00					
		0.00					

991.20 991.20

991.20

018 W2A20A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	0.00	34.72	139.02	0.00	173.74
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri									
019 W2J05B#	BUC.	1.000	0.00	0.00	0.00	73.76	0.00	0.00	73.76
Scoateră de sub tensiune a rețelei electrice în vederea reparării sau racordării bransamentelor și repunerea în funcțiune rețea electrică subterană									
020 W2K12A1#	BUC.	3.000	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00	0.00	14.25
Demontare Clema de derivatie cu dinti pentru bransament									
021 TSD18C1	M.C.	28.410	0.10	2.84	0.00	348.87	0.00	0.00	14.25
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
022 TRA01A05P	TONA	51.130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.72
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLAZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
023 W2B10E1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	0.00	21.36	88.00	695.37	695.37
Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16									
024 W2B12E1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	0.00	30.90	118.80	0.00	109.36
Demontare Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	2.84	3275.54	5715.11	1686.57	10680.06
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00					
Valoare aferenta utilaje electrice = 5715.11					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe: 1 686.57

-CAS:	(3275.54 +	5715.11 * 0.000 +	
		1686.57 * 0.000)	* 0.20800 =	681.31
-SOMAJ:	(3275.54 +	5715.11 * 0.000 +	
		1686.57 * 0.000)	* 0.00500 =	16.38

-SANATATE:


(3275.54 + 5715.11 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.05200 = 170.33

-FOND DE RISC:
 (3275.54 + 5715.11 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.00260 = 8.52

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (3275.54 + 5715.11 * 0.000 +
 1686.57 * 0.000) * 0.01100 = 36.03

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	2.84	4188.11	5715.11	11592.63
Cheltuieli indirecte:				
Profit:	11592.63	* 0.0865 =		1 002.76
	12595.39	* 0.0500 =		629.77
TOTAL GENERAL DEVIZ:				13 225.16



PROIECTANT
 DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

007 ACA11D1 MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CADIRILOR, AVIND DN 110	6060.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51215.91
008 WIC09A1 CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE, CANALE ETC.MONTARE	1010.000	9.79	19816.20	181.80	7272.00	0.00	51215.91
008 6310017 PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE	1010.000	2.16	1797.80	0.00	0.00	0.00	2302.80
009 TR11A02C1 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GREIE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREEN-AUTO CATEG.1	1006.800	0.00	4490.33	0.00	404.00	0.00	2585.60
010 TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M	1006.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4490.33
011 TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	1006.800	0.00	8688.68	0.00	0.00	0.00	4490.33
012 TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.=20KM	643.800	0.00	0.00	0.00	28995.84	0.00	28995.84
013 DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAV CU ASTERNERE MANUAL	71.020	50.05	811.05	0.00	42490.80	0.00	42490.80
014 DA11A1 STRAT FUND, REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPANARE SI INNORIRE	11.520	40.02	204.94	866.44	0.00	0.00	5232.04
015 TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	20.740	17.79	0.00	184.20	0.00	0.00	850.18
		15.99	0.00	0.00	597.31	0.00	597.31
		0.00					
		28.80					

016 2600191	KG	4.044	16.45	59.47	0.00	77.70
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754						
017 DB20C1	MP.	0.40	0.00	0.00	1.62	9.30
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM						
ASTER MAN						
017 2600191	KG	8.064	240.58	0.00	0.00	245.95
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754						
018 DZ11A1	TONA	8.000	0.00	0.00	3.23	18.55
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD						
CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3						
MM IN INST TIP A						
019 TRA06A20	TONA	8.000	61.76	392.72	678.40	3674.56
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-						
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC						
DIST. =20KM						
020 il 5	BUC.	33.000	0.00	0.00	528.00	528.00
camine tragere						
- D E S C R I E R E :						
>>> componenta 001						
020 DG06A1	M.C.	8.679	0.00	591.56	0.00	954.60
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT						
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA						
IMBRAC CAROSAB						
021 TSA16D3	M.C.	117.942	0.00	591.56	0.00	954.60
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU						
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T.						
F.TARE						
021 DA06A1	M.C.	30.459	0.00	0.00	0.00	4763.68
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT						
REGIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU						
ASTERERE MANUAL						
022 CB01A1	[1] MP.	542.520	371.60	0.00	0.00	2243.91
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND						
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC						
SI SUBSC INCL SPIJIN						
022 CB01A1	[1] MP.	5745.29	0.00	4991.18	0.00	39061.44
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND						
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC						
SI SUBSC INCL SPIJIN						

023 CL21A1 KG 4206.840
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

024 CZ0305C1 KG 4206.840
 CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.
 CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37
 D= 6-8MM

025 CA02Z1 M.C. 40.920
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA
 CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,
 ANEXE,ETC.)

025 2100969 M.C. 40.920
 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

026 ACA11D1 M 99.000
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
 EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

027 ACA11C1 M 19.800
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
 EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75

028 ACA11A1 M 29.700
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
 EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 25

029 ACD01D1 BUC. 33.000
 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
 FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A

030 TR11A02C1 TONA 227.370
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
 BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-
 AUTO CATEG.1

031 TRB01C15 TONA 227.370
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUPI-3 DISTANTA 50M

032 TRA01A15 TONA 227.370
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.

0.00	0.00	5426.82	0.00	0.00	0.00	5426.82
1.29	10138.48		0.00	0.00		
0.00		2692.38	378.62	1682.74	14892.21	
0.00			16.37	0.00	1721.91	
2.41	4.09	1701.45	0.00	0.00	10442.78	
0.64			0.00	0.00	118.80	1414.71
0.09			2.97	0.00	7.92	218.59
0.40			0.59	0.00	0.00	128.60
0.10			0.89	0.00	0.00	
41.58			0.00	1544.40	31608.06	
0.40			0.00	0.00	1014.07	
0.00			0.00	0.00	0.00	1014.07
255.20	10442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1962.20
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9.79	969.21	323.73	2.97	118.80	1414.71	
3.27			0.59	7.92	218.59	
0.03			0.89	0.00	0.00	128.60
1.20			0.00	1544.40	31608.06	
7.94	157.21	52.87	0.00	0.00	0.00	1014.07
2.67			0.00	0.00	0.00	0.00
0.03			0.00	0.00	0.00	0.00
0.40			0.00	0.00	0.00	0.00
1.92	57.02	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2.38			0.00	0.00	0.00	0.00
0.03			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
902.90	29795.70	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8.12			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
46.80			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1014.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4.46			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
8.63	0.00	1962.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
28.80			0.00	0.00	0.00	0.00
			6548.26			6548.26

042 TRA01A15 TONA
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBETONIERA PE
 DIST. = 15 KM.
 0.00
 0.00
 0.00
 28.80
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 66.00
 0.00
 0.89
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 8.97
 0.00
 0.00
 0.40
 045 ACALICI M
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN
 EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 75
 7.94
 2.67
 0.03
 0.40
 046 AUT2508 ORA
 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANI DE ABATAJ 4,0-5,9
 MC/MIN
 48.000
 4,0-5,9

0.00	0.00	0.00	1785.60	1785.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1785.60	1785.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4623.96	4623.96
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	529.73	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.97	5338.94	0.00	0.00	529.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7.94	492.28	0.00	238.08	5577.02
2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03	165.54	1.86	0.00	684.48
0.40	0.00	0.00	24.80	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2188.80	0.00	2188.80
45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
 48.840 239195.32 103008.34 115564.36 111596.34 TOTAL
 Din care: 569364.36
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 115564.36
 Detalieri transporturi:
 -Articole TRA
 -Transport auto 48.840x 400.00=

92 060.21	19 536.13
21 425.74	515.04
5 356.43	267.82

-CAS:
 (103008.34 + 115564.36 * 0.000 +
 -SOMAJ: 111596.34 * 0.000) * 0.20800 =
 (103008.34 + 115564.36 * 0.000 +
 -SANATATE: 111596.34 * 0.000) * 0.00500 =
 (103008.34 + 115564.36 * 0.000 +
 -FOND DE RISC: 111596.34 * 0.000) * 0.05200 =
 (103008.34 + 115564.36 * 0.000 +
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (103008.34 + 115564.36 * 0.000 +

1 133.09

111596.34 * 0.000) * 0.01100 =

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
48.840	239195.32	131706.47	115564.36	111596.34	598062.48
Cheltuieli indirecte:					
Profit:	598062.48	* 0.1245 =			74 458.78
	672521.26	* 0.0500 =			33 626.06
TOTAL GENERAL DEVIZ:					706 147.32

PROIECTANT



DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

004 W2F14A#	BUC.	31.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.19	46.19
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune			1.49						
			0.00						
			0.00						
004 5102367	BUC.	32.550	63.00	2050.65	0.00	0.00	0.00	2050.65	2050.65
Lampa cu vapori de sodiu tubulara SON-T Plus 150W sociu E40			0.00						
			0.00						
			0.00						
005 W2G07A#	M	341.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.19	201.19
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m			0.59						
			0.00						
			0.00						
005 4801907	M	349.520	2.10	733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	733.99
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778			0.00						
			0.00						
			0.00						
006 ED08J1	BUC.	31.000	0.92	28.52	0.00	0.00	0.00	73.78	102.30
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA			2.38						
			0.00						
			0.00						
006 5536004	BUC.	31.000	29.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00
PRIZA BIPOI.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR			0.00						
			0.00						
			0.00						
007 W2G34A#	BUC.	124.000	5.72	709.28	0.00	0.00	49.60	859.32	1618.20
Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat			6.93						
			0.00						
			0.40						
008 EC11B1	BUC.	186.000	5.97	1110.42	0.00	0.00	0.00	2025.54	3135.96
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP			10.89						
			0.00						
			0.00						
009 WI05A5	KG	31.000	0.68	21.08	0.00	0.00	71.61	379.75	472.44
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC. IN TEREN TARE			12.25						
			2.31						
			0.00						
009 3701411	KG	31.310	5.35	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	180.03
BANDA DIN OTEL IAM.CALD S908 4 X 40 OL37 -1N			0.00						
			0.00						
			0.40						

010 EG08B1	M	1421.000	7.33	10415.93	19552.96	0.00	568.40	30537.29
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.								
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM								
MONT.IN TEREN TARE *								
011 W1R09A2	M	18.000	30.70	552.60	179.64	168.48	50.40	951.12
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM								
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,								
LEA I.T IN TEREN TARE								
012 W2E18C#	BU.	1.000	5.47	5.47	22.87	0.00	0.40	28.74
Punct de aprindere in cascada a								
iluminatului public montat pe zid din								
beton								
012 6312194	BU.	1.000	1670.00	1670.00	0.00	0.00	68.80	1738.80
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC								
012 W2G22P#	M	3.000	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	10.68
Teava neiletata fara mufa din otel								
zincat pentru protectia cablului, teava								
avand diametrul de 2" montata pe stalp,								
cablu cu sectiunea de 16-50mmp								
012 3305918	M	3.060	29.50	90.27	0.00	0.00	4.90	95.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
1 S 7656								
012 W1C10A1	KG	5.000	9.27	46.35	4.95	0.00	2.00	53.30
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE								
MONTARE								
012 ED02G1	BU.	1.000	19.25	19.25	23.96	0.00	0.00	43.21
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI								
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU								
012 5500823	BU.	1.000	254.45	254.45	0.00	0.00	15.20	269.65
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,								
100A,SIMBOL 3330								
013 W2G01F#	M	50.000	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
Cablul de energie electrica armat, cu								
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat								
in sant pe pat de nisip, cu tractiune								
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu								
obstacole sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m;								
014 2450000	MU.	25.500	57.58	1468.29	0.00	0.00	10.20	1478.49
cablu cyaby 5x25								

014 2450001 cablu cyaby 5x4	ML.	25.500	10.90 0.00 0.00 0.40	277.95	0.00	0.00	10.20	288.15
015 W2G11G# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m	M	2650.000	0.00 2.23 0.00 0.00	0.00	5909.50	0.00	0.00	5909.50
015 2450002 cablu cyey 5x16	ML.	1358.120	40.50 0.00 0.40	55003.86	0.00	0.00	543.25	55547.11
015 2450003 cablu cyey 5x4	ML.	1358.120	14.00 0.00 0.00 0.40	19013.68	0.00	0.00	543.25	19556.93
016 TSA17B1 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE	M.C.	16.000	0.00 40.19 0.00 0.00	0.00	643.04	0.00	0.00	643.04
017 W2H02A# Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M	M	25.000	6.19 1.39 0.00 0.00	154.75	34.75	0.00	0.00	189.50
018 W2H03B# Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;	M	25.000	60.41 10.59 0.00 16.80	1510.25	264.75	0.00	420.00	2195.00
018 6700652 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2	M	25.000	20.67 0.00 0.00 1.60	516.75	0.00	0.00	40.00	556.75
019 TSD18C1 UMELUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C.	12.000	0.10 12.28 0.00 0.00	1.20	147.36	0.00	0.00	148.56
020 W2G15B# Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg	BUC.	3.000	0.00 10.59 0.00 0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	31.77
021 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC.	31.000	0.00 2.48 9.93 0.00	0.00	76.88	307.83	0.00	384.71

022 AUT6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	ORA 40.000	0.00 0.00 146.40 0.00	0.00	0.00	5856.00	0.00	5856.00
023 W2V02A# Verificarea si incarcarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou	BUC. 31.000	0.00 16.14 75.18 0.00	0.00	500.34	2330.58	0.00	2830.92
024 W2A17A# Vopsirea inscripțiilor avestizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0.4KV ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%	MP. 31.000	4.16 26.73 0.00 0.40	128.96	828.63	0.00	12.40	969.99
025 TRA02A50 Transport rutier la distanta de 50 km	TONA 62.000	0.00 0.00 0.00 66.40	0.00	0.00	0.00	4116.80	4116.80
026 W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC. 2.000	0.00 2.77 10.70 0.00	0.00	5.54	21.40	0.00	26.94
027 W2A22A# Institirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanta de pana la 20 Km	BUC. 2.000	0.00 0.00 39.73 0.00	0.00	0.00	79.46	0.00	79.46
028 W2F11A# Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 31.000	0.00 8.91 0.00 0.00	0.00	276.21	0.00	0.00	276.21
028 7312801 Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF 25A	BUC. 31.000	255.00 0.00 0.00 1.60	7905.00	0.00	0.00	49.60	7954.60
029 TSA16D3 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE	M.C. 24.300	0.00 40.39 0.00 0.00	0.00	981.48	0.00	0.00	981.48
030 W2H02A# Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M	M 40.000	6.19 1.39 0.00 0.00	247.60	55.60	0.00	0.00	303.20

031 WZH03A#	M	20.000	48.	974.00	168.40	0.00	272.00	1414.40
Profil pentru cablu de 1KV in zona de traversare profil T1								
			8.42					
			0.00					
			13.60					
031 6700638	M	20.400	13.84	282.34	0.00	0.00	24.48	306.82
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 90X6,7 STAS 6675/2								
			0.00					
			0.00					
			1.20					
032 W2G01A#	M	80.000	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m								
032 4806842	M	82.000	9.86	808.52	0.00	0.00	32.80	841.32
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778								
			0.00					
			0.40					
032 6718402	BUC.	8.000	0.69	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) FPb - 3								
			0.00					
033 W2G22B#	M	6.000	0.00	0.00	15.42	0.00	0.00	15.42
Teava nefiletata fara mufa din otel zincat pentru protectia cablului, teava avand diametrul de 2" montata in sant, cablu cu sectiunea de 16-50mmp								
			2.57					
			0.00					
			0.00					
033 3305918	M	6.120	29.50	180.54	0.00	0.00	9.79	190.33
TEAVA INST.ZINC NEFIL.OI - 50(2) OL 32 1 S 7656								
			0.00					
			1.60					
034 W1C10A1	KG	10.000	9.27	92.70	9.90	0.00	4.00	106.60
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCFATE MONTARE								
			0.99					
			0.00					
			0.40					
035 TSD18C1	M.C.	19.500	0.10	1.95	239.46	0.00	0.00	241.41
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.IA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREEN TARE								
			12.28					
			0.00					
			0.00					
036 W2G35A#	BUC.	6.000	6.11	36.66	65.34	0.00	4.80	106.80
Cap terminal uscat de exterior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izotatie din PVC cu sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat								
			10.89					
			0.00					
			0.80					

037 W2J02A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	96.84	451.08	0.00	547.92
Verificarea si incercarea retelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								
038 DA11A1	M.C.	1.000	40.02	40.02	17.79	15.99	0.00	73.80
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU								
ASTERNE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI								
INNOROIRE								
039 CA01A1	M.C.	1.600	0.12	0.19	50.37	2.02	0.00	52.58
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII								
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM								
<3MC								
039 2100945	M.C.	1.613	193.10	311.47	0.00	0.00	0.00	311.47
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								
040 TRA06A20	TONA	3.870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.47
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =20KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
12.173	387522.51	35938.21	14230.35	9241.61	446932.68

Din care:

Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajele electrice = 14230.35

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	4 372.22
-Transport auto	4 869.39

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +	7 475.15
		9241.61 * 0.000)	* 0.20800 =	
-SOMAJ:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +	179.69
		9241.61 * 0.000)	* 0.00500 =	
-SANATATE:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +	1 868.79
		9241.61 * 0.000)	* 0.05200 =	
-FOND DE RISC:	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +	93.44
		9241.61 * 0.000)	* 0.00260 =	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(35938.21 +	14230.35 * 0.000 +	395.32
		9241.61 * 0.000)	* 0.01100 =	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

12.173	387522.51	45950.60	14230.35	9241.61	456945.06
Cheltuieli indirecte:					
	456945.06	*	0.0865	=	39 525.75
Profit:	496470.81	*	0.0500	=	24 823.54
TOTAL GENERAL DEVIZ:					521 294.35

K

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VAJUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera			
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D										
1 001	DG04B1	M	240.0000	a)	0.0000					623.98
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999		623.98			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5999					
2 002	RPT09F1	MC	202.0000	a)	0.0000					7814.03
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599		7142.70			
	FUNDATII SI ELEVATII *			c)	3.3234			671.33		
				d)	0.0000					
					38.6833					
3 003	TRB01C12	T	562.0000	a)	0.0000					2598.63
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		2598.63			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.6239					
4 004	TSC35B3	SUTE MC	2.3000	a)	0.0000					292.12
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080			292.12		
				d)	0.0000					
					127.0080					
5 005	TSC19C1	SUTE MC	15.0000	a)	0.0000					2742.57
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000					
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380			2742.57		
				d)	0.0000					
					182.8380					
6 006	TSA01C1	MC	310.0000	a)	0.0000					3596.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000		3596.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.6000					

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZIUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total:a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC22E1	SUTE MC	15.0000	a)	0.0000				1386.03
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA	TSC19C1	BULDOZER DE 81-180	b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020			1386.03	
				d)	0.0000				
					92.4020				
8 008	TSC02D1	SUTE MC	18.1000	a)	0.0000				2037.55
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720			2037.55	
				d)	0.0000				
					112.5720				
9 009	TRA01A10	T	3920.0000	a)	0.0000				13720.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	3.5000			13720.00	
					3.5000				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	20.4000	a)	0.0000				1584.20
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570			1584.20	
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	DA04B1	SUTE MC	3.2000	a)	0.0000				489.96
	SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC5 CM IN			b)	0.0000				
	IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORDON			c)	153.1110			489.96	
				d)	0.0000				
					153.1110				
12 012	TSD08A1	SUTE MC	7.9000	a)	0.0000				1319.52
	COMPACT.CU UMLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600			190.86	
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680			1128.66	
				d)	0.0000				
					167.0280				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Materiale				Total
					M	m	U	t	
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport		
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	013 TSD06B1	SUTE MC	1.3000	a) 0.0000					107.86
	CCMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMLUTURA PAMINT			b) 23.5840		30.66			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c) 59.3866			77.20		
				d) 0.0000					
				82.9706					
14	014 DA01A1	100 MP	31.6000	a) 0.0000					193.20
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b) 2.2499		71.10			
	RUTIER			c) 3.8640			122.10		
				d) 0.0000					
				6.1139					
15	015 DA16C1 ASIM	MP	499.0000	a) 9.7720	4876.23				7543.78
	FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE			b) 5.2200		2604.78			
	5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAST			c) 0.1258			62.77		
	Strat de forma,drenant si anticapilar, din blocaj de bolovani de rau			d) 0.0000					
	Asezat pe un strat de balast, 20 cm gr pe carosabil nou strada			15.1178					
16	016 DA06A1	MC	768.0000	a) 36.8240	28280.83				39616.04
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b) 10.3836		7974.60			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c) 4.3758			3360.61		
				d) 0.0000					
				51.5834					
17	017 DA12A1	MC	454.0000	a) 53.2810	24189.57				31729.28
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b) 7.1999		3268.75			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c) 9.4074			4270.96		
				d) 0.0000					
				69.8883					
18	018 DA06A2	MC	60.0000	a) 47.3120	2838.72				3724.29
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b) 10.3836		623.02			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c) 4.3758			262.55		
				d) 0.0000					
				62.0714					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	DE10A1	M	966.0000	a)	28.3112	27348.62			32335.88
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	4987.26			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
20 020	DE11A1	M	966.0000	a)	12.6082	12179.52			14696.05
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	2516.53			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
21 021	DD01A1 ASIM	MP	1190.0000	a)	15.9990	19038.81			26813.08
	PAVAJ EXEC PAVELE ORNAMENTALE h=6 cm PE UN STAT DE NISIP			b)	6.4977	7732.26			
				c)	0.0353			42.01	
				d)	0.0000				
					22.5320				
22 022	DB02D1	100 MP	31.6000	a)	50.0725	1582.29			2151.09
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	568.80			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					68.0724				
23 023	DB12B1	T	509.0000	a)	0.2760	140.48			4984.94
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	1888.19			
	MECANICA BAD 25 sau BAD 20 6 cm GR			c)	5.8080			2956.27	
				d)	0.0000				
					9.7936				
24 024	DZ20A1	T	509.0000	a)	227.0280	115557.25			129693.76
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIPLURA CU NISIP			b)	10.9796	5588.62			
	BITUMINOS BAD 25 sau BAD20			c)	16.7935			8547.89	
				d)	0.0000				
					254.8011				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	DB16H1	MP	3152.0000	a) 0.0308	97.08				3785.86
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b) 0.4706		1483.33			
	4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR			c) 0.6997			2205.45		
				d) 0.0000					
				1.2011					
26 026	DZ14B1	T	297.0000	a) 242.5580	72039.73				76791.37
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b) 1.3498		400.89			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c) 14.6490			4350.75		
				d) 0.0000					
				258.5568					
27 027	DB21A1	100 MP	31.6000	a) 0.0000					342.72
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b) 8.0999		255.96			
	CIRCULATE			c) 2.7456			86.76		
				d) 0.0000					
				10.8455					
28 028	DZ19E1	T	14.0000	a) 158.5820	2220.15				2376.73
	PREP NISIPOLUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3			b) 0.9448		13.23			
	MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c) 10.2392			143.35		
				d) 0.0000					
				169.7660					
29 029	TRA01A10	T	822.0000	a) 0.0000					2877.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c) 0.0000					
				d) 3.5000				2877.00	
				3.5000					
30 030	TRA06A10	T	157.0000	a) 0.0000					1617.10
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b) 0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c) 0.0000					
				d) 10.3000				1617.10	
				10.3000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	310389.28	54160.15	36821.09	18214.10	419584.62
			- Vut termice 36821.09		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (54160.15 x 20.80 /100)				11265.31
- somaj	: (54160.15 x 0.50 /100)				270.80
- sanatate	: (54160.15 x 5.20 /100)				2816.33
- fond de risc	: (54160.15 x 0.242 /100)				131.07
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	310389.28	68643.66	36821.09	18214.10	434068.13
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (434068.13 x 7.00 /100)				30384.77
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((434068.13 + 30384.77) x 5.00 /100)				23222.65
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				487675.55

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D										
1	001 DF24A1	BUC	2.0000	a)	194.0904	388.18				819.66
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP			b)	215.7381		431.48			
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					409.8285					
2	002 DF27A1	ORA	80.0000	a)	0.0000					640.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000		640.00			
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					8.0000					
3	003 DF16A1	KM	1.5000	a)	860.9210	1291.38				1351.44
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348		44.75			
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080			15.31		
				d)	0.0000					
					900.9638					
4	004 DF17A1	MP	26.0000	a)	14.0558	365.45				509.21
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396		99.83			
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896			43.93		
				d)	0.0000					
					19.5850					
5	005 DF18A1	BUC	7.0000	a)	145.0000	1015.00				1078.23
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329		63.23			
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000					
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000					
	(BUC)				154.0329					
6	006 DF19A1	BUC	7.0000	a)	0.3900	2.73				28.91
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398		26.18			
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.1298					

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444	IND PROCURARE INDICATOARE	BUC	7.0000	a)	260.0000	1820.00			1820.00
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					260.0000				
8 008 CZ0105C1	PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$	MC	1.2000	a)	157.4310	188.92			193.20
				b)	0.7650		0.92		
				c)	2.7964			3.36	
				d)	0.0000				
					160.9924				
9 009 TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	T	3.0000	a)	0.0000				30.90
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000				30.90
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	5071.66	1306.39	62.60	30.90	6471.55
			- Vut termice 62.60		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (1306.39 x 20.80 /100)	271.73
- somaj	: (1306.39 x 0.50 /100)	6.53
- sanatate	: (1306.39 x 5.20 /100)	67.93
- fond de risc	: (1306.39 x 0.242 /100)	3.16
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	5071.66	1655.74	62.60	30.90	6820.90
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x %	(6820.90 x 7.00 /100)				477.46
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((6820.90 + 477.46) x 5.00 /100)				364.92
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0				7663.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	381.0000	a)	0.0000				8046.72
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200	8046.72			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	ACE08A1	MC	23.0000	a)	36.9000	848.70			960.94
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	112.24			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
3 003	ACB08B1	M	485.0000	a)	0.0378	18.33			1076.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 80			b)	1.7501	848.80			
				c)	0.4318		209.42		
				d)	0.0000				
					2.2197				
4 004	756N048	M	487.0000	a)	32.3000	15730.10			15730.10
	TUB PE-HD PE 80 D=90 MM PN 6			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.3000				
5 005	TSD01C1	MC	381.0000	a)	0.0000				1319.78
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1319.78			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
6 006	TSD04C1	MC	381.0000	a)	0.0500	19.05			2274.57
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	2255.52			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007 4444	TEU PROCURARE TEURI PE 80 D=90x75 mm	BUC	2.0000	a) 25.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 25.0000	50.00				50.00
8 008 4444	CAP PROCURARE CAPAT FLANSA PE 80 D=90mm	BUC	2.0000	a) 26.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 26.0000	52.00				52.00
9 009 4444	FLA PROCURARE FLANSA LIBERA PT PE D=90mm	BUC	2.0000	a) 120.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 120.0000	240.00				240.00
10 010 4444	DOP PROCURARE DOP PE D= 90mm	BUC	3.0000	a) 32.3000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 32.3000	96.90				96.90
11 011 ACB01M	MANOPERA MONTAJ PIESE DE LEGATURA	ORA	4.0000	a) 0.0000 b) 5.5800 c) 0.0000 d) 0.0000 5.5800		22.32			22.32
12 012 ACB12B1	IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 80	BUC	4.0000	a) 0.2419 b) 6.6100 c) 1.6920 d) 0.0000 8.5439	0.97	26.44		6.77	34.18

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	013	ACD13C1	BUC	3.0000	a)	12.7428	38.23			260.83
		INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	71.9995		216.00		
		100			c)	2.1996			6.60	
		-11702/0051 275A157 TEAVA CONST F S LC 89 X 8 /OLT 35			d)	0.0000				
		S 404/2 (M)				86.9419				
14	014	ACD01L1	BUC	1.0000	a)	450.5262	450.53			470.33
		CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT			b)	19.8000		19.80		
		CAROSABIL IV			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						470.3262				
15	015	ACD02A1	BUC	6.0000	a)	4.3620	26.17			33.73
		TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		7.56		
		RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						5.6220				
16	016	ACD09H1	BUC	1.0000	a)	631.9844	631.98			1083.83
		CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H			b)	444.7800		444.78		
		2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			c)	7.0744			7.07	
					d)	0.0000				
						1083.8388				
17	017	CZ0105C1	MC	1.0000	a)	157.4310	157.43			161.00
		PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE			b)	0.7650		0.77		
		GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964			2.80	
		\$			d)	0.0000				
						160.9924				
18	018	CZ0203A1	MC	0.2000	a)	123.9520	24.79			29.37
		PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800		0.94		
		INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA			c)	18.1898			3.64	
					d)	0.0000				
						146.8218				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	M	m	U	t	Total

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					

19 019	ACE01A1	BUC	4.0000	a)	750.6316	3002.53								3100.45
	HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 65 MM			b)	24.4798		97.92							
				c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					775.1114									

20 020	ACE05A1	T	0.0160	a)	3419.2000	54.71								72.37
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV			b)	1029.0600		16.46							
	-11703/0002 451A079 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET (KG)			c)	75.2000							1.20		
	-11713/0004 737A031 GARNITURA ETANSARE PLAN PN6/2,5 D= 100 M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)			d)	0.0000									
					4523.4600									

21 021	ACE07C1	100 M	4.8700	a)	2.3974	11.68								99.34
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100			b)	18.0000		87.66							
				c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					20.3974									

22 022	SD14E1	BUC	1.0000	a)	18.6518	18.65								24.59
	ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=2''			b)	5.9400		5.94							
	-11411/0068 4610059 ROBINET TREC. FONTA 2 B DESCARCARE PN10 S6480 (BUC)			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					24.5918									

23 023	ACE09D1	BUC	1.0000	a)	86.0000	86.00								90.94
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100			b)	4.9408		4.94							
	-11712/0101 502A075 ROBIN.FON.REGI.CIAPETE FLUT NID 5559 10/ - 80 (BUC)			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					90.9408									

24 024	ACE16A1	M	40.0000	a)	0.0000									57.60
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE			b)	1.4399		57.60							
				c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					1.4399									

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 004 ALIMENTARE CU APA STR VANTULUI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	ACE17A1	BUC	3.0000	a)	1.2703	3.81			29.98
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE			b)	8.7237		26.17		
	CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9940				
26 026	TRA01A05	T	3.3000	a)	0.0000				20.46
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000			20.46	
					6.2000				
27 027	TRA06A10	T	5.0000	a)	0.0000				51.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			51.50	
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	21562.56	13618.36	237.50	71.96	35490.38
			- Vut termice 237.50		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (13618.36 x 20.80 /100)				2832.62
- somaj	: (13618.36 x 0.50 /100)				68.09
- sanatate	: (13618.36 x 5.20 /100)				708.15
- fond de risc	: (13618.36 x 0.242 /100)				32.96
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	21562.56	17260.18	237.50	71.96	39132.20
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (39132.20 x 7.00 /100)				2739.25
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((39132.20 + 2739.25) x 5.00 /100)				2093.57
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				43965.02

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	TSA04C1	MC	513.0000	a)	0.0000					10834.56
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200		10834.56			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					21.1200					
2 002	TSA04F1	MC	19.0000	a)	0.8728	16.58				688.42
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600		671.84			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					36.2328					
3 003	ACA15F1	M	115.0000	a)	0.0346	3.98				252.24
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.1500		247.25			
	PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D200			c)	0.0088			1.01		
				d)	0.0000					
					2.1934					
4 004	4444200	M	115.0000	a)	42.0000	4830.00				4830.00
	PROCURARE TUBURI din PVC D=200 MM SN4			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					42.0000					
5 005	ACA15H1	M	459.0000	a)	0.0755	34.65				1405.41
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.9600		1358.64			
	PRIN INFAS., IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D300			c)	0.0264			12.12		
				d)	0.0000					
					3.0619					
6 006	4444300	M	459.0000	a)	88.0000	40392.00				40392.00
	PROCURARE TUBURI DIN PVC D=300MM SN4			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					88.0000					

EDI4-8.31 AF3

02.08.2010/14:49:19 (R) CONSALT

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
					a)materiale	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD01C1	MC	510.0000	a)	0.0000				1766.64
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	1766.64			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
8 008	TSD04C1	MC	510.0000	a)	0.0500	25.50			3044.70
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200	3019.20			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.9700				
9 009	TSF01B1	MP	1522.0000	a)	1.4922	2271.13			6380.53
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000	4109.40			
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.1922				
10 010	ACE08A1	MC	58.0000	a)	36.9000	2140.20			2423.24
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	283.04			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				
11 011	ACB13F1	BUC	6.0000	a)	58.9770	353.86			1190.68
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	129.5994	777.60			
	200			c)	9.8700		59.22		
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d)	0.0000				
	404/2 (M)				198.4464				
12 012	ACE02A1	BUC	7.0000	a)	531.9216	3723.45			3983.46
	GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA			b)	37.1447	260.01			
	TIP A1			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					569.0663				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 REȚEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	ACD01L1	BUC	11.0000	a)	450.5262	4955.79			5173.59
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT			b)	19.8000	217.80			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					470.3262				
14 014	ACD02A1	BUC	66.0000	a)	4.3620	287.89			371.05
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600	83.16			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
15 015	ACD07D1	M	0.8000	a)	36.6810	29.34			67.71
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599	38.37			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					84.6409				
16 016	CZ0105C1	MC	15.0000	a)	157.4310	2361.47			2414.90
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650	11.48			
	GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE			c)	2.7964	41.95			
	\$			d)	0.0000				
					160.9924				
17 017	CZ0203A1	MC	4.0000	a)	123.9520	495.81			587.29
	PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN			b)	4.6800	18.72			
	INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA	\$		c)	18.1898	72.76			
				d)	0.0000				
					146.8218				
18 018	TRA06A10	T	45.0000	a)	0.0000				463.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				463.50
					10.3000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 RETEA CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD04A1	BUC	3.0000	a)	270.4499	811.35			1126.61
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	98.0572	294.17			
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200			c)	7.0290		21.09		
				d)	0.0000				
					375.5361				
20 020	ACD04B1	BUC	8.0000	a)	271.6534	2173.23			3040.18
	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB			b)	101.3400	810.72			
	BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 250			c)	7.0290		56.23		
				d)	0.0000				
					380.0224				
21 021	TRA01A05	T	156.0000	a)	0.0000				967.20
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000				
				d)	6.2000			967.20	
					6.2000				
22 022	TSC35B3	SUTE MC	1.2000	a)	0.0000				152.41
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M =156 T			c)	127.0080		152.41		
				d)	0.0000				
					127.0080				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	64906.23	24802.60	416.79	1430.70	91556.32
			- Vut termice 416.79		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (24802.60 x 20.80 /100)				5158.94
- somaj	: (24802.60 x 0.50 /100)				124.01
- sanatate	: (24802.60 x 5.20 /100)				1289.74
- fond de risc	: (24802.60 x 0.242 /100)				60.02
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	64906.23	31435.31	416.79	1430.70	98189.03
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (98189.03 x 7.00 /100)				6873.23
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((98189.03 + 6873.23) x 5.00 /100)				5253.11
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				110315.37

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Rs

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 CONDUCA REFOARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
					c)utilaj					
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1	001	TSA04C1	MC	36.0000	a)	0.0000				760.32
		SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	21.1200		760.32		
		PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						21.1200				
2	002	ACB08E1	M	46.0000	a)	0.0783	3.60			192.75
		MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150			b)	3.0035		138.16		
					c)	1.1085			50.99	
					d)	0.0000				
						4.1903				
3	003	5500113	MP	46.0000	a)	34.0000	1564.00			1564.00
		CONDUCTA PE 100 D=160X6.2 mm			b)	0.0000				
					c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						34.0000				
4	004	TSD01C1	MC	36.0000	a)	0.0000				124.70
		IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		124.70		
		10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						3.4640				
5	005	TSD04C1	MC	36.0000	a)	0.0500	1.80			214.92
		COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	5.9200		213.12		
		UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						5.9700				
6	006	TSF01B1	MP	120.0000	a)	1.4922	179.06			503.06
		SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	2.7000		324.00		
		MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,21-0,6M INTR.DULAPI			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						4.1922				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 CONDUCA REFULARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
					a)materiale	M	m	U		t
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera	port		
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	ACE08A1	MC	3.0000	a)	36.9000	110.70			125.34	
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800		14.64			
	NISIP			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					41.7800					
8 008	ACB13F1	BUC	3.0000	a)	58.9770	176.93			595.34	
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN			b)	129.5994		388.80			
	200			c)	9.8700			29.61		
	-11702/0139 2750106 TEAVA CONST F S LC 219 X 8 /OLT 35 S			d)	0.0000					
	404/2 (M)				198.4464					
9 009	TRA01A05	T	1.2000	a)	0.0000				7.44	
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 5 km.			c)	0.0000					
				d)	6.2000			7.44		
					6.2000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2036.09	1963.74	80.60	7.44	4087.87
			- Vut termice 80.60		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1963.74 x 20.80 /100)				408.46
- somaj	: (1963.74 x 0.50 /100)				9.82
- sanatate	: (1963.74 x 5.20 /100)				102.11
- fond de risc	: (1963.74 x 0.242 /100)				4.75
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2036.09	2488.88	80.60	7.44	4613.01
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (4613.01 x 7.00 /100)				322.91
Profit	: P0 = (T0 + IO) x % ((4613.01 + 322.91) x 5.00 /100)				246.80
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+IO+P0				5182.72

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PS

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA07C1	MC	5.0000	a)	0.0000				91.60
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	18.3200	91.60			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.3200				
2 002	TSA07F1	MC	5.0000	a)	0.4972	2.49			189.29
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	37.3600	186.80			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					37.8572				
3 003	TSA07I1	MC	5.0000	a)	0.4972	2.49			268.49
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	53.2000	266.00			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.4,01-6M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					53.6972				
4 004	TSA08E1	MC	0.5000	a)	0.0000				15.06
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPR.EVAC.CU MAC.P.IN			b)	26.8000	13.40			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.6,01-10M,T.TARE			c)	3.3180		1.66		
				d)	0.0000				
					30.1180				
5 005	TSC03F1	SUTE MC	0.2300	a)	0.0000				28.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.AUTO.TEREN CAT 2			c)	121.7250		28.00		
				d)	0.0000				
					121.7250				
6 006	TSF10C1	MP	35.2000	a)	6.2605	220.37			1509.75
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	36.6300	1289.38			
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 0,0-4M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					42.8905				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITETI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPAPE APE UZATE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSF10D1	MP	19.3500	a)	6.2625	121.18			1051.14
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.VERTIC.CU INTERSP.<0,05M SI			b)	48.0600		929.96		
	LAT.INTRE MAL.PESTE 2,5M;PE ADINC.DE 4,01-8M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					54.3225				
8 008	AUTORA1221	ORA	4.0000	a)	0.0000				124.80
	ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9 TF 2 SCHIMBURI			b)	0.0000				
				c)	31.2000		124.80		
				d)	0.0000				
					31.2000				
9 009	MDTA4624A1	BUC	1.0000	a)	0.0000				0.50
	MONTARE COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.5040		0.50		
				d)	0.0000				
					0.5040				
10 010	MDTB4624A1	BUC	1.0000	a)	0.0000				218.24
	DEMONT. COMPLETA UTILAJ MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	218.2400		218.24		
				d)	0.0000				
					218.2400				
11 011	MDTC4624010	BUC	1.0000	a)	0.0000				0.11
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM MACARA PE PNEURI DE 0,15-0,199			b)	0.0000				
	MN(15-19,9TF)			c)	0.1134		0.11		
				d)	0.0000				
					0.1134				
12 012	TSD01C1	MC	26.0000	a)	0.0000				90.06
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		90.06		
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPAPE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10	T	25.5000	a)	0.0000				89.25
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	3.5000			89.25	
					3.5000				
14 014	TSA24A1	ORA	20.0000	a)	0.0000				144.00
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			b)	0.0000				
				c)	7.2000		144.00		
				d)	0.0000				
					7.2000				
15 015	CA02E1	MC	1.1500	a)	201.8400	232.12			269.23
	TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU BAZINE SUBTERANE -10173/0060 900107K BET.B250 AGR.GR.<31MM,CIM.PA35 FUND,STRUCT.B.A. INST.CE (MC)			b)	31.9400		36.73		
				c)	0.3300			0.38	
				d)	0.0000				
					234.1100				
16 016	CC02E1	KG	95.0000	a)	0.0680	6.46			43.80
	MONT ARMAT LA CONSTR SPEC CADRE INDEP CU H<35 M DIN BARE CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			b)	0.3930		37.34		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.4610				
17 017	CZ0302V1	KG	27.0000	a)	2.4240	65.45			72.29
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN OB 37 D<10MM \$			b)	0.2430		6.56		
				c)	0.0104			0.28	
				d)	0.0000				
					2.6774				
18 018	CZ0302Y1	KG	68.0000	a)	3.1310	212.91			224.64
	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE CENTRALIZATE DIN PC 52 D>10MM \$			b)	0.1620		11.02		
				c)	0.0104			0.71	
				d)	0.0000				
					3.3034				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 007 STATIE POMPARE APE UZATE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	CB06B1	MP	2.3000	a) 6.9056	15.88				50.27
	COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE LA			b) 14.9500		34.39			
	CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP SPECIAL GREU			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				21.8556					
20 020	ACD01J1	BOC	1.0000	a) 437.3470	437.35				457.15
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPOORT			b) 19.8000		19.80			
	CAROSABIL TIP III A			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				457.1470					
21 021	TRA04A10	T	2.7500	a) 0.0000					10.45
	Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu			b) 0.0000					
	remorci treiler sub 20t pe dis.10 km.*			c) 0.0000					
				d) 3.8000				10.45	
				3.8000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1316.70	3013.04	518.68	99.70	4948.12
			- Vut termice 518.68		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (3013.04 x 20.80 /100)				626.71
- somaj	: (3013.04 x 0.50 /100)				15.07
- sanatate	: (3013.04 x 5.20 /100)				156.68
- fond de risc	: (3013.04 x 0.242 /100)				7.29
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1316.70	3818.79	518.68	99.70	5753.87
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (5753.87 x 7.00 /100)				402.77
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((5753.87 + 402.77) x 5.00 /100)				307.83
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				6464.47

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RD

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a)materiale	M	m	U	
					b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera	port	
					d)transport				
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 EA06T3	M	3.0000	a)	7.2977	21.89			34.58
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		12.69		
	PE DIBLURI METALICE D=1 TOLI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.5277				
2	002 ACA11A2	M	5.0000	a)	2.5945	12.97			23.76
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN			b)	2.1500		10.75		
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32			c)	0.0088			0.04	
				d)	0.0000				
					4.7533				
3	003 EC05A1	M	3.0000	a)	6.0006	18.00			20.70
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE			b)	0.9000		2.70		
	TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*			c)	0.0000				
	-12007/0025 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.9006				
4	004 W2G01B11	M	80.0000	a)	6.0333	482.66			520.14
	MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU SAU AL SANT PAT			b)	0.4685		37.48		
	NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA			c)	0.0000				
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.5018				
5	005 W2G02B11	M	5.0000	a)	6.0333	30.17			33.30
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR 0,601-0,750 KG/M CU-AL IN TUB PE			b)	0.6265		3.13		
	TRASEU CU OBST.TR MANUALA MONTAT			c)	0.0000				
	-12301/0911 5250043 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 4 U S			d)	0.0000				
	8778 (M)				6.6598				
6	006 W2H07A1	M	80.0000	a)	2.5600	204.80			236.47
	PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII			b)	0.3959		31.67		
	DIN PVC			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.9559				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	W2H04A1	MC	6.4000	a)	37.8000	241.92			268.19
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA			b)	4.1040		26.27		
	LUCR IN PROF NETIPIZAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.9040				
8 008	W2H07G1	M	5.0000	a)	75.5380	377.69			380.84
	PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB DIN PVC CU D=100			b)	0.6298		3.15		
	MMP PT.PROT.CABLULUI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					76.1678				
9 009	EC12C1	BUC	2.0000	a)	1.1600	2.32			15.10
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			b)	6.3900		12.78		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.5500				
10 010	EF02C1	BUC	1.0000	a)	8.3006	8.30			28.73
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN			b)	20.4300		20.43		
	NISA, TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					28.7306				
11 011	5555BMP	BUC	1.0000	a)	1150.0000	1150.00			1150.00
	PROCURARE BMP TRIFAZAT In=32a, 3p+N			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1150.0000				
12 012	EF09A1	BUC	8.0000	a)	0.0000				5.04
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU			b)	0.6300		5.04		
	CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.6300				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	EH01A1	BUC	1.0000	a)	0.0000				16.58
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b)	6.9300	6.93			
				c)	9.6500		9.65		
				d)	0.0000				
					16.5800				
14 014	EH05C1	BUC	1.0000	a)	0.0000				106.32
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b)	83.1600	83.16			
				c)	23.1600		23.16		
				d)	0.0000				
					106.3200				
15 015	ATD29B	KG	10.0000	a)	2.2280	22.28			39.20
	SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE:DIN ELEMENTE			b)	1.6916	16.92			
	PREFABRICATE ZINCATE			c)	0.0000				
	-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OL37 PREFAB.MECANO.			d)	0.0000				
	ZINCATE (KG)				3.9196				
16 016	TSA16C1	MC	28.1600	a)	0.0000				505.75
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA			b)	17.9600	505.75			
	SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.9600				
17 017	TSD18C1	MC	21.7600	a)	0.0500	1.09			216.95
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE			b)	9.9200	215.86			
	INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.9700				
18 018	TSD01C1	MC	6.4000	a)	0.0000				22.17
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	22.17			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 BRANSAMENT ELECTRIC ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera	port		
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	EI07A1	KWH	20.0000	a)	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
20 020	EI01B1	BUC	4.0000	a)	1.8800	7.52			14.72
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM			b)	1.8000		7.20		
	-12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M			c)	0.0000				
	10 (BUC)			d)	0.0000				
					3.6800				
21 021	EI02C1	BUC	4.0000	a)	5.7700	23.08			29.56
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII			b)	1.6200		6.48		
	UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	2610.69	1030.56	32.85	0.00	3674.10
			- Vut termice 32.85		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	:	(1030.56 x 20.80 /100)			214.36
- somaj	:	(1030.56 x 0.50 /100)			5.15
- sanatate	:	(1030.56 x 5.20 /100)			53.59
- fond de risc	:	(1030.56 x 0.242 /100)			2.49
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	2610.69	1306.15	32.85	0.00	3949.69
Cheltuieli indirecte	:	$I0 = T0 \times \% \quad (3949.69 \times 7.00 /100)$			276.48
Profit	:	$P0 = (T0 + I0) \times \% \quad ((3949.69 + 276.48) \times 5.00 /100)$			211.31
TOTAL GENERAL	:	$V0 = T0+I0+P0$			4437.48

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PS

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1 001	EA06T3	M	20.0000	a)	7.2977	145.95				230.55
	TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA APARENT			b)	4.2300		84.60			
	PE DIBLURI METALICE D=1 TOLI			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.5277					
2 002	EC12C1	BUC	4.0000	a)	1.1600	4.64				30.20
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP			b)	6.3900		25.56			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					7.5500					
3 003	ED20A1	BUC	2.0000	a)	0.9879	1.98				8.10
	LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU			b)	3.0600		6.12			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					4.0479					
4 004	EH04H1	BUC	2.0000	a)	0.0000					138.08
	INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. P<10 KW			b)	20.7900		41.58			
				c)	48.2500			96.50		
				d)	0.0000					
					69.0400					
5 005	EF09A1	BUC	12.0000	a)	0.0000					7.56
	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			b)	0.6300		7.56			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.6300					
6 006	ATD20A	BUC	12.0000	a)	0.4160	4.99				30.91
	CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI, PANOURI, PUPITRE, CUTII			b)	2.1598		25.92			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.5758					

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPAE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera			
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7	007	EH01A1	BUC	2.0000	a)	0.0000				33.16
		INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.			b)	6.9300		13.86		
					c)	9.6500			19.30	
					d)	0.0000				
						16.5800				

8	008	EH02A1	BUC	2.0000	a)	0.0000				1.26
		INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARI			b)	0.6300		1.26		
					c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						0.6300				

9	009	EH05C1	BUC	1.0000	a)	0.0000				106.32
		INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE			b)	83.1600		83.16		
					c)	23.1600			23.16	
					d)	0.0000				
						106.3200				

10	010	ATD29B	KG	20.0000	a)	2.2280	44.56			78.39
		SUPORTI, STELAJE, CONSTRUCTII METALICE: DIN ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE			b)	1.6916		33.83		
		-12526/0001 700A323 CONSTR.METAL.OL37 PREFAB.MECANO. ZINCATE (KG)			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						3.9196				

11	011	TSA16C1	MC	8.1600	a)	0.0000				146.55
		SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			b)	17.9600		146.55		
					c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						17.9600				

12	012	TSD18C1	MC	8.0000	a)	0.0500	0.40			79.76
		UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			b)	9.9200		79.36		
					c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						9.9700				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 009 INSTALATII ELECTRICE ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total	
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport		Total:a+b+c+d
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	TSD01C1	MC	0.1600	a)	0.0000				0.55	0.55
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM			b)	3.4640		0.55			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.4640					
14 014	EG08B1	M	24.0000	a)	4.8424	116.22				389.10
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT			b)	11.3700		272.88			
	MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					16.2124					
15 015	EG07B1	M	4.0000	a)	3.7566	15.03				36.99
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b)	5.4900		21.96			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					9.2466					
16 016	EG07A1	M	10.0000	a)	2.6690	26.69				81.59
	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI			b)	5.4900		54.90			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					8.1590					
17 017	WIR06A2	M	24.0000	a)	19.0930	458.23				700.61
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU			b)	9.7233		233.36			
	LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE			c)	0.3760			9.02		
				d)	0.0000					
					29.1923					
18 018	EG10A1	BUC	1.0000	a)	35.0000	35.00				47.42
	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE			b)	12.4200		12.42			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					47.4200					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 009 INSTALATII ELECTRICE SI POMPAJE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	W1R11A	BUC	4.0000	a)	2.3800	9.52			13.12
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI			b)	0.9000		3.60		
	GALVANIZATE M12X40			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2800				
20 020	EH07A1	KWH	20.0000	a)	0.3000	6.00			6.00
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3000				
21 021	E101B1	BUC	16.0000	a)	1.8800	30.08			58.88
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM			b)	1.8000		28.80		
	-12047/0003 658A027 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M			c)	0.0000				
	10 (BUC)			d)	0.0000				
					3.6800				
22 022	E102C1	BUC	2.0000	a)	5.7700	11.54			14.78
	ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII			b)	1.6200		3.24		
	UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3900				
23 023	W1P08A	BUC	1.0000	a)	0.6170	0.62			16.82
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII			b)	16.2000		16.20		
	ELECTRICE LA CONSTRUCTII			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8170				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	911.45	1197.27	147.98	0.00	2256.70
			- Vut termice 147.98		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1197.27 x 20.80 /100)				249.03
- somaj	: (1197.27 x 0.50 /100)				5.99
- sanatate	: (1197.27 x 5.20 /100)				62.26
- fond de risc	: (1197.27 x 0.242 /100)				2.90
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	911.45	1517.45	147.98	0.00	2576.88
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x %	(2576.88 x 7.00 /100)			180.38
Profit	: P0 = (T0 + I0) x %	((2576.88 + 180.38) x 5.00 /100)			137.86
TOTAL GENERAL	: V0 = T0+I0+P0				2895.12

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RAP

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	M1B13A1	M	2.0000	a)	1.4940	2.99			22.79
	MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE			b)	9.8998		19.80		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.3938				
2 002	M1I03A1	BUC	2.0000	a)	80.0163	160.03			172.31
	MANOMETRU PT.INST.AER COMP.INDICATOR			b)	6.1377		12.28		
	-12610/0003 603A006 MANOMETRU IND IN CTII TH M 160 DN160 MM			c)	0.0000				
	STAS 3589/1-74 (BUC)			d)	0.0000				
					86.1540				
3 003	ACE09F1	BUC	3.0000	a)	425.0000	1275.00			1293.71
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		18.71		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000				
	-11712/0104 502A078 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 150 (BUC)				431.2368				
4 004	RPIC72I1	BUC	4.0000	a)	0.0573	0.23			2.39
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA			b)	0.5398		2.16		
	PT.CONSTRUCTII 83X3,5 MM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5971				
5 005	RPIC75T1	BUC	8.0000	a)	2.6625	21.30			165.30
	EXECUTARE IMBINARI DE RAMIFICATIE,PRIN SUDURA OXIACETIL.A			b)	18.0000		144.00		
	TEVII OL.FARA SUDURA PT.CONST. 152X6 MM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					20.6625				
6 006	ACE09F1	BUC	2.0000	a)	288.0000	576.00			588.47
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368		12.47		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000				
	-11712/0102 502A074 ROBIN.FON.REGI.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 100 (BUC)				294.2368				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 010 INST HIDRO ST POMPARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a)materiale	M	m	U		t
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ACB08E1 ASIM	M	11.0000	a)	62.6898	689.59			734.82
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 150			b)	3.0035		33.04		
	TEAVA POLIPROPILENA DE INALTA DENSITATE De= 160mm			c)	1.1085			12.19	
				d)	0.0000				
					66.8018				
8 008	ACB13E1	BUC	4.0000	a)	31.9212	127.68			685.56
	INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 150			b)	129.5994		518.40		
				c)	9.8700			39.48	
				d)	0.0000				
					171.3906				
9 009	ACE05A1	T	0.0300	a)	4644.0000	139.32			172.45
	PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV			b)	1029.0600		30.87		
	-11703/0001 451A077 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM			c)	75.2000			2.26	
	PRET (KG)			d)	0.0000				
					5748.2600				
10 010	ACB10E1	BUC	6.0000	a)	47.7473	286.48			396.19
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 150			b)	12.8700		77.22		
	-11705/0005 483A027 FLANSA PLATA PN 6 150- 168 OL37-2 ET PU S 8012 (BUC)			c)	5.4144			32.49	
				d)	0.0000				
					66.0317				
11 011	GD05C1 ASIM	BUC	2.0000	a)	7.7716	15.54			53.52
	CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN= 6 TOLI			b)	18.9900		37.98		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					26.7616				
12 012	4444CUR	BUC	2.0000	a)	155.0000	310.00			310.00
	PROC CURBA POLIPROPILENA De=150mm,90GRD inalta desitate			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					155.0000				

OBIECTIV: 27R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA zona MIORITEI-9 MAI-VANTULUI-VADUL BISTRITEI din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 STRADA VANTULUI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 010 INST HIDRO ST POMPAE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera			
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	GD04D1 ASIM	BUC	1.0000	a)	1.3596	1.36				18.71
	IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU FLACARA OXIACET.SI CU			b)	9.3600		9.36			
	ARC ELECT.A TEVILOR AVIND DN=150 MM			c)	7.9900			7.99		
				d)	0.0000					
					18.7096					
14 014	ACB10B1	BUC	2.0000	a)	18.9212	37.84				56.01
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	6.2100		12.42			
	DN = 80			c)	2.8764			5.75		
	-11705/0001 483A020 FLANSA PLATA PN 6 50- 60 OL37-2 ET PU S			d)	0.0000					
	8012 (BUC)				28.0076					
15 015	CN13C1	MP	1.0000	a)	3.2415	3.24				9.40
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU VOPSELE ULEI PE			b)	6.1600		6.16			
	CONDUCTE CU D EXTER.>34MM INCL.			c)	0.0000					
	-10162/0006 6770033 VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80 (KG)			d)	0.0000					
					9.4015					
16 016	ACB08A1	M	0.5000	a)	21.4299	10.71				11.55
	MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50			b)	1.3875		0.69			
				c)	0.2908			0.15		
				d)	0.0000					
					23.1082					
17 017	CL13A1	T	0.0490	a)	2413.1900	118.25				134.21
	MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR,C-TII SUST.UTILAJE 0,15-1,5T			b)	325.6200		15.96			
	ASAMBL.SURUBURI LA CONSTR H<35M			c)	0.0000					
	-10105/0001 700A190 PASARELA DIN OL 37 1N (KG)			d)	0.0000					
					2738.8100					
18 018	CL21A1	KG	14.5000	a)	2.3000	33.35				49.74
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			b)	1.1300		16.39			
	-10107/0002 700A304 CONFECTII METALICE IN RAME SIMPLE OTEL			c)	0.0000					
	U < 50 KG/MP (BUC)			d)	0.0000					
					3.4300					