

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	2250.0000	a)	0.0000				5849.78
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5849.78			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG03A1	MP	250.0000	a)	0.0000				611.18
	DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT			b)	2.4447	611.18			
	MONTATE PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4447				
3 003	DG06A1	MC	31.0000	a)	0.0000				1329.53
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999	1047.80			
	COND, POD, GIURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABIEA			c)	9.0880	281.73			
				d)	0.0000				
					42.8879				
4 004	DG05A1	MP	280.0000	a)	0.0000				1209.60
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	1209.60			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
5 005	TRB01C12	T	700.0000	a)	0.0000				3236.73
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	3236.73			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
6 006	TSC35B3	SUTE MC	2.8000	a)	0.0000				355.62
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG. 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	355.62			
				d)	0.0000				
					127.0080				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: C4 PARCARI
CATEGORIA DE LUCRARE: DRUMURI
DEVIZUL: C01 PARCARE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total		
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport			
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
10		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSC19C1	SUTE MC	9.9000	a)	0.0000					1810.10
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT. 81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULSI LA BI			b)	0.0000					
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380			1810.10		
				d)	0.0000					
					182.8380					
8 008	TSAG1C1	MC	220.0000	a)	0.0000					2552.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMED.NAI.ARUINC. IN			b)	11.6000		2552.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H=0,6X F.TARE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					11.6000					
9 009	TSC22E1	SUTE MC	9.9000	a)	0.0000					914.78
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000					
	CP TEREN CATEGORIA 3			c)	92.4020			914.78		
				d)	0.0000					
					92.4020					
10 010	TSC02D1	SUTE MC	12.1000	a)	0.0000					1362.12
	SAPATURA CU EXCAVAC.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000					
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			c)	112.5720			1362.12		
				d)	0.0000					
					112.5720					
11 011	TRA01AL0P	T	2940.0000	a)	0.0000					8467.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000					
	autobascaianta dist.=10 km			c)	0.0000					
				d)	2.8800			8467.20		
					2.8800					
12 012	TSD03B1	SUTE MC	14.9000	a)	0.0000					1157.09
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000					
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570			1157.09		
				d)	0.0000					
					77.6570					

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	TSD08A1 COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ	SUTE MC	5.2000	a) 0.0000 b) 24.1600 c) 142.8680 d) 0.0000 167.0280			125.63	742.91	868.54
14 014	TSD06B1 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM	SUTE MC	1.9000	a) 0.0000 b) 23.5840 c) 59.3866 d) 0.0000 82.9706		44.81		112.83	157.64
15 015	DA01A1 CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER	100 MP	59.6000	a) 0.0000 b) 2.2499 c) 3.8640 d) 0.0000 6.1139		134.09		230.29	364.38
16 016	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT-REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	566.0000	a) 36.8240 b) 10.3836 c) 4.3758 d) 0.0000 51.5834	20842.38		5877.12	2476.70	29196.20
17 017	DA12A1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE EXEC CU IMPANARE SI INNORIRE	MC	318.0000	a) 53.2810 b) 7.1999 c) 9.4074 d) 0.0000 69.8883	16943.36		2289.57	2991.55	22224.48
18 018	DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM -10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.CEN (MC)	M	2040.0000	a) 28.3112 b) 5.1628 c) 0.0000 d) 0.0000 33.4740	57754.85		10532.11		68286.96

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LEELA din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

- lei -

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	C.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019	DE11A1	M	240.0000	a)	12.6082	3025.97			3651.19
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR. TROTUARESPAVII			b)	2.6051	625.22			
	VERZI ALAI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900.05F BET.B15C AGREG.GR,GRAN. 31MM,CMX.M30			d)	0.0000				
	BLCC.FUNC.INSI.CEN (MC)				15.2133				
20 020	DI03A1	T	74.0000	a)	0.9360	69.26			6795.86
	REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PREPARATE SI			b)	90.9000	6726.60			
	CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU cu BAD25			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					31.8360				
21 021	DB02D1	100 MF	60.7000	a)	65.9975	5326.00			6778.59
	AMORS SUPRAF STRAI BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	1452.59			
	STRAI UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
22 022	DB12B1	T	1220.0000	a)	0.2760	336.72			12270.27
	STRAI LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	4525.71			
	MECANICA BAD25 sau BAD 20 6 cm gr			c)	6.0720	7407.84			
				d)	0.0000				
					10.0576				
23 023	DZ20A1	T	1220.0000	a)	227.0280	276974.16			316319.77
	PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLORA CU NISIP			b)	10.9796	13395.11			
	BITUMINOS BAD25			c)	21.2709	25950.50			
				d)	0.0000				
					259.2785				
24 024	DE11L1	MF	7090.0000	a)	0.0000				7657.20
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	7657.20			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025 4444GEO	PROCURARE GEOGRILA	MP	7090.0000	a) 12.0000	85080.00				85080.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				12.0000					
26 026 DB16H1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 cm gr	MP	8070.0000	a) 0.0308	248.56				9949.51
				b) 0.4706	3797.74				
				c) 0.7315		5903.21			
				d) 0.0000					
				1.2329					
27 027 DB16F1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0CM ASTERN MECANICA BA 8 3 cm gr	MP	240.0000	a) 0.0224	5.38				239.38
				b) 0.4230	101.52				
				c) 0.5520		132.48			
				d) 0.0000					
				0.9974					
28 028 DZ14B1	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATIA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX	T	782.0000	a) 242.5580	189680.36				206871.69
				b) 1.3498	1055.54				
				c) 20.6340		16135.79			
				d) 0.0000					
				264.5418					
29 029 DB21A1	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE	100 MP	80.7000	a) 0.0000					875.23
				b) 8.0999	653.66				
				c) 2.7456		221.57			
				d) 0.0000					
				10.8455					
30 030 DZ19E1	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX	T	34.0000	a) 158.5820	5391.79				5914.49
				b) 0.9448	32.12				
				c) 14.4287		490.58			
				d) 0.0000					
				173.9555					

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

- lei -

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	C.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	e) Total: a+b+c+d	
				M	m	U	T		
				Mate	Mano	Utillaj	Transp		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31 031	TRA01A10	I	2040.0000	a)	0.0000			13464.00	
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	6.6000		13464.00		
					6.6000				
32 032	TR&C6A10	I	242.0000	a)	0.0000			2492.60	
	Transportul ruzier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000		2492.60		
					10.3000				
Cheltuieli directe				Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (T)	Total (T)	
				661678.79	73533.43	68677.69	24423.60	828313.71	
						- Val terlice 68677.69			
						- Val electrice 0.00			
Alte cheltuieli directe :									
- C.A.S.	:	(73533.43 x 20.80 /100)						15294.95	
- somaj	:	(73533.43 x 0.50 /100)						367.67	
- sanatate	:	(73533.43 x 5.20 /100)						3823.74	
- fond de risc	:	(73533.43 x 0.242 /100)						177.95	
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE				M0	m0	U0	t0	T0	
				661678.79	93197.74	68677.69	24423.60	847978.02	
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (847978.02 x 7.00 /100)									
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((847978.02 + 59358.46) x 5.00 /100)									
TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO				952703.30					

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

PS

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nc. Crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	riale	pera	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj				port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	13x4a	13x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC03B1	SUTE MC	2.4500	a)	0.0000				271.72
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050		271.72		
				d)	0.0000				
					110.9050				
2 002	TSA04F1	MC	105.0000	a)	0.9769	102.57			3815.37
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600		3712.80		
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.3369				
3 003	TSP01A1	MP	843.0000	a)	2.7146	2288.41			6157.78
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	4.5900		3869.37		
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3046				
4 004	DG04B1	M	120.0000	a)	0.0000				311.99
	DESPACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999		311.99		
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
5 005	DG05A1	MP	250.0000	a)	0.0000				1080.00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200		1080.00		
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
6 006	DC04B1	M	500.0000	a)	14.8950	7447.50			11460.60
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6660		1323.00		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802		2690.10		
				d)	0.0000				
					22.9212				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-le-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Preț unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utiliaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	1324a	1324b	324c	324d	524
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	DC04B1	M	250.0000	a)	14.8950	3723.75		6032.25	
	TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460	661.50			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	6.5980		1647.30		
				d)	0.0000				
					24.1290				
8 008	DC06A1	MC	72.0000	a)	0.0000			3087.93	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999	2433.59			
	COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0000		654.34		
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DS06B1	MC	8.6000	a)	0.0000			291.16	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABL COND	b)	27.0399	232.54			
	POD GURI, SCURG IN ALEI FUNG DRUM			c)	6.1160		58.62		
				d)	0.0000				
					33.8559				
10 010	TR01C12	T	187.0000	a)	0.0000			864.67	
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	864.67			
	desc rasturnare grup-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	1.0000	a)	0.0000			127.01	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2, 6-3, 9 MC		TEREN	b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. = 10 M			c)	127.0000		127.01		
				d)	0.0000				
					127.0000				
12 012	TRA01A10P	T	187.0000	a)	0.0000			538.56	
	Transportul rutier al pamintului sau molecului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		538.56		
					2.8800				

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-HILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLOVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	DE10A1	M	60.0000	a)	28.3112	1698.67			2008.44
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628		309.77		
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
14 014	DE11A1	M	60.0000	a)	12.6082	756.49			912.80
	BORD NICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051		156.31		
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2733				
15 015	TRA06A10	T	10.0000	a)	0.0000				103.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				103.00
					10.3000				
16 016	TSA14C1	MC	110.0000	a)	0.0000				2472.80
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.4800		2472.80		
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.4800				
17 017	TSF02A1	MP	292.0000	a)	2.4078	703.08			2516.40
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M			b)	6.2100		1813.32		
	LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.6178				
18 018	ACE08A1	MC	104.0000	a)	36.9000	3837.60			4345.12
	UMELUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800		507.52		
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLOUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale ciutilaj d) transport	b) manopera triale	c) Manopera Stilaj	d) port	e) Total	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSD01C1	MC	157.0000	a) 0.0000					543.85
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAVANT AFINAT, STRAT UNIFORM			b) 3.4640		543.85			
	10-30CM GROS CU SPARTM. BULG. TEREN CARE			c) 3.0000					
				d) 0.0000					
									3.4640
20 020	ISD05A1	SUTE MC	1.5700	a) 0.0000					293.48
	COMPACTARE CU MAI. MEC. DE 150-200KG A UMPL. IN STRAT. DE			b) 19.5600		110.76			
	20-30CM EXCLUSIV USARE STRAT DIN PAV. MECOEZ.			c) 116.3600			182.70		
				d) 0.0000					
									116.9280
21 021	DA06A1	MC	71.0000	a) 36.6240	2614.50				3662.42
	STRAT AGREG NAT. BALASTICILINDR CU FUNCT. REZIST. FILTRANT			b) 10.3836		737.24			
	IZOL. AERISIRE ANCHAP CU ASTERNERE MANUIA			c) 4.3756			310.68		
				d) 0.0000					
									31.5834
22 022	DA12A1	MC	42.0000	a) 53.2810	2237.80				2935.31
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b) 7.1999		302.40			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOVOIRE			c) 9.4074			395.11		
				d) 3.0000					
									69.8883
23 023	TSD02A1	SUTE MC	1.7000	a) 0.0000					55.96
	IMPRAST. PAVANT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2 CU			b) 0.0000					
	BULD. DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS. DE 15-20CM			c) 32.9180			55.96		
				d) 0.0000					
									32.9180
24 024	ISD08A1	SUTE MC	1.7000	a) 0.0000					263.95
	COMPACT. CU UMPLUT. CU COMPACT. PE PNEURI. AUTOPROP. DE 10, 1-16T			b) 24.1600		41.07			
	IN STRAT. DE 15-25CM GROS IN PAV. MECOEZ			c) 142.8680			242.88		
				d) 0.0000					
									167.0280

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST. DE 5-8T CU DISP. DE STROP. STR.	MC	34.0000	a) 0.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 0.5000	17.00				17.00
26 026	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE	M	281.0000	a) 0.0000 b) 1.4399 c) 0.0000 d) 0.0000 1.4399		404.61			404.61
27 027	TSA24A1 EPUZAREA MEC. A APEI DIN SAP. IN TEREN CU INFILTR. PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	48.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 7.2000 d) 0.0000 7.2000			345.60		345.60
28 028	TR11AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	60.0000	a) 0.0000 b) 2.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 2.8000		168.00			168.00
29 029	TSC35B3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M	SUTE MC	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 127.0080 d) 0.0000 127.0080			127.01		127.01
30 030	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	239.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 2.8800 2.8800				688.32	688.32

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLOUVIALA

-lei-

Nr. crt	Categoriile de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	n	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- opera	Utila	Trans- port	
				d) transport					
				Total: a-b+c+d	13x4a	13x4b	13x4c	13x4d	13x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	031 ACAG-DV5 NLI- TGB PTA. CANALIZARE CU NUFA SI GARNITURA PEHD 200 X 7,7 PN 4	M	271.0000	a)	81.9420	22206.28			23769.30
				b)	5.7500	1558.25			
				c)	0.3176		4.77		
				d)	0.3000				
					87.7096				
32	032 ACB02A1 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC	26.0000	a)	687.7826	17882.35			18648.11
				b)	37.1447	963.76			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					724.9273				
33	033 TRAO1A1OP Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	208.0000	a)	0.0000				599.04
				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	2.8800			599.04	
					2.8800				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 CANALIZARE PLUVIALA

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	65516.00	24581.14	7113.50	1928.92	99139.56
			- Vot termice 7113.50		
			- Vot electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (24581.14 x 20.80 /100)				5112.88
- somaj	: (24581.14 x 0.50 /100)				122.91
- sanatate	: (24581.14 x 5.20 /100)				1278.22
- fond de risc	: (24581.14 x 0.242 /100)				59.49
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	65516.00	31154.64	7113.50	1928.92	105713.06
Cheltuieli indirecte :	I0 = T0 x % (105713.06 x 7.00 /100)				7399.91
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((105713.06 + 7399.91) x 5.00 /100)				5655.65
TOTAL GENERAL	: VO = T0+I0+P0				118768.62

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

[Handwritten signature]

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

Obiectivul: 0505 000000505 Reab. infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I3M008 fundatii

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
					(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	DG06A1	M.C.	2.600	0.00	0.00								
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT												
	POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA												
	IMBRAC CAROSAB												
002	TSA16D3	M.C.	10.700	0.00	0.00	41.10							129.71
	SAP. MAN. IN TRANSEE PT. CABL. EL. IN PAM. CU												
	UMID. NAT. CU SPRIJ. LAT. < 1M, ADINC. < 1,5M, T.												
	F. TARE												
003	CB01A1	MP.	145.000	6.07	880.38								
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND												
	UTILAJE, DIN PAN REF. DIN SCINDURI RAS SC												
	SI SUBSC INCL SFIJIN												
004	CA02B1	M.C.	10.700	0.10	1.07								
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE												
	CU VOLUM > 3MC SI FUNDATII PAHAR												
004	2100969	M.C.	10.700	255.20	2730.64								
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622												
007	TR11A02C1	TONA	25.500	0.00	0.00								
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN												
	BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-												
	AUTO CATEG.1												
008	TRB01C15	TONA	25.500	0.00	0.00								
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE												
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE												
	GRUP1-3 DISTANTA 50M												
009	TRA06A10	TONA	25.700	0.00	0.00								
	TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULUI-												
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC												
	DIST. =10KM												

010 CI20C1	KG	333.450	0.00	0.02			
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:							
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,			0.40	135.00			
CHEPENGURI			0.00		0.00		135.02
010 6306274	KG	333.450	9.44	3146.64			
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM. SIMPL. OTEL PROFIL.							
011 ACRILICI	M	54.000	0.00				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75							
			7.91	427.24			
			1.17	63.42			
			0.02		0.84		
			0.27				506.15

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.817	7185.99	1332.49	99.56	548.82	9166.86

Din care:

Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 99.56

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	385.50
-Transport auto	163.32

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +		
		548.82 * 0.000)	* 0.20800 =	277.16	
-SOMAJ:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +		
		548.82 * 0.000)	* 0.00500 =	6.66	
-SANATATE:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +		
		548.82 * 0.000)	* 0.05200 =	69.29	
-FOND DE RISC:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +		
		548.82 * 0.000)	* 0.00260 =	3.46	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +		
		548.82 * 0.000)	* 0.01100 =	14.66	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.817	7185.99	1703.72	99.56	548.82	9538.09

Cheltuieli indirecte:

9538.09 * 0.0865 = 825.04

Profit:

10363.13 * 0.0500 = 518.16

TOTAL GENERAL DEVIZ:

10 881.29

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab. infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I3M018 retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	CANTITATEA UM	PU	MATERIAL				MANOPERA				UTILIAJ				TRANSPORT				TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
			a)Material (col.3x col.4a)	b)Manopera (col.3x col.4b)	c)Utiliaj (col.3x col.4c)	d)Transport (col.3x col.4d)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)			
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara				Sectiunea financiara				Sectiunea financiara				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	W2A16B#	BUC.	27.000	0.00	0.00															
	Stalp pentru iluminat public stradal din		18.24			492.49	660.10													
	teava de otel, montat cu automacaraua in		24.45																	
	fundatie turnata stalp de peste 5m		0.00																	
001	6500000	BUC.	27.000	1020.55	27554.90															
	stalp iluminat 8 m			0.00		0.00														
				40.00																
002	W2F05C#	BUC.	13.000	9.03	117.40															
	Dispozitiv din carja si cu bratari pt.		9.26			120.34	500.50													
	fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv		38.50																	
	conducoarele, pe stalp de lemn sau		0.46																	
	beton, dispozitivul fiind format din: 1																			
	carja mica cu 2 bratari simple montat cu																			
	PRB-16																			
002	6311695	BUC.	13.000	117.96	1533.45															
	CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=			0.00		0.00														
	42X3MM;L=1,10M			0.00																
				1.34																
002	6311805	BUC.	26.000	18.00	468.00															
	Bratara zincata simpla pentru carja mica			0.00		0.00														
	pe stalp de metal de 9m			0.00																
				0.36																
003	W2F05J#	BUC.	15.000	26.51	397.62															
	Dispozitiv din carja si cu bratari pt.		14.55			218.20	0.00													
	fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv		0.00																	
	conducoarele, pe stalp de lemn sau		1.09																	
	beton, dispozitivul fiind format din: 2																			
	carje mari cu 2 bratari duble la 180g																			
	montat cu carlige de urcat																			

		I3M018 pag 5	
003 6311695	BUC.	117.96	
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=	30.000	3538.73	
42X3MM;L=1,10M		0.00	0.00
		0.00	0.00
		1.34	
003 6311724	BUC.	25.50	40.08
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2	30.000	765.00	3578.81
carje mazi dubla la 180 pe stalp de		0.00	
metal de 9m		0.00	
		0.66	
004 W2F02A#	BUC.	0.00	19.80
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu	44.000	0.00	784.80
vapori de mercur sau sodiu montat pe	3.56	156.50	
stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	16.50	726.00	
	0.00	0.00	882.50
004 5104017	BUC.	7416.56	
Corp de iluminatcu LED/echivalent sodiu 150	44.000	326328.74	
		0.00	
		0.00	
		4.84	
005 W2G07A#	M	0.00	212.96
Cablu de energie electrica armat, cu	132.000	0.00	326541.70
conductoare din cupru de 1KV, pozat in		34.03	
sant cu trecere prin tevi de protectie,	0.26		
cu tractiune manuala sectiunea pana la	0.00	0.00	
4x16mmp, fara obstacole sau cu greutatea	0.00	0.00	34.03
specifica pana la 1,4kg/m			
005 4801907	M	2.10	
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.	135.300	284.13	
8778		0.00	
		0.00	
		0.10	
006 W2C06C#	100 M.	1.22	13.53
Fascicol de conductoare izolate	4.700	5.75	297.66
torsadate, montate cu derulare mecanica,		291.93	
pe stalpi cu greutatea specifica mai	62.11		
mare de 1,31kg/m: TYER - 50+3x50+3x25; -	30.11	141.52	
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+	0.01	0.04	439.23
3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;			
006 4832073	M	4.40	
CONDUCTOR AL. T YIR 2X 25	481.750	2119.70	
		0.00	
		0.00	
		0.22	
007 W2K12A1	BUC.	9.90	105.98
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C:I.B 400	28.000	277.20	2225.68
STILP BET ON MONTAT		97.79	
		0.00	
		0.26	
008 W2K15A1	BUC.	4.24	7.28
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.	44.000	186.46	382.27
MONTAT		190.07	
		0.00	
		0.06	
		0.00	2.46
			379.00

009 W2102B# Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice	BUC. 44.000	2.72 2.91 0.00 0.14	119.67	128.11	0.00	6.15	253.93
009 5204008 Papuc aluminiu PA50	BUC. 88.000	4.98 0.00 0.00 0.02	438.28	0.00	0.00	1.76	440.04
010 W2K13A# Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	BUC. 27.000	0.00 3.83 16.50 0.00	0.00	103.50	445.50	0.00	549.00
011 W2K15A1 RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT	BUC. 132.000	4.24 4.32 0.00 0.06	559.38	570.22	0.00	7.39	1136.99
011 5206613 Clema de derivatie CDD 15IL	BUC. 132.000	9.90 0.00 0.00 0.16	1306.80	0.00	0.00	21.12	1327.92
012 W2G15B# Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg	BUC. 2.000	0.00 4.60 0.00 0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	9.20
013 EG08B1 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *	M 972.000	7.33 5.37 0.00 0.58	7129.57	5222.85	0.00	559.09	12911.51
014 W1R09A2 ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE	M 270.000	30.73 4.71 4.68 2.83	8296.36	1271.12	1263.60	763.55	11594.64
015 W1R11A IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40	BUC. 27.000	0.61 0.46 0.00 0.06	16.48	12.35	0.00	1.51	30.34
016 TRA02A50 Transport rutier la distanta de 50 km	TONA 58.000	0.00 0.00 0.00 33.20	0.00	0.00	0.00	1925.60	1925.60
017 W1MH27A# Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor din beton LEA 20KV	MP. 27.000	4.74 9.02 0.00 0.20	127.89	243.64	0.00	5.48	377.00

018 W2B14A# BUC.	11.000	33.33	366.67	37.12	0.00	3.21	407.00
Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual		3.37					
		0.00					
		0.29					
018 5217691 BUC.	11.000	16.00	176.00	0.00	0.00	10.56	186.56
Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata AUB SC 10002		0.00					
		0.96					
018 5206881 BUC.	11.000	17.69	194.63	0.00	0.00	6.38	201.01
CLEMA DE INTINDERE, REȚEA TIP CIR-750		0.00					
		0.00					
		0.58					
018 5211229 BUC.	11.000	2.17	23.87	0.00	0.00	1.41	25.28
Bratara tip B de fixare pe stalp SC 10002		0.00					
		0.00					
		0.13					
018 5204007 BUC.	11.000	4.19	46.13	0.00	0.00	0.18	46.31
Papuc aluminiu PA35		0.00					
		0.00					
		0.02					
019 W2B20F1 BUC.	15.000	299.68	4495.18	205.70	170.40	110.42	4981.70
LEGATURA DE DERIVATIE LA REȚELE EL TORSADATE PE STILPI TIP SC 10005 PLANTAT MANUA- MONTA		13.71					
		11.36					
		7.36					
021 TSA16D3 M.C.	184.280	0.00	0.00	2950.26	0.00	0.00	2950.26
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE		16.01					
		0.00					
		0.00					
022 TSD18C1 M.C.	129.900	0.10	12.99	606.56	0.00	0.00	619.55
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE		4.67					
		0.00					
		0.00					
023 TR11AA01C1 TONA	87.000	0.00	0.00	111.26	0.00	0.00	111.26
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		1.28					
		0.00					
		0.00					
024 W2H04A1 M.C.	45.500	35.70	1624.33	84.30	0.00	0.00	1708.64
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT		1.85					
		0.00					
		0.00					
025 TRAC1A05 TONA	72.800	0.00	0.00	0.00	0.00	495.04	495.04
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.		0.00					
		6.80					

026 TRB01B14	TONA	72.800	0.00	0.00	273.48	0.00	0.00	273.48
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA								
1-3 DISTANTA 40M								
027 W2H07A1	M	455.000	6.93	3155.15	81.33	0.00	0.00	273.48
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT								
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC								
028 W2G07A#	M	455.000	0.00	0.00	117.31	0.00	145.60	3382.08
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din cupru, de 1KV, pozat in								
sant cu trecere prin tevi de protectie,								
cu tractiune manuala sectiunea pana la								
4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea								
specifica pana la 1,4kg/m								
028 4802640	M	466.370	9.82	4579.75	0.00	0.00	0.00	4708.47
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S								
8778								
028 6718400	BUC.	46.000	0.90	41.40	0.00	0.00	128.72	4708.47
Eticheta din plumb pentru marcare								
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1								
029 TSD01C1	M.C.	45.500	0.00	0.00	73.72	0.00	2.58	43.98
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
BULG.TEREN TARE								
030 W1C10A1	KG	100.000	9.73	973.09	45.75	0.00	0.00	73.72
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE								
MONTARE								
031 ACAL1C1	M	200.000	7.91	1582.39	234.91	0.00	45.08	1063.92
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCIADIRILOR,AVIND DN 75								
032 W2J02A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	33.92	150.37	0.00	184.29
Verificarea si incercarea retelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								
033 W2G18A01	BUC.	10.000	41.69	416.94	21.64	0.00	39.96	478.54
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU								
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI								
034 W2F11A#	BUC.	15.000	0.00	0.00	61.56	0.00	0.00	61.56
Cutie de derivatie pentru iluminat								
public, montata pe stalp pentru								
alimentare subterana intrare-iesire								

034 7312801	BUC.	15.000	255.00	3825.00
Cutie de derivatie pentru iluminat			0.00	
public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF			0.00	
25A			1.50	
				22.50
				0.00
				3847.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.806	403085.05	14101.15	4061.10	5942.93	427190.23

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 4061.10

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	2	420.64
-Transport auto	3	522.29

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +	
		5942.93 * 0.000)	* 0.20800 =	2 933.04
-SOMAJ:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +	
		5942.93 * 0.000)	* 0.00500 =	70.51
-SANATATE:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +	
		5942.93 * 0.000)	* 0.05200 =	733.26
-FOND DE RISC:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +	
		5942.93 * 0.000)	* 0.00260 =	36.66
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +	
		5942.93 * 0.000)	* 0.01100 =	155.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.806	403085.05	18029.74	4061.10	5942.93	431118.62

Cheltuieli indirecte:

	431118.62 * 0.0865 =	37 291.78
--	----------------------	-----------

Profit:

	468410.59 * 0.0500 =	23 420.53
--	----------------------	-----------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

		491 831.12
--	--	------------

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505
 Obiectul: 0003 0003

Reab. infrastr. urbana Milcov
 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILMI68 demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. UM	CANTITATEA PU	MATERIAL		UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
		(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)			
Subcapitol (norma comasata) Denumire		(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
Mr. Capitol de lucr. UM		(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica						
001	DC06A1	M.C.	6.048			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB		0.00	0.00			
		15.81				
		34.08				
		0.00	95.61	206.12		301.72
Sectiunea financiara						
002	TSA16C3	M.C.	60.930			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRUIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. TARE		0.00	0.00			
		10.90				
		0.00	664.28			
		0.00		0.00		
003	W2A10B1#	BUC.	14.000			
Demontare Stalp special din beton armat, montat cu automacara in fundatie turnata in teren accidentat		0.00	0.00			
		20.61				
		27.12				
		0.00	288.56	379.71		664.28
004	W2F05F1#	BUC.	12.000			
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16		0.00	0.00			
		6.02				
		38.50				
		0.00	72.23	462.00		534.23
005	W2F02A1#	BUC.	20.000			
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma indicatoare cu brat		0.00	0.00			
		2.83				
		12.10				
		0.00	56.55	242.00		298.55
006	W2F14A1#	BUC.	20.000			
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune		0.00	0.00			
		0.68				
		0.00	13.68			
		0.00		0.00		
						13.68

007 W213A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	42.80	231.00	0.00	273.80
Demontare legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic								
008 W2101A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	32.61	0.00	0.00	32.61
Demontare legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate /legarea nulului retelei								
009 W2F11A1#	BUC.	14.000	0.00	0.00	45.97	0.00	0.00	45.97
Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire								
010 AUT2508	ORA	10.000	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN								
011 TR11A01C1	TONA	113.470	0.00	0.00	145.12	0.00	0.00	145.12
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
012 TRA02A20	TONA	113.470	0.00	0.00	0.00	0.00	2269.40	2269.40
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.								
013 W2A20A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	15.04	69.52	0.00	84.56
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
014 W2J05B#	BUC.	2.000	0.00	0.00	72.30	0.00	0.00	72.30
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana								
015 AUT6730	ORA	30.000	0.00	0.00	0.00	2196.00	0.00	2196.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
016 TSD18C1	M.C.	60.930	0.10	6.09	284.51	0.00	0.00	290.60
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								
017 TRA01A05P	TONA	97.480	0.00	0.00	0.00	0.00	662.86	662.86
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								

018 EC11A1 BUC. 40.000 0.00 0.00 96.22 0.00 96.22
 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
 COND.AL. <ZX10MMP

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

019 WZK09A1# M 165.000 0.00 0.00 75.24 0.00 75.24
 Demontare Conductor torsadat pentru
 bransament TYIR

020 WZK12A1# BUC. 40.000 0.00 0.00 93.17 0.00 93.17
 Demontare Clema de derivatie cu dinti
 pentru bransament

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	6.09	2093.87	4014.35	2932.26	9046.58

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 4014.35

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 2 932.26

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(2093.87 +	4014.35 * 0.000 +		
		2932.26 * 0.000)	+ 0.20800 =	435.53	
-SOMAJ:	(2093.87 +	4014.35 * 0.000 +		
		2932.26 * 0.000)	+ 0.00500 =	10.47	
-SANATATE:	(2093.87 +	4014.35 * 0.000 +		
		2932.26 * 0.000)	+ 0.05200 =	108.88	
-FOND DE RISC:	(2093.87 +	4014.35 * 0.000 +		
		2932.26 * 0.000)	+ 0.00260 =	5.44	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(2093.87 +	4014.35 * 0.000 +		
		2932.26 * 0.000)	+ 0.01100 =	23.03	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	6.09	2677.22	4014.35	2932.26	9629.93

Cheltuieli indirecte:

9629.93 * 0.0865 = 832.99

Profit: 10462.92 * 0.0500 = 523.15

TOTAL GENERAL DEVIZ: 10 986.06

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0508 000000508 Deviere retele el. ilcov, Car
 Obiectul: 0001 0001 Deviere retele el.

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RM0008 DEVIERE RETELE ELECTRICE

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
					a) Material (col.3x col.4a)	b) Manopera (col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	TSA16D3	M.C.	628.400	0.00	0.00	23074.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23074.85		
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE				36.72									
002	TSD18C1	M.C.	514.500	0.10	51.45	5741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5793.27		
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE				11.16									
003	TR18A01C1	TONA	205.000	0.00	0.00	645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	645.75		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1				3.15									
004	TRAO1A10	TONA	205.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.00	4428.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				0.00									
005	WZG06B01	M	450.000	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00		
MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI ZONE CIRC				0.72									
006	WZG06A01	M	75.000	0.00	0.00	438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	438.75		
MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE CIRCULATIE				5.85									
007	DC04B1	M	1480.000	4.94	7311.20	3922.00	67798.80	0.00	0.00	0.00	79032.00		
TALIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI				2.65									
008	W1S06C2	KM.	6.700	111.10	744.37	8150.15	348.06	0.00	0.00	0.00	9250.62		
CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT.150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE				1216.44									
008	4807846	M	6878.000	22.00	151316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155442.80		
CABLU ENERGIE AZYSY 12/20KV 1X150 STR.E 535/8				0.00									

009 W1M042C#	BUC.	36.000	70	0.00	9396.00	0.00	9396.00
Manson de legatura mixt intre cablu							
trifazat cu izolatie HDU si cablu							
monofazat cu izolatie din MP, cu							
conductoare avand sectiunea de 3x150mm ²							
si 150(185)mm ²							
009 6620545	BUC.	36.000	1703.83	61337.88	0.00	0.00	61337.88
MANSON MIXT RETRACTABIL LA RECE 93-PP620							
- 3 20 KV PENTRU JONCTIUNE INTRE CABLU							
TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN HDU, CU 3							
MANTALE PE 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI							
MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240							
MMP							
010 W2H04A1	M.C.	110.600	42.00	4645.20	453.46	0.00	4645.20
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU							
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF							
NETIFIZAT							
011 TRA01A05	TONA	199.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
DIST.= 5 KM.							
012 TRB01B14	TONA	199.100	0.00	0.00	1799.86	0.00	1799.86
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE							
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA							
1-3 DISTANTA 40M							
013 W2H05A1	100 BUC.	70.750	0.00	0.00	137.25	0.00	137.25
CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU							
PROTEJAREA CABLURILOR							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
013 2000001	BUC.	7075.000	1.00	7075.00	0.00	0.00	7075.00
PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA							
014 W2G18A01	BUC.	193.000	42.40	8183.20	903.24	0.00	8183.20
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU							
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI							
015 W2G18A01	BUC.	199.000	0.00	0.00	931.32	0.00	931.32
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU							
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
015 2000198	BUC.	199.000	187.86	37384.14	0.00	0.00	37384.14
sistem de marcare electronica							
016 W2G15E01	BUC.	15.000	0.00	0.00	657.45	0.00	657.45
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG							
017 W2H02B1	100 M.	22.000	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00
IDENTIF. TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN							
TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA							

018 WZ60LD#	M	100.000					3.00	99.00
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2.601 -3,55kg/m								
018 4807004	M	102.500						
CABLU ENERGIE ACVABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778								
018 6718400	BUC.	10.000					92.25	4356.25
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPB - 1								
020 DG05A1	MP.	1298.000					0.00	9.00
DESCAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE								
021 DG06R1	M.C.	134.760					0.00	6308.28
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM								
022 TRAOJ1A10	TONA	467.400					0.00	7686.71
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.								
023 CA01B1	M.C.	194.760					10095.84	10095.84
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ								
023 2100933	M.C.	194.760					0.00	5050.13
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622								
							0.00	45573.84
							0.00	45573.84

024 TRA06A10	TONA	467.400	JO	0.00	0.00	0.00	12339.36	12339.36
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
DIST. =10KM								
025 TSD01C1	M.C.	110.600	0.00	0.00	431.34	0.00	0.00	431.34
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.								
BULG.TEREN TARE								
026 TSH01A1	100 MP.	8.400	0.00	0.00	534.49	0.00	0.00	534.49
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE								
027 GD10A1	BUC.	15.000	35.55	533.25	135.00	0.00	0.00	0.00
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2								
TOLI								
028 ACA11E1	M	97.000	11.37	1102.89	314.28	2.91	45.00	713.25
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 140								
029 WZJ02A#	BUC.	10.000	0.00	0.00	146.70	751.80	0.00	898.50
Verificarea si incercarea retelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								
030 DC04E1	M	500.000	4.94	2470.00	1325.00	22905.00	0.00	26700.00
TALIERA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST								
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA								
DRUMURI								
031 DG06A1	M.C.	38.950	0.00	0.00	1480.88	1382.34	0.00	2863.21
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA								
IMBRAC CAROSAB								
032 AUT2508	ORA	50.000	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9								
MC/MIN								
033 TSA16D3	M.C.	188.100	0.00	0.00	6907.03	0.00	0.00	6907.03
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
F.TARE								
034 CB01A1	MP.	208.350	5.48	1141.76	2006.41	0.00	0.00	3335.68
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND								
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC								
SI SUBSC INCL SPIJIN								
035 CA02C1	M.C.	91.250	0.10	9.12	3005.78	172.46	0.00	3187.36
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII								
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO								
A CONSTR CU GROS <30CM								
035 2100945	M.C.	91.250	195.10	17802.88	0.00	0.00	0.00	0.00
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								

036 ACALIEI M	2033.600	11.37	23122.03	6588.86	61.01	3050.40	17802.88
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140		3.24					
		0.03					
		1.50					
037 WIC09A1 KG	250.000	0.50	125.00	405.00	0.00	0.00	32822.30
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE, CANALE ETC.MONTARE		1.62					
		0.00					
		0.00					
037 6310017 KG	250.000	7.80	1950.00	0.00	0.00	0.00	530.00
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE		0.00					
		0.00					
		0.30					
038 TRB01C15 TONA	325.600	0.00	0.00	2555.96	0.00	0.00	23555.96
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURWARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		7.85					
		0.00					
		0.00					
039 TRA01A15 TONA	325.600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9377.28
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		0.00					
		0.00					
		28.80					
040 TRA06A20 TONA	253.950	0.00	-0.00	0.00	0.00	9377.28	9377.28
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		0.00					
		0.00					
		47.20					
041 DA06A1 M.C.	29.860	21.86	652.74	309.95	364.29	0.00	11986.44
STRAT AREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL		10.38					
		12.20					
		0.00					
042 CL21A1 KG	1427.780	0.00	0.00	1670.50	0.00	0.00	1326.98
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		1.17					
		0.00					
043 CZ0305C1 KG	1427.780	3.37	4811.62	842.39	128.50	0.00	1670.50
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 6-8MM		0.59					
		0.09					
		0.30					
044 CA02Z1 M.C.	14.560	0.10	1.46	550.37	5.82	0.00	557.65
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE, ANEXE,ETC.)		37.80					
		0.40					
		0.00					
044 2100969 M.C.	14.560	350.00	5096.00	0.00	0.00	0.00	5096.00
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		0.00					
		0.00					
		0.00					
045 ACD01D1 BUC.	8.000	907.37	7258.96	59.04	0.00	0.00	7598.80
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP.III A		0.00					
		35.10					
046 CA01A1 M.C.	34.340	0.12	4.12	982.81	0.00	280.80	7598.80
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII		28.62					

(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	26 JO	43.27	0.00	1030.20
046 2100921 M.C. 34.615	195.00	0.00	6749.93	
BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622	0.00	0.00		
	0.00			
	0.00			
047 TRA06A10 TONA 82.400	0.00	0.00	0.00	6749.93
TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULUI-	0.00			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC	0.00			
DIST. =10KM	26.40		2175.36	2175.36
048 TSA1611 M.C. 8.400	0.00	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN TRANSEE FT.CABL.EL.IN PAM.CU	11.34		95.26	
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2M,T.	0.00			
MIJLOCIU	0.00			
049 TSD181 M.C. 8.400	0.10		0.84	
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.	8.73		73.33	
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU	0.00			
PAM.DIN T.MIJLOCIU	0.00			
050 TSF0181 MP. 45.000	1.94		87.30	
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.	2.70		121.50	
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,	0.00			
21-0,6M INTR.DULA	0.60			
051 FUG02B M. 40.000	0.53		21.20	
PUT USCAT MANUAL TEREN CL.3 LA ADINC.32	44.55		1782.00	
M DN.3 1/2_5 1/2 TOLI	253.53	10141.20		
	0.60		24.00	11968.40

051 ACA11E1 M 40.000	11.37		454.80	
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN	3.24		129.60	
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 140	0.03	1.20		
	1.50		60.00	645.60
052 WIS21C BUC. 18.000	0.00		0.00	
CAP TERM DIN RASINA SINT DE INT TIP	58.59		1054.62	
CFRMI-201 FT CABLU MONOF DE 12/20KV CU	0.00			
SECT COND IX50-IX150M	0.00			
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:	0.0%		0.00	1054.62
053 WIS21C BUC. 18.000	48.48		872.64	
CAP TERM DIN RASINA SINT DE INT.TIP	58.59		1054.62	
CFRMI-201 FT CABLU MONOF DE 12/20KV CU	0.00			
SECT COND IX50-IX150M	2.40			
053 5202914 BUC. 18.000	6.25		112.50	
PAFUC STANTAT DE AL PTR COND 150MMP TIP	0.00		0.00	
PS150/13	0.00			
054 5209330 SET 6.000	447.00		2682.00	
TERMINAL DE INTERIOR TERMOCONTRACTIBIL	0.00		0.00	
PENTRU CABLU A2XS(F)	0.00			
	3.30			
055 WIS06B2 KM. 4.000	0.00		0.00	
CABLU TIP...20KV, MONOFAZAT, IZOL.PE, SECT.	1037.88		4151.52	
95 SAU 120 MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE	51.95			
		19.80		2701.80
			0.00	112.50
				207.80

8236

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
 056 AUT1106 ORA 24.000 0.00 0.00 4359.32
 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU 0.00
 ZABRELE 20,0-29,9 TF 1 SCHIMB 135.20 0.00
 0.00
 3244.80 0.00 3244.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL	
30.894 404977.79 110699.08 113671.97 62378.28 691727.12	
Din care:	
Valoare aferenta utilajelor termice = 0.00	
Valoare aferenta utilajelor electrice = 113671.97	
Detaliere transporturi:	
-Articole TRA 53 110.04	
-Transport auto 30.894x 300.00= 9 268.24	

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(110699.08 + 113671.97 * 0.000 +	23 025.41
	62378.28 * 0.000) * 0.20800 =	
-SOMAJ:	(110699.08 + 113671.97 * 0.000 +	553.50
	62378.28 * 0.000) * 0.00500 =	
-SANATATE:	(110699.08 + 113671.97 * 0.000 +	5 756.35
	62378.28 * 0.000) * 0.05200 =	
-FOND DE RISC:	(110699.08 + 113671.97 * 0.000 +	287.82
	62378.28 * 0.000) * 0.00260 =	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(110699.08 + 113671.97 * 0.000 +	1 217.69
	62378.28 * 0.000) * 0.01100 =	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL	
30.894 404977.79 141539.84 113671.97 62378.28 722567.88	
Cheltuieli indirecte:	
Profit: 722567.88 * 0.0865 =	62 502.12
785070.00 * 0.0500 =	39 253.50
TOTAL GENERAL DEVIZ:	824 323.50

PROIECTANT
 DEVIZIER
 CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0508 000000508 Deviere retele el. Milcov, Car
 Obiectul: 0001 0001 Deviere retele el

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RM008 Refacere bransamente

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU		MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				a) Material	b) Manopera					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sectiunea tehnica										
Sectiunea financiara										
001	TS16D3	M.C.	388.720	0.00	0.00	14273.80	0.00	0.00	0.00	14273.80
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU										
UMID.NAT.CU SPRUJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.										
F.TARE										
002	W2H04A1	M.C.	80.500	42.00	3381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14273.80
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU										
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF										
NETIFIZAT										
003	TSD18C1	M.C.	267.310	0.10	26.73	2983.18	0.00	0.00	0.00	3711.05
UMELUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.										
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU										
PAM.DIN TEREN TARE										
004	TR11A01C1	TONA	218.540	0.00	0.00	688.40	0.00	0.00	0.00	3009.91
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI										
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-										
AUTO CATEG.1										
005	TR01A10	TONA	218.530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.40
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,										
SEMI-FABRICATELOR CU AUTORASCULANTA PE										
DIST.= 10 KM.										
006	ACA11E3	M	57.000	14.90	849.30	184.68	0.00	0.00	4720.25	4720.25
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT,IN										
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160										
007	TRB01B14	TONA	144.900	0.00	0.00	1309.90	0.00	1.71	102.60	1138.29
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE										
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA										
1-3 DISTANTA 40M										
008	W2G18A01	BUC.	10.000	42.40	424.00	46.80	0.00	0.00	0.00	1309.90
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU										
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI										
009	CA01A1	M.C.	20.100	0.12	2.41	575.26	0.00	0.00	30.00	500.80
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII										

(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCIURI CU VOLUM <3MC	26	25.33	603.00
009 2100921 M.C. 20.261	195.00	0.00	603.00
BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
	3950.89		
	3950.89		
010 TRA06A10 TONA 48.240	0.00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	0.00		
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC	0.00		
DIST. =10KM	26.40		
011 W2H07A1 M 805.000	6.93		
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT	0.40		
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	0.00		
	0.30		
012 W2G01B31 M 275.000	0.21		
MONT CABLU ULKV GR 2,901-3,200 KG/M CU.	1.58		
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT	0.00		
MANUALA	0.00		
013 4807004 M 281.800	41.60		
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70	0.00		
M S 8778	0.00		
	0.90		
014 W2G01A# M 205.000	0.00		
Cablu de energie electrica armat, cu	0.32		
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat	0.00		
in sant pe pat de nisip, cu tractiune	0.00		
manuala sectiunea pana la 4x16mm, fara	0.00		
obstacole sau cu greutatea specifica			
pana la 1,1kg/m			
015 4806828 M 210.100	4.90		
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S	0.00		
8778	0.00		
	0.30		
016 6718400 BUC. 20.000	0.90		
Eticheta din plumb pentru marcare	0.00		
traseului de cable (200x20x2) FPB - 1	0.00		
017 W2G01A# M 387.000	0.00		
Cablu de energie electrica armat, cu	0.32		
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat	0.00		
in sant pe pat de nisip, cu tractiune	0.00		
manuala sectiunea pana la 4x16mm, fara	0.00		
obstacole sau cu greutatea specifica			
pana la 1,1kg/m			
018 4806672 M 396.675	4.29		
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S	0.00		
8778	0.00		
	0.00		
019 6718400 BUC. 39.000	0.90		
Eticheta din plumb pentru marcare	0.00		
traseului de cable (200x20x2) FPB - 1	0.00		

020 W2G01A# M	90.000	70	0.00	28.80	0.00	0.00	26.80
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m		0.00					
021 2880000 ML.	92.250	4.90	452.02	0.00	0.00	27.68	479.70
CABLU AC2XABY 5X4		0.00					
022 EC12G1 BUC.	6.000	24.61	147.66	120.42	0.00	1.80	269.88
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP		20.07					
023 W2D03H# BUC.	9.000	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	6.12
Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 150 mm ²		0.00					
024 5204012 BUC.	9.000	4.54	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Papuc aluminiu PA150		0.00					
0.00		0.00	40.86				
025 W2D03F# BUC.	3.000	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	1.77
Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 95 mm ²		0.00					
026 5204009 BUC.	3.000	2.29	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Papuc aluminiu PA70		0.00					
027 EC12B1 BUC.	34.000	3.48	118.32	284.58	0.00	0.00	402.90
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP		8.37					
028 ACAL1B1 M	34.000	7.40	251.60	70.38	1.02	10.20	333.20
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 50		2.07					
029 W1C10A1 KG	150.000	7.07	1060.50	135.00	0.00	45.00	1240.50
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE		0.90					
030 W2E18C01 BUC.	1.000	2746.85	2746.85	85.86	0.00	16.80	2849.51
TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MPR SIST401, 12 SIG.MPR SIST-10		85.86					
031 W2E13A# BUC.	3.000	3.86	11.58	44.55	0.00	1.80	57.93
Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 - FDCP6		14.85					
032 7322355 BUC.	3.000	2402.84	7208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Firida de distributie si contorizare de		0.00					

palier tip FDCP 6							
033 W2E12B#	BUC.	1.000	3.86	0.00	0.40	7222.92	
Bloc de masura si protectie cu limitator							
de putere si loc pentru contori, tip							
BMPT, trifazic pe zid de beton							
034 7322292	BUC.	1.000	751.47	0.00	12.00	763.47	
BNPTd -40 cu loc de contori T2CA43,							
T2CR43							
035 EG08B1	M	144.000	1421.28	0.00	43.20	3265.92	
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.							
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM							
MONT.IN TEREN TARE *							
036 W1R06A2	M	40.000	1009.60	52.80	84.00	1535.20	
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI							
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN							
TEREN TARE							
037 W1R11A	BUC.	16.000	9.76	0.00	0.00	24.16	
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU							
SURUBURI GALVANIZATE M12X40							

038 W2K15A1	BUC.	3.000	12.72	24.84	0.00	0.00	37.56
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.							
MONTAT							
039 W2K13A1#	BUC.	8.000	0.00	45.36	0.00	0.00	270.00
Demontare Legarea la retea sub tensiune							
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a							
bransamentului monofazic							
040 W2K09A1#	M	200.000	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
Demontare Conductor torsadat pentru							
bransament TYIR							
041 W2G22J#	M	12.000	6.84	71.28	0.00	0.00	78.12
Teava nefiletata fara mufa din otel							
zincat pentru protectia cablului, teava							
avand diametrul de 2" montata aparent pe							
zid cu dibluri PVC, cablu cu sectiunea							
de 16-50 mm ²							
041 3305918	M	12.240	330.48	0.00	0.00	14.69	345.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32							
1 S 7656							
042 W2E16A#	BUC.	2.000	0.00	22.32	0.00	0.00	22.32
Cutie selectiva de sectionare montata pe							
stalp, echipata cu SIST							
042 7312442	BUC.	2.000	681.54	0.00	0.00	10.80	692.34
Cutie selectiva de sectionare echipata							
cu SIST 101/1 si sigurante de 63A							
042 6311509	BUC.	4.000	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Bratară zincata pentru prinderea cutiei							
selective cu piulite si saibe pe stalp							
metalice de 9m							
Cheltuieli directe din articole:							
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL		
3.246	45110.28	24686.61	305.50	6967.50	77069.88		
Din care:							
Valoarea aferenta utilitaj termice = 0.00							
Valoarea aferenta utilitajele electrice = 305.50							
Detaliiere transporturi:							
-Articole TRA							
-Transport auto 3.246x 300.00=							
Alte cheltuieli directe:							
-CAS:	(24686.61 +	305.50 * 0.000 +				
		6967.50 * 0.000)	* 0.20800 =				5 134.81
-SOMAJ:	(24686.61 +	305.50 * 0.000 +				
		6967.50 * 0.000)	* 0.00500 =				123.43
-SANATATE:							

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA dir. municipal BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari amenajare ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 str. MILCOV

- lei -

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ISD14A1	MC	40.0000	a)	0.5000	20.00			20.00
	UCAREA CU AUTOCIST. DE 5-8T CU DISP. DE STROP. STR.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5000				
8 008	FRAC05A10	T	40.0000	a)	0.0000				400.00
	Transport rutier materiale, semifabricate cu			b)	0.0000				
	autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10 km.			c)	0.0000				
				d)	10.0000				400.00
					10.0000				
Cheltuieli directe				Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)	
				500.00	14775.69	951.89	2531.20	18758.78	
						- Val. termice 951.89			
						- Val. electrice 0.00			
Alte cheltuieli directe :									
- C.A.S.	:	(14775.69 x 20.80 /100)							3073.34
- somaj	:	(14775.69 x 0.50 /100)							73.88
- sanatate	:	(14775.69 x 5.20 /100)							768.34
- fond de risc	:	(14775.69 x 0.242 /100)							35.76
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE				M0	m0	U0	t0	T0	
				500.00	18727.01	951.89	2531.20	22710.10	
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (22710.10 x 7.00 /100)									
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((22710.10 + 1589.71) x 5.00 /100)									
TOTAL GENERAL				VO = T0+IO+PO		25514.80			

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari amenajare ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 str. MILCOV

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	n	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	DA01A1	100 MP	40.0000	a)	0.0000				244.56
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	90.00			
	RUTIER			c)	3.8640		154.56		
				d)	0.0000				
					6.1139				
2 002	TRB01C12	T	740.0000	a)	0.0000				3421.69
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	3421.69			
	desc rasturnare grupi-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
3 003	TSC35D3	SUTE MC	4.0000	a)	0.0000				797.33
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI			b)	0.0000				
	TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			c)	199.3320		797.33		
				d)	0.0000				
					199.3320				
4 004	TRA01A10P	T	740.0000	a)	0.0000				2131.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		2131.20		
					2.8800				
5 005	TSH06A1	MP	4000.0000	a)	0.0000				9600.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU			b)	2.4000	9600.00			
	INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4000				
6 006	TSH09C1	100 MP	40.0000	a)	12.0000	480.00			2144.00
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA			b)	41.6000	1664.00			
	PE 100 MP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					53.6000				

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.B. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV: 05 Lucrari de ananajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 str. I.L.CARAGIALE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSM 14AL MURDAREA CU AUTOCIST. DE 5-8T CU DISP. DE STROP. STR.	MC	24.0000	a) b) c) d) 0.5000	12.00				12.00
8 008	TRAO5A10 Transport rurier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10 km.	T	24.0000	a) b) c) d) 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000					240.00

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	300.00	8865.41	571.14	1518.72	11255.27
			- Val termice 571.14		
			- Val electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (8865.41 x 20.00 /100)	1844.01
- somaj	: (8865.41 x 0.50 /100)	44.33
- sanatate	: (8865.41 x 5.20 /100)	461.00
- fond de risc	: (8865.41 x 0.242 /100)	21.45
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	300.00	11236.20	571.14	1518.72	13626.06

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (13626.06 x 7.00 /100) 953.82

Profit : PO = (T0 + IO) x % ((13626.06 + 953.82) x 5.00 /100) 728.99

TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO 15308.87

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

[Signature]

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 OBIECTUL: str. I.L.CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:									
1 001	DA01A1	100 MP	24.0000	a)	0.0000				146.74
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			b)	2.2499	54.00			
				c)	3.8640		92.74		
				d)	0.0000				
					6.1139				
2 002	TRB01C12	T	444.0000	a)	0.0000				2053.01
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 20m			b)	4.6239	2053.01			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
3 003	TSC35D3	SUTE MC	2.4000	a)	0.0000				478.40
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			b)	0.0000				
				c)	199.3320		478.40		
				d)	0.0000				
					199.3320				
4 004	TRA01A10P	T	444.0000	a)	0.0000				1278.72
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	2.8800				1278.72
					2.8800				
5 005	TSH06A1	MP	2400.0000	a)	0.0000				5760.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			b)	2.4000	5760.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4000				
6 006	TSH09C1	100 MP	24.0000	a)	12.0000	288.00			1286.40
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMANTA PE 100 MP			b)	41.6000	998.40			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					53.6000				

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv - Organizare santier

Nr. crt.	Nr. cap./ [subcap./ deviz general]	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiecti , exclusiv TVA			
			Din care C+M			
0	1	2	Mii lei	Mii euro ^{*)}	Mii lei	Mii euro ^{*)}
1	1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-
2	1.3	Amenajarei pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-
4	3.1	Studii de teren	-	-	-	-
5	3.3	Proiectarea (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")	-	-	-	-
6	4	Investitia (Lucrarea) de baza:				
	4.001.	01-PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER	27.387	6.546	27.387	6.546
	4.002.	02-CONTAINERE BIROU organizare santier	118.250	28.263	118.250	28.263
	4.003.	03-IMPREJMUIRE organizare santier	10.733	2.565	10.733	2.565
	4.004.	04-UTILITATI organizare santier	44.967	10.750	44.967	10.750
7		Organizare de santier				
	7.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			201.337	48.123	201.337	48.123
Taxa pe valoarea adaugata			48.321	11.549	48.321	11.549
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			249.658	59.673	249.658	59.673

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I I CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER

Nr. cap/	Nr. subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro ^{*)}
(crt. deviz pe obiect			3	4
0	1	2		
I Lucrari de constructii				
1.	001	PLATFORME CAROSABILE, PARCARI	27.387	6.546
TOTAL I			27.387	6.546
II Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
TOTAL II			-	-
III Procurare Utilaje si echipamente tehnologice				
Utilaje si echipamente de transport			-	-
Dotari			-	-
TOTAL III			-	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			27.387	6.546
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %			6.572	1.571
TOTAL VALOARE:			33.959	8.117

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

KV

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRLCENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 02 CONTAINERE BIROU organizare santier

Nr.cap/	subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
crt./deviz pe	obiect		3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	001	CONTAINERE BIROU	118.250	28.263
		TOTAL I	118.250	28.263
		II Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
		III Procurare Utilaje si echipamente tehnologice		
		Utilaje si echipamente de transport		
		Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	118.250	28.263
		Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %	28.380	6.783
		TOTAL VALOARE:	146.630	35.046

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL*PS*

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRLCENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 03 IMPREJMUIRE organizare santier

Nr. cap/ subcap. crt. /deviz pe obiect	Cheituieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA		
		Mii lei	Mii euro*)	
0	1	2	3	4
I Lucrari de constructii				
1. 001	IMPREJMUIRE	10.733	2.565	
TOTAL I		10.733	2.565	
II Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
TOTAL II				
III Procurare				
Utilaje si echipamente tehnologice				
Utilaje si echipamente de transport				
Dotari				
TOTAL III				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		10.733	2.565	
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %		2.575	0.615	
TOTAL VALOARE:		13.308	3.180	

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRLCENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 04 UTILITATI organizare santier

Nr. crt.	cap./subcap./deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
0	1	2	3	4
I Lucrari de constructii				
1.	001	BRANSAMENT APA	3.452	2.259
2.	002	MINISTATIE EFURARE APE MENAJERE	12.935	3.096
3.	003	BRANSAMENT ELECTRIC	22.580	5.347
TOTAL I			44.967	10.750
II Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
TOTAL II				
III Procurare Utilaje si echipamente tehnologice				
Utilaje si echipamente de transport			-	-
Dotari			-	-
TOTAL III				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			44.967	10.750
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %			10.792	2.580
TOTAL VALOARE:			55.759	13.330

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a-b+c+d	
				M	n	U	t		
				riale	riale	tilaj	rans-		
					pera		port		
				13z4a	13z4b	3z4c	3z4d	3z4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSC19C1	SUTE MC	5.3000	a)	0.0000				774.84
	SAPAT. CU BULOZ. PE TRACT. 81-160CP INCL. EMPING. PANINTULUI LA			b)	0.0000				
	16 M TEREN CAT. 3			c)	146.1960		774.84		
				d)	0.0000				
					146.1960				
2	002 TSA01C1	MC	120.0000	a)	0.0000				1392.00
	SAP. MAN. IN SECTII INTINSE IN PAM. CU UMID. NAT. ARUNC. IN			b)	11.6000		1392.00		
	DEPOZ. SAU VEHIC. LA H=0,6M T. TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				
3	003 TSC22Z1	SUTE MC	5.3000	a)	0.0000				391.58
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULOZER DE 81-160			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3			c)	73.8840		391.58		
				d)	0.0000				
					73.8840				
4	004 TSC02L	SUTE MC	6.5000	a)	0.0000				576.69
	SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT. NATUR DESC AUT. IER. CAT. 2			c)	88.7220		576.69		
				d)	0.0000				
					88.7220				
5	005 TRA01A05P	T	1203.0000	a)	0.0000				3187.95
	Transportul rutier al panintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.= 5 km			c)	0.0000				
				d)	2.6500		3187.95		
					2.6500				
6	006 TSD03B1	SUTE MC	6.5000	a)	0.0000				403.61
	IMPRAST. PAM. AFINAT CU BULD. PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT. CU GROS. DE 15-20 CM IER. CAT. 3 SAU 4			c)	62.0940		403.61		
				d)	0.0000				
					62.0940				

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA									
SECTIONE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD08A1	SUTE MC	3.4000	a)	0.0000				435.56
	COMPACT.CU UMLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	21.1400	71.88			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	106.9640		363.68		
				d)	0.0000				
					128.1040				
8 008	TSD06B1	SUTE MC	0.9000	a)	0.0000				44.00
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMLUTURA PAMINT			b)	20.6360	18.57			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	28.2576		25.43		
				d)	0.0000				
					48.8936				
9 009	DA01A1	100 MP	10.1000	a)	0.0000				54.38
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	1.9999	20.20			
	RUTIER			c)	3.3840		34.18		
				d)	0.0000				
					5.3839				
10 010	DA06A1	MC	201.0000	a)	23.7140	4766.51			7285.96
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	9.2298	1855.19			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	3.3048		664.26		
				d)	0.0000				
					36.2486				
11 011	DA18A1	MC	121.0000	a)	25.2250	3052.23			5655.07
	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE			b)	16.4998	1996.48			
	MANUALA			c)	5.0112		606.36		
	-10802/0001 91003A1 PREP.AMESTEC OPTIMAL AGREG.DE CARIERA			d)	0.0000				
	PTR.FUND. DRUMURI (MC)				46.7360				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 PLATFORNE CAROSABILE, PARCARI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (M)	Utilaj (U)	Transport (T)	Total (T)
	7818.74	5354.32	3840.63	5930.95	22944.64
				- Vat termice 3766.75	
				- Vat electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (5354.32 x 20.80 /100)				1113.70
- soraj	: (5354.32 x 0.50 /100)				26.77
- sanatate	: (5354.32 x 5.20 /100)				278.42
- fond de risc	: (5354.32 x 0.242 /100)				12.96
-cota conc.indemn.:	(5354.32 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.:	(5354.32 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (5354.32 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MC	m0	U0	t0	TC
	7818.74	6786.17	3840.63	5930.95	24376.49
Cheltuieli indirecte : IC = T0 x % (21559.61 x 7.00 /100)					
Profit	:	PO = (T0 + IC) x % ((21559.61 + 1509.17) x 5.00 /100)			1706.35
TOTAL GENERAL	:	VG = T0+IC+PO			27386.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 28S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 CONTAINERE BIROU organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 CONTAINERE BIROU

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
					a) materiale	M	m	U	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	2222CNI	BUC	8.0000	a)	5612.5000	44900.00			47300.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU INGINER			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			2400.00	
					5912.5000				
2 002	2222CNA	BUC	6.0000	a)	5612.5000	33675.00			35475.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU ANTREPENOR			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			1800.00	
					5912.5000				
3 003	2222CNB	BUC	1.0000	a)	5612.5000	5612.50			5912.50
	PROCURARE CONTAINERE BIROU BENEFICIAR			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			300.00	
					5912.5000				
4 004	2222CND	BUC	4.0000	a)	5612.5000	22450.00			23650.00
	PROCURARE CONTAINERE BIROU DIRIGINTE SANTIER			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			1200.00	
					5912.5000				
5 005	2222CNB	BUC	1.0000	a)	5612.5000	5612.50			5912.50
	PROCURARE CONTAINERE BIROU FURNIZOR			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	300.0000			300.00	
					5912.5000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :CC: CONTAINERE BIROU

Cheptuieii directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	112250.00	0.00	0.00	6000.00	118250.00

- Vat termice
0.00
- Vat electrice
0.00

Alte cheptuieii directe :

- C.A.S.	: (0.00 x 20.80 /100)				0.00
- somaj	: (0.00 x 0.50 /100)				0.00
- sanatate	: (0.00 x 5.20 /100)				0.00
- fond de risc	: (0.00 x 0.242 /100)				0.00
-cota conc.indemn.	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheptuieii conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHEPTUIEII DIRECTE	M	m	U	t	T
	112000.00	0.00	0.00	0.00	112000.00

Cheptuieii indirecte : IO = T0 x $\frac{1}{100}$ (0.00 x 7.00 /100) 0.00
 Profit : PC = (IO + IO) x $\frac{1}{100}$ ((0.00 + 0.00) x 5.00 /100) 0.00

TOTAL GENERAL : VO = IO+IO-PC 118250.00

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 IMPREJMUIRE organizare santier
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 001 IMPREJMUIRE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSA02B1	MC	4.7000	a)	0.0000				44.74
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	9.5200	44.74			
	PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.NIJLOC.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.5200				
2	002 C004A1	M	214.0000	a)	34.9260	7474.24			8610.50
	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI			b)	5.3100	1136.34			
	PREFABRICATI B.A. H= 1,05 M			c)	0.0000				
	-10177/0003 711A224 STILP PREFAB.BET.ARMAT TIP SI			d)	0.0000				
	SIMPREJM.PLASE SIRMA (BUC)				56.2360				
3	003 2222POR	MP	9.0000	a)	32.0000	288.00			288.00
	PORTI			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.0000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL 1001 IMPREJMUIRE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utiliaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	8056.24	1181.08	0.00	0.00	9237.32
					- Vut termice 3.00
					- Vut electrice 3.00
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1181.08 x 20.80 /100)				245.66
- somaj	: (1181.08 x 0.50 /100)				5.91
- sanatate	: (1181.08 x 5.20 /100)				61.42
- fond de risc	: (1181.08 x 0.242 /100)				2.86
-cota conc.indemn.:	: (1181.08 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.:	: (1181.08 x 0.00 /100)				0.00
-comision ICW	: (1181.08 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, noninalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MC	MO	UC	TO	TC
	8056.24	1496.93	0.00	0.00	9553.17
Cheltuieli indirecte :	IC = TO x % (12683.09 x 5.00 /100)				668.72
Profit :	PO = (TO + IC) x % ((12683.09 + 668.72) x 5.00 /100)				511.09
TOTAL GENERAL :	TC = MC+MO+PO				19732.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	81.0000	a)	0.0000			1710.72	
	SAP.MAN. IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN. IN			b)	21.1200	1710.72			
	PAM.CU UNID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2-002	TSA14C1	MC	4.0000	a)	0.0000			89.12	
	SAP.MAN. IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.2800	89.12			
	PAM.CU UNID.NAT.ADINC.0,0-2M, T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.2800				
3 003	ACE08AE	MC	4.0000	a)	41.0000	164.80		183.52	
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	19.52			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					45.8800				
4 004	TSD01C1	MC	59.0000	a)	0.0000			204.38	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM			b)	3.4640	204.38			
	10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
5 005	TSD05A1	SUTE MC	0.5900	a)	0.0000			187.23	
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UML. IN STRAT.DE			b)	61.7400	36.43			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOZ.			c)	255.5940	150.80			
				d)	0.0000				
					317.3340				
6-006	ACA01DV9	M	120.0000	a)	14.4720	1736.64		2017.71	
	NL1 -CONDUCTA DIN POLIETILENA de inalta densitate			b)	2.0091	241.09			
	MONTATA IN PAMANT PEHD 40 x 2,3 pn6 PE 80			c)	0.3332	39.98			
				d)	0.0000				
					16.8143				

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-WILCOV-intersectie str LETTA din municipiul BACAU

FAZA D.T.C.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ACA20A1	BUC	2.0000	a) 3.7660	7.53			21.77
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERE PERTRU			b) 7.1200		14.24		
	EFFECT. PROBT DE PRES. AVIND D 75-90			c) 0.0000				
				d) 0.0000				
				Total:a+b+c+d 3x4a 3x4b 3x4c 3x4d 3x4				
8 008	ACEC7A1	100 M	1.2000	a) 0.9875	1.19			16.26
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA			b) 12.5600		15.07		
	AVIND DN 50			c) 0.0000				
				d) 0.0000				
				Total:a+b+c+d 13.5675				
9 009	4444C22	BUC	2.0000	a) 9.8000	19.60			19.60
	PROC. REDUCTIE PEHD 40X32			b) 0.0000				
				c) 0.0000				
				d) 0.0000				
				Total:a+b+c+d 9.8000				
10 010	TRAOIA05P	T	14.0000	a) 0.0000				44.10
	Transportul rutier al pamintului sau rolozului cu			b) 0.0000				
	autobasculanta dist.= 5 km			c) 0.0000				
				d) 3.1500			44.10	
				Total:a+b+c+d 3.1500				
11 011	4444A55	BUC	4.0000	a) 11.2000	44.80			44.80
	PROC. RACORD DREPT CU FLANSA PEHD 40			b) 0.0000				
				c) 0.0000				
				d) 0.0000				
				Total:a+b+c+d 11.2000				
12 012	4444A53	BUC	4.0000	a) 14.2000	56.80			56.80
	PROC. FLANSA LIBERA OTEL PT RACORD DREPT CU FLANSA PEHD40			b) 0.0000				
				c) 0.0000				
				d) 0.0000				
				Total:a+b+c+d 14.2000				

854

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 4444655	BUC	1.0000	a)	21.3000	21.30				21.30
PROC. COLIER BRANSARE REDUS 90X40				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.3000				
14 014 4444C25	BUC	2.0000	a)	30.0000	60.00				60.00
PROC. ROBINET DE INCHIDERE DIN FONTA CU VENTIL Dn=40				b)	0.0000				
IN CAMIN APOMETRU				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					30.0000				
15 015 4444C26	BUC	1.0000	a)	480.0000	480.00				480.00
PROC. FILTRU IMPURITATI Dn40in camin apometru				b)		0.0000			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					480.0000				
16 016 4444ROB	BUC	1.0000	a)	18.0000	18.00				18.00
PROC. ROBINET DE RETINERE CU CLAPET D=40 in camin apometru				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.0000				
17 017 ACD09B1	BUC	1.0000	a)	659.1149	659.11				1045.45
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H				b)	371.7604	371.76			
2,0 FARA APA SUBTERANA NECAROSABIL				c)	14.5762		14.58		
				d)	0.0000				
					1045.4515				
18 018 ACE05A1	T	0.0100	a)	9417.9000	94.18				105.14
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU				b)	914.7200	9.15			
GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV				c)	180.8000		1.81		
-11703/0001 451A077 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM				d)	0.0000				
PRET (RG)					10513.4200				
-11713/0030 737A087 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733									
65 M4.04 G2X4 (BUC)									

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LEȚEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.2

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: COL BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19 019	ACD01L	BUC	1.0000	a)	472.3797	472.38			489.98
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT			b)	17.6000		17.60		
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					469.9797				
20 020	ACE12C1	BUC	1.0000	a)	8.5737	8.57			17.77
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM			b)	9.1998		9.20		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.7735				
21 021	ACE12C1	BUC	1.0000	a)	8.5737	8.57			17.77
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM			b)	9.1998		9.20		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.7735				
22 022	4444C28	BUC	1.0000	a)	45.0000	45.00			45.00
	PROC. APOMETRU ZENNER WTK Dn.1", Q1, 5m.c/h Qmax=3M.c/h			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					45.0000				
23 023	ACD02B1	BUC	3.0000	a)	16.5059	49.52			52.88
	TREPTI OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN ZIDARIE CARAMIDA,			b)	1.1200		3.36		
	BETON MONOLIT, SAU BOLTARI PREFABRICATI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					17.6259				
24 024	ACE09A1	BUC	4.0000	a)	0.0000				17.57
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	4.3918		17.57		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)CX: 50			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3918				

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.H.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d					
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	025 4444644	M	120.0000	a)	5.8800	705.60			705.60
	PROC. BANDA SEMNALIZARE AVERTIZARE CU FIR INOX			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.8800				

RECAPITULATIE LA DEVIZIUL : 001 BRANSAMENT APA

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	4652.79	2768.41	207.17	44.10	7672.47

- Vat termice

207.17

- Vat electrice

0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (2768.41 x 20.80 /100)	575.83
- somaj	: (2768.41 x 0.50 /100)	13.84
- sanatate	: (2768.41 x 5.20 /100)	143.96
- fond de risc	: (2768.41 x 0.242 /100)	6.70
-cota conc.indemn.:	{2768.41 x 0.00 /100}	0.00
-garantie pl.sal.:	{2768.41 x 0.00 /100}	0.00
-comision ITM	: (2768.41 x 0.00 /100)	0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	4652.79	3508.74	207.17	44.10	8412.80

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (8412.80 x 7.00 /100) 588.90
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((8412.80 + 588.90) x 5.00 /100) 450.09

TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO 9451.79

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

NORMA LOCALA 1

BRANSAMENT APA –ORGANIZARE DE SANTIER

NORMA LOCALA NR. 1


Conducta de polietilena de inalta densitate PE 80; SDR 17,6; D 40x 2,3, Pn 6 barr

nr crt.	denumire resursa	U.M.	Norma	Observatii
1	teava PEHD 40x2,3; Pn 6 barr PE 80	m	1,005	
2	apa pentru proba de presiune	mc	0,0063	
3	montator conducte	ore	0,073	
4	sudor in PEHD	ore	0,1016	
5	muncitor deservire constructii-montaj	ore	0,0013	
6	instalator alimentare apa	ore	0,05	
7	aparar sudura in PEHD	ore	0,1016	
8	motopompa 6..8 CP	ore	0,001	
9	bumbac de sters	kg	0,007	

cuprinde: nivelarea patului de pozare, coborirea si montarea tevilor, inclusiv montarea la pozitie a pieselor de legatura, efectuarea probei de presiune, montare demontare pompa

Intocmit :

Ing. Galan Constantin



OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA ZONA URBANA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZIUL: 002 MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA02B1	MC	12.0000	a)	0.0000				114.24
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	9.5200	114.24			
	PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.5200				
2 002	TSC02B1	SUTE MC	0.3000	a)	0.0000				24.50
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2			c)	81.6540	24.50			
				d)	0.0000				
					81.6540				
3 003	TRA01A05P	T	54.0000	a)	0.0000				143.10
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.= 5 km			c)	0.0000				
				d)	2.6500			143.10	
					2.6500				
4 004	TSD03B1	SUTE MC	0.3000	a)	0.0000				18.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	62.0940	18.63			
				d)	0.0000				
					62.0940				
5 005	CA01L1	MC	2.4000	a)	201.6500	483.96			550.43
	TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII			b)	27.6600	66.38			
	EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)			c)	0.0384		0.09		
	-10173/0038_900106C BET.B200			d)	0.0000				
	AGR.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30,FUND.SOLC.IMP.INST.C (MC)				229.3484				
6 006	DA06A2	MC	12.0000	a)	23.7140	284.57			434.99
	STRAT.AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	9.2298	110.76			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	3.3048		39.66		
				d)	0.0000				
					36.2486				

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LEETA din municipiul BACAU
 FAZA D.T.O.L.E
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 SCURTATI organizare santier
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZIUL: 002 MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Prez unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total a-b+c-d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	ISDC8A1 COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16" IN STRAI.DE 15-25CM GROS IN FAS.NECOZ2	SUTE MC	0.2000	a) 0.0000 b) 21.100 c) 06.9640 d) 0.0000 Total: a-b+c-d 28.1040			4.23	21.39	25.62
8 008	SE54A# Rezervor tampon din material plastic (polietilena) avand capacitatea de 250 l	BUC	1.0000	a) 5.3040 b) 17.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: a-b+c-d 22.9040	5.30		17.60		22.90
9 009	2222A# PROCURARE MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE	BUC	1.0000	a) 1095.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: a-b+c-d 1095.0000	1095.00				1095.00

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	10868.83	313.21	104.27	143.10	11429.31
				- Val termice 104.27	
				- Val electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (313.21 x 20.80 /100)				65.15
- somaj	: (313.21 x 0.50 /100)				1.57
- sanatate	: (313.21 x 5.20 /100)				16.29
- fond de risc	: (313.21 x 0.242 /100)				0.76
-cota conc.indemn.:	: (313.21 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal. :	: (313.21 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (313.21 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	10868.83	396.98	104.27	143.10	11513.18
Cheltuieli indirecte :	IO = T0 x % (11118.18 x 7.00 /100)				805.92
Profit :	PO = (T0 + IO) x % ((11118.18 + 778.27) x 5.00 /100)				615.95
TOTAL GENERAL :	VO = T0+IO+PO				12935.05

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: 27E REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str RETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: C03 BRANSAMENT ELECTRIC

-iei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Prez unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 W2A08A1	BUC	4.0000	a)	325.9670	3703.87			4170.07
	STILP SIMPLU SAU FOLOSINTA COMUNA BAC FUNDATIE BURATA TEREN NORMAL			b)	30.1500		120.60		
	-12310/0001 711A169 STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB			c)	86.4000			345.60	
	1KV-BPTBP.CENTRIF.ISPE212 (BUC)			d)	0.0000				
					1042.5170				
2	002 W2A09A1	BUC	2.0000	a)	2507.7862	5015.41			5264.56
	STILP SIMPLU SAU FOLOSINTA COMUNA BAC FUNDATIE TURNAL TEREN NORMAL			b)	46.0400		92.08		
	-12310/0002 711A170 STILP LIN.EL.AER.SCP10002-SUB			c)	78.3360			156.67	
	1KV-BPTBP.CENTRIF.ISPE212 (BUC)			d)	0.0000				
					2632.0822				
3	003 W2C23A01	100 M	1.3000	a)	2570.4000	3341.52			3487.12
	MONTARE FASCICOL CONDUCTE IZOLATE TORSADATE INTINSE PE STILP, GRUPE A SI A BRATARII PVC MANUAL			b)	112.0000		145.60		
	-12302/0006 530A230 CONDUCTOR AL. T YIR 3X 25-16 (M)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2682.4000				
4	004 W2B19H1	BUC	2.0000	a)	628.0948	1256.19			1278.19
	LEGATURA INTINDERE IN COLT LA RELETE TORSADATE PE STILPI TIP SCP 10002 PLANTAT MANUA- MONTAT			b)	11.0000		22.00		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					639.0948				
5	005 W2B16D1	BUC	4.0000	a)	77.3448	309.38			327.54
	LEGATURA SUSTINERE IN ALINIAMENT LA RELETE TORSAD PE STILPI TIP SCP 10001 PLANTAT MONTAT			b)	4.5400		18.16		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					81.8848				
6	006 TSA16C3	MC	8.4000	a)	0.0000				191.02
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UNID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE			b)	22.7400		191.02		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.7400				

OBIECTIV: 27E REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

FAZA D.T.O.E PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 003 BRANSAMENT ELECTRIC

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007 CA01A1	MC	6.8000	a)	181.5200	1234.34			1431.68	
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI		b)	27.2200		185.10			
	SOCLURI CU VOLUM <3MC		c)	1.8000			12.24		
	-10173/0019 900104A BET.B100 CU		d)	0.0000					
	BALAST, GRAN. <31MM, CIM.F25, INST.CENTRALIZATE (MC)			210.5400					
8 008 CB01A1	MP	28.6000	a)	6.6890	191.31			490.47	
	COFRAJE IN CUZINETI, FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN		b)	10.4600		299.16			
	SCINDURI, RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				17.1490					
9 009 CP25A1	MC	1.1000	a)	245.1040	269.61			382.38	
	TURN. BET. IN IMBINARI ELEM. PREF. DIN BET. ARM. LA MON		b)	93.5200		102.87			
	OLITIZAREA STILPILOR IN FUNDATII PAHAR		c)	9.0000			9.90		
	-10173/0038 900106C BET.B200		d)	0.0000					
	AGR. GR. GRAN. <31MM, CIM.N30, FUND. SOLC. IMP. INST. C (MC)			347.6240					
10 010 W2E06B01	BUC	1.0000	a)	382.4959	382.50			388.38	
	TABLOU PENTRU CONTOR TIP A IN ZID BETON		b)	5.8800		5.88			
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				388.3759					
11 011 W2E07B1	BUC	1.0000	a)	0.0000				4.72	
	CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA INCLUSIV LEGATUR		b)	4.7200		4.72			
	ILE, TRIFAZAT MONTAT		c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				4.7200					
12 012 684A002	BUC	1.0000	a)	2365.0000	2365.00			2365.00	
	CONTOR EL. TRIFAZ. CR-32 ENERGIE ACTIVA		b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				2365.0000					

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	18069.13	1187.19	524.41	0.00	19780.73
			- Put terlice 524.41		
			- Put electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1187.19 x 20.80 /100)				246.94
- sonaj	: (1187.19 x 0.50 /100)				5.94
- sanatate	: (1187.19 x 5.20 /100)				61.73
- fond de risc	: (1187.19 x 0.242 /100)				2.87
-cota conc.indemn.:	(1187.19 x 0.00 /100)				0.00
-garantie p.sal.:	(1187.19 x 0.00 /100)				0.00
-conisior ITR	: (1187.19 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	18069.13	1504.67	524.41	0.00	20098.21
Cheltuieli indirecte :	IC = C0 x % (20098.21 x 7.00 /100)				1406.87
Profit :	PC = (T0 + IC) x % ((20098.21 + 1406.87) x 5.00 /100)				1075.25
TOTAL GENERAL :	M0 = T0-IC+PC				22580.33


PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Proiect Nr. 2/2010
" Reabilitare infrastructură urbană,
zona I.L.Caragiale – Milcov –
intersecție str. Letea" din municipiul Bacău
Faza: Proiect Tehnic


II. PIESE DESENATE

1. LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR





DIRECTOR:

ing. Popa Cezar 

ȘEF PROIECT:

dr. ing. Panțir Raluca 

COLECTIV DE PROIECTARE

- drumuri
dr. ing. Panțir Raluca 
ing. Grigore Emilia 
- electrice
ing. Rusu Valerica 
- apă - canal
ing. Costin Galan 

B. PĂRȚILE DESENAȚE

1. Planșe generale

- Do Plan de încadrare în zonă, sc. 1: 5.000
- T0 Plan de amplasare a reperelor fixe și mobile

2. Planșele principale ale obiectelor

- D1-1 Plan de situație, sc. 1: 1.000
- D1-2 Plan de situație, sc. 1: 1.000
- D1-3 Plan de situație, sc. 1: 1.000
- D1-4 Plan de situație, sc. 1: 1.000
- D1-5 Plan de situație parcare P1, sc : 1 :500
- D1-6 Plan de situație parcare P2, P3, P4, P5, sc : 1 :500
- D1-7 Plan de situație parcare P6, sc : 1 :500
- D1-8 Plan de situație parcare P7, sc : 1 :500
- D1-9 Plan de situație parcare P8, sc : 1 :500
- D1-10 Plan de situație parcare P9, P10, sc : 1 :500
- D1-11 Plan de situație parcare P11, sc : 1 :500
- D1-12 Plan de situație parcare P12, P13, sc : 1 :500
- D1-13 Plan de situație parcare P14, sc : 1 :500
- D1-14 Plan de situație parcare P15, sc : 1 :500
- D1-15 Plan de situație parcare P16, sc : 1 :500

- D2-1 Profil longitudinal strada I.L.Caragiale , sc. 1: 100, 1 :500
- D2-2 Profil longitudinal strada I.L.Caragiale , sc. 1: 100, 1 :500
- D2-3 Profil longitudinal strada Milcov, sc. 1: 100, 1 :500
- D2-4 Profil longitudinal strada Milcov, sc. 1: 100, 1 :500
- D2-5 Profil longitudinal strada Milcov, sc. 1: 100, 1 :500
- D2-6 Profil longitudinal strada Milcov, sc. 1: 100, 1 :500

- D3 Profile transversale tip strada I.L.Caragiale si Milcov, sc. 1: 50

- D4 -1 Profile transversale 1-1 strada I.L.Caragiale
- D4 -2 Profile transversale 2-2 strada I.L.Caragiale
- D4 -3 Profile transversale 3-3 si 4-4 strada I.L.Caragiale
- D4 -4 Profile transversale 5-5 strada I.L.Caragiale
- D4 -5 Profile transversale 6-6 strada I.L.Caragiale
- D4 -6 Profile transversale 7-7 strada I.L.Caragiale
- D4 -7 Profile transversale 8-8 strada I.L.Caragiale
- D4 -8 Profile transversale 9-9 strada I.L.Caragiale
- D4 -9 Profile transversale 10-10 strada I.L.Caragiale
- D4 -10 Profile transversale 11-11 strada I.L.Caragiale
- D4 -11 Profile transversale 12-12 strada I.L.Caragiale
- D4 -12 Profile transversale 13-13 strada I.L.Caragiale
- D4 -13 Profile transversale 14-14 strada I.L.Caragiale
- D4 -14 Profile transversale 1-1 strada Milcov
- D4 -15 Profile transversale 2-2 strada Milcov

- D4- 16 Profile transversale 3-3 strada Milcov
- D4- 17 Profile transversale 4-4 strada Milcov
- D4- 18 Profile transversale 5-5 strada Milcov
- D4- 19 Profile transversale 6-6 strada Milcov
- D4- 20 Profile transversale 7-7 strada Milcov
- D4- 21 Profile transversale 8-8 strada Milcov
- D4- 22 Profile transversale 9-9 strada Milcov
- D4- 23 Profile transversale 10-10 strada Milcov
- D4- 24 Profile transversale 11-11 strada Milcov
- D4- 25 Profile transversale 12-12 strada Milcov
- D4- 26 Profile transversale 13-13 strada Milcov
- D4- 27 Profile transversale 14-14 strada Milcov
- D4- 28 Profile transversale 15-15 strada Milcov
- D4- 29 Profile transversale 16-16 strada Milcov
- D4- 30 Profile transversale 17-17 strada Milcov
- D4- 31 Profile transversale 18-18 strada Milcov
- D4- 32 Profile transversale 19-19 strada Milcov
- D4- 33 Profile transversale 20-20 strada Milcov
- D4- 34 Profile transversale 21-21 strada Milcov
- D4- 35 Profile transversale 22-22 strada Milcov
- D4- 36 Profile transversale 23-23 strada Milcov
- D4- 37 Profile transversale 24-24 strada Milcov
- D4- 38 Profile transversale 25-25 strada Milcov
- D4- 39 Profile transversale 26-26 strada Milcov
- D4- 40 Profile transversale 27-27 strada Milcov
- D4- 41 Profile transversale 28-28 strada Milcov
- D4- 42 Profile transversale 29-29 strada Milcov
- D4- 43 Profile transversale 30-30 strada Milcov
- D4- 44 Profile transversale 31-31 strada Milcov
- D4- 45 Profile transversale 32-32 strada Milcov
- D4- 46 Profile transversale 33-33 strada Milcov

D5 Detalii sisteme rutiere parcaři, sc. 1: 50

- D6- 1 Profil 1-1 parcare 2
- D6- 2 Profil 2-2 parcare 2
- D6- 3 Profil 3-3 si 4-4 parcare 3
- D6- 4 Profil 5-5 si 6-6 parcare 3
- D6- 5 Profil 7-7 parcare 4
- D6- 6 Profil 8-8 parcare 4
- D6- 7 Profil 9-9 parcare 5
- D6- 8 Profil 10-10 parcare 5
- D6- 9 Profil 11-11 parcare 6
- D6-10 Profil 12-12 parcare 6
- D6-11 Profil 13-13 parcare 6
- D6-12 Profil 14-14 parcare 6
- D6-13 Profil 15-15 parcare 7
- D6-14 Profil 16-16 parcare 7
- D6-15 Profil 17-17 si 18-18 parcare 8
- D6-16 Profil 19-19 parcare 9

- D6-17 Profil 20-20 parcare 9
- D6-18 Profil 21-21 si 22-22 parcare 10
- D6-19 Profil 23-23 si 24-24 parcare 10
- D6-20 Profil 25-25 parcare 13
- D6-21 Profil 26-26 si 27-27 parcare 13
- D6-22 Profil 28-28 parcare 13
- D6-23 Profil 29-29 si 30-30 parcare 14
- D6-24 Profil 31-31 parcare 14
- D6-25 Profil 32-32 si 33-33 parcare 15
- D6-26 Profil 34-34 si 35-35 parcare 16

- D7 Amenajare acces auto proprietati, sc. 1: 20, sc. 1 :1
- D8 Detaliu rampa persoane cu dezabilități, sc. 1: 20
- P1 Pasaj Milcov – Vedere plană
- P2 Pasaj Milcov – Secțiune transversală
- P3 Pasaj Milcov – Elevație
- P4 Refacere cale, rost, parapet pietonal
- P5 Detaliu parapet pietonal
- P6 Tehnologie execuție torcretare
- P7 Rampe acces – refacere parapet direcțional
- P8 Pasaj Milcov – Consolidare grindă cadru
- P9 Refacere sfert de con

- H1-1 Plan de situație – Retele apa canal
- H1-2 Plan de situație – Retele apa canal
- H1-3 Plan de situație – Retele apa canal
- H1-4 Plan de situație – Retele apa canal
- H2-1 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa PEHD 250 CV1 – Pct. 11
- H2-2 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa PEHD 250 Pct.11 – CV3
- H2-3 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 CV3 – Pct.4a
- H2-4 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 Pct.4a – Pct.8a
- H2-5 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 Pct.8a – CV6
- H2-6 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 CV6 – Pct.17a
- H2-7 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 Pct.17a – Pct.21a
- H2-8 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 Pct.21a – Pct.25a
- H2-9 Profil longitudinal – Retea alimentare cu apa Ø600 Pct.25a – CV8
- H2-10 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 146A
- H2-11 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 144C
- H2-12 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 142B
- H2-13 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 11
- H2-14 Profil longitudinal – Racord menajer comun bloc 11 si bloc 9
- H2-15 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 9
- H2-16 Profil longitudinal – Racord menajer comun bloc 9 si bloc 7
- H2-17 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 7
- H2-18 Profil longitudinal – Racord menajer bloc 20
- H2-19 Camin de vane CV1 – Instalatii hidraulice
- H2-20 Camin de vane CV2 – Instalatii hidraulice
- H2-21 Camin de vane CV3 – Instalatii hidraulice
- H2-22 Camin de vane CV4 – Instalatii hidraulice
- H2-23 Camin de vane CV5 – Instalatii hidraulice

- H2-24 Camin de vane CV6 – Instalatii hidraulice
- H2-25 Camin de vane CV7 – Instalatii hidraulice
- H2-26 Camin de vane CV8 – Instalatii hidraulice
- H2-27 Camin de vizitare – Sectiuni
- H2-28 Pozare conducta din polietilena in sant sapat
- H2-29 Profil transversal – Amplasare retele edilitare apa canal
- H3-1 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 1
- H3-2 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 2
- H3-3 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 3
- H3-4 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 5
- H3-5 Profil longitudinal GS17 - CM30ex - Racord pluvial parcarea 6
- H3-6 Profil longitudinal GS18 - GS19 - Racord pluvial parcarea 6
- H3-7 Profil longitudinal GS20- CM32ex - Racord pluvial parcarea 6
- H3-8 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 9
- H3-9 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 10
- H3-10 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 11
- H3-11 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 12
- H3-12 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 13
- H3-13 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 14
- H3-14 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 15
- H3-15 Profil longitudinal – Racord pluvial parcare 16
- H3-16 Sectiune transversala - Conducta de canalizare
- H3-17 Gura de scurgere cu sifon si depozit

- E0-1 Plan de situatie
- E0-2 Plan de situatie
- E0-3 Plan de situatie
- E0-4 Plan de situatie
- E0-5 Plan de situatie
- E0-6 Plan de situatie
- E0-7 Plan de situatie
- E0-8 Plan de situatie
- E0-9 Plan de situatie
- E0-10 Plan de situatie
- E0-11 Plan de situatie
- E0-12 Plan de situatie
- E0-13 Plan de situatie
- E0-14 Plan de situatie
- E0-15 Plan de situatie
- E0-16 Plan de situatie
- E0-17 Plan de situatie
- E0-18 Plan de situatie
- E0-19 Plan de situatie
- E0-20 Plan de situatie

- E1 Plan priză de pământ $R_{disp} \leq 4\Omega$
- E2 Plan priză de pământ $R_{disp} \leq 10\Omega$
- E3 Plan profil transversal canalizație
- E4 Detaliu ansamblu suport cabluri
- E5-1 Plan fundație stâlpi iluminat public
- E5-2 Plan fundație stâlpi iluminat public

- E5-3 Plan fundație stâlpi iluminat public
- E5-4 Plan fundație stâlpi iluminat public
- E6-1 Plan cămin de vizitare cabluri electrice pentru canalizatie in trotuar
- E6-2 Plan cămin de vizitare cabluri electrice pentru canalizatie in trotuar si traversare artere secundare
- E7-1 Schema electrica monofilara punct aprindere iluminat public
- E7-2 Schema electrica monofilara punct aprindere iluminat public
- E7-3 Schema electrica monofilara punct aprindere iluminat public
- E8 Secțiune transversală cămin de vizitare – fundație stâlp – canalizație
- E9 Detaliu conductor principal de legare la pământ rețea de iluminat public
- E10 Stâlp de iluminat public 8m
- E11 Stâlp de iluminat public 9m
- E12 Consolă pentru corp de iluminat public
- E13 Plan profile cabluri de joasa tensiune
- E14-1 Schemă electrică monofilară iluminat public
- E14-2 Schemă electrică monofilară iluminat public
- E14-3 Schemă electrică monofilară iluminat public
- E15-1 Schemă electrică monofilară iluminat public – calcul căderi de tensiune
- E15-2 Schemă electrică monofilară iluminat public – calcul căderi de tensiune
- E15-3 Schemă electrică monofilară iluminat public – calcul căderi de tensiune

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI,
pentru obiectivul de investiții “Reabilitare infrastructură urbană zona I. L.
Caragiale - Milcov - Intersecție Str. Letea ”din municipiul Bacău, faza
DALI + PTh

Valoarea indicatorilor tehnico-economici (lei fara TVA)

Denumire obiectiv	Valoare totală (Lei) fara TVA	Valoare C+M (Lei) fara TVA
“Reabilitare infrastructură urbană zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecție Str. Letea ”	24.231.366	22.226.263



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

1. Bugetul proiectului "Reabilitare infrastructură urbană zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecție Str. Letea" din municipiul Bacău supus aprobării

Nr.crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli eligibile	TOTAL (RON)	TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului					
1.1	Achiziția terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	40.823,00	40.823,00	9.797,52
TOTAL CAPITOL 1		0,00	40.823,00	40.823,00	9.797,52
2 Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	8.000,00	8.000,00	1.920,00
3.3	Proiectare și inginerie	0,00	227.129,00	227.129,00	54.510,96
3.4	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Asistență tehnică	0,00	477.621,00	477.621,00	114.629,04
TOTAL CAPITOL 3		0,00	712.750,00	712.750,00	171.060,00
4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	0,00	21.966.682,00	21.966.682,00	5.272.003,68
4.2	Dotări de specialitate	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		0,00	21.966.682,00	21.966.682,00	5.272.003,68
5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier					
5.1	Organizarea de șantier	128.983,00	89.775,00	218.758,99	52.501,92
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	128.983,00	72.354,00	201.337,00	48.320,88
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	17.421,00	17.421,00	4.181,04
5.2	Cote legale	0,00	177.810,00	177.810,00	42.674,40

	TOTAL CAPITOL 5	128.983,00	267.585,00	396.568,00	95.176,32
6 Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute					
6.1	Diverse și neprevăzute	0,00	1.114.543,00	1.114.543,00	267.490,32
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	1.114.543,00	1.114.543,00	267.490,32
7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate					
7.1	Audit	0,00	80.000,00	80.000,00	19.200,00
7.2	Informare și publicitate	0,00	50.000,00	50.000,00	12.000,00
	TOTAL CAPITOL 7	0,00	130.000,00	130.000,00	31.200,00
8 Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile					
8.1	Alte cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	128.983,00	24.232.383,00	24.361.366,00	5.846.727,84

**2. Surse de finanțare a proiectului "Reabilitare infrastructură urbană
zona I. L. Caragiale - Milcov - Intersecție Str. Letea" din municipiul
Bacău supus aprobării**

Nr. crt.	Surse de finanțare	Valoare (RON)
I.	Valoarea totală a proiectului, din care:	30.208.093,84
I.a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	128.983,00
I.b.	Valoarea eligibilă a proiectului	24.232.383,00
I.c.	TVA	5.846.727,84
II.	Contribuția proprie în proiect, din care:	6.460.710,84
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile	485.000,00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	128.983,00
II.c.	[doar în cazul proiectelor generatoare de venit] Autofinanțarea proiectului	-
II.d.	TVA	5.846.727,84
III.	Asistență financiară nerambursabilă solicitată	23.747.383,00


 PRESEDINTE DE SEDINȚA
 NECHITA NECULAI

CONTRASEMNEAZA.
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI