

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL: D									
1 001	DG04B1	M	2620.0000	a)	0.0000				6811.74
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	6811.74			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	5840.0000	a)	0.0000				25228.80
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	25228.80			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3 003	RPCT09F1	MC	587.0000	a)	0.0000				22707.10
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *			b)	35.3599	20756.26			
				c)	3.3234		1950.84		
				d)	0.0000				
					38.6833				
4 004	TSC19C1	SUTE MC	17.3000	a)	0.0000				3163.10
	SAPAT. CU BULDOZ. PE TRACT. 81-180CP INCL. IMPING. PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT. 3			b)	0.0000				
				c)	182.8380		3163.10		
				d)	0.0000				
					182.8380				
5 005	TSC22E1	SUTE MC	17.3000	a)	0.0000				1598.55
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3			b)	0.0000				
				c)	92.4020		1598.55		
				d)	0.0000				
					92.4020				
6 006	TSA01C1	MC	370.0000	a)	0.0000				4292.00
	SAP. MAN. IN SPATII INTINSE IN PAM. CU UMID. NAT. ARUNC. IN DEPOZ. SAU VENIC. LA H<0, 6M T. TARE			b)	11.6000	4292.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TRB01C12	T	6000.0000	a)	0.0000			27743.40	
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	27743.40			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	50.6000	a)	0.0000			6426.60	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI C/PA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0060	6426.60			
				d)	0.0000				
					127.0060				
9 009	TRA01A19F	T	9890.0000	a)	0.0000			28483.20	
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800	28483.20			
					2.8800				
10 010	TSC03B1	SUTE MC	50.6000	a)	0.0000			5611.79	
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,4i-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050	5611.79			
				d)	0.0000				
					110.9050				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	34.3000	a)	0.0000			5729.06	
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	828.69			
	IN STRAT.DE i5-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680	4900.37			
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	2.4000	a)	0.0000			199.13	
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	73.5840	56.60			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866	142.53			
				d)	0.0000				
					82.9706				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

 OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA06A1	MC	875.0000	a)	36.8240	32221.00			45135.48
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	9085.65			
	IZOL AERISIRE ANTCAIP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		3828.83		
				d)	0.0000				
					51.5834				
14 014	DA06A2	MC	292.0000	a)	47.3120	13815.10			18124.84
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	3032.01			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		1277.73		
				d)	0.0000				
					62.0714				
15 015	DE11A1	M	2620.0000	a)	12.6082	33033.48			39858.84
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	6825.36			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
16 016	DD01A1 asim	MP	5840.0000	a)	28.4890	166375.76			204528.48
	PAVAJ EXEC CU PAVELE ORNAMENTALE PE UN SUBSTR DE NISIP			b)	6.4977	37946.57			
				c)	0.0353		206.15		
				d)	0.0000				
					35.0220				
17 017	TRA06A10	T	131.0000	a)	0.0000				1349.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			1349.30	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 TROTUARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	245445.34	142607.08	29106.49	29832.50	446991.41
			- Val: termice 23106.49		
			- Val: electrice 3.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (142607.08 x 20.80 /100)				29662.27
- somaj	: (142607.08 x 9.50 /100)				713.04
- sanatate	: (142607.08 x 5.20 /100)				7415.57
- fond de risc	: (142607.08 x 0.242 /100)				345.11
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MO	mC	UC	tO	TO
	245445.34	190743.07	29106.49	29832.50	485127.40
Cheltuieli indirecte	: IO = TO x % (485127.40 x 7.00 /100)				33958.92
Profit	: PO = (TC + IO) x % ((485127.40 + 33958.92) x 5.00 /100)				25954.32
TOTAL GENERAL	: VO = TO+IO+PO				545040.64

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA , SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:D									
1 001 DF24A1	BUC	7.0000	a)	194.1494	1359.05				2869.22
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP			b)	215.7381		1510.17			
EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				409.8875					
2 002 DF27A1	ORA	260.0000	a)	0.0000					2080.00
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLOENT TRAF PE SECT			b)	8.0000		2080.00			
DR CU RESPR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				8.0000					
3 003 DF16A1	KM	2.8000	a)	860.9210	2410.58				2522.70
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348		83.54			
CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080			28.58		
			d)	0.0000					
				900.9638					
4 004 DF17A1	MP	108.0000	a)	14.0558	1518.03				2115.19
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396		414.68			
PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896			182.48		
			d)	0.0000					
				19.5850					
5 005 DF18A1	BUC	24.0000	a)	145.0000	3480.00				3696.79
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329		216.79			
DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000					
-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL (BUC)			d)	0.0000					
				154.0329					
6 006 DF19A1	BUC	24.0000	a)	0.5700	13.68				103.44
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398		89.76			
PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				4.3098					

EDI4-8.31 AP3

(R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI: DREMURI

DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA , SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007 4444IND	BUC	24.0000	a)	260.0000	6240.00			6240.00	
PROCURARE INDICATOARE			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				260.0000					
8 008 CZ0105C1	MC	4.3000	a)	157.4310	676.95			692.47	
PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7650		3.29			
GRELE, GRANULAZIA 31MM, CIMENT M30 EN INST. CENTRALIZATE			c)	2.8437			12.23		
§			d)	0.0000					
				161.0397					
9 009 TRA06A10	T	11.0000	a)	0.0000				113.30	
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
			d)	10.3000				113.30	
				10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 SEMNALIZARE RUTIERA , SIGURANTA CIRCULATIEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	15698.29	4398.23	223.29	113.30	20433.11
			- Val termice 223.29		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (4398.23 x 20.80 /100)				914.83
- somaj	: (4398.23 x 0.50 /100)				21.99
- sanatate	: (4398.23 x 5.20 /100)				228.71
- fond de risc	: (4398.23 x 0.242 /100)				10.64
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	15698.29	5574.40	223.29	113.30	21609.28
Cheltuieli indirecte :	I0 = T0 x % (21609.28 x 7.00 /100)				1512.65
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((21609.28 + 1512.65) x 5.00 /100)				1156.10
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0				24278.03

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

Obiectivul: 0505 000000505
 Obiectul: 0001 0001

Reab. infrastr. urbana Halcov
 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM008 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 0130
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara									
0	1		3	4	5	6	7	8	9				
001	il 9	ML.	1910.000	9.88	18870.80	11116.20	174994.20	0.00	204981.20				
canalizatie													
- D E S C R I E R E:													
>>> componenta 001													
001	DC04E1	M	3820.000	4.94	18870.80	11116.20	174994.20	0.00	204981.20				
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT POST													
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA													
DRUMURI													
002	DG06A1	M.C.	107.660	0.00	0.00	4503.42	7338.11	0.00	11841.52				
SFARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT													
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA													
IMBRAC CAROSAB													
003	AUT2508	ORA	430.000	0.00	0.00	0.00	19608.00	0.00	19608.00				
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9													
MC/MIN													
004	TS16D3	M.C.	729.940	0.00	0.00	29482.28	0.00	0.00	29482.28				
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EI.IN PAM.CU													
UMID.NAT.CU SERIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.													
F.TARE													
005	CB01A1	[1] MP.	175.000	52.21	9136.75	1853.25	0.00	1610.00	12600.00				
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND													
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC													
SI SUBSC INCL SPIJIN													
006	CA02C1	M.C.	550.730	0.10	55.07	19952.95	1040.88	0.00	21048.90				
IMBRACARE BETON ARMAT IN FUNDATII													
CONSTRUCIE,RADIERE SI PEREYI SUB COTA ZERO													
A COMPR CU GROS <30CM													

Roxana

ROMANIA
 PRIMARIA
 M. CARAGIALE
 NUMERUL 343
 808

006 2100945	M.C.	550.730	193.10	106345.96	0.00	0.00	0.00	106345.96
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622								
007 ACA11D1	M	11460.000	9.79	112193.40	343.80	0.00	0.00	106345.96
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110								
008 W1C09A1	KG	1910.000	0.50	955.00	0.00	0.00	0.00	163763.40
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF.SUPPORTURI, STELAJE, CANALE ETC.MONTARE								
008 6310017	KG	1910.000	9.50	18145.00	0.00	0.00	0.00	4354.80
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE								
009 TR11AA02C1	TONA	1906.800	0.00	0.00	8504.33	0.00	0.00	18909.00
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1								
010 TRB01C15	TONA	1906.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8504.33
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUPE 1-3 DISTANTA 50M								
011 TRAC1A15	TONA	1906.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16455.68
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
012 TRA06A20	TONA	1321.750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54915.84
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM								
013 DA06A1	M.C.	140.000	50.05	7007.00	1598.80	0.00	0.00	87235.50
STRAT AREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPIE CU ASTERNERE MANUAL								
014 DAL1A1	M.C.	11.520	40.02	461.03	204.94	0.00	0.00	10313.80
STRAT FUND, REPROP P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPLANARE SI INNOROIRE								
TRA01A15	TONA	20.740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.18
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.								
			28.80		0.00	0.00	597.31	597.31

PRIMARIA

016 DB14B1	TONA	4.032	0.44						
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA			4.08	16.45	59.47	0.00	77.70		
			14.75						
			0.00						
016 2600191	KG	4.044	1.90						
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754			0.00	0.00	0.00	1.62	9.30		
			0.00						
			0.40						
017 DB20C1	MP.	67.200	0.08						
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN			3.58	240.58	0.00	0.00	245.95		
			0.00						
			0.00						
017 2600191	KG	8.064	1.90						
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754			0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00						
			0.40						
018 DZ11A1	TONA	8.000	317.71						
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A			7.72	61.76	392.72	678.40	3674.56		
			49.09						
			84.80						
019 TRA06A20	TONA	8.000	0.00						
TRANSPORT RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			0.00	0.00	0.00	528.00	528.00		
			0.00						
020 il 10	BUC.	72.000	0.00						
camline tragere			7.95	572.23	932.43	0.00	1504.66		
			12.95						
			0.00						
- D E S C R I E R E :									
>>> componenta 001									
020 DG06A1	M.C.	13.680	0.00						
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND.FOD.GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB			41.83	572.23	932.43	0.00	1504.66		
			68.16						
			0.00						
021 TSA16D3	M.C.	257.328	0.00						
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE			40.39	10393.48	0.00	0.00	10393.48		
			0.00						
021 DA06A1	M.C.	66.456	50.05						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCTIUNALITATEA FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU IMBRACASTERNERE MANUAL			11.42	758.93	810.76	0.00	4895.81		
			12.20						
			0.00						
022 SB01A1	[] MP.	1183.680	52.21						
COERZII IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILITATE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SPEC INCL SPIJIN			10.59	12535.17	0.00	10889.86	85224.96		
			0.00						
			9.20						



 107
410

023	CL21A1	KG	9178.560	0.00	11840.34	0.00	11840.34
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE							
INGLOBATE IN BETON							
024	CZ0305C1	KG	9178.560	2.41	5874.28	826.07	32492.10
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.							
CENTR.PENTRU PREFAB.FE SANTIER DIN OB 37							
D= 6-8MM							
025	CA0221	M.C.	93.600	9.36	3891.89	37.44	3938.69
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA							
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,							
ANEXE,ETC.)							
025	2100959	M.C.	93.600	255.20	0.00	0.00	23886.72
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622							
026	ACAL1D1	M	216.000	9.79	706.32	6.48	23886.72
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110							
027	ACAL1C1	M	43.200	7.94	115.34	1.30	3086.64
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75							
028	ACAL1B1	M	64.800	7.40	147.74	1.94	476.93
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 50							
029	ACD01D1	SUC.	72.000	902.90	584.64	0.00	655.13
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE							
FARA PIESEA SOPORT CAROSABIL TIP III A							
030	TR11A02C1	TONA	496.080	0.00	2212.52	0.00	68963.04
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN							
BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-							
AUTO CATEG.1							
031	TRB01C15	TONA	496.080	0.00	4281.17	0.00	2212.52
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROASA PE							
GRUPA 1, ARUNCARE DESC RASTURNARE							
CATEG.1, DISTANTA 50M							
032	TR01A15	TONA	496.080	0.00	0.00	0.00	4281.17
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICEATELOR CU AUTOBASCULANTA PE							
DIST. 215 KM.							

Proiectant

ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

1096
411

033	TRAO6A20	TONA	224.640	0.00	0.00	0.00	0.00	14826.24	14826.24
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. =20KM								
034	il 31	BUC.	70.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	fundatii Stalpi iluminat								
- D E S C R I E R E :									
>>> componenta 001									
034	DG06A1	M.C.	7.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
	POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA								
	IMBRAC CAROSAB								
035	TS16D3	M.C.	62.020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.,EL.IN PAM.CU								
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1,5M,T.								
	F.TARE								
036	CB01A1	[1] MP.	385.000	20100.85	4077.15	0.00	0.00	0.00	2504.99
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND								
	UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDJURI RAS SC								
	SI SUBSC INCL SPIJIN								
037	CA02B1	M.C.	65.800	6.58	2176.01	0.00	0.00	0.00	2306.95
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE								
	CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR								
037	2100969	M.C.	65.800	16792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27720.00
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622								
038	CC01C1	KG	1232.700	73.96	246.54	0.00	0.00	0.00	16792.16
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN								
	FUNDATII CONTI NUC,PLACI DE RADIERE,CU								
	DIST DIN MASE PLASTICE								
039	CZ0305C1	KG	1232.700	2970.81	788.93	0.00	0.00	0.00	320.50
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
	CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
	D= 6-8MM								
040	TR02C1	TONA	140.000	0.00	624.40	0.00	0.00	0.00	4363.76
	INGA.CARER.MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN								
	BULEARI,PRELUNGIRE ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-								
	AUTA CATEG								
041	TRB02C1	TONA	140.000	0.00	1208.20	0.00	0.00	0.00	624.40
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	TRACIUNI,TRACIUNI ARUNCARE DESC RASTURNARE								
	GRUPA 3 DISTANTA 50M								

1094
412

042	TRA01A15	TONA	140.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4032.00	4032.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,											
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE											
DIST.= 15 KM.											
043	TRA06A20	TONA	158.200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10441.20	10441.20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -											
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC											
DIST. =20KM											
044	CL20C1	KG	1344.000	0.00	0.00	1196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1196.16
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:											
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,											
CHEPENGURI											
044	6306274	KG	1344.000	9.44	12687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	537.60	13224.96
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.											
SIMPL. OTEL PROFIL.											
045	ACAL1C1	M	156.000	7.94	1238.64	416.52	4.68	0.00	0.00	62.40	1722.24
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN											
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 75											
046	AUT2508	ORA	120.000	0.00	0.00	0.00	5472.00	0.00	0.00	0.00	5472.00
MOTOCOMER CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9											
MC/MIN											

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.194	508700.64	202310.39	214474.91	226540.80	1152026.74

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 214474.91

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	186 863.20
-Transport auto	39 677.60
Alte cheltuieli directe:	

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(202310.39 +	214474.91	* 0.000 +	
		226540.80	* 0.000)	* 0.20800 =	42 080.56
-SOMAJ:	(202310.39 +	214474.91	* 0.000 +	
		226540.80	* 0.000)	* 0.00500 =	1 011.55
VALOAREA RATE:	(202310.39 +	214474.91	* 0.000 +	
		226540.80	* 0.000)	* 0.05200 =	10 520.14
FOND RISC:	202310.39 +	214474.91	* 0.000 +		
FOND PRIMAR:	226540.80	* 0.000)	* 0.00260 =		526.01
FOND PRIMAR +	202310.39 +	214474.91	* 0.000 +		
FOND PRIMAR +	226540.80	* 0.000)	* 0.00260 =		526.01

Popescu
 ROMANIA
 PRIMĂRIA
 COMUNA MUNCII

1098
413

226540.80 * 0.000) + 0.01100 = 2 225.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.194	508700.64	258674.06	214474.91	226540.80	1208390.42

Cheltuieli indirecte:

Profit: 1208390.42 * 0.1245 = 150 444.61


Profit: 1358835.02 * 0.0500 = 67 941.75

TOTAL GENERAL DEVIZ: 1 426 776.77

PROIECTANT *R* CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Proiectant



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
I.P.K.I.A.
ROMANIA

1069
414

Formul. jl F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab. infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0001 Reabilt. ii. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM018 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					a) Material (col.3x col.4a)	b) Manopera (col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				4	5	6	7	8	9				
Sectiunea tehnica													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	W2A16B#	BUC.	70.000	0.00	0.00	2772.00	3423.00	0.00	0.00	6195.00			
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m													
001	6500936	BUC.	70.000	1794.70	125629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.00	129381.00		
Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;													
002	W2F05T#	BUC.	78.000	13.68	1067.04	1567.80	6006.00	62.40	8703.24				
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16													
002	6311700	BUC.	78.000	227.18	17720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	249.60	17969.64		
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D= 60X3MM;L=1,80M													
002	6311705	BUC.	140.000	19.50	2730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	2786.00		
Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m													
004	W2F02A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	602.16	2574.00	0.00	0.00	3176.16			
Stalp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalp si cu platforma ridicatoare cu brat													
005	5104012	BUC.	78.000	7416.56	578491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	579271.68		
Stalp de iluminat 250 W													

PRIMARIA
 1100
 415


004 W2F14A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	116.22	0.00	0.00	116.22
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune			0.00	1.49				
			0.00	0.00				
			0.00	0.00				
004 5102367	BUC.	81.900	63.00	5159.70	0.00	0.00	0.00	5159.70
Lampa cu vapori de sodiu tubulara SON-T Plus 250W soclu E40			0.00					
			0.00					
			0.00					
005 W2G07A#	M	770.000	0.00	0.00	454.30	0.00	0.00	454.30
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m			0.59					
			0.00					
			0.00					
005 4801907	M	789.000	2.10	1656.90	0.00	0.00	0.00	1656.90
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778			0.00					
			0.00					
			0.00					
006 ED08J1	BUC.	70.000	0.92	64.40	166.60	0.00	0.00	231.00
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA			2.38					
			0.00					
006 5536004	BUC.	70.000	29.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	2030.00
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOEL DREP-TUNGH. 250V/10A,MONT.INGR			0.00					
			0.00					
007 W2G34A#	BUC.	312.000	5.72	1784.64	2162.16	0.00	0.00	2030.00
Cap terminal uscat de interior pentru cable de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea pana la 35mm ² pt. cablu armat			6.93					
			0.00					
			0.40				124.80	4071.60
008 EC11B1	BUC.	420.000	6.02	2528.40	4573.80	0.00	0.00	7102.20
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP			10.89					
			0.00					
			0.00					
009 W1R05A5	KG	70.000	0.68	47.60	857.50	161.70	0.00	1066.80
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDUC. IN TEREN TARE			12.25					
			2.31					
			0.00					
009 3701411	KG	70.700	5.35	378.25	0.00	0.00	0.00	406.52
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37 -IN			0.00					
			0.40					

MINISTERUL ENERGIEI SI RESURSELOR ACQUATICE

 11/01/2011


 416

010 EG08B1	M	1858.000	7.33	13619.14	25566.08	0.00	743.20	39928.42
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.								
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM								
MONT.IN TEREN TARE *								
011 W1R09A2	M	65.000	30.70	1995.50	648.70	0.00	182.00	3434.60
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM								
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,								
LEA I.T IN TEREN TARE								
012 W2E18C#	BUC.	1.000	5.47	5.47	22.87	0.00	0.40	28.74
Punct de aprindere in cascada a								
iluminatului public montat pe zid din								
beton								
012 6312194	BUC.	1.000	1670.00	1670.00	0.00	0.00	68.80	1738.80
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILUM. PUBLIC								
012 W2G22F#	M	3.000	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	10.68
Teava nefiletata fara mufa din otel								
zincat pentru protectia cablului, teava								
avand diametrul de 2" montata pe stalp,								
cablu cu sectiunea de 16-50mm ²								
012 3305918	M	3.060	29.50	90.27	0.00	0.00	4.90	95.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
I S 7656								
012 W1C10A1	KG	5.000	9.73	48.65	4.95	0.00	2.00	55.60
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCAFE								
MONTARE								
012 ED02G1	BUC.	1.000	20.24	20.24	23.96	0.00	0.00	44.20
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI								
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU								
012 5500823	BUC.	1.000	254.45	254.45	0.00	0.00	15.20	269.65
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,								
100A,SIMBOL 3330								
012 W2G01F#	M	90.000	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
MONTARE de energie electrica armat, cu								
banda de aluminiu de 1KV, pozat								
in sant de pat de nisip, cu tractiune								
manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , cu								
postacorde sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m								
014 2350000	ML.	46.125	57.58	2655.88	0.00	0.00	18.45	2674.33
MONTARE de beton cu								
caramida ceramica 2x2x4								




1102
418

014 2450001 cablu cyaby 5x4	ML.	46.125	10.90 0.00 0.90 0.40	502.76	0.00	0.00	18.45	521.21
015 W2G11G# Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cabie, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m	M	5760.000	2.23 0.00 0.00	0.00	12844.80	0.00	0.00	12844.80
015 2450002 cablu cyey 5x16	ML.	2880.000	40.50 0.00 0.00 0.40	116640.00	0.00	0.00	1152.00	117792.00
015 2450003 cablu cyey 5x4	ML.	2880.000	14.00 0.00 0.00 0.40	40320.00	0.00	0.00	1152.00	41472.00
016 TSA17B1 SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UNID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE	M.C.	36.450	0.00 40.19 0.00 0.00	0.00	1464.93	0.00	0.00	1464.93
017 W2H02A# Profil pentru cabie de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cabie - profilul M	M	45.000	6.19 1.39 0.00 0.00	278.55	62.55	0.00	0.00	341.10
018 W2H03B# Profil pentru cabie de 1KV in zona de traversare profil T2:	M	45.000	60.41 10.59 0.00 16.80	2718.45	476.55	0.00	756.00	3951.00
018 6700652 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 3675/2	M	45.000	20.67 0.00 0.00 1.60	930.15	0.00	0.00	72.00	1002.15
019 TSD18C1 IMBLUT COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. PAM.CU UNID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE	M.C.	29.250	0.10 12.28 0.00 0.00	2.92	359.19	0.00	0.00	362.12
019 W2G # Aszarea Amburului pe capra cu greutate de la 501 la 2000kg	BUC.	6.000	0.00 10.59 0.00 0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	63.54
019 W2A20A# Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC.	78.000	0.00 2.48 9.93 0.00	0.00	193.44	774.54	0.00	967.98



1103
418

022 AUT6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	ORA 150.000	0.00 0.00 146.40 0.00	0.00	0.00	21960.00	0.00	21960.00																								
023 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou	BUC. 70.000	0.00 16.14 75.18 0.00	1129.80	0.00	5262.60	0.00	6392.40																								
024 W2A17A# Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%	MP. 70.000	4.16 26.73 0.00 0.40	1871.10	291.20	0.00	28.00	2190.30																								
025 TRA02A50 Transport rutier la distanta de 50 km	TONA 156.000	0.00 0.00 0.00 66.40	0.00	0.00	0.00	10358.40	10358.40																								
026 W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul autocarului pe pneuri	BUC. 6.000	0.00 2.77 10.70 0.00	16.62	0.00	64.20	0.00	80.82																								
027 W2A22A# Insoțirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanța de pana la 20 Km	BUC. 6.000	0.00 0.00 39.73 0.00	0.00	0.00	238.38	0.00	238.38																								
028 W2F11A# Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC. 70.000	0.00 8.91 0.00 0.00	623.70	0.00	0.00	0.00	623.70																								
028 7312801 Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigtante LF 25A	BUC. 70.000	255.00 0.00 0.00 1.60	0.00	17850.00	0.00	112.00	17962.00																								
029 W2J02A# Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou Chetiieli directe din articole:	BUC. 70.000	0.00 16.14 75.18 0.00	1129.80	0.00	5262.60	0.00	6392.40																								
<table border="0"> <tr> <td>GRATATE</td> <td>MATERIALE</td> <td>MANOPERA</td> <td>UTILAJ</td> <td>TRANSPORT</td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>23/446</td> <td>939181.28</td> <td>59821.80</td> <td>46335.42</td> <td>19736.88</td> <td>1065075.37</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00 Valoarea aferenta utilajele electrice = 46335.42 </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								GRATATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			23/446	939181.28	59821.80	46335.42	19736.88	1065075.37			Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00 Valoarea aferenta utilajele electrice = 46335.42							
GRATATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL																										
23/446	939181.28	59821.80	46335.42	19736.88	1065075.37																										
Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00 Valoarea aferenta utilajele electrice = 46335.42																															



1105
419

Detaliere transporturi:			
-Articole TRA			10 358.40
-Transport auto	23.446x 400.00=		9 378.48
Alte cheltuieli directe:			
-CAS:	(59821.80 + 46335.42 * 0.000 + 19736.88 * 0.000) * 0.20800 =		12 442.93
-SOMAJ:	(59821.80 + 46335.42 * 0.000 + 19736.88 * 0.000) * 0.00500 =		299.11
-SANATATE:	(59821.80 + 46335.42 * 0.000 + 19736.88 * 0.000) * 0.05200 =		3 110.73
-FOND DE RISC:	(59821.80 + 46335.42 * 0.000 + 19736.88 * 0.000) * 0.00260 =		155.54
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONGEDII MEDICALE	(59821.80 + 46335.42 * 0.000 + 19736.88 * 0.000) * 0.01100 =		658.04
Total cheltuieli directe:			
DEPUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL	23.446 939181.28 76488.15 46335.42 19736.88		1081741.72
Cheltuieli indirecte:	1081741.72 * 0.0865 =		93 570.66
Profit:	1175312.38 * 0.0500 =		58 765.62
TOTAL GENERAL DEVIZ:			1 234 078.00

PROIECTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



110V
420

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM148 demontari


Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					a)Material (col.3x col.4a)	b)Manopera (col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	DG06A1	M.C.	27.600	0.00	0.00	1154.51	1881.22	0.00	0.00	3035.72			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB													
002	TS116C3	M.C.	278.500	0.00	0.00	7664.32	0.00	0.00	0.00	7664.32			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL..EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIU.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T.TARE													
003	W2A05B1#	BUC.	55.000	0.00	0.00	974.60	2437.05	0.00	0.00	3411.65			
Demontare Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat													
004	W2A10B1#	BUC.	2.000	0.00	0.00	89.50	108.48	0.00	0.00	197.98			
Demontare Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat													
005	W2A16B1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	237.60	293.40	0.00	0.00	531.00			
Demontare Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m													
006	W2F05F1#	BUC.	64.000	0.00	0.00	836.48	4928.00	0.00	0.00	5764.48			
Demontare Dispozitiv din carja si cu brata si pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 brata si simple montat cu RPB-16													

Boz
 PRIMARIA
 MUNICIPIUL MILCOV

1106
 421

007 W2F02A1#	BUC.	64.000	0.00	392.96	1548.80	0.00	1941.76
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat							
008 W2F14A1#	BUC.	64.000	0.00	95.36	0.00	0.00	95.36
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune							
009 W2K13A1#	BUC.	64.000	0.00	399.36	2112.00	0.00	2511.36
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic							
010 W2I01A1#	BUC.	64.000	0.00	304.00	0.00	0.00	304.00
Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate ;legarea nulului retelei							
011 W2C06A1#	100 M.	3.000	0.00	228.09	165.00	0.00	393.09
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35+16; - 50+3x16+							
012 W2F11A1#	BUC.	64.000	0.00	456.32	0.00	0.00	456.32
Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire							
013 AUT2508	ORA	84.000	0.00	0.00	3830.40	0.00	3830.40
MOTOCOMPR CU 2 CIOCRANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN							
014 TR11A01C1	TONA	416.820	0.00	1446.37	0.00	0.00	1446.37
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-CRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1							
015 TRA02A20	TONA	567.540	0.00	0.00	0.00	22701.60	22701.60
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.							
016 W2A02A0A#	BUC.	64.000	0.00	158.72	635.52	0.00	794.24
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul macaralei pe pneuri							




017 W2J05B#	BUC.	4.000	0.00	0.00	295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	295.04
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana										
018 AUT6730	ORA	128.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18739.20	18739.20
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF										
019 TSD18C1	M.C.	278.500	27.85	12.28	3419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3497.83
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.FT.CABL. INGRUP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE										
020 TRAO1A05P	TONA	417.700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5680.72	5680.72
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM										
021 W2B10E1#	BUC.	2.000	0.00	2.67	5.34	0.00	0.00	22.00	0.00	27.34
Demontare Legatura de sustinere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16										
022 W2B12E1#	BUC.	2.000	0.00	5.15	10.30	0.00	0.00	39.60	0.00	49.90
Demontare Legatura de intindere in aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata cu PRB-16										
024 ECL1A1	BUC.	256.000	0.00	5.25	1344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MMP										

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

deeltuieii directe din articole:

GRATATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	27.85	19512.84	36740.67	28382.32	84663.68
Din care:					
Valoare aferenta utilajele termice = 0.00					
Valoare aferenta utilajele electrice = 36740.67					
* Valoarea transportului = 28382.32					
* Valoarea materialelor = 27.85					
* Valoarea manoperei = 19512.84					
* Valoarea utilajelor = 36740.67					
* Valoarea transportului = 28382.32					
* Valoarea utilitatilor = 0.00					
* Valoarea altor servicii = 0.00					
* Valoarea impozitelor = 0.00					
* Valoarea taxelor = 0.00					
* Valoarea cheltuielilor directe:					
19512.84 + 36740.67 + 0.00 + 28382.32 * 0.000) * 0.20800 = 4 058.67					
19512.84 + 36740.67 + 0.00 + 28382.32 * 0.000) * 0.00500 = 97.56					



1108
h23


-SANATATE:
 (19512.84 + 36740.67 * 0.000 +
 28382.32 * 0.000) * 0.05200 = 1 014.67
 -FOND DE RISC:
 (19512.84 + 36740.67 * 0.000 +
 28382.32 * 0.000) * 0.00260 = 50.73
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (19512.84 + 36740.67 * 0.000 +
 28382.32 * 0.000) * 0.01100 = 214.64

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
0.000	27.85	24949.12	36740.67	28382.32	90099.96	
Cheltuieli indirecte:						
90099.96 * 0.0865 =					7 793.65	
Profit:					97893.60 * 0.0500 =	4 894.68
TOTAL GENERAL DEVIZ:					102 788.28	

PROIECTANT *[Signature]* CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



1109
 424

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	60.0000	a)	0.0000				155.99
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	155.99			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	570.0000	a)	0.0000				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	0.0000				
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.0000				
3 003	PF07A1	MP	330.0000	a)	12.9736	4281.29			5937.40
	SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA			b)	4.3465	1434.35			
	DIN 1 STR.ASFALT DE 2CM GROS.			c)	0.6720		221.76		
				d)	0.0000				
					17.9921				
4 004	PF05C1	MP	330.0000	a)	20.1239	6640.89			7614.98
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.LIPITE DE			b)	2.8398	937.13			
	STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			c)	0.1120		36.96		
				d)	0.0000				
					23.0757				
5 005	DG06A1	MC	36.0000	a)	0.0000				1543.97
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999	1216.80			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		327.17		
				d)	0.0000				
					42.8879				
6 006	RPCB12A1	MP	27.0000	a)	0.0000				230.85
	INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	230.85			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.5499				



Proiectant
425

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7 007	PJ06B1	MC	14.0000	a)	0.0000				864.04
	DARIMARE			b)	53.1000	743.40			
	BET.ARM.PLATELAJE, BOLTI, ARCE, CADRE, CUZIN.ZID.INTOARSE FARA			c)	8.6170		120.64		
	EXPL0Z. CU CIOCAN AER COMPR.			d)	0.0000				
					61.7170				

8 008	TRB01C12	T	115.0000	a)	0.0000				531.75
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	531.75			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				

9 009	TSC35D3	SUTE MC	0.5000	a)	0.0000				99.67
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI			b)	0.0000				
	TARI SI F.TARI>25KG/BUCLA D. < 10M			c)	199.3320		99.67		
				d)	0.0000				
					199.3320				

10 010	TRA01A10P	T	115.0000	a)	0.0000				331.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			331.20	
					2.8800				

11 011	DB01A1	MP	330.0000	a)	0.0015	0.50			1.62
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$			c)	0.0034		1.12		
				d)	0.0000				
					0.0049				

12 012	PF03B1	MP	330.0000	a)	5.1026	1683.86			3882.88
	STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN			b)	6.5877	2173.94			
	AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 3 CM			c)	0.0760		25.08		
				d)	0.0000				
					11.7663				

ED14-8.31 AF3



(R) CONSALT

1103

Rosca

425

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE,TROTUARE,PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	3x4a	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	PF04A1	MP	330.0000	a)	1.5571	513.84				653.36
	STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT			b)	0.4228		139.52			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.9799					
14 014	PF05C1	MP	345.0000	a)	57.9239	19983.75				21002.12
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPTOR PRIN STRAT MASTIC.			b)	2.8398		979.73			
				c)	0.1120			38.64		
				d)	0.0000					
					60.8757					
15 015	PF07A1	MP	345.0000	a)	12.9736	4475.89				6207.27
	SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.ASFALT DE 2CM GROS.			b)	4.3465		1499.54			
				c)	0.6720			231.84		
				d)	0.0000					
					17.9921					
16 016	PB11A1	MC	4.0000	a)	272.2200	1088.88				1176.05
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL			b)	21.1857		84.74			
	-10173/0066 900108C BET.B300 AGR.GR.<16MM CIM.P40 MONOLIT,PIESE SPEC,INST.C (MC)			c)	0.6072			2.43		
				d)	0.0000					
					294.0129					
17 017	PJ09B1	M	32.0000	a)	0.0000					488.96
	GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			b)	9.9000		316.80			
				c)	5.3800			172.16		
				d)	0.0000					
					15.2800					
18 018	PK10A2	KG	352.0000	a)	314.0539	110546.97				111027.80
	DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE DIL.DIN CORNIERE 70X70X7MM			b)	1.3660		480.83			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					315.4199					

PROIECTANT
 SC GENERAL ELECTRIC SRL
 BACAU
 42x 1153

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO


CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera	port		
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 PK12A1	KG	320.0000	a)	2.8377	908.06				957.05
GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI			b)	0.1531		48.99			
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				2.9908					
20 020 DE10A1	M	60.0000	a)	37.2212	2233.27				2543.04
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628		309.77			
FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000					
-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000					
BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				42.3840					
21 021 PB06A1	MC	18.0000	a)	0.0600	1.08				378.30
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL			b)	20.2857		365.14			
			c)	0.6712			12.08		
			d)	0.0000					
				21.0169					
22 022 CZ0205A1	MC	21.0000	a)	86.4660	1815.79				2209.54
PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTALATII			b)	4.6800		98.28			
CENTRALIZATE			c)	14.0698			295.47		
			d)	0.0000					
				105.2158					
23 023 DB19A1	MP	330.0000	a)	0.0264	8.71				459.99
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4			b)	1.0443		344.62			
CM CU ASTERN MANUALA			c)	0.3232			106.66		
			d)	0.0000					
				1.3939					
24 024 DZ14B1	T	24.0000	a)	242.5580	5821.39				6349.01
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b)	1.3498		32.40			
CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			c)	20.6340			495.22		
			d)	0.0000					
				264.5418					

EDI4-8.31 AF3



(R) CONSALT

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE,TROTUARE,PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	PF09A1	M	60.0000	a)	124.0320	7441.92			7603.91
	UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN. SAPEI HIDR			b)	2.6998		161.99		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					126.7318				
26 026	DB21A1	100 MP	2.4000	a)	0.0000				26.03
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999		19.44		
				c)	2.7456			6.59	
				d)	0.0000				
					10.8455				
27 027	DZ19D1	T	1.0000	a)	158.5820	158.58			181.19
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII ANG			b)	5.9396		5.94		
				c)	16.6650			16.67	
				d)	0.0000				
					181.1866				
28 028	TRA01A10	T	25.0000	a)	0.0000				165.00
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	6.6000				165.00
					6.6000				
29 029	PC05A1	MP	27.0000	a)	1.4209	38.36			771.26
	COPRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			b)	27.1443		732.90		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					28.5652				
30 030	RPCB14A1	MP	30.0000	a)	28.0200	840.60			1332.78
	BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU GROSIME DE 6 CM.			b)	11.7000		351.00		
				c)	4.7059			141.18	
				d)	0.0000				
					44.4259				

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

1156
429

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	CB47C1	MP	240.0000	a)	0.4200	100.80			1008.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7800		907.20		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
32 032	PK31A1	T	2.7000	a)	310.1735	837.47			1929.39
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN			b)	404.4144		1091.92		
	INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					714.5879				
33 033	6424196	T	2.7000	a)	5100.0000	13770.00			13770.00
	Procurare parapet pietonal metalic nou			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5100.0000				
34 034	PK50D1	M	60.0000	a)	8.9510	537.06			1009.43
	SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET ASEZARE CAP LA CAP			b)	7.8729		472.37		
	AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8239				
35 035	PK40F1	T	0.0200	a)	218.4000	4.37			4.61
	VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP			b)	11.8799		0.24		
	V351-3 CU AP. AER COMPR LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					230.2799				
36 036	PK49F1	T	0.0200	a)	254.4000	5.09			5.57
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU			b)	23.7599		0.48		
	AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					278.1599				

ED14-8.31 AF3



03.08.2014 14:39:44 (R) CONSALT

107
 Rosu

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr.	Crti	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
					a)materiale					
						3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37	037	TRA06A10	T	67.0000	a)	0.0000				690.10
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
					c)	0.0000				
					d)	10.3000			690.10	
						10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PIETONALI ROST DILATATIE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	183738.42	15868.05	2351.34	1186.30	203144.11

- Vut termice
2351.34
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe :


- C.A.S.	: (15868.05 x 20.80 /100)	3300.55
- somaj	: (15868.05 x 0.50 /100)	79.34
- sanatate	: (15868.05 x 5.20 /100)	825.14
- fond de risc	: (15868.05 x 0.242 /100)	38.40
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	183738.42	20111.48	2351.34	1186.30	207387.54

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x %	{207387.54 x 7.00 /100}	14517.13	
Profit :	P0 = (T0 + I0) x %	{(207387.54 + 14517.13) x 5.00 /100}	11095.23

TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0	232999.90
-----------------	---------------	-----------

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 002 SPERTURI DE CON,CASIURI,SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	PJ04B1	MC	12.0000	a)	0.0000				91.94
	DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI, PILE, ZID.SPRIJIN FARA			b)	5.5079	66.09			
	EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT			c)	2.1542		25.85		
				d)	0.0000				
					7.6621				
2 002	PJ05B1	MC	30.0000	a)	0.0000				1358.55
	DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI, PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV			b)	41.7600	1252.80			
	CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT			c)	3.5251		105.75		
				d)	0.0000				
					45.2851				
3 003	TSA02F1	MC	38.0000	a)	0.0000				684.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	18.0000	684.00			
	PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.0000				
4 004	TRB01C12	T	176.0000	a)	0.0000				813.81
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	813.81			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
5 005	TSC35D3	SUTE MC	0.8000	a)	0.0000				159.47
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI			b)	0.0000				
	TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			c)	199.3320		159.47		
				d)	0.0000				
					199.3320				
6 006	TRA01A10P	T	176.0000	a)	0.0000				506.88
	Transportul rutier al pamintelui sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			506.88	
					2.8800				

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44

(R) CONSALT




L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 002 SFERTURI DE CON,CASIURI,SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD02C1	SUTE MC	0.8000	a) 0.0000					11.36
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b) 0.0000					
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			c) 14.1940			11.36		
				d) 0.0000					
				14.1940					
8 008	TSD02D1	SUTE MC	0.2000	a) 0.0000					1.33
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b) 0.0000					
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM			c) 6.6440			1.33		
				d) 0.0000					
				6.6440					
9 009	TRA01A10P	T	32.0000	a) 0.0000					92.16
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b) 0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c) 0.0000					
				d) 2.8800				92.16	
				2.8800					
10 010	TSD01C1	MC	17.0000	a) 0.0000					58.89
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b) 3.4640		58.89			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				3.4640					
11 011	TSD04B1	MC	17.0000	a) 0.0500	0.85				102.85
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b) 6.0000		102.00			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				6.0500					
12 012	DA06A1	MC	15.0000	a) 36.8240	552.36				773.75
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b) 10.3836		155.75			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c) 4.3758			65.64		
				d) 0.0000					
				51.5834					



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 002 SFERTURI DE CON, CASIURI, SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Nate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA06A2	MC	5.0000	a)	47.3120	236.56			310.36
	STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	51.92			
	IZOL ABRISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		21.88		
				d)	0.0000				
					62.0714				
14 014	PB11A1	MC	19.0000	a)	201.6600	3831.54			4245.61
	TURN. BET. ARMAT B200 IN TABL. PLACI PLATELAJE			b)	21.1857	402.53			
	CORONAMENTE, ETC. MANUAL			c)	0.6072		11.54		
	-10173/0036 900106A BET. B200			d)	0.0000				
	AGR. GR. GRAN. <16MM, CIM. M30, PIL. FRANKI INST. CENT (MC)				223.4529				
15 015	IPA03D1	MP	120.0000	a)	31.5180	3782.16			5618.16
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU			b)	15.3000	1836.00			
	ROST 2,5 CM LAT GROS 15 CM.			c)	0.0000				
	-10173/0050 900107A BET. B250 AGR. GR. <16MM, CIM. PA35			d)	0.0000				
	GLIS. C-TII H<50M INST. NE (MC)				46.8180				
16 016	CH05A1	M	98.0000	a)	45.3000	4439.40			5118.54
	MINA CURENTA METALICA CONFECTIONATA DIN TEAVA DREAPTA, CU			b)	6.9300	679.14			
	D=1 1/4"			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					52.2300				
17 017	TRA06A10	T	313.0000	a)	0.0000				3223.90
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			3223.90	
					10.3000				

EDI4-8.31 AF3



2010/14:39:44 (R) CONSULT

1181

436

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	12842.87	6102.93	402.82	3822.94	23171.56
			- Vut termice 402.82		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (6102.93 x 20.80 /100)	1269.41
- somaj	: (6102.93 x 0.50 /100)	30.51
- sanatate	: (6102.93 x 5.20 /100)	317.35
- fond de risc	: (6102.93 x 0.242 /100)	14.77
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	12842.87	7734.97	402.82	3822.94	24803.60

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x %	(24803.60 x 7.00 /100)	1736.25
Profit :	PO = (T0 + IO) x % ((24803.60 + 1736.25) x 5.00 /100)	1326.99
TOTAL GENERAL :	VO = T0+IO+PO	27866.84

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PL

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT



435 1162

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
 CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
 DEVIZUL: 003 RAMPE ACCES PARAPETI DIRECTIONALI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	PK31A1	T	4.2000	a)	14510.1735	60942.73			62641.27
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN			b)	404.4144	1698.54			
	INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			c)	0.0000				
	-10105/0008 700A193 PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL			d)	0.0000				
	ROTUND SAU LAT (KG)				14914.5879				
2 002	PK48F1	T	4.2000	a)	218.4000	917.28			967.18
	VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP			b)	11.8799	49.90			
	V351-3 CU AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					230.2799				
3 003	PK49F1	T	4.2000	a)	254.4000	1068.48			1168.27
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU			b)	23.7599	99.79			
	AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					278.1599				
4 005	TRA06A10	T	20.0000	a)	0.0000				206.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			206.00	
					10.3000				

BDI4-8.31 AF3



(R) CONSALT

1183

436

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	62928.49	1848.23	0.00	206.00	64982.72
			- Vut termice	0.00	
			- Vut electrice	0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1848.23 x 20.80 /100)				384.43
- somaj	: (1848.23 x 0.50 /100)				9.24
- sanatate	: (1848.23 x 5.20 /100)				96.11
- fond de risc	: (1848.23 x 0.242 /100)				4.47
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	62928.49	2342.48	0.00	206.00	65476.97
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (65476.97 x 7.00 /100)				4583.39
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((65476.97 + 4583.39) x 5.00 /100)				3503.02
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				73563.38

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PS

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT



1163
434

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 005 SUPRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	Trans-	
				c)utilaj	d)transport				
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPCB12A1	MP	40.0000	a)	0.0000				342.00
	INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	342.00			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.5499				
2 002	RPCB23A1	MP	360.0000	a)	0.0006	0.22			4608.18
	SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI			b)	12.7999	4607.96			
	BETON NOU			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					12.8005				
3 003	PK20A1	MP	400.0000	a)	0.0630	25.20			889.12
	CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU			b)	2.1598	863.92			
	LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMOLA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.2228				
4 004	RPCB14A1	MP	220.0000	a)	28.0200	6164.40			9773.70
	BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU			b)	11.7000	2574.00			
	GROSIME DE 6 CM.			c)	4.7059	1035.30			
				d)	0.0000				
					44.4259				
5 005	RPCJ47C1	MP	400.0000	a)	4.2620	1704.80			4699.92
	REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE 2CM GROS.CU MORT.DE			b)	7.4878	2995.12			
	VAR CIMENT MARCA 50 T *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.7498				
6 006	RPCR56A1	MP	1600.0000	a)	7.3019	11683.04			18804.64
	VOPSITORII EXTERIOARE PE BAZA DE ARACET CIC PERLIT FIN			b)	3.3965	5434.40			
	HIDROFOBIZAT APLICAT MEC.(MODILIT)			c)	1.0545	1687.20			
	-10109/0004 119A010 MORTAR SPECIAL TERASIT CIM+MOZ			d)	0.0000				
	MARM.ROSIE (KG)				11.7529				
	-10164/0006 677A057 VORSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F								

EDI4-8.31 AF3



(R) CONSALT

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 005 SUPRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NTR 4741-71 (KG) -11202/0001 6810001 ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) (KG) -11202/0003 681A005 ARACET TIP EP 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E) (KG) -10189/0003 833B420 OXID DE FIER ROSU CAL.1 (KG)									
7 007	CB47C1	MP	605.0000	a)	0.4200	254.10			2541.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7809		2286.90		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
8 008	TRA06A10	T	60.0000	a)	0.0000				618.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				618.00
					10.3000				



1166
439

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	19831.76	19104.30	2722.50	618.00	42276.56
			- Vut termice 2722.50		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (19104.30 x 20.80 /100)				3973.69
- somaj	: (19104.30 x 0.50 /100)				95.52
- sanatate	: (19104.30 x 5.20 /100)				993.42
- fond de risc	: (19104.30 x 0.242 /100)				46.23
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	19831.76	24213.16	2722.50	618.00	47385.42
Cheltuieli indirecte :	IO = T0 x % (47385.42 x 7.00 /100)				3316.98
Profit :	P0 = (T0 + IO) x % ((47385.42 + 3316.98) x 5.00 /100)				2535.12
TOTAL GENERAL :	VO = T0+IO+P0				53237.52

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RSP

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT



1169

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:


DEVIZUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr.	ext	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
						a)materiale	K	m	U	
					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera	port		
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL:										
1	001	RECB12A1	MP	110.0000	a)	0.0000				940.49
		INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	940.49			
		BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM *			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						8.5499				
2	002	PK20A1	MP	110.0000	a)	0.0630	6.93			244.51
		CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU			b)	2.1598	237.58			
		LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMOLA			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						2.2228				
3	003	PC01A1	MP	130.0000	a)	3.2673	424.75			1512.80
		COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI			b)	8.3696	1088.05			
		CU PLACAJ TIP P			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						11.6369				
4	004	PJ09B1	M	15.0000	a)	0.0000				229.20
		GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR.			b)	9.9000	148.50			
		PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			c)	5.3800		80.70		
					d)	0.0000				
						15.2800				
5	005	CZ0302B1	KG	2010.0000	a)	2.9290	5887.29			6278.84
		CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST			b)	0.1802	362.20			
		OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM \$			c)	0.0146		29.35		
					d)	0.0000				
						3.1238				
6	006	PD03A1	KG	2010.0000	a)	0.0570	114.57			693.05
		MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI			b)	0.2878	578.48			
					c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						0.3448				

EDIA-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT



441 M&F

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO


CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA									
SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	PB09B1	MC	13.0000	a)	272.1600	3538.08			3630.56
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE POMPA				b)	3.1946		41.53		
-10173/0066 900108C BET.B300 AGR.GR.<16MM CIM.P40				c)	3.9194			50.95	
MONOLIT,PIESE SPEC,INST.C (MC)				d)	0.0000				
					279.2740				
8 008	RPCB14A1	MP	4.0000	a)	28.0200	112.08			177.70
BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU				b)	11.7000		46.80		
GROSIME DE 6 CM.				c)	4.7059			18.82	
				d)	0.0000				
					44.4259				
9 009	CB47C1	MP	95.0000	a)	0.4200	39.90			399.00
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE				b)	3.7800		359.10		
FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
10 010	RPCJ47C1	MP	130.0000	a)	4.2620	554.06			1527.47
REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE 2CM GROS.CU MORT.DE				b)	7.4878		973.41		
VAR CIMENT MARCA 50 T *				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.7498				
11 011	TRA06A10	T	41.0000	a)	0.0000				422.30
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera				b)	0.0000				
de 5,5mc dist. =10km				c)	0.0000				
				d)	10.3000			422.30	
					10.3000				
12 012	RPCR56A1	MP	520.0000	a)	7.3019	3796.99			6111.51
VOPSITORII EXTERIOARE PE BAZA DE ARACET CIC PERLIT PIN				b)	3.3965		1766.18		
HIDROFOBIZAT APLICAT MEC. (MODILIT)				c)	1.0545			548.34	
-10109/0004 119A010 MORTAR SPECIAL TERASIT CIM+MOZ				d)	0.0000				
MARM.ROSIE (KG)					11.7529				
-10164/0006 677A057 VOPSEA ETECT ARACOR RELIEF SR.8203-4F									
NTR 4741-71 (KG)									
-11202/0001 6810001 ARACIT TIP.E SORT DE 8 (POLIACETAT									

EDI4-8.31 AF3



149

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate- riale	Mano- opera	Utilaj	Trans- port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DE VINIL) (KG)

-11202/0003 681A005 ARACET TIP EP 50 (POLIACETAT DE VINIL, TIP E) (KG)

-10189/0003 833B420 OXID DE FIER ROSU CAL.1 (KG)

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :006 INFRASTRUCTURA POD

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	14474.65	6542.32	728.16	422.30	22167.43

- Vut termice

728.16

- Vut electrice

0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (6542.32 x 20.80 /100)	1360.80
- somaj	: (6542.32 x 0.50 /100)	32.71
- sanatate	: (6542.32 x 5.20 /100)	340.20
- fond de risc	: (6542.32 x 0.242 /100)	15.83
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	14474.65	8291.86	728.16	422.30	23916.97

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (23916.97 x 7.00 /100) 1674.19
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((23916.97 + 1674.19) x 5.00 /100) 1279.56

TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO 26870.72

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AP3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSULT



1170

443

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Total				
					a)materiale	M	n	U	t
				b)masopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	13x4a	13x4b	13x4c	13x4d	13x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DG04B1	M	2250.0000	a)	0.0000				5849.78
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5849.78			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG03A1	MP	250.0000	a)	0.0000				611.18
	DEFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT			b)	2.4447	611.18			
	MONTATE PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4447				
3 003	DG06A1	MC	31.0000	a)	0.0000				1329.53
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE			b)	33.7999	1047.80			
	COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		281.73		
				d)	0.0000				
					42.8879				
4 004	DG05A1	MP	280.0000	a)	0.0000				1209.60
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	1209.60			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
5 005	TRB01C12	T	700.0000	a)	0.0000				3236.73
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			b)	4.6239	3236.73			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
6 006	TSC35B3	SUTE MC	2.8000	a)	0.0000				355.62
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		355.62		
				d)	0.0000				
					127.0080				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSC19C1 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT. 81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3	SUTE MC	9.9000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 182.8380 d) 0.0000 182.8380			1810.10		1810.10
8 008	TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE	MC	220.0000	a) 0.0000 b) 11.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 11.6000		2552.00			2552.00
9 009	TSC22E1 SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3	SUTE MC	9.9000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 92.4020 d) 0.0000 92.4020		914.78			914.78
10 010	TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2	SUTE MC	12.1000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 112.5720 d) 0.0000 112.5720		1362.12			1362.12
11 011	TRA01A1OP Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	2940.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 2.8800 2.8800		8467.20			8467.20
12 012	TSD03B1 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4	SUTE MC	14.9000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 77.6570 d) 0.0000 77.6570		1157.09			1157.09

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TSD06A1	SUTE MC	5.2000	a) 0.0000					868.54
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b) 24.1600		125.63			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c) 142.8680			742.91		
				d) 0.0000					
									167.0280
14 014	TSD06B1	SUTE MC	1.9000	a) 0.0000					157.64
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b) 23.5840		44.81			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c) 59.3866			112.85		
				d) 0.0000					
									82.9706
15 015	DA01A1	100 MP	59.6000	a) 0.0000					364.38
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b) 2.2499		134.09			
	RUTIER			c) 3.8640			230.29		
				d) 0.0900					
									6.1139
16 016	DA06A1	MC	566.0000	a) 36.8240	20842.38				29196.20
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b) 10.3836		5877.12			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c) 4.3758			2476.70		
				d) 0.0000					
									51.5834
17 017	DA12A1	MC	318.0000	a) 53.2810	16943.36				22224.48
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b) 7.1999		2289.57			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c) 9.4074			2991.55		
				d) 0.0000					
									69.8883
18 018	DE10A1	M	2040.0000	a) 28.3112	57754.85				68286.96
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b) 5.1628		10532.11			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c) 0.0000					
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d) 0.0000					
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)								33.4740

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019 DE11A1	M	240.0000	a)	12.6082	3025.97				3651.19
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII				b)	2.6051	625.22			
VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				c)	0.0000				
-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30				d)	0.0000				
BLOC.FUND.INST.CEN (MC)					15.2133				
20 020 DI03A1	T	74.0000	a)	0.9360	69.26				6795.86
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PREPARATE SI				b)	90.9000	6726.60			
CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECUT MANU cu BAD25				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					91.8360				
21 021 DB02D1	100 MP	80.7000	a)	65.9975	5326.00				6778.59
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC				b)	17.9999	1452.59			
STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
22 022 DB12B1	T	1220.0000	a)	0.2760	336.72				12270.27
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE				b)	3.7096	4525.71			
MECANICA BAD25 sau BAD 20 6 cm gr				c)	6.0720	7407.84			
				d)	0.0000				
					10.0576				
23 023 DZ20A1	T	1220.0000	a)	227.0280	276974.16				316319.77
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP				b)	10.9796	13395.11			
BITUMINOS BAD25				c)	21.2709	25950.50			
				d)	0.0000				
					259.2785				
24 024 DEL1NL	MP	7090.0000	a)	0.0000					7657.20
MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI				b)	1.0800	7657.20			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025 4444GEO	MP	7090.0000	a)	12.0000	85080.00			85080.00	
PROCURARE GEOGRILA			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				12.0000					
26 026 DB16H1	MP	8070.0000	a)	0.0308	248.56			9949.51	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	9.4706	3797.74				
4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 cm gr			c)	2.7315		5903.21			
			d)	0.0000					
				1.2329					
27 027 DB16F1	MP	240.0000	a)	0.0224	5.38			239.38	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4230	191.52				
3,0CM ASTERN MECANICA BA 8 3 cm gr			c)	0.5520		132.48			
			d)	0.0000					
				0.9974					
28 028 DZ14E1	T	782.0000	a)	242.5580	189680.36			206871.69	
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498	1055.54				
CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			c)	20.6340		16135.79			
			d)	0.0000					
				264.5418					
29 029 DB21A1	100 MP	80.7000	a)	0.0000				875.23	
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT			b)	8.0999	653.66				
CIRCULATE			c)	2.7456		221.57			
			d)	0.0000					
				10.8455					
30 030 DZ19E1	T	34.0000	a)	158.5820	5391.79			5914.49	
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0.3			b)	0.9448	32.12				
MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX			c)	14.4287		490.58			
			d)	0.0000					
				173.9555					

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 001 PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total	
				a) materiale	M	m	U	t		
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				c) utilaj						
				d) transport						
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31 031	TRA01A10	T	2040.0000	a)	0.0000				13464.00	
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	6.6000			13464.00		
					6.6000					
32 032	TRA06A10	T	242.0000	a)	0.0000				2492.60	
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	10.3000			2492.60		
					10.3000					
Cheltuieli directe		Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)				
		661678.79	73533.43	68677.69	24423.80	828313.71				
				- Vut termice	68677.69					
				- Vut electrice	0.00					
Alte cheltuieli directe :										
- C.A.S.	:	(73533.43 x 20.80 /100)							15294.95	
- somaj	:	(73533.43 x 0.50 /100)							367.67	
- sanatate	:	(73533.43 x 5.20 /100)							3823.74	
- fond de risc	:	(73533.43 x 0.242 /100)							177.95	
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0				
		661678.79	93197.74	68677.69	24423.80	847978.02				
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (847978.02 x 7.00 /100)										59358.46
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((847978.02 + 59358.46) x 5.00 /100)										45366.82
TOTAL GENERAL : VO = T0+IO+PO										952703.30

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLOVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total				
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d					
				M	m	U	t						
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4					
i				SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
CAPITOL:													
1 001	TSC03B1	SUTE MC	2.4500	a)	0.0000				271.72				
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UNIDITATE.NATURAL			b)	0.0000								
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050		271.72						
				d)	0.0000								
					110.9050								
2 002	TSA04F1	MC	105.0000	a)	0.9769	102.57			3815.37				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UNID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			b)	35.3600	3712.60							
				c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					36.3369								
3 003	TSE01A1	MP	843.0000	a)	2.7146	2288.41			6157.78				
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI			b)	4.5900	3869.37							
				c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					7.3046								
4 004	XG04B1	M	120.0000	a)	0.0000				311.99				
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			b)	2.5999	311.99							
				c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					2.5999								
5 005	DG05A1	MP	250.0000	a)	0.0000				1080.00				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			b)	4.3200	1080.00							
				c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					4.3200								
6 006	DC04B1	M	500.0000	a)	14.8950	7447.50			11460.60				
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI			b)	2.6460	1323.00							
				c)	5.3802	2690.10							
				d)	0.0000								
					22.9212								

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DC04B1	M	250.0000	a)	14.8950	3723.75			6032.25
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		661.50		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	6.5880		1647.00		
				d)	0.0000				
					24.1290				
8 008	DG06A1	MC	72.0000	a)	0.0000				3087.93
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999		2433.59		
	COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		654.34		
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DG06B1	MC	8.6000	a)	0.0000				291.16
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	27.0399		232.54		
	POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			c)	6.8160		58.62		
				d)	0.0000				
					33.8559				
10 010	TRB01C12	T	187.0000	a)	0.0000				864.67
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		864.67		
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	1.0000	a)	0.0000				127.01
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		127.01		
				d)	0.0000				
					127.0080				
12 012	TRA01A10P	T	187.0000	a)	0.0000				538.56
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		538.56		
					2.8800				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013	DE10A1	M	60.0000	a)	28.3112	1698.67			2008.44
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	309.77			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
14 014	DE11A1	M	60.0000	a)	12.6082	756.49			912.80
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	156.31			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
15 015	TRA06A10	T	10.0000	a)	0.0000				103.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			193.00	
					10.3000				
16 016	TSA14C1	MC	110.0000	a)	0.0000				2472.80
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.4800	2472.80			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.4800				
17 017	TSF02A1	MP	292.0000	a)	2.4078	703.08			2516.40
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M			b)	6.2100	1813.32			
	LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.6178				
18 018	ACE08A1	MC	104.0000	a)	36.9000	3837.60			4345.12
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	507.52			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	n	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSD01C1	MC	157.0000	a)	0.0000				543.85
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM			b)	3.4640	543.85			
	10-30CM.GROS CU SPARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
20 020	TSD05A1	SUTE MC	1.5700	a)	0.0000				293.88
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL. IN STRAT.DE			b)	70.5600	110.78			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			c)	116.3680		182.70		
				d)	0.0000				
					186.9280				
21 021	DA06A1	MC	71.0000	a)	36.8240	2614.50			3662.42
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	737.24			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		310.68		
				d)	0.0000				
					51.5834				
22 022	DA12A1	MC	42.0000	a)	53.2810	2237.80			2935.31
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			b)	7.1999	302.40			
	EXEC CU INPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		395.11		
				d)	0.0000				
					69.8883				
23 023	TSD02A1	SUTE MC	1.7000	a)	0.0000				55.96
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			c)	32.9180		55.96		
				d)	0.0000				
					32.9180				
24 024	TSD08A1	SUTE MC	1.7000	a)	0.0000				283.95
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	41.07			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		242.88		
				d)	0.0000				
					167.0280				

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Manc- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	1x4a	1x4b	1x4c	1x4d	1x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	TSD14A1	MC	34.0000	a)	0.5000	17.00			17.00
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5000				
26 026	ACE16A1	M	281.0000	a)	0.0000				404.61
	MONITAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA			b)	1.4399	404.61			
	SANTURI PT.CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.4399				
27 027	TSR24A1	ORA	48.0000	a)	0.0000				345.60
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE			b)	0.0000				
	CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			c)	7.2000	345.60			
				d)	0.0000				
					7.2000				
28 028	TR11AA01C1	T	60.0000	a)	0.0000				168.00
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin			b)	2.8000	168.00			
	aruncare rampa sau teren-auto categ.1			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.8000				
29 029	TSC35B3	SUTE MC	1.0000	a)	0.0000				127.01
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	127.01			
				d)	0.0000				
					127.0080				
30 030	TRA01A10P	T	239.0000	a)	0.0000				688.32
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800	688.32			
					2.8800				

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 PARCARI

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 CANALIZARE PLUVIALA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	ACA01DV5 NL1- TUB PTR. CANALIZARE CU MUFA SI GARNITURA PENU 7,7 PN 4	M	271.0000	a) 81.9420 b) 5.7500 c) 0.0176 d) 0.0000 87.7096	22206.28	1558.25	4.77		23769.30
32 032	ACE02A1 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BOC	26.0000	a) 687.7826 b) 37.1447 c) 0.0000 d) 0.0000 724.9273	17882.35	965.76			18848.11
33 033	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	208.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 2.8800 2.8800				599.04	599.04

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 CANALIZARE PLUVIALA

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	65516.00	24581.14	7113.50	1928.92	99139.56
			- Val termice 7113.50		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (24581.14 x 20.80 /100)				5112.88
- somaj	: (24581.14 x 0.50 /100)				122.91
- sanatate	: (24581.14 x 5.20 /100)				1278.22
- fond de risc	: (24581.14 x 0.242 /100)				59.49
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	65516.00	31154.64	7113.50	1928.92	105713.06
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \%$ (105713.06 x 7.00 /100)				7399.91
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \%$ (105713.06 + 7399.91) x 5.00 /100				5655.65
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0+I0+P0$				118768.62

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Fructuarul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab...infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I3M008 fundatii

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL				UTILAJ				TOTAL
					a) Material (col.3x)	b) Manopera (col.4a)	c) Utilaj (col.4b)	d) Transport (col.4c)	MANOPERA (col.3x)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.3x)	TOTAL (col.5+6+7+8)	
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001	DG06A1	M.C.	2.600	0.00	0.00								
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB					15.81	41.10	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.71
002	TS16D3	M.C.	10.700	0.00	0.00								
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE					16.01	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.30
003	CB01A1	MP.	145.000	6.07	880.38								
COFRAGE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN					4.49	651.72	0.00	0.00	0.00	81.98	0.00	0.00	1614.09
004	CA02B1	M.C.	10.700	0.10	1.07								
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR					13.53	144.81	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.99
004	2100969	M.C.	10.700	255.20	2730.64								
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2730.64
007	TR1AA02C1	TONA	25.500	0.00	0.00								
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREIN-AUTO CATEG.1					1.64	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.93
008	TRB01C15	TONA	25.500	0.00	0.00								
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA SOM					3.26	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20
009	TRAO6A10	TONA	25.700	0.00	0.00								
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.50	0.00	0.00	385.50

010	CL20C1	KG	333.450	0.00	0.02	135.00	0.00	0.00	135.02
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI									
010	6306274	KG	333.450	9.44	3146.64	0.00	0.00	66.69	3213.33
GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM. SIMPL. OTEL PROFIL.									
011	ACALIC1	M	54.000	7.91	427.24	63.42	0.84	14.64	506.15
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.817	7185.99	1332.49	99.56	548.82	9166.86

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice = 0.00
Valoare aferenta utilajelor electrice = 99.56

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	385.50
-Transport auto	163.32
0.817x 200.00=	

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +	
		548.82 * 0.000)	* 0.20800 =	277.16
-SOMAJ:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +	
		548.82 * 0.000)	* 0.00500 =	6.66
-SANATATE:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +	
		548.82 * 0.000)	* 0.05200 =	69.29
-FOND DE RISC:	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +	
		548.82 * 0.000)	* 0.00260 =	3.46
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(1332.49 +	99.56 * 0.000 +	
		548.82 * 0.000)	* 0.01100 =	14.66

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.817	7185.99	1703.72	99.56	548.82	9538.09

Cheltuieli indirecte:

Profit:	9538.09 * 0.0865 =	825.04
	10363.13 * 0.0500 =	518.16
TOTAL GENERAL DEVIZ:		10 881.29

PROIECTANT:

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab. infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I3M018 retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol sau Denumire	UM	CANTITATEA PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
Sectiunea tehnica												
001	W2A16B#	BUC.	27.000	0.00	0.00	492.49	660.10	0.00	1080.00	28634.90	1152.59	
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m												
001	6500000	BUC.	27.000	1020.55	27554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
stalp iluminat 8 m												
002	W2F05C#	BUC.	13.000	9.03	117.40	120.34	500.50	6.04	744.28	744.28	744.28	
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mica cu 2 bratari simple montat cu PRB-16												
002	6311695	BUC.	13.000	117.96	1533.45	0.00	0.00	0.00	17.37	1550.82	1550.82	
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=42X3MM;L=1,10M												
002	6311805	BUC.	26.000	18.00	468.00	0.00	0.00	0.00	9.36	477.36	477.36	
Bratara zincata simpla pentru carja mica pe stalp de metal de 9m												
003	W2F05J#	BUC.	15.000	26.51	397.62	218.20	0.00	0.00	16.29	632.11	632.11	
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 2 carje mari cu 2 bratari duble la 180g montat cu carlige de urcat												

003 6311695	BUC.	30.000	117.96	3538.73	0.00	0.00	40.08	3578.81
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=								
42X3MM;L=1,10M								
003 6311724	BUC.	30.000	25.50	765.00	0.00	0.00	19.80	784.80
Bratara zincata dubla la 1800 pentru 2								
carje mari dubla la 180 pe stalp de								
metal de 9m								
004 W2F02A#	BUC.	44.000	0.00	0.00	156.50	726.00	0.00	882.50
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu								
vapori de mercur sau sodiu montat pe								
stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
004 5104017	BUC.	44.000	7416.56	326328.74	0.00	0.00	212.96	326541.70
Corp de iluminatcu LED echivalent sodiu 150								
005 W2G07A#	M	132.000	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	34.03
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din cupru de 1KV, pozat in								
sant cu trecere prin tevi de protectie,								
cu tractiune manuala sectiunea pana la								
4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea								
specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M	135.300	2.10	284.13	0.00	0.00	13.53	297.66
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U.S.								
8778								
006 W2C06C#	100 M.	4.700	1.22	5.75	291.93	141.52	0.04	439.23
Fascicol de conductoare izolate								
torsadate, montate cu derulare mecanica,								
pe stalpi cu greutatea specifica mai								
mare de 1,31kg/m: TYIR - 50+3x50+3x25; -								
50+3x70+16; - 50+3x70+2x16; - 50+3x70+								
3x16; - 50+3x70+2x25; - 50+3x70+3x25;								
006 4832073	M	481.750	4.40	2119.70	0.00	0.00	105.98	2225.68
CONDUCTOR AL. T YIR 2X 25								
007 W2K12A1	BUC.	28.000	9.90	277.20	97.79	0.00	7.28	382.27
CLEMA DE INTINDERE BRANSAMENT C.I.B 400								
STILP BET ON MONTAT								
008 W2K15A1	BUC.	44.000	4.24	186.46	190.07	0.00	2.46	379.00
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.								
MONTAT								

009 W2I02B#	BUC.	44.000	2.72	119.67	128.11	0.00	6.15	253.93
Legarea la pamant a conductorului de nul si a armaturilor metalice pentru retelele cu conductoare torsadate								
legarea elementelor metalice								
009 5204008	BUC.	88.000	4.98	438.28	0.00	0.00	1.76	440.04
Papuc aluminiu PA50								
010 W2K13A#	BUC.	27.000	0.00	0.00	103.50	445.50	0.00	549.00
Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic								
011 W2K15A1	BUC.	132.000	4.24	559.38	570.22	0.00	7.39	1136.99
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P. MONTAT								
011 5206613	BUC.	132.000	9.90	1306.80	0.00	0.00	21.12	1327.92
Clema de derivatie CDD 15IL								
012 W2G15B#	BUC.	2.000	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	9.20
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg								
013 EG08B1	M	972.000	7.33	7129.57	5222.85	0.00	559.09	12911.51
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. FAVINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *								
014 W1R09A2	M	270.000	30.73	8296.36	1271.12	1263.60	763.55	11594.64
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, LEA I.T IN TEREN TARE								
015 W1R11A	BUC.	27.000	0.61	16.48	12.35	0.00	1.51	30.34
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40								
016 TRA02A50	TONA	58.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1925.60	1925.60
Transport rutier la distanta de 50 km								
017 W1ME27A#	MP.	27.000	4.74	127.89	243.64	0.00	5.48	377.00
Inscripționarea cu vopsea a stalpilor din beton LEA 20KV								

018 W2B14A# BUC. Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stalp de beton sau metal plantat montata manual	11.000	33.33 3.37 0.00 0.29	366.67	37.12	0.00	3.21	407.00
018 5217691 BUC. Ansamblu de intindere pe stalp cu bratara zincata AUB SC 10002	11.000	16.00 0.00 0.00 0.96	176.00	0.00	0.00	10.56	186.56
018 5206881 BUC. CIEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750	11.000	17.69 0.00 0.00 0.58	194.63	0.00	0.00	6.38	201.01
018 5211229 BUC. Bratara tip B de fixare pe stalp SC 10002	11.000	2.17 0.00 0.00 0.13	23.87	0.00	0.00	1.41	25.28
018 5204007 BUC. Fepuc aluminiu PA35	11.000	4.19 0.00 0.00 0.02	46.13	0.00	0.00	0.18	46.31
019 W2B20F1 BUC. LEGATURA DE DERIVATIE LA RETELE EL TORSADATE PE STILPI TIP SC 10005 PLANTAT MANUA- MONTA	15.000	299.68 13.71 11.36 7.36	4495.18	205.70	170.40	110.42	4981.70
021 TSA16D3 M.C. SAP.NAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SERIJ.DAT.<IM/ADINC.<1,5M,T. F.TARE	184.280	0.00 16.01 0.00 0.00	0.00	2950.26	0.00	0.00	2950.26
022 TSD18C1 M.C. UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	129.900	0.10 4.67 0.00 0.00	12.99	606.56	0.00	0.00	619.55
023 TRI1AA01C1 TONA INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREIN-AUTO CATEG.1	87.000	0.00 1.28 0.00 0.00	0.00	111.26	0.00	0.00	111.26
024 W2H04A1 M.C. STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	45.500	35.70 1.85 0.00 0.00	1624.33	84.30	0.00	0.00	1708.64
025 TRA01A05 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	72.800	0.00 0.00 0.00 6.80	0.00	0.00	0.00	495.04	495.04

026 TR801B14	TONA	72.800	0.00	0.00	273.48	0.00	0.00	273.48
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA								
1-3 DISTANTA 40M								
027 W2H07A1	M	455.000	6.93	3155.15	81.33	0.00	145.60	3382.08
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT								
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC								
028 W2G07A#	M	455.000	0.00	0.00	117.31	0.00	0.00	117.31
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din cupru de 1KV, pozat in								
sant cu trecere prin tevi de protectie,								
cu tractiune manuala sectiunea pana la								
4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea								
specifica pana la 1,4kg/m								
028 4802640	M	466.370	9.82	4579.75	0.00	0.00	128.72	4708.47
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S								
8778								
028 6718400	BUC.	46.000	0.90	41.40	0.00	0.00	2.58	43.98
Eticheta din plumb pentru marcare								
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1								
029 TSD01C1	M.C.	45.500	0.00	0.00	73.72	0.00	0.00	73.72
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,								
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.								
BULG.TEREN TARE								
030 W1C10A1	KG	100.000	9.73	973.09	45.75	0.00	45.08	1063.92
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE								
MONTARE								
031 ACALIC1	M	200.000	7.91	1582.39	234.91	3.12	108.47	1928.88
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75								
032 W2J02A#	BUC.	4.000	0.00	0.00	33.92	150.37	0.00	184.29
Verificarea si incercarea retelei								
electrice subterane in vederea receptiei								
si punerii in functiune cablu nou								
033 W2G18A01	BUC.	10.000	41.69	416.94	21.64	0.00	39.96	478.54
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU								
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI								
034 W2F11A#	BUC.	15.000	0.00	0.00	61.56	0.00	0.00	61.56
Cutie de derivatie pentru iluminat								
public, montata pe stalp pentru								
alimentare subterana intrare-iesire								

034 7312801	BUC.	15.000	235.00	3825.00
Cutie de derivatie pentru iluminat			0.00	
public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF			0.00	0.00
25A			1.50	22.50
				3847.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.806	403085.05	14101.15	4061.10	5942.93	427190.23

Din care:

Valoarea aferenta utilajele termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajele electrice = 4061.10

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA					2 420.64
-Transport auto	8.806x	400.00=			3 522.29

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +		
		5942.93 * 0.000)	* 0.20800 =		2 933.04
-SOMAJ:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +		
		5942.93 * 0.000)	* 0.00500 =		70.51
-SANATATE:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +		
		5942.93 * 0.000)	* 0.05200 =		733.26
-FOND DE RISC:	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +		
		5942.93 * 0.000)	* 0.00260 =		36.66
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(14101.15 +	4061.10 * 0.000 +		
		5942.93 * 0.000)	* 0.01100 =		155.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
8.806	403085.05	18029.74	4061.10	5942.93	431118.82

Cheltuieli indirecte:

Profit:	431118.82 * 0.0865 =				37 291.78
	469410.59 * 0.0500 =				23 420.53

TOTAL GENERAL DEVIZ:

491 831.12

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab.infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0003 0003 Reabil. il parcar

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM168 demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)	(col.5+6+7+8)		
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
				4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Sectiunea tehnica													
001	DG06A1	M.C.	6.048		0.00								
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT				15.81	95.61							
	POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA				34.08		206.12						
	IMBRAC CAROSAB				0.00								301.72
002	TSA16C3	M.C.	60.930		0.00								
	SAP.MAN.IN TRANSEE.PT.CABL.EL.IN PAM.CU				10.90	664.28							
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<I,SM,T.				0.00		0.00						
	TARE				0.00								664.28
003	WZA10B1#	BUC.	14.000		0.00								
	Demontare Stalp special din beton armat,				20.61	288.56							
	montat cu automacaraua in fundatie				27.12		379.71						
	turnata in teren accidentat				0.00								668.27
004	WZF05F1#	BUC.	12.000		0.00								
	Demontare Dispozitiv din carja si cu				0.00	72.23							
	bratari pt. fixarea corpurilor de				38.50								
	iluminat, inclusiv conductoarele, pe				0.00		462.00						
	stalp de lemn sau beton, dispozitivul												534.23
	fiind format din: 1 carja mare cu 2												
	bratari simple montat cu RPB-16												
005	WZF02A1#	BUC.	20.000		0.00								
	Demontare Corp de iluminat stradal pt.				2.83	56.55							
	lampa cu vapori de mercur sau sodiu				12.10		242.00						
	montat pe stalpi cu platforma				0.00								298.55
	ridicatoare cu brat												
006	WZF14A1#	BUC.	20.000		0.00								
	Demontare Lampi cu vapori de mercur sau				0.68	13.68							
	sodiu de inalta presiune				0.00		0.00						13.68
					0.00								

007 WZK13A1#	BUC.	14.000	0.00	42.80	231.00	0.00	273.80
Demontare legarea la retea sub tensiune							
cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a							
bransamentului monofazic							
008 W2I01A1#	BUC.	14.000	0.00	32.61	0.00	0.00	32.61
Demontare legarea la pamant a nulului si							
a elementelor metalice pentru retelele							
cu conductoare neizolate /legarea							
nulului retelei							
009 WZF11A1#	BUC.	14.000	0.00	45.97	0.00	0.00	45.97
Demontare Cutie de derivatie pentru							
iluminat public, montata pe stalp pentru							
alimentare subterana intrare-iesire							
010 AUT2508	ORA	10.000	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9							
MC/MIN							
011 TRI1A01C1	TONA	113.470	0.00	145.12	0.00	0.00	145.12
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI							
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-							
AUTO CATEG.1							
012 TRA02A20	TONA	113.470	0.00	0.00	0.00	2269.40	2269.40
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE							
DIST.= 20 KM.							
013 W2A20A#	BUC.	14.000	0.00	15.04	69.52	0.00	84.56
Incarcarea stalpilor din beton in autosa							
la depozit si descarcarea la lucrare cu							
ajutorul automacaralei pe pneuri							
014 W2J05B#	BUC.	2.000	0.00	72.30	0.00	0.00	72.30
Scoaterea de sub tensiune a retelei							
electrice in vederea reparatii sau							
racordarii bransamentelor si repunerea							
in functiune retea electrica subterana							
015 AUT6730	ORA	30.000	0.00	0.00	2196.00	0.00	2196.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF							
016 TSD18C1	M.C.	60.930	6.09	284.51	0.00	0.00	290.60
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.							
INGROF.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU							
PAM.DIN TEREN TARE							
017 TRA01A05P	TONA	97.480	0.00	0.00	0.00	662.86	662.86
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU							
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							

018 EC11A1 BUC. 40.000 0.00 0.00 96.22
 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
 COND.AL. <ZX10MMP 0.00 0.00 0.00 96.22

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

019 W2K09A1# M 165.000 0.00 0.00 75.24
 Demontare Conductor torsadat pentru
 bransament TYIR 0.00 0.00 0.00 75.24

020 W2K12A1# BUC. 40.000 0.00 0.00 93.17
 Demontare Clema de derivatie cu dinti
 pentru bransament 0.00 2.33 0.00 93.17

Cheltuieli directe din articole: 2 932.26

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	6.09	2093.87	4014.35	2932.26	9046.58

Din care:
 Valoarea aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoarea aferenta utilajelor electrice = 4014.35

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA 2 932.26

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (2093.87 + 4014.35 * 0.000 + 2932.26 * 0.000) * 0.20800 = 435.53
 -SOMAJ: (2093.87 + 4014.35 * 0.000 + 2932.26 * 0.000) * 0.00500 = 10.47
 -SANATATE: (2093.87 + 4014.35 * 0.000 + 2932.26 * 0.000) * 0.05200 = 108.88
 -FOND DE RISC: (2093.87 + 4014.35 * 0.000 + 2932.26 * 0.000) * 0.00260 = 5.44
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONGEDII MEDICALE (2093.87 + 4014.35 * 0.000 + 2932.26 * 0.000) * 0.01100 = 23.03

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	6.09	2677.22	4014.35	2932.26	9629.93

Cheltuieli indirecte:

9629.93 * 0.0865 = 832.99

Profit: 10462.92 * 0.0500 = 523.15

TOTAL GENERAL DEVIZ: 10 986.06

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Obiectivul: 0508 000000508 Deviere retele el. Icov, Car
 Obiectul: 0001 0001 Deviere retele el.

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RM0008 DEVIERE RETELE ELECTRICE

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt. Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.4c) col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
001	TSA16D3 M.C. SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRUJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T. F.TARE	628.400	0.00	0.00	23074.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23074.85	
002	TSD18C1 M.C. UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	514.500	0.10	51.45	5741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5793.27	
003	TR11A01C1 TONA INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	205.000	0.00	0.00	645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.75	
004	TRAO1A10 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	205.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4428.00	0.00	4428.00	
005	W2G06B01 M MONT SI DEMONT GARDURI SUST PAMINTULUI ZONE CIRC	450.000	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	
006	W2G06A01 M MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE CIRCULATIE	75.000	0.00	0.00	438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.75	
007	DC04B1 M TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	1480.000	4.94	7311.20	3922.00	67799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79032.00	
008	WIS06C2 KM. CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT. 150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE	6.700	111.10	744.37	8150.15	348.06	8.04	0.00	0.00	0.00	9250.62	
008	4807846 M CABLU ENERGIE A2YSY 12/20KV 1X150 STR.E 535/8	6878.000	22.00	151316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155442.80	

009 W1M042C#	BUC.	36.000	0	0.00	9396.00	0.00	0.00	9396.00
Manson de legatura mixt intre cablu								
trifazat cu izolatia HIU si cablu		26.00	0.00					
monofazat cu izolatia din MP, cu		0.00	0.00					9396.00
conductoare avand sectiunea de 3x150mm ² si 150(185)mm ²								
009 6620545	BUC.	36.000	1703.83	61337.88	0.00	0.00	0.00	61337.88
MANSON MIXT RETRACTABIL LA RECE 93-FP620								
- 3 20 KV PENTRU JONCTIUNE INTRE CABLU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIPOLAR CU IZOLATIE DIN HIU, CU 3		2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTALE PB 30X70-185 MMP SI 3 CABLURI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONOPOLARE CU IZOLATIE POLIMERICA 95-240 MMP								
010 W2H04A1	M.C.	110.600	42.00	4645.20	453.46	0.00	0.00	453.46
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU								
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF		4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NETIPIZAT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 TRA01A05	TONA	199.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
SEMIFABRICATELOR CU AUTOSASCULANTA PE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIST.= 5 KM.		13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 TRB01B14	TONA	199.100	0.00	0.00	1799.86	0.00	0.00	1799.86
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA		9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3 DISTANTA 40M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 W2H05A1	100 BUC.	70.750	0.00	0.00	137.25	0.00	0.00	137.25
CARAMIZI ASEZATE IN SANT PENTRU								
PROTEJAREA CABLURILOR		1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
013 2000001	BUC.	7075.000	1.00	7075.00	0.00	0.00	0.00	7075.00
PLACA AVERTIZOARE DIN POLIETILENA								
014 W2G18A01	BUC.	193.000	42.40	8183.20	903.24	0.00	0.00	903.24
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU								
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI		4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 W2G18A01	BUC.	199.000	0.00	0.00	931.32	0.00	0.00	931.32
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU								
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI		4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
015 2000198	BUC.	199.000	187.86	37384.14	0.00	0.00	0.00	37384.14
sistem de marcare electronica								
016 W2G15E01	BUC.	15.000	0.00	0.00	657.45	0.00	0.00	657.45
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG								
017 W2H02B1	100 M.	22.000	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
IDENTIF.TRASEU CABLE EXISTENT IN TEREN								
TARE PENTRU SONDAJ FARA SAPATURA		4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

018 #2G01D# M	100.000	0.00	0.00	0.00	99.00
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 2,601 -3,55kg/m		0.00	117.00	0.00	117.00
018 4807004 M	102.500	41.60	4264.00	0.00	
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778		0.00	0.00	0.00	92.25
		0.90			4356.25
018 6718400 BUC.	10.000	0.90	9.00	0.00	
Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FPB - 1		0.00	0.00	0.00	9.00
		0.00			
020 DG05A1 MP.	1298.000	0.00	0.00	0.00	
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVDARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE		4.86	6308.28	0.00	6308.28
		0.00			
021 DG06B1 M.C.	134.760	0.00	0.00	0.00	
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM		30.42	4099.40	3587.31	7686.71
		26.62			
		0.00			
022 TRA01A10 TONA	467.400	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		0.00	0.00	0.00	10095.84
		21.60			
023 CA01B1 M.C.	194.760	0.10	19.48	0.00	
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ		24.57	4785.25	245.40	5050.13
		1.26			
		0.00			
023 2100933 M.C.	194.760	234.00	45573.84	0.00	
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622		0.00	0.00	0.00	45573.84
		0.00			

024 TRA06A10	TONA	467.400	0.00	0.00	0.00	12339.36	12339.36
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -							
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5WC			0.00				
DIST. =10KM			26.40				
025 TSD01C1	M.C.	110.600	0.00	431.34	0.00	0.00	431.34
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,							
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00				
BULG.TEREN TARE			0.00				
026 TSH01A1	100 MP.	8.400	0.00	534.49	0.00	0.00	534.49
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE							
027 GD10A1	BUC.	15.000	533.25	135.00	0.00	45.00	713.25
RASUFLATOARE FARA CAPAC DE CONTROL 1-2							
TOLI			0.00				
			3.00				
028 ACA11E1	M	97.000	1102.89	314.28	2.91	145.50	1565.58
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN							
EXTERIORULCADRILOR,AVIND DN 140			11.37				
			3.24				
			0.03				
			1.50				
029 WZJ02A#	BUC.	10.000	0.00	146.70	751.80	0.00	898.50
Verificarea si incercarea retelei							
electrice subterane in vederea receptiei			14.67				
si punerii in functiune cablu nou			75.18				
			0.00				
030 DC04B1	M	500.000	2470.00	1325.00	22905.00	0.00	26700.00
TALIERA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST							
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA			4.94				
DRUMURI			2.65				
			45.81				
031 DG06A1	M.C.	38.950	0.00	1480.88	1382.34	0.00	2863.21
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT							
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA			38.02				
IMBRAC CAROSAB			35.49				
			0.00				
032 AUT2508	ORA	50.000	0.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4, 0-5, 9							
MC/MIN			0.00				
			45.80				
			0.00				
033 TSA16D3	M.C.	188.100	0.00	6907.03	0.00	0.00	6907.03
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABLEL.IN PAM.CU							
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.			0.00				
F.TARE			0.00				
034 CB01A1	MP.	208.350	1141.76	2006.41	0.00	187.51	3335.68
COFRAGE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND							
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC			5.48				
SI SUBSC INCL SPIJIN			9.63				
			0.00				
			0.90				
035 CA02C1	M.C.	91.250	9.12	3005.78	172.46	0.00	3187.36
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII							
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			32.94				
A CONSTR CU GROS <30CM			1.89				
			0.00				
035 2100945	M.C.	91.250	17802.88	0.00	0.00	0.00	17802.88
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622							

036	ACALIEI M	2033.600	0	23122.03	6588.86	61.01	3050.40	17802.88
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 140		11.37					
			3.24					
			0.03					
			1.50					
037	W1C09A1 KG	250.000	0.50	125.00	405.00	0.00	0.00	530.00
	CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE, CANALE ETC.MONTARE		1.62					
			0.00					
			0.00					
037	6310017 KG	250.000	7.80	1950.00	0.00	0.00	75.00	2025.00
	PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE		0.00					
			0.00					
			0.30					
038	TREB01C15 TONA	325.600	0.00	0.00	2555.96	0.00	0.00	2555.96
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		7.85					
			0.00					
			0.00					
039	TR01A15 TONA	325.600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9377.28
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		0.00					
			0.00					
			28.80					
040	TR06A20 TONA	253.950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11986.44
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		0.00					
			0.00					
			47.20					
041	DA06A1 M.C.	29.860	21.86	652.74	309.95	364.29	0.00	1326.98
	STRAT AREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL		10.38					
			12.20					
			0.00					
042	CL21A1 KG	1427.780	0.00	0.00	1670.50	0.00	0.00	1670.50
	MONTAREA CONTECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON		1.17					
			0.00					
			0.00					
043	C20305C1 KG	1427.780	3.37	4811.62	842.39	128.50	428.33	6210.84
	CONECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR IN ATEL. CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37 D= 6-8MM		0.59					
			0.09					
			0.30					
044	CA02Z1 M.C.	14.560	0.10	1.46	550.37	5.82	0.00	557.65
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE, ANEXE, ETC.)		37.80					
			0.40					
			0.00					
044	2100969 M.C.	14.560	350.00	5096.00	0.00	0.00	0.00	5096.00
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		0.00					
			0.00					
			0.00					
045	ACD01D1 BUC.	8.000	907.37	7258.96	59.04	0.00	0.00	7598.80
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A		7.38					
			0.00					
			35.10					
046	CA01A1 M.C.	34.340	0.12	4.12	982.81	0.00	280.80	7598.80
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII		28.62					

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	6	6	43.27	1030.20
046 2100921 M.C. 34.615	195.00	6749.93	0.00	1030.20
BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622	0.00			
	0.00			
	0.00			
047 TRA06A10 TONA 82.400	0.00	0.00	0.00	6749.93
TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULUI-	0.00			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC	0.00			
DIST. =10KM	26.40			
048 TSA1611 M.C. 8.400	0.00	0.00	0.00	2175.36
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU	11.34	95.26	0.00	
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.>IN,ADINC.<2M,T.	0.00			
MIJLOCIU	0.00			
049 TSD16B1 M.C. 8.400	0.10	0.84	0.00	95.26
UNELUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.	8.73	73.33	0.00	
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU	0.00			
PAM.DIN T.MIJLOCIU	0.00			
050 TSFO1B1 MP. 45.000	1.94	87.30	0.00	74.17
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.	2.70	121.50	0.00	
ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M;0,	0.00			
21-0,6M INTR.DOLA	0.60			
051 FJG02B M 40.000	0.53	21.20	0.00	235.80
POT USCAT MANUAL TEREN CL.3 LA ADINC.32	44.55	1782.00	10141.20	
M DN.3 1/2_5 1/2 TOLI	253.53			
	0.60			
051 ACAL1E1 M 40.000	11.37	454.80	1.20	645.60
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN	3.24	129.60		
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 140	0.03			
	1.50			
052 WIS21C BUC. 18.000	0.00	0.00	0.00	1054.62
CAP TERM DIN RASINA SINT DE INT TIP	58.59	1054.62	0.00	
CTRMI-201 PT CABLU MONOF DE 12/20KV CU	0.00			
SECT COND IX50-IX150M	0.00			
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%				
053 WIS21C BUC. 18.000	48.48	872.64	0.00	1970.46
CAP TERM DIN RASINA SINT DE INT TIP	58.59	1054.62	0.00	
CTRMI-201 PT CABLU MONOF DE 12/20KV CU	0.00			
SECT COND IX50-IX150M	2.40			
053 5202914 BUC. 18.000	6.25	112.50	0.00	112.50
PAPUC STANTAT DE AL PIR COND 150MMP TIP	0.00			
PS150/13	0.00			
	0.00			
054 5209330 SET 6.000	447.00	2682.00	0.00	2701.80
TERMINAL DE INTERIOR TERMOCONTRACTIBIL	0.00			
PENTRU CABLU AZXS(F)	0.00			
	3.30			
055 WIS06B2 KM. 4.000	0.00	0.00	19.80	2701.80
CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.2E,SECT.	1037.88	4151.52	207.80	
95 SAU 120 MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE	51.95			

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% 4359.32

056 AUT1106 ORA 24.000 0.00 0.00

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU 0.00

ZABRELE 20,0-29,9 TF 1 SCHIMB 135.20 3244.80 0.00

0.00 3244.80 0.00 3244.80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL

30.894 404977.79 110699.08 113671.97 62378.28 691727.12

Din care:

Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00

Valoare aferenta utilitaj electrice = 113671.97

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 53 110.04

-Transport auto 30.894x 300.00= 9 268.24

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (110699.08 + 113671.97 * 0.000 + 62378.28 * 0.000) * 0.20800 = 23 025.41

-SOMAJ: (110699.08 + 113671.97 * 0.000 + 62378.28 * 0.000) * 0.00500 = 553.50

-SANATAFE: (110699.08 + 113671.97 * 0.000 + 62378.28 * 0.000) * 0.05200 = 5 756.35

-FOND DE RISC: (110699.08 + 113671.97 * 0.000 + 62378.28 * 0.000) * 0.00260 = 287.82

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE (110699.08 + 113671.97 * 0.000 + 62378.28 * 0.000) * 0.01100 = 1 217.69

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL

30.894 404977.79 141539.84 113671.97 62378.28 722567.88

Cheltuieli indirecte:

Profit: 722567.88 * 0.0865 = 62 502.12

785070.00 * 0.0500 = 39 253.50

TOTAL GENERAL DEVIZ: 824 323.50

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0508 000000508 Deviere retele el. Milcov, Car
 Obiectul: 0001 0001 Deviere retele el

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta RM008 Refacere bransamente

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									
001	TS116D3	M.C.	388.720	0.00	0.00	14273.80	0.00	0.00	14273.80
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE									
002	W2H04A1	M.C.	80.500	42.00	3381.00	330.05	0.00	0.00	14273.80
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT									
003	TSD18C1	M.C.	267.310	0.10	26.73	2983.18	0.00	0.00	3711.05
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									
004	TR11A01C1	TONA	218.540	0.00	0.00	688.40	0.00	0.00	688.40
INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE.PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1									
005	TR01A10	TONA	218.530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.40
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
006	ACAL1E3	M	57.000	14.90	849.30	184.68	1.71	102.60	1138.29
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160									
007	TRE01B14	TONA	144.900	0.00	0.00	1309.90	0.00	0.00	1309.90
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPE 1-3 DISTANTA 40M									
008	W2G18A01	BUC.	10.000	42.40	424.00	46.80	0.00	0.00	500.80
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI									
009	CA01A1	M.C.	20.100	0.12	2.41	575.26	0.00	30.00	500.80
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII									

476

(CONTINUE, IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM	76	25.33	603.00
<3MC	J0		
009 2100921 M.C. 20.261	195.00	0.00	603.00
BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622	0.00	0.00	
	0.00		
	3950.89		
	0.00		
	3950.89		
010 TRA06A10 TONA 48.240	0.00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	0.00		
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC	0.00		
DIST. =10KM	26.40	1273.54	1273.54
011 W2H07A1 M 805.000	6.93	0.00	
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT	0.40	322.00	
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC	0.00	0.00	
	0.30	241.50	6142.15
012 W2G01B31 M 275.000	0.21	0.00	
MONT CABLU ULKV GR 2,901-3,200 KG/M CU.	1.58	434.50	
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT	0.00	0.00	
MANUALA	0.00	0.00	492.25
013 4807004 M 281.800	41.60	0.00	
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70	0.00	0.00	
M S 8778	0.00	253.62	11976.50
	0.90		
014 W2G01A# M 205.000	0.00	0.00	
Cablu de energie electrica armat, cu	0.32	55.60	
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat	0.00	0.00	
in sant pe pat de nisip, cu tractiune	0.00	0.00	65.60
manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara			
obstacole sau cu greutatea specifica			
pana la 1,1kg/m			
015 4806828 M 210.100	4.90	0.00	
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U S	0.00	0.00	
8778	0.00	63.03	1092.52
	0.30		
016 6718400 BUC. 20.000	0.90	0.00	
Eticheta din plumb pentru marcare	0.00	0.00	
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1	0.00	0.00	
017 W2G01A# M 387.000	0.00	0.00	
Cablu de energie electrica armat, cu	0.32	123.84	
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat	0.00	0.00	
in sant pe pat de nisip, cu tractiune	0.00	0.00	123.84
manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara			
obstacole sau cu greutatea specifica			
pana la 1,1kg/m			
018 4806672 M 396.675	4.29	0.00	
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 6 U S	0.00	0.00	
8778	0.00	0.00	1701.74
	0.00		
019 6718400 BUC. 39.000	0.90	0.00	
Eticheta din plumb pentru marcare	0.00	0.00	
traseului de cable (200x20x2) FPb - 1	0.00	0.00	35.10
	0.00		
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	1701.74
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	35.10

020 W2G01A#	M	90.000		0.00	28.80	0.00	0.00	28.80
Cabluri de energie electrica armate, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozate in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1kg/m								
021 2880000	ML.	92.250		452.02	0.00	0.00	0.00	479.70
CABLURI AC2XABY 5X4								
022 EC12G1	BUC.	6.000		147.66	120.42	0.00	0.00	269.88
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP								
023 W2D03H#	BUC.	9.000		0.00	6.12	0.00	0.00	6.12
Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 150 mm ²								
024 5204012	BUC.	9.000		40.86	0.00	0.00	0.00	
Papuc aluminiu PA150								
=====								
		0.00		40.86				
025 W2D03F#	BUC.	3.000		0.00	1.77	0.00	0.00	1.77
Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de 95 mm ²								
026 5204009	BUC.	3.000		6.87	0.00	0.00	0.00	
Papuc aluminiu PA70								
027 EC12B1	BUC.	34.000		118.32	284.58	0.00	0.00	
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP								
028 ACAL1B1	M	34.000		251.60	70.38	1.02	0.00	402.90
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIOR/CLADIRILOR, AVIND DN 50								
029 W1C10A1	KG	150.000		1060.50	135.00	0.00	0.00	
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE								
030 W2E18C01	BUC.	1.000		2746.85	85.86	0.00	0.00	1240.50
TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MFR SIS7401,12 SIG.MFR SIST-10								
031 W2E13A#	BUC.	3.000		11.58	44.55	0.00	0.00	2849.51
Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP montata pe zid FDCP 2 - FDCP6								
032 7322355	BUC.	3.000		7208.52	0.00	0.00	1.80	57.93
Firida de distributie si contorizare de								

4/4

palier tip FDCP 6									
033 W2E12B#	BUC.	1.000	3.86	3.86	22.68	0.00	0.00	0.40	7222.92
Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de beton									
034 7322292	BUC.	1.000	751.47	751.47	0.00	0.00	0.00	0.60	27.14
BMPTd -40 cu loc de contori T2CA43, T2CR43									
035 EG08B1	M	144.000	9.87	1421.28	1801.44	0.00	0.00	43.20	3265.92
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROF.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *									
036 W1R06A2	M	40.000	25.24	1009.60	388.80	52.80	52.80	84.00	1535.20
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN TARE									
037 W1R11A	BUC.	16.000	0.61	9.76	14.40	0.00	0.00	0.00	24.16
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40									

038 W2K15A1	BUC.	3.000	4	12.72	24.84	0.00	0.00	37.56
RACORD DE DERIVATIE PARALEL R.D.P.								
MONTAJ								
039 W2K13A1#	BUC.	8.000	0.00	0.00	45.36	224.64	0.00	270.00
Demontare Legarea la retea sub tensiune								
cu platforma ridicatoare cu brat PRBI6 a								
bransamentului monofazic								
040 W2K09A1#	M	200.000	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
Demontare Conductor torsadat pentru								
bransament TYIR								
041 W2G22J#	M	12.000	0.57	6.84	71.28	0.00	0.00	78.12
Teava nefiletata fara mufa din otel								
zincat pentru protectia cablului, teava								
avand diametrul de 2" montata aparent pe								
zid cu dibluri PVC, cablu cu sectiunea								
de 16-50 mmp								
041 3305918	M	12.240	27.00	330.48	0.00	0.00	14.69	345.17
TEAVA INSTR.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32								
1 S 7656								
042 W2E16A#	BUC.	2.000	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	22.32
Cutie selectiva de sectionare montata pe								
stalp, echipata cu SIST								
042 7312442	BUC.	2.000	340.77	681.54	0.00	0.00	10.80	692.34
Cutie selectiva de sectionare echipata								
cu SIST 101/1 si sigurante de 63A								
042 6311509	BUC.	4.000	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Bratara zincata pentru prinderea cutiei								
selective cu piuita si saabe pe stalp								
metalic de 9m								
Cheltuieli directe din articole:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			
3.246	45110.28	24686.61	305.50	6967.50	77069.88			
Din Care:								
Valoare aferenta utilitaj termice = 0.00								
Valoare aferenta utilitaj electrice = 305.50								
Detaliiere transporturi:								
-Articole TRA								
-Transport auto 3.246x 300.00=								
Alte cheltuieli directe:								
-CAS: (24686.61 + 305.50 * 0.000 +								
6967.50 * 0.000) * 0.20800 =								
-SONAJ: (24686.61 + 305.50 * 0.000 +								
6967.50 * 0.000) * 0.00500 =								
-SANATAIE:								

(24686.61 + 305.50 * 0.000 + 1 283.70
 6967.50 * 0.000) * 0.05200 =
 -FOND DE RISC: 1 283.70
 (24686.61 + 305.50 * 0.000 +
 6967.50 * 0.000) * 0.00260 = 64.19
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (24686.61 + 305.50 * 0.000 +
 6967.50 * 0.000) * 0.01100 = 271.55

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.246	45110.28	31564.30	305.50	6967.50	83947.57

Cheltuieli indirecte:
 83947.57 * 0.0865 = 7 261.46

Profit:
 91209.03 * 0.0500 = 4 560.45

TOTAL GENERAL DEVIZ: 95 769.48

PROIECTANT
 DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari amenajare ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 str. MILCOV

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	M	m	U	t	Total
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
CAPITOL:														
1 001	DA01A1	100 MP	40.0000	a)	0.0000									244.56
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	90.00								
	RUTIER			c)	3.8640		154.56							
				d)	0.0000									
					6.1139									
2 002	TRB01C12	T	740.0000	a)	0.0000									3421.69
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	3421.69								
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					4.6239									
3 003	TSC35D3	SUTE MC	4.0000	a)	0.0000									797.33
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			b)	0.0000									
	TARI SI F.TARI >25KG/BUC LA D. < 10M			c)	199.3320		797.33							
				d)	0.0000									
					199.3320									
4 004	TRA01A10P	T	740.0000	a)	0.0000									2131.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000									
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000									
				d)	2.8800		2131.20							
					2.8800									
5 005	TSH06A1	MP	4000.0000	a)	0.0000									9600.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU			b)	2.4000	9600.00								
	INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					2.4000									
6 006	TSH09C1	100 MP	40.0000	a)	12.0000	480.00								2144.00
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA			b)	41.6000	1664.00								
	PE 100 MP			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					53.6000									

BD14-8.31 AF3

(R) CONSALT

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari amenajare ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 str. MILCOV

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c) utilaj	riale	pera	port		
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7 007	TSD14A1	MC	40.0000	a)	0.5000	20.00			20.00
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP,STR.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.5000				
8 008	TRA05A10	T	40.0000	a)	0.0000				400.00
	Transport rutier materiale,semifabricate cu			b)	0.0000				
	autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 km.			c)	0.0000				
				d)	10.0000				400.00
					10.0000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	500.00	14775.69	951.89	2531.20	18758.78

- Vut termice

951.89

- Vut electrice

0.00

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (14775.69 x 20.80 /100)	3073.34
- sonaj	: (14775.69 x 0.50 /100)	73.88
- sanatate	: (14775.69 x 5.20 /100)	768.34
- fond de risc	: (14775.69 x 0.242 /100)	35.76
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	500.00	18727.01	951.89	2531.20	22710.10

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (22710.10 x 7.00 /100) 1589.71
 Profit : PO = (T0 + IO) x % ((22710.10 + 1589.71) x 5.00 /100) 1214.99

TOTAL GENERAL : V0 = T0+IO+PO 25514.80

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

1482

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 OBIECTUL: str. I.L.CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 DA01A1	MP	24.0000	a)	0.0000				146.74
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	2.2499	54.00			
	RUTIER			c)	3.8640		92.74		
				d)	0.0000				
					6.1139				
2	002 TRB01C12	T	444.0000	a)	0.0000				2053.01
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	2053.01			
	desc rasturnare grupi-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
3	003 TSC35D3	SUTE MC	2.4000	a)	0.0000				478.40
	INARC. AUTO CU INARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI			b)	0.0000				
	TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			c)	199.3320		478.40		
				d)	0.0000				
					199.3320				
4	004 TRA01A10P	T	444.0000	a)	0.0000				1278.72
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		1278.72		
					2.8800				
5	005 TSH06A1	MP	2400.0000	a)	0.0000				5760.00
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU			b)	2.4000	5760.00			
	INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 10CM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.4000				
6	006 TSH09C1	MP	24.0000	a)	12.0000	288.00			1286.40
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA			b)	41.6000	998.40			
	PE 100 MP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					53.6000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 05 Lucrari de amenajari ptr protectia mediului

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 str. I.L.CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST. DE 5-8T CU DISP. DE STROP.STR.	MC	24.0000	a) 0.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 0.5000	12.00				12.00
8 008	TRA05A10 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10 km.	T	24.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 10.0000 10.0000					240.00 240.00
Cheltuieli directe		Materiale (M) Manopera (m)		Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)			
		300.00 8865.41		571.14	1518.72	11255.27			
				- Val termice 571.14					
				- Val electrice 0.00					
Alte cheltuieli directe :									
- C.A.S.		: (8865.41 x 20.80 /100)					1844.01		
- somaj		: (8865.41 x 0.50 /100)					44.33		
- sanatate		: (8865.41 x 5.20 /100)					461.00		
- fond de risc		: (8865.41 x 0.242 /100)					21.45		
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		MO m0		00	t0	T0			
		300.00 11236.20		571.14	1518.72	13626.06			
Cheltuieli indirecte		: IO = T0 x % (13626.06 x 7.00 /100)					953.82		
Profit		: PO = (T0 + IO) x % ((13626.06 + 953.82) x 5.00 /100)					728.99		
-TOTAL GENERAL		: VO = T0+IO+PO					15308.87		

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

B

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRLCENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv - Organizare santier

	Nr.cap/	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect		Din care C+M	
			, exclusiv TVA			
Nr.	subcap.	crt.	-----			
deviz	general		Mii lei Mii euro*		Mii lei Mii euro*	
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-
2	1.3	Amenajarei pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-
4	3.1	Studii de teren	-	-	-	-
5	3.3	Proiectarea (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")	-	-	-	-
6	4	Investitia (lucrarea) de baza:				
	4.001.	01-PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER	27.387	6.546	27.387	6.546
	4.002.	02-CONTAINERE BIROU organizare santier	118.250	28.263	118.250	28.263
	4.003.	03-IMPREJMUIRE organizare santier	10.733	2.565	10.733	2.565
	4.004.	04-UTILITATI organizare santier	44.967	10.750	44.967	10.750
7		Organizare de santier				
	7.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			201.337	48.123	201.337	48.123
Taxa pe valoarea adaugata			48.321	11.549	48.321	11.549
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			249.658	59.673	249.658	59.673

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 01 PLATFORME CAROSABILE,PARCARI ORGANIZARE SANTIER

Nr.	cap.	Cheltuieli pe categoria	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro*)
crt.	deviz pe	de lucrari		
	obiect			
0	1	2	3	4
I		Lucrari de constructii		
1.	001	PLATFORME CAROSABILE,PARCARI	27.387	6.546
TOTAL I			27.387	6.546
II		Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-
TOTAL II				
III		Procurare Utilaje si echipamente tehnologice	-	-
		Utilaje si echipamente de transport	-	-
		Dotari	-	-
TOTAL III				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			27.387	6.546
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %			6.572	1.571
TOTAL VALOARE:			33.959	8.117

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRLCENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 02 CONTAINERE BIROU organizare santier

Nr. cap/ i	Cheltuieli pe categoria	Valoarea, exclusiv TVA	
		Mii lei	Mii euro*)
Nr. subcap. ;	de lucrari		
crt. deviz pe			
obiect			
0	1	2	3
4			
I	Lucrari de constructii		
1. 001	CONTAINERE BIROU	118.250	28.263
	TOTAL I	118.250	28.263
II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-
	TOTAL II		
III	Procurare		
	Utilaje si echipamente tehnologice	-	-
	Utilaje si echipamente de transport	-	-
	Dotari	-	-
	TOTAL III		
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	118.250	28.263
	Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %	28.380	6.783
	TOTAL VALOARE:	146.630	35.046

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 03 IMPREJMUIRE organizare santier

Nr. cap/	Nr. subcap.	crt. deviz pe	obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
					3	4
					Mii lei	Mii euro*)
0	1			2		
I					Lucrari de constructii	
1.	001			IMPREJMUIRE	10.733	2.565
TOTAL I					10.733	2.565
II					Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
TOTAL II					-	-
III					Procurare	
					Utilaje si echipamente tehnologice	
					Utilaje si echipamente de transport	
					Dotari	
TOTAL III					-	-
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):					10.733	2.565
Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %					2.575	0.615
TOTAL VALOARE:					13.308	3.180

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25 MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRLCENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: 04 UTILITATI organizare santier

	Nr.cap/		Nr. subcap.	Cheltuieli pe categoria crt. deviz pe de lucrari obiect	Valoarea, exclusiv TVA	
					Mii lei	Mii euro*)
0	1		2		3	4
	I			Lucrari de constructii		
1.	001			BRANSAMENT APA	9.452	2.259
2.	002			MINISTATIE EPURARE APE MENAJERE	12.935	3.096
3.	003			BRANSAMENT ELECTRIC	22.580	5.347
				TOTAL I	44.967	10.750
	II			Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-
				TOTAL II		
	III			Procurare Utilaje si echipamente tehnologice	-	-
				Utilaje si echipamente de transport	-	-
				Dotari	-	-
				TOTAL III		
				TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	44.967	10.750
				Taxa pe valoarea adaugata 24.00 %	10.792	2.580
				TOTAL VALOARE:	55.759	13.330

*) Cursul de referinta= 4.1838 lei/euro, din data de 25MAI 2010

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului

OBIECTIV: 28S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-NILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI ORGANIZARE SANTIER

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3z4a	3z4b	3z4c	3z4d	3z4

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CAPITOL:

1	001 TSC19C1	SUTE MC	5.3000	a)	0.0000				774.84
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	146.1960		774.84		
				d)	0.0000				
					146.1960				
2	002 TSA01C1	MC	120.0000	a)	0.0000				1392.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARONC.IN			b)	11.6000		1392.00		
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				
3	003 TSC22B1	SUTE MC	5.3000	a)	0.0000				391.58
	SPOR PT. PIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	73.8840		391.58		
				d)	0.0000				
					73.8840				
4	004 TSC02D1	SUTE MC	6.5000	a)	0.0000				576.69
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			b)	0.0000				
	UMIDIT.NATUR DESC AUF.TER.CAT.2			c)	88.7220		576.69		
				d)	0.0000				
					88.7220				
5	005 TRA01A05P	T	1203.0000	a)	0.0000				3187.95
	Transportul rutier al pamintului sau motorului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.= 5 km			c)	0.0000				
				d)	2.6500		3187.95		
					2.6500				
6	006 TSD03B1	SUTE MC	6.5000	a)	0.0000				403.61
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BOLD.PE SEMILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	62.0940		403.61		
				d)	0.0000				
					62.0940				

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/17:51:22 (R) CONSALT



OBIECTIV: 28S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-NILCOV-intersectie str. AETEA din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 PLATFORME CAROSABILE,PARCARI ORGANIZARE SANTIER

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 PLATFORME CAROSABILE,PARCARI

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD08A1	SUTE MC	3.4000	a)	0.0000				435.56
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	21.1400	71.88			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	106.9640		363.68		
				d)	0.0000				
					128.1040				
8 008	TSD06B1	SUTE MC	0.9000	a)	0.0000				44.00
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	20.6360	18.57			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-36CM			c)	28.2576		25.43		
				d)	0.0000				
					48.8936				
9 009	DA01A1	100 MP	10.1000	a)	0.0000				54.38
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT			b)	1.9999	20.20			
	RUTIER			c)	3.3840		34.18		
				d)	0.0000				
					5.3839				
10 010	DA06A1	MC	201.0000	a)	23.7140	4766.51			7285.96
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	9.2298	1855.19			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c)	3.3048		664.26		
				d)	0.0000				
					36.2486				
11 011	DA18A1	MC	121.0000	a)	25.2250	3052.23			5655.07
	STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTINALE EXECUTAT CU ASTERNERE			b)	16.4998	1996.48			
	MANUALA			c)	5.0112		606.36		
	-10802/0001 91003A1 PREP.AMESTEC OPTIMAL AGREG.DE CARIERA			d)	0.0000				
	PTR.FUND. DRUMURI (MC)				46.7360				

ED14-8.31 AF3



08:51:22 (R) CONSALT

1172

Proiectant

491

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 PLATFORME CAROSABILE, PARCARI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	7818.74	5354.32	3840.63	5930.95	22944.64
			- Vut termice 3766.75		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (5354.32 x 20.80 /100)				1113.70
- somaj	: (5354.32 x 0.50 /100)				26.77
- sanatate	: (5354.32 x 5.20 /100)				278.42
- fond de risc	: (5354.32 x 0.242 /100)				12.96
-cota conc.indemn.:	: (5354.32 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.:	: (5354.32 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITR	: (5354.32 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	7818.74	6786.17	3840.63	5930.95	24376.49
Cheltuieli indirecte :	I0 = T0 x % (21559.61 x 7.00 /100)				1706.35
Profit :	P0 = (T0 + I0) x % ((21559.61 + 1599.17) x 5.00 /100)				1304.14
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+I0+P0				27386.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Handwritten signature

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/17:51:22 (R) CONSALT



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


OBIECTUL: 02 CONTAINERE BIROU organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 CONTAINERE BIROU

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	2222CNI PROCURARE CONTAINERE BIROU INGINER	BUC	8.0000	a) 5612.5000	44900.00				47300.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 300.0000			2400.00		
				5912.5000					
2 002	2222CNA PROCURARE CONTAINERE BIROU ANTREPENOR	BUC	6.0000	a) 5612.5000	33675.00				35475.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 300.0000			1800.00		
				5912.5000					
3 003	2222CNB PROCURARE CONTAINERE BIROU BENEFICIAR	BUC	1.0000	a) 5612.5000	5612.50				5912.50
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 300.0000			300.00		
				5912.5000					
4 004	2222CND PROCURARE CONTAINERE BIROU DIRIGINTE SANTIER	BUC	4.0000	a) 5612.5000	22450.00				23650.00
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 300.0000			1200.00		
				5912.5000					
5 005	2222CNB PROCURARE CONTAINERE BIROU FURNIZOR	BUC	1.0000	a) 5612.5000	5612.50				5912.50
				b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 300.0000			300.00		
				5912.5000					



1173

493

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 CONTAINERE BIROU

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	112250.00	0.00	0.00	6000.00	118250.00
				- Vut termice 0.00	
				- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (0.00 x 20.80 /100)				0.00
- somaj	: (0.00 x 0.50 /100)				0.00
- sanatate	: (0.00 x 5.20 /100)				0.00
- fond de risc	: (0.00 x 0.242 /100)				0.00
-cota conc.indemn.	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (0.00 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	121000.00	0.00	0.00	0.00	121000.00
Cheltuieli indirecte :	IO = T0 x $\frac{1}{2}$ (0.00 x 7.00 /100)				0.00
Profit :	PO = (T0 + IO) x $\frac{1}{2}$ ((0.00 + 0.0) x 5.00 /100)				0.00
TOTAL GENERAL :	V0 = T0+IO+PO				118250.00

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AF3

02.09.2010/17:51:22 (R) CONSALT



494

OBIECTIV: 27S REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU
FAZA D.T.O.E


PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 IMPREJMUIRE organizare santier
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 001 IMPREJMUIRE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1	001 TSA02B1	MC	4.7000	a)	0.0000				44.74
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	9.5200	44.74			
	PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.NILOC.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.5200				
2	002 C004A1	M	214.0000	a)	34.9260	7474.24			8610.50
	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI			b)	5.3100	1136.34			
	PREFABRICATI B.A. H= 1,05 M			c)	0.0000				
	-10177/0003 711A224 STILP PREFAB.BET.ARMAT TIP SI			d)	0.0000				
	5IMPREJM.PLASE SIRMA (BUC)				56.2360				
3	003 2222POR	MP	9.0000	a)	32.0000	288.00			288.00
	PORTI			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.0000				



11/3

495

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 IMPREJMURE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	8056.24	1181.08	0.00	0.00	9237.32
					- Vat termice 0.00
					- Vat electrice 0.00
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1181.08 x 20.80 /100)				245.66
- somaj	: (1181.08 x 0.50 /100)				5.91
- sanatate	: (1181.08 x 5.20 /100)				61.42
- fond de risc	: (1181.08 x 0.242 /100)				2.86
-cota conc.indemn.:	(1181.08 x 0.00 /100)				0.00
-garantie pl.sal.:	(1181.08 x 0.00 /100)				0.00
-comision ITM	: (1181.08 x 0.00 /100)				0.00
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	8056.24	1496.93	0.00	0.00	9553.17
Cheltuieli indirecte :	IO = T0 x % (12683.09 x 7.00 /100)				668.72
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((12683.09 + 668.72) x 5.00 /100)				511.09
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				10732.98

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

EDI4-8.31 AP3

02.09.2010/16:22:31 (R) CONSULT



1148

496

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				3z4a	3z4b	3z4c	3z4d	3z4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSA04C1	MC	81.0000	a)	0.0000				1710.72
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN. IN			b)	21.1200	1710.72			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					21.1200				
2 002	TSA14C1	MC	4.0000	a)	0.0000				89.12
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN			b)	22.2800	89.12			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.2800				
3 003	ACE08A1	MC	4.0000	a)	41.0000	164.00			183.52
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800	19.52			
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					45.8800				
4 004	TSD01C1	MC	59.0000	a)	0.0000				204.38
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	204.38			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
5 005	TSD05A1	SUTE MC	0.5900	a)	0.0000				187.23
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMLP.IN STRAT.DE			b)	61.7400	36.43			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOZ.			c)	255.5940	150.80			
				d)	0.0000				
					317.3340				
6 006	ACA01DV9	M	120.0000	a)	14.4720	1736.64			2017.71
	NLI -CONDUCTA DIN POLIETILENA de inalta densitate			b)	2.0091	241.09			
	MONTATA IN PAMANT PERD 40% PN6 PE 80			c)	0.3332	39.98			
				d)	0.0000				
					16.8143				

EDI4-8.31 AP3

03.09.2010 14:48:58 (R) CONSULT



1148

494

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-WILCOV-intersectie str LETEA din municipiul BACAU

FAZA D.T.O.E

PROIECTANT,

SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Total				
					a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
					3z4a	3z4b	3z4c	3z4d	3z4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007 ACA20A1	BUC	2.0000	a)	3.7660	7.53			21.77	
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTERI PENTRU				b)	7.1200	14.24			
EPECT. PROBRI DE PRES. AVIND D 75-90				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
				Total:	10.8860				
8 008 ACE07A1	100 M	1.2000	a)	0.9875	1.19			16.26	
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA				b)	12.5600	15.07			
AVIND DN 50				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
				Total:	13.5475				
9 009 4444C22	BUC	2.0000	a)	9.8000	19.60			19.60	
PROC. REDUCTIE PENH 40X32				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
				Total:	9.8000				
10 010 TRA01A05P	T	14.0000	a)	0.0000				44.10	
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu				b)	0.0000				
autobasculanta dist.= 5 km				c)	0.0000				
				d)	3.1500		44.10		
				Total:	3.1500				
11 011 4444A55	BUC	4.0000	a)	11.2000	44.80			44.80	
PROC. RACORD DREPT CU FLANSA PENH 40				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
				Total:	11.2000				
12 012 4444A53	BUC	4.0000	a)	14.2000	56.80			56.80	
PROC. FLANSA LIBERA OTEL PT RACORD DREPT CU FLANSA PENH40				b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
				Total:	14.2000				



1189

498

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	n	U	t	
				b) manopera	[Mate- riale]	[Mano- pera]	[Utilaj]	[Trans- port]	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA


SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13 013 4444655	BUC	1.0000	a)	21.3000	21.30				21.30
PROC. COLIER BRANSARE REDUS 90X40			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				21.3000					
14 014 4444C25	BUC	2.0000	a)	30.0000	60.00				60.00
PROC. ROBINET DE INCHIDERE DIN FONTA CU VENTIL Dn=40 IN CAMIN APOMETRU			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				30.0000					
15 015 4444C26	BUC	1.0000	a)	480.0000	480.00				480.00
PROC. FILTRU IMPURITATI Dn40in camin apometru			b)			0.0000			
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				480.0000					
16 016 4444ROB	BUC	1.0000	a)	18.0000	18.00				18.00
PROC. ROBINET DE RETINERE CU CLAPET D=40 in camin apometru			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				18.0000					
17 017 ACD09B1	BUC	1.0000	a)	659.1149	659.11				1045.45
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H			b)	371.7604		371.76			
2,0 FARA APA SUBTERANA NECAROSABIL			c)	14.5762			14.58		
			d)	0.0000					
				1045.4515					
18 018 ACE05A1	T	0.0100	a)	9417.9000	94.18				105.14
PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU			b)	914.7200		9.15			
GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV			c)	180.8000			1.81		
-11703/0001 451A077 PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND G< 6,3 BAREM			d)	0.0000					
PRET (KG)				10513.4200					
-11713/0030 737A087 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40/10 S1733									
65 M4.04 G2X4 (BUC)									

EDI4-8.31 AF3

03.08.2017/05:48:58 (R) CONSALT



1180

Proiectant

499

OBIECTIV: 27A REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I L CARAGIALE-MILCOV-intersectie str LEPEA din municipiul BACAU
 FAZA D.T.O.E
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:04 UTILITATI organizare santier

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 001 BRANSAMENT APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	ACD01L1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPT CAROSABIL IV	BUC	1.0000	a) 472.3797 b) 17.6000 c) 0.0000 d) 0.0000 489.9797	472.38		17.60		489.98
20 020	ACE12C1 MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM	BUC	1.0000	a) 8.5737 b) 9.1998 c) 0.0000 d) 0.0000 17.7735	8.57		9.20		17.77
21 021	ACE12C1 MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 30 MM	BUC	1.0000	a) 8.5737 b) 9.1998 c) 0.0000 d) 0.0000 17.7735	8.57		9.20		17.77
22 022	4444C28 PROC. AFOMETRU ZERNER MTK Dn1", Q1, 5mc/h Qmax=3Mc/h	BUC	1.0000	a) 45.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 45.0000	45.00				45.00
23 023	ACD02B1 TREPTA OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN ZIDARIE CARAMIDA, BETON MONOLIT, SAU BOLTARI PREFABRICATI	BUC	3.0000	a) 16.5059 b) 1.1200 c) 0.0000 d) 0.0000 17.6259	49.52		3.36		52.88
24 024	ACE09A1 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50	BUC	4.0000	a) 0.0000 b) 4.3918 c) 0.0000 d) 0.0000 4.3918			17.57		17.57

