

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 003 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TRB01C12	T	5940.0000	a)	0.0000				17107.20
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	2.8800	17107.20			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m.			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.8800				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	75.7000	a)	0.0000				6609.97
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC PEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. > 10 M			c)	87.3160	6609.97			
				d)	0.0000				
					87.3160				
9 009	TRAC1A10P	T	14210.0000	a)	0.0000				40924.80
	Transportul rutier al pamintului sau melozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800	40924.80			
					2.8800				
10 010	TSD03B1	SUTE MC	75.7000	a)	0.0000				5878.63
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.3 SAU 4			c)	77.6570	5878.63			
				d)	0.0000				
					77.6570				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	25.1000	a)	0.0000				4192.41
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	606.42			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM.NECOEZ			c)	142.8680	3585.99			
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	7.1000	a)	0.0000				589.09
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	167.45			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866	421.64			
				d)	0.0000				
					82.9706				

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 003 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.N.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mano- riale	Mano- opera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA06A1	MC	1890.0000	a)	36.8240	69597.36			97492.62
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	19625.00			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		8270.26		
				d)	0.0000				
					51.5834				
14 014	DA06A2	MC	628.0000	a)	17.3120	29711.94			38980.84
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	6520.90			
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		2748.00		
				d)	0.0000				
					62.0714				
15 015	DE11A1	M	6480.0000	a)	12.6082	81701.14			98582.19
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	16881.05			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET. B150 AGREG. GR, GRAN. <31MM, CIM. M30			d)	0.0000				
	BLOC. FUND. INST. CEF (MC)				15.2133				
16 017	DD01A1 asim	MP	12560.0000	a)	55.0840	691855.04			773909.52
	PAVAJ EXEC CU <u>PAVELE GRANIT</u> DE h=6 cm, PE UN STR DE NISIP			b)	6.4977	81611.11			
				c)	0.0353		443.37		
				d)	0.0000				
					61.6170				
17 018	TRA06A10	T	324.0000	a)	0.0000				3337.20
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			3337.20	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 TROTUARE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (T)	Total (C)
	872865.48	263674.64	37392.32	44262.00	1217894.44
			- Val termice 37392.32		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (263674.64 x 20.80 /100)				54844.33
- somaj	: (263674.64 x 0.50 /100)				1318.37
- sanatate	: (263674.64 x 5.20 /100)				13711.08
- fond de risc	: (263674.64 x 0.242 /100)				639.09
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	MC	mC	UC	TC	TC
	872865.48	334186.51	37392.32	44262.00	1288406.31
Cheltuieli indirecte :	IC = TC x % (1288406.31 x 7.00 /100)				90188.44
Profit :	PC = (TC + IC) x % ((1288406.31 + 90188.44) x 5.00 /100)				68929.74
TOTAL GENERAL :	VO = TC+IC+PC				1447524.49

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	DF24A1	BUC	9.0000	a)	194.1494	1747.34			3688.98
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN		TIMP	b)	215.7381	1941.64			
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8875				
2 002	DF27A1	ORA	900.0000	a)	0.0000				7200.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000	7200.00			
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3 003	DF16A1	KM	5.4000	a)	860.9210	4648.97			4865.20
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348	161.11			
	CONTINUE EXEC.NEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080		55.12		
				d)	0.0000				
					900.9638				
4 004	DF17A1	MP	792.0000	a)	14.0558	11132.19			15511.31
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396	3040.96			
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896		1338.16		
				d)	0.0000				
					19.5850				
5 005	DF18A1	BUC	88.0000	a)	145.0000	12760.00			13554.90
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329	794.90			
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6 006	DF19A1	BUC	90.0000	a)	0.5700	51.30			387.88
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398	336.58			
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3098				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 004 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Preț unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				13x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	4444	IND	BCC	90.0000	a)	260.0000	23400.00		23400.00
					b)	0.0000			
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						260.0000			
8 008	CZ0105C1		MC	16.0000	a)	157.4310	2518.90		2576.64
					b)	0.7650	12.24		
					c)	2.8437		45.50	
					d)	0.0000			
						161.0397			
9 009	TRAG6A10		T	40.0000	a)	0.0000			412.00
					b)	0.0000			
					c)	0.0000			
					d)	10.3000			412.00
						10.3000			

705

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 SEMNALIZARE RUTIERA + SIGURANTA CIRCULATIEI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	56258.70	13487.43	1438.78	412.00	71596.91
			- Val termice 1438.78		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (13487.43 x 20.80 /100)				2805.39
- somaj	: (13487.43 x 0.50 /100)				67.44
- sanatate	: (13487.43 x 5.20 /100)				701.35
- fond de risc	: (13487.43 x 0.242 /100)				32.64
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	56258.70	17094.25	1438.78	412.00	75203.73
Cheltuieli indirecte	: $I0 = T0 \times \frac{7}{100}$ (75203.73 x 7.00 /100)				5264.26
Profit	: $P0 = (T0 + I0) \times \frac{5}{100}$ ((75203.73 + 5264.26) x 5.00 /100)				4023.40
TOTAL GENERAL	: $V0 = T0 + I0 + P0$				84491.39

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

[Signature]

ED14-8.31 \ AF3

(R) CONSULT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI;

DEVIZUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	M m U t				Total
					a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC03B1	SUTE MC	49.2000	a) 0.0000					5456.53
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b) 0.0000					
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c) 110.9050		5456.53			
				d) 0.0000					
				110.9050					
2 002	TSA04F1	MC	119.0000	a) 0.9769	116.25				4324.09
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b) 35.3600		4207.84			
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				36.3369					
3 003	TSA07F1	MC	1110.0000	a) 0.5565	617.72				42087.32
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b) 37.3600		41469.60			
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				37.9165					
4 004	TSF01C1	MP	4830.0000	a) 2.8258	13648.61				38861.21
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b) 5.2200		25212.60			
	MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				8.0458					
5 005	DG04B1	M	1300.0000	a) 0.0000					3379.87
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b) 2.5999		3379.87			
	ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				2.5999					
6 006	DG05A1	MP	3600.0000	a) 0.0000					15552.00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b) 4.3200		15552.00			
	ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				4.3200					

EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	n	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DC04B1	M	3220.0000	a)	14.8950	47961.90			73806.26
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460	8520.12			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802		17324.24		
				d)	0.0000				
					22.9212				
8 008	DC04B1	M	3950.0000	a)	14.8950	58835.25			102632.85
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	4.5000	17775.00			
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	6.5880		26022.60		
				d)	0.0000				
					25.9830				
9 009	DG06A1	MC	695.0000	a)	0.0000				29807.09
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999	23490.93			
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880		6316.16		
				d)	0.0000				
					42.8879				
10 010	DG06B1	MC	48.0000	a)	0.0000				1625.09
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	27.0399	1297.92			
	POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM			c)	6.8160		327.17		
				d)	0.0000				
					33.8559				
11 011	TRB01C12	T	1069.0000	a)	0.0000				4942.95
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	4942.95			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
12 012	TSC35B3	SUTE MC	434.0000	a)	0.0000				55121.47
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080		55121.47		
				d)	0.0000				
					127.0080				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	TRA01A10P	T	1069.0000	a)	0.0000				3078.72
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800			3078.72	
					2.8800				
14 014	DE10A1	M	1000.0000	a)	28.3112	28311.20			33474.00
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE			b)	5.1628	5162.80			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
15 015	DE11A1	M	300.0000	a)	12.6082	3782.46			4563.99
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	781.53			
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
16 016	TRA06A10	T	127.5000	a)	0.0000				1313.25
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			1313.25	
					10.3000				
17 017	TSA15B1	MC	206.0000	a)	0.0000				6117.79
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M,CU SPRIJ.EVAC.CU			b)	26.8000	5520.80			
	MAC.P.PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2-6M,T.TARE			c)	2.8980		596.99		
				d)	0.0000				
					29.6980				
18 018	TSF03A1	MP	235.0000	a)	3.9415	926.25			3273.90
	SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA			b)	9.9900	2347.65			
	ADINC.0,0-4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					13.9315				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 REEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitoliul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSA14C1 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMD.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE	MC	32.0000	a) 0.0000 b) 22.4800 c) 0.0000 d) 0.0000 Total:a+b+c+d 22.4800					719.36 719.36
20 020	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	363.0000	a) 36.9000 b) 4.8800 c) 0.0000 d) 0.0000 41.7800	13394.70		1771.44		15166.14
21 021	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	153.0000	a) 36.9000 b) 4.8800 c) 0.0000 d) 0.0000 41.7800	5645.70		746.64		6392.34
22 022	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	1867.0000	a) 0.0000 b) 3.4640 c) 0.0000 d) 0.0000 3.4640			6467.29		6467.29
23 023	TSD05A1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMLP.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOZ.	SUTE MC	19.0000	a) 0.0000 b) 70.5600 c) 116.3680 d) 0.0000 186.9280			1340.64 2210.99		3551.63
24 024	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	685.0000	a) 36.8240 b) 10.3836 c) 4.3758 d) 0.0000 51.5834	25224.44		7112.77 2997.42		35334.63

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RESEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a)materiale	M	m	U	t	Total
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25 025	DA12A1	MC	412.0000	a)	53.2810	21951.77				28793.98
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE		MECANICA	b)	7.1999		2966.36			
	EXEC CU IMPANARE SI INNORIRE			c)	9.4074				3875.85	
				d)	0.0000					
					69.8883					
26 026	TSD02A1	SUTE MC	38.1200	a)	0.0000					1254.83
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000					
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			c)	32.9180				1254.83	
				d)	0.0000					
					32.9180					
27 027	TSD08A1	SUTE MC	38.1200	a)	0.0000					6367.11
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600		920.98			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680				5446.13	
				d)	0.0000					
					167.0280					
28 028	TSD14A1	MC	400.0000	a)	0.5000	200.00				200.00
	UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.			b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					0.5000					
29 029	ACE16A1	M	1975.0000	a)	0.0000					2843.80
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA			b)	1.4399		2843.80			
	SANTURI PT.CONDUCTE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.4399					
30 030	TSA24A1	ORA	72.0000	a)	0.0000					518.40
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE			b)	0.0000					
	CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			c)	7.2000				518.40	
				d)	0.0000					
					7.2000					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

[Nr.]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	a) materiale	M	m	U	t	Total
[crt]					b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
					c)utilaj	riale	pera		port	
					d)transport					
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	031 TRIIA01C1	T	527.0000	a)	0.0000					1475.60
	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin			b)	2.8000		1475.60			
	aruncare rampa sau teren-auto categ.1			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					2.8000					
32	032 TSC35B3	SUTE MC	8.7900	a)	0.0000					1116.40
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000					
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080			1116.40		
				d)	0.0000					
					127.0080					
33	033 TRA01A10P	T	2109.0000	a)	0.0000					6073.92
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000					
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000					
				d)	2.8800				6073.92	
					2.8800					
34	034 ACA15K1	M	1610.0000	a)	485.0984	781008.42				795825.57
	MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.ARMATE CU FIBRESTICLA			b)	2.0800	14638.80				
	PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D600			c)	0.1232			198.35		
				d)	0.0000					
					494.3016					
35	035 ACADV10	M	365.0000	a)	96.2300	35123.95				37592.92
	NL1 CONDUCTA DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE PEHD			b)	6.7190	2452.44				
	250X14.2 PN 6 IMBINATA PRIN ELECTROFUZIUNE			c)	0.0453			16.53		
				d)	0.0000					
					102.9943					
36	036 ACD1211	BUC	7.0000	a)	4545.0807	31815.56				45506.51
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 3 M. H			b)	1899.4501	13296.15				
	2,5 M. FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			c)	56.4002			394.80		
				d)	0.0000					
					6500.9310					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 037	ACD09H1	BUC	3.0000	a)	635.9536	1907.86			3272.30
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI 1,5 M. H			b)	444.7800	1334.34			
	2,0 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL			c)	10.0344		30.10		
				d)	0.0000				
					1090.7680				
38 038	ACD0111	BUC	10.0000	a)	570.5262	5705.26			5903.26
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPOORT			b)	19.8000	198.00			
	CAROSABIL IV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					590.3262				
39 039	ACD02A1	BUC	120.0000	a)	4.3620	523.44			674.64
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600	151.20			
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
40 040	ACD07D1	M	5.0000	a)	113.0932	565.47			805.27
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA			b)	47.9599	239.80			
	COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				161.0531				
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE								
	VAR PASTA (MC)								
41 041	ACD07B1	M	10.0000	a)	60.5090	605.09			757.07
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:COS ACCES DIN			b)	11.6053	116.05			
	TUBURI BETON DN 800 L= 2 M CU MUFA			c)	3.5926		35.93		
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE			d)	0.0000				
	VAR PASTA (MC)				75.7069				
42 042	2222TRE	BUC	10.0000	a)	620.0000	6200.00			6200.00
	Proc. piesa trecere tuburi prin camine D=600mm			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					620.0000				

ED14-8.31 AP3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 043	TRA01A10	T	1032.0000	a)	0.0000				6811.20
	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	6.6000			6811.20	
					6.6000				
44 044	ACA17C1	BUC	330.0000	a)	117.6000	38808.00			40619.63
	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND			b)	5.4898	1811.63			
	GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 KG			c)	0.0000				
	-11708/0007 756A201 TEU CAPETE PREL.PT.BANDAJARE G R.CH.			d)	0.0000				
	STD 500-200 N7092 (BUC)				123.0898				
	-11707/0006 756A647 CURBA PT.BANDAJARE LA 11 GRD.G R.CH.								
	STD 600 N117092 (BUC)								
	-11709/0008 756A656 REDUCTIE CAP PREL.PT.BANDAJARE G								
	R.CH.SPOR 500-400 N7092 (BUC)								
45 045	ACA18K1	BUC	330.0000	a)	51.3506	16945.70			20777.00
	IMBINARE PIESE LEGATURA DIN POLIESTERI ARM. CU FIBRE DE			b)	11.6100	3831.30			
	STICLA CU MOFA SI CEP TIP P SI DN 600 MM			c)	0.0000				
	-11713/0079 736A064 INEL CAUC.PT.ETANS.TUB ROPAFS TIP PRIN			d)	0.0000				
	INFAS.DN 600 (BUC)				62.9606				
	-11713/0013 737A040 GARNITURA ETANSARE PLAN PNG/2,5 D= 600								
	M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)								
46 046	ACA19K1	BUC	20.0000	a)	231.1878	4623.76			5272.56
	IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE LEG SI ARMATURI LA			b)	32.4399	648.80			
	COND.PRES. DIN POLIESTERI ARMATE DN 600			c)	0.0000				
	-11705/0012 483A041 FLANSA PLATA PN 6 600- 620 OL37-2 ET PU			d)	0.0000				
	S 8012 (BUC)				263.6277				
47 047	ACE09F1	BUC	4.0000	a)	555.0000	2220.00			2244.95
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	6.2368	24.95			
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150			c)	0.0000				
	-11712/0058 501A188 ROBINET SERT.PANA NE PU FC PN=10 D=150			d)	0.0000				
	225 N 5313 (BUC)				561.2368				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 REȚEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
48 048	ACE09G1	BUC	5.0000	a)	815.0000	4075.00			4113.25
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	7.6500		38.25		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 200			c)	0.0000				
	-11712/0105 502A077 ROBIN.FON.REGL.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 200 (BUC)				822.6500				
49 049	ACE09I1	BUC	4.0000	a)	1260.0000	5040.00			5098.32
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	14.5797		58.32		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 300			c)	0.0000				
	-11712/0107 502A071 ROBIN.FON.REGL.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 300 (BUC)				1274.5797				
50 050	ACE09M1	BUC	2.0000	a)	3620.0000	7240.00			7294.70
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA			b)	20.2497		40.50		
	(ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 600			c)	7.1000			14.20	
	-11712/0110 502A068 ROBIN.FON.REGL.CLAPETE FLUT NID 5559			d)	0.0000				
	10/ - 600 (BUC)				3647.3497				
51 051	ACB10E1	BUC	8.0000	a)	100.0473	800.38			946.66
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	12.8700		102.96		
	DN = 150			c)	5.4144			43.32	
	-11705/0036 483A095 FLANSA PLATA PN 16 150- 159 OL37-2 ET			d)	0.0000				
	PU S 8014 (BUC)				118.3317				
52 052	ACB10F1	BUC	10.0000	a)	115.1033	1151.03			1422.61
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	18.3600		183.60		
	DN = 200			c)	8.7984			87.98	
	-11705/0037 4830121 FLANSA PLATA PN 10 200- 219 OL37-2 ET			d)	0.0000				
	PU S 8013 (BUC)				142.2617				
53 053	ACB10H1	BUC	8.0000	a)	96.3474	770.78			1139.12
	FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND			b)	32.7600		262.08		
	DN = 300			c)	13.2822			106.26	
	-11705/0077 487A009 FLANSA LIBERA PN 6 300- 324 OL37-2 STAS			d)	0.0000				
	4791 (BUC)				142.3896				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 054	ACB05E1	BUC	8.0000	a)	11.2115	89.69			153.77
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU			b)	8.0098		64.08		
	DN 150 MM SI PN 2,5-25 AT.			c)	0.0000				
	-11715/0016 650A023 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X130			d)	0.0000				
	GR. 5.8 S4272 (BUC)				19.2213				
	-11716/0009 651A060 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 24GR.5 S								
	4071 (BUC)								
	-11713/0006 737A033 GARNITURA ETANSARE PLAN PN6/2,5 D= 150								
	M 100-500 G2X4 S1733 (BUC)								
55 055	ACB05F1	BUC	10.0000	a)	25.3820	253.82			333.92
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE-CU			b)	8.0098		80.10		
	DN 200 MM SI PN 2,5-10 AT.			c)	0.0000				
	-11715/0017 650A024 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X200			d)	0.0000				
	GR. 5.8 S4272 (BUC)				33.3918				
	-11716/0007 651A056 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 18 GR.5 S								
	4071 (BUC)								
	-11716/0017 6530012 SAIBA UZUALA PLATA M 12 (BUC)								
	-11713/0047 737A071 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 16 D= 300 M								
	100-500 G2X4 S1733 (BUC)								
56 056	ACB05H1	BUC	8.0000	a)	37.2130	297.70			394.90
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU			b)	12.1498		97.20		
	DN 300 MM SI PN 2,5-16 AT.			c)	0.0000				
	-11715/0029 650A036 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 20 X190			d)	0.0000				
	GR. 5.8 S4272 (BUC)				49.3628				
	-11716/0007 651A056 PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE M 18 GR.5 S								
	4071 (BUC)								
	-11716/0021 653A030 SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 20 OL34								
	S 1388 (BUC)								
	-11713/0037 737A059 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 10 D= 300 M								
	10-300 G2X4 S1733 (BUC)								
57 057	2222RAC	BUC	10.0000	a)	58.0000	580.00			580.00
	PROC. RACORD DREPT CU FLANSA PEHD 200			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					58.0000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 006 RETEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	[Mate- riale	[Mano- pera	[Utilaj]	[Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58 058 2222FLA	BUC	10.0000	a)	410.0000	4100.00				4100.00
PROC. FLANSA LIBERA OTEL RACORD DREPT CU FL PEHD D=			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				410.0000					
59 059 ACE01B1	BUC	4.0000	a)	2377.3280	9509.31				9607.23
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 100 MM			b)	24.4800		97.92			
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				2401.8080					
60 060 ACA02DV	M	10.0000	a)	26.2189	262.19				279.40
NL1 CONDUCTA POLIETILENA MONTATA IN PAMANT PEHD 110X6,3			b)	1.5944		15.94			
Pn6 barr SDR 17,6			c)	0.1272			1.27		
			d)	0.0000					
				27.9405					
61 061 5555A53	BUC	4.0000	a)	56.0000	224.00				224.00
PROC. RACORD DREPT CU FLANSE PEHD D=110			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				56.0000					
62 062 4444C18	BUC	4.0000	a)	88.0000	352.00				352.00
PROC. FLANSA LIBERA PTR RACORD DR CU FL PEHD Dn110			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				88.0000					
63 063 4444C13	BUC	4.0000	a)	88.0000	352.00				352.00
PROC. TEU EGAL 90* PEHD 110-110			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				88.0000					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 RESEA ALIMENTARE CU APA

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	n	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

64 064	CA01K1	MC	1.0000	a)	0.0600	0.06			30.26
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII			b)	30.1300		30.13		
	EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)			c)	0.0660			0.07	
				d)	0.0000				
					30.2560				

65 065	CZ0104C1	MC	1.0000	a)	96.2900	96.29			127.79
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT			b)	31.5000		31.50		
	F25, MANUAL	\$		c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					127.7900				

66 066	4444COB	M	4.0000	a)	80.0000	320.00			320.00
	PROC. COLIER BRANSAMENT PEHD 250X110			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					80.0000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1182183.01	225852.53	129513.99	17277.09	1554826.62
			- Vut termice 129513.99		
			- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (225852.53 x 20.80 /100)				46977.33
- somaj	: (225852.53 x 0.50 /100)				1129.26
- sanatate	: (225852.53 x 5.20 /100)				11744.33
- fond de risc	: (225852.53 x 0.242 /100)				546.56
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1182183.01	286250.01	129513.99	17277.09	1615224.10
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (1615224.10 x 7.00 /100)				113065.69
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((1615224.10 + 113065.69) x 5.00 /100)				86414.49
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				1814704.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

RS

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Preț unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) mncopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	TSC03B1	SUTE MC	2.2000	a)	0.0000				243.99
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050		243.99		
				d)	0.0000				
					110.9050				
2 002	TSA04F1	MC	219.0000	a)	0.9769	213.94			7957.78
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN			b)	35.3600		7743.84		
	PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					36.3369				
3 003	TSF01A1	MP	1095.0000	a)	2.7146	2972.49			7998.54
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE			b)	4.5900		5026.05		
	MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					7.3046				
4 004	DG04B1	M	68.0000	a)	0.0000				176.79
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999		176.79		
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
5 005	DG05A1	MP	125.0000	a)	0.0000				540.00
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200		540.00		
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
6 006	DC04B1	M	100.0000	a)	14.8950	1489.50			2292.12
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		264.60		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802			538.02	
				d)	0.0000				
					22.9212				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrati

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	DC04B1	M	100.0000	a)	14.8950	1489,50			2292.12
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE			b)	2.6460		264.60		
	BETON UZURA LA DRUMURI			c)	5.3802			538.02	
				d)	0.0000				
					22.9212				
8 008	DG06A1	MC	29.0000	a)	0.0000				1243.75
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE	b)	33.7999		980.20		
	COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880			263.55	
				d)	0.0000				
					42.8879				
9 009	DG06B1	MC	18.0000	a)	0.0000				609.41
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABL COND	b)	27.0399		486.72		
	POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM			c)	6.8160			122.69	
				d)	0.0000				
					33.8559				
10 010	TRB01C12	T	199.0000	a)	0.0000				920.16
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239		920.16		
	desc rasturnare grupl-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
11 011	TSC35B3	SUTE MC	1.1000	a)	0.0000				139.71
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC		TEREN	b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080			139.71	
				d)	0.0000				
					127.0080				
12 012	TRA01A10P	T	199.0000	a)	0.0000				573.12
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800				573.12
					2.8800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REPARARE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DE10A1	M	28.0000	a)	28.3112	792.71			937.27
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628		144.56		
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				33.4740				
14 014	DE11A1	M	40.0000	a)	12.6082	504.33			608.53
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051		104.20		
	VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET.B150 AREG.GR, GRAN.<31MM, CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133				
15 015	TRA06A10	T	5.0000	a)	0.0000				51.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				51.50
					10.3000				
16 016	TSAL4C1	MC	235.0000	a)	0.0000				5282.80
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.BVAC.MAN. IN			b)	22.4800		5282.80		
	PAM.CU UNID.NAT.ADINC.0,0-2M, T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					22.4800				
17 017	TSF02A1	MP	435.0000	a)	2.4078	1047.39			3748.74
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.1,51-2,5M			b)	6.2100		2701.35		
	LA ADINC.0,0-2M;0,0-0,2M INTRE DULAPI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.6178				
18 018	ACE08A1	MC	135.0000	a)	36.9000	4981.50			5640.30
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU:			b)	4.8800		658.80		
	NISIP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					41.7800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REEAFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c)utilaj	riale	pera		port	
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	TSD01C1	MC	276.0000	a)	0.0000				956.06
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640	956.06			
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
20 020	TSD05A1	SUTE MC	2.8000	a)	0.0000				523.40
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMLP.IN STRAT.DE			b)	70.5600	197.57			
	20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.			c)	116.3680		325.83		
				d)	0.0000				
					186.9280				
21 021	DA06A1	MC	50.0000	a)	36.8240	1841.20			2579.17
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	519.18			
	IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		218.79		
				d)	0.0000				
					51.5834				
22 022	DA12A1	MC	30.0000	a)	53.2810	1598.43			2096.65
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA			b)	7.1999	216.00			
	EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE			c)	9.4074		282.22		
				d)	0.0000				
					69.8883				
23 023	TSD02A1	SUTE MC	2.1000	a)	0.0000				69.13
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM			c)	32.9180		69.13		
				d)	0.0000				
					32.9180				
24 024	TSD08A1	SUTE MC	2.1000	a)	0.0000				350.76
	COMPACT.CU UMLPOT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	50.74			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM NECOEZ			c)	142.8680		300.02		
				d)	0.0000				
					167.0280				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj port	Trans-	
				c)utilaj	d)transport				
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	MC	30.0000	a) 0.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 0.5000	15.00				15.00
26 026	ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE	M	365.0000	a) 0.0000 b) 1.4399 c) 0.0000 d) 0.0000 1.4399		525.56			525.56
27 027	TSA24A1 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW	ORA	48.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 7.2000 d) 0.0000 7.2000			345.60		345.60
28 028	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	174.0000	a) 0.0000 b) 2.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 2.8000		487.20			487.20
29 029	TSC35B3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M	SUTE MC	1.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 127.0080 d) 0.0000 127.0080			127.01		127.01
30 030	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	348.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 2.8800 2.8800				1002.24	1002.24

724

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	ACA01DV5 NL1- TUB PTR. CANALIZARE CU MUFA SI GARNITURA PEHD 200 X 7,7 PN 4	M	365.0000	a) 81.9420 b) 5.7500 c) 0.0365 d) 0.0000 87.7285	29908.83				32020.90
32 032	ACD06D1 CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 400 -10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.CEN (MC) -10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)	BUC	23.0000	a) 709.0864 b) 85.5900 c) 5.4812 d) 0.0000 800.1576	16308.99		1968.57	126.07	18403.63
33 033	ACE02A1 GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1	BUC	7.0000	a) 687.7826 b) 37.1447 c) 0.0000 d) 0.0000 724.9273	4814.48		260.01		5074.49
34 034	ACD01L1 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV	BUC	23.0000	a) 570.5262 b) 19.8000 c) 0.0000 d) 0.0000 590.3262	13122.10		455.40		13577.50
35 035	ACD07D1 ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT -10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30 BLOC.FUND.INST.CEN (MC) -10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA (MC)	M	62.0000	a) 113.0932 b) 47.9599 c) 0.0000 d) 0.0000 161.0531	7011.78		2973.51		9985.29

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 STRADA MILCOV

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 008 REFACERE RACORDURI CANALIZARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 036	ACD02A1	BUC	92.0000	a)	4.3620	401.30			517.22
	TREPE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN TUBURI BETON LA			b)	1.2600		115.92		
	RETELE DE CONDUCTE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5.6220				
37 037	ACD07B1	M	5.0000	a)	60.5090	302.55			378.54
	ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS ACCES DIN			b)	11.6053		58.03		
	TUBURI BETON DN 800 L= 2 M CU MUSA			c)	3.5926			17.96	
	-10174/0064 900209H MORTAR TENC.M100-T MANUAL CU ADAOS DE			d)	0.0000				
	VAR PASTA (MC)				75.7069				
38 038	TRA01A10	T	269.0000	a)	0.0000				1775.40
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist.= 10 km.			c)	0.0000				
				d)	6.6000				1775.40
					6.6000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	88816.02	36177.17	3671.93	3402.26	132067.38
			- Vut termice 3671.93		
			- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	:	(36177.17 x 20.80 /100)			7524.85
- somaj	:	(36177.17 x 0.50 /100)			180.89
- sanatate	:	(36177.17 x 5.20 /100)			1881.21
- fond de risc	:	(36177.17 x 0.242 /100)			87.55
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	88816.02	45851.67	3671.93	3402.26	141741.88
Cheltuieli indirecte	:	IO = T0 x % (141741.88 x 7.00 /100)			9921.93
Profit	:	PO = (T0 + IO) x % ((141741.88 + 9921.93) x 5.00 /100)			7583.19
TOTAL GENERAL	:	VO = T0+IO+PO			159247.00

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



EDI4-8.31 AF3

03.08.2010/14:39:44 (R) CONSALT

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. il. I.L. Milcov

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta I2M008 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON)	(/UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica														
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	DC04B1	M		4504.500	4.94	22252.23		13108.09		206351.14		0.00	241711.47	
				TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST	2.91									
				CONTRACTIE SI DILATATIE BEION UZURA LA DRUMURI	45.81									
					0.00									
002	DG06A1	M.C.		266.730	0.00	0.00		11157.32		18180.32		0.00	29337.63	
				SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	41.83									
					68.16									
					0.00									
003	AUT2508	ORA		504.000	0.00	0.00		0.00		22982.40		0.00	22982.40	
				MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	0.00									
					45.60									
					0.00									
004	TSA16D3	M.C.		1721.810	0.00	0.00		69543.91		0.00		0.00	69543.91	
				SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T.F.TARE	40.39									
					0.00									
					0.00									
005	CB01A1	[1] MP.		395.850	52.21	20667.33		4192.05				0.00	69543.91	
				COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND	10.59									

UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN					0.00	1820.91	26680.29
006 CA02C1 M.C. 1301.530 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			130.15	47154.43	2459.89	0.00	49744.48
006 2100945 M.C. 1301.530 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			251325.44	0.00	0.00	0.00	251325.44
007 ACA11D1 M 27027.000 MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110			264594.33	88378.29	810.81	16216.20	369999.63
008 WIC09A1 KG 4504.500 CONSTRUCTII DIN OL. MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF. SUPORTURI, STELAJE, CANALE ETC. MONTARE			2252.25	8018.01	0.00	0.00	10270.26
008 6310017 KG 4504.500 PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE			42792.75	0.00	0.00	900.90	43693.65
009 TR11AA02C1 TONA 4493.580 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG. 1			0.00	20041.37	0.00	0.00	20041.37
010 TRB01C15 TONA 4493.580 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M			0.00	38779.60	0.00	0.00	38779.60
011 TRA01A15 TONA 4493.580 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUIANTA PE DIST.= 15 KM.			0.00	0.00	0.00	98858.76	98858.76
012 TRA06A20 TONA 3129.950			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				0.00	0.00	143977.70	143977.70
013 DA06A1 M.C. 316.680			15849.83				
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL				3616.49	3863.50	0.00	23329.82
014 DALLA1 M.C. 39.310			1573.19				
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE				699.32	628.57	0.00	2901.08
015 TRA01A15 TONA 70.980			0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.				0.00	1561.56	1561.56	
016 DB14B1 TONA 13.760			6.05				
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA				56.14	202.96	0.00	265.16
016 2600191 KG 13.760			26.14				
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754				0.00	0.00	2.75	28.90
017 DB20C1 MP. 229.320			18.35				
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN				820.97	0.00	0.00	839.31
017 2600191 KG 27.520			52.29				
BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754				0.00	0.00	5.50	57.79
018 DZ11A1 TONA 27.300			8673.48				
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A				210.76	1340.16	1157.52	11381.92

019	TRA06A20	TONA	27.300	0.00	0.00	0.00	0.00	1255.80	1255.80
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. =20KM								
020	il 22	BUC.	139.000	0.00	0.00	1104.73	1800.11	0.00	2904.84
	camine tragere								
- D E S C R I E R E:									
>>>	componenta 001								
020	DG06A1	M.C.	26.410	0.00	0.00	1104.73	1800.11	0.00	2904.84
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT								
	POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA								
	IMBRAC CAROSAB								
021	TSA16D3	M.C.	496.786	0.00	0.00	20065.19	0.00	0.00	20065.19
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU								
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.								
	F.TARE								
021	DA06A1	M.C.	128.297	50.05	6421.26	1465.15	1565.22	0.00	9451.64
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT								
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU								
	ASTERNERE MANUAL								
022	CB01A1	[1] MP.	2285.160	52.21	119308.20	24199.84	0.00	10511.74	154019.78
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND								
	UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC								
	SI SUBSC INCL SPIJIN								
023	CL21A1	KG	17719.720	0.00	0.00	22858.44	0.00	0.00	22858.44
	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE								
	INGLOBATE IN BETON								
024	CZ0305C1	KG	17719.720	2.41	42704.53	11340.62	1594.77	3543.94	59183.86
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
	CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
	D= 6-8MM								
025	CA02Z1	M.C.	180.700	0.10	18.07	7513.51			
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA								

CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE, ANEXE, ETC.)					72.28	0.00	7603.86
025 2100969	M.C.	180.700	255.20	46114.64	0.00	0.00	
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00	0.00			
			0.00				46114.64
			0.00				
026 ACA11D1	M	417.000	9.79	4082.43			
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110			3.27	1363.59	12.51	250.20	5708.73
			0.03				
			0.60				
027 ACA11C1	M	83.400	7.94	662.20			
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 75			2.67	222.68	2.50	16.68	904.06
			0.03				
			0.20				
028 ACA11B1	M	125.100	7.40	925.74			
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 50			2.28	285.23	3.75	25.02	1239.74
			0.03				
			0.20				
029 ACD01D1	BUC.	139.000	902.90	125503.10			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIEASA SUPT CAROSABIL TIP III A			8.12	1128.68	0.00	3252.60	129884.38
			0.00				
			23.40				
030 TR11AA02C1	TONA	957.710	0.00	0.00			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			4.46	4271.39	0.00	0.00	4271.39
			0.00				
			0.00				
031 TRB01C15	TONA	957.710	0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M			8.63	8265.04	0.00	0.00	8265.04
			0.00				
			0.00				
032 TRA01A15	TONA	957.710	0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.			0.00	0.00	0.00	21069.62	21069.62
			22.00				
033 TRA06A20	TONA	433.680	0.00	0.00			

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =20KM

0.00
0.00
46.00

0.00

C.00

19949.28 19949.28

034 il 32 BUC. 138.000
Stalpi iluminat

0.00
4.18
6.82
0.00

0.00

577.25

940.61

0.00 1517.86

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

034 DG06A1 M.C. 13.800
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND, POD, GURI. SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

0.00
41.83
68.16
0.00

0.00

577.25

940.61

0.00 1517.86

035 TSA16D3 M.C. 122.270
SAP.MAN. IN TRANSEE PT.CABL.EL. IN PAM.CU
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T.
F.TARE

0.00
40.39
0.00
0.00

0.00

4938.49

0.00

0.00 4938.49

036 CB01A1. [1] MP. 759.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

52.21
10.59
0.00
4.60

39627.39

8037.81

0.00

3491.40 51156.60

037 CA02B1 M.C. 129.720
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

0.10
33.07
1.89
0.00

12.97

4289.84

245.17

0.00 4547.98

037 2100969 M.C. 129.720
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

255.20
0.00
0.00
0.00

33104.54

0.00

0.00

0.00 33104.54

038 CC01C1 KG 2430.180
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLAȚI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

0.06
0.20
0.00
0.00

145.81

486.04

0.00

0.00 631.85

039 CZ0305C1 KG 2430.180
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR. IN ATEL.
CENTR. PENTRU PREFAB. PE SANTIER DIN OB 37

2.41
0.64
0.09

5856.73

1555.32

218.72

D= 6-8MM						486.04	8116.80
040 TRIIAA02C1	TONA	276.000					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN			1230.96				
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-				0.00			1230.96
AUTO CATEG.1					0.00		
041 TRB01C15	TONA	276.000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			2381.88				
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE				0.00			2381.88
GRUP1-3 DISTANTA 50M					0.00		
042 TRA01A15	TONA	276.000					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00			6072.00
DIST.= 15 KM.			22.00				
043 TRA06A20	TONA	311.880					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00				
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5CM				0.00			14346.48
DIST. =20KM			46.00				
044 CL20C1	KG	2649.600					
MONTAREA CONECTIILOR METALICE APARENTE:			2358.14				
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,				0.00			2358.14
CHEPENGURI					0.00		
044 6306274	KG	2649.600					
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.			0.00				
SIMPL. OTEL PROFIL.				0.00			24349.82
045 ACAIIC1	M	278.000					
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN			742.26				
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75				8.34			3013.52
046 AUT2508	ORA	215.000					
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9			0.00				
MC/MIN			45.60				
				9804.00			9804.00
						0.00	9804.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.335	1080728.66	436458.80	273087.73	349358.12	2139633.31

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice = 0.00

Valoare aferenta utilajelor electrice = 273087.73

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 307 091.20

-Transport auto 211.335x 200.00= 42 266.92

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +	
		349358.12 * 0.000)	* 0.20800 =	90 783.43
-SOMAJ:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +	
		349358.12 * 0.000)	* 0.00500 =	2 182.29
-SANATATE:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +	
		349358.12 * 0.000)	* 0.05200 =	22 695.86
-FOND DE RISC:	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +	
		349358.12 * 0.000)	* 0.00260 =	1 134.79
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(436458.80 +	273087.73 * 0.000 +	
		349358.12 * 0.000)	* 0.01100 =	4 801.05

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.335	1080728.66	58056.22	273087.73	349358.12	2261230.73

Cheltuieli indirecte:

2261230.73 * 0.0865 = 195 596.45

Profit: 2456827.18 * 0.0500 = 122 841.36

TOTAL GENERAL, DEVIZ: 2 579 668.54

PROIECTANT *R* CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0002 0002 Reabil. il. I.L. Milcov

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM028 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710

Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica														
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	W2A16B#	BUC.		138.000	0.00	0.00	5464.80							
	Stalp pentru iluminat public stradal din													
	teava de otel, montat cu automacara in													
	fundatie turnata stalp de peste 5m													
001	6500936	BUC.		138.000	1709.87	235962.06								
	Stalp din teava de otel zincat de 9 m,													
	133x4mm;													
002	W2F05F#	BUC.		139.000	13.68	1901.52	2793.90							
	Dispozitiv din carja si cu bratari pt.													
	fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv													
	conductoarele, pe stalp de lemn sau													
	beton, dispozitivul fiind format din: 1													
	carja mare cu 2 bratari simple montat cu													
	PRB-16													
002	6311700	BUC.		139.000	216.44	30085.16	0.00							
	CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=													
	60X3MM;L=1,80M													
					0.00		0.00							
					3.20									
							444.80							30529.96

43

002 6311705	BUC.	276.000	19.50	5382.00	0.00	0.00	110.40	5492.40
Bratara zincata simpla pentru carja mare								
pe stalp de metal de 9m								
004 W2F02A#	BUC.	139.000	0.00	0.00	1073.08	4587.00	0.00	5660.08
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu								
vapori de mercur sau sodiu montat pe								
stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
004 5104012	BUC.	139.000	7066.00	982174.00	0.00	0.00	1390.00	983564.00
Corp de iluminat 250 W								
004 W2F14A#	BUC.	139.000	0.00	0.00	207.11	0.00	0.00	207.11
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de								
inalta presiune								
004 5102367	BUC.	145.950	63.00	9194.85	0.00	0.00	0.00	9194.85
Lampa								
005 W2G07A#	M	1518.000	0.00	0.00	895.62	0.00	0.00	895.62
Cablu de energie electrica armat, cu								
conductoare din cupru de 1KV, pozat in								
sant cu trecere prin tevi de protectie,								
cu tractiune manuala sectiunea pana la								
4x16mm ² , fara obstacole sau cu greutatea								
specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M	1555.950	2.10	3267.49	0.00	0.00	0.00	3267.49
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.								
8778								
006 ED08J1	BUC.	138.000	0.92	126.96	328.44	0.00	0.00	455.40
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE								
MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU								
CONSTRUCTIE CAPSULA								

006 5536004	BUC.	138.000	29.00	4002.00	0.00	0.00	4002.00
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH.							
250V/10A,MONT,INGR							
007 W2G34A#	BUC.	556.000	5.72	3180.32	3853.08	0.00	222.40
Cap terminal uscat de interior pentru							
cable de energie electrica din aluminiu							
sau cupru cu izolatie din PVC cu							
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat							
008 EC11B1	BUC.	828.000	5.97	4943.16	9016.92	0.00	0.00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU							
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP							
009 W1R05A5	KG	173.300	0.68	117.84	2122.93	400.32	0.00
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA							
LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC.							
IN TEREN TARE							
009 3701411	KG	173.300	5.35	927.16	0.00	0.00	2641.09
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37							
-1N							
010 EG08B1	M	4653.000	7.33	34106.49	64025.28	0.00	1861.20
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.							
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM							
MONT.IN TEREN TARE *							
011 W1R09A2	M	70.000	30.70	2149.00	698.60	655.20	196.00
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM							
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,							
LEA I.T IN TEREN TARE							
012 W2E18C#	BUC.	2.000	5.47	10.94	45.74	0.00	0.80
Punct de aprindere in cascada a							
iluminatului public montat pe zid din							
beton							
012 6312194	BUC.	2.000	1670.00	3340.00	0.00	0.00	0.00
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILLUM. PUBLIC							

012 W2G22F#	M	6.000	68.80	0.00	0.00	137.60	3477.60
Teava nefiletata fara mufa din otel							
zincat pentru protectia cablului, teava			3.56				
avand diametrul de 2" montata pe stalp,			0.00		21.36	0.00	21.36
cablu cu sectiunea de 16-50mmp			0.00				
012 3305918	M	6.120	29.50	180.54			
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50(2) OL 32							
1 S 7656			0.00		0.00		
			1.60			9.79	190.33
012 W1C10A1	KG	10.000	9.28	92.80			
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE							
MONTARE			0.99		9.90		
			0.00				
			0.40			4.00	106.70
012 ED02G1	BUC.	2.000	19.30	38.60			
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI							
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU			23.96		47.92		
			0.00				
			0.00			0.00	86.52
012 5500823	BUC.	2.000	254.45	508.90			
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,							
100A, SIMBOL 3330			0.00		0.00		
			0.00				
			15.20			30.40	539.30
013 W2G01F#	M	210.000	0.00	0.00			
Cablu de energie electrica armat, cu							
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat			0.40		84.00		
in sant pe pat de nisip, cu tractiune			0.00				
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu			0.00				
obstacole sau cu greutatea specifica							
pana la 1,1kg/m;						0.00	84.00
014 2450000	ML.	107.630	57.58	6197.34			
cablu cyaby 5x25							
			0.00		0.00		
			0.00				
			0.40			43.05	6240.39
014 2450001	ML.	107.630	10.90	1173.17			
cablu cyaby 5x4							
			0.00		0.00		
			0.00				

015 W2G11G#	M	11760.000	0.40	0.00	0.00	0.00	43.05	1216.22
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m								
015 2450002	ML.	6027.000	40.50	244093.50	0.00	0.00	0.00	26224.80
cablu cyey 5x16								
015 2450003	ML.	6027.000	14.00	84378.00	0.00	0.00	2410.80	246504.30
cablu cyey 5x4								
016 TSA17B1	M.C.	85.050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86788.80
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.IAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE								
017 W2H02A#	M	105.000	6.19	649.95	145.95	0.00	0.00	795.90
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M								
018 W2H03B#	M	105.000	60.41	6343.05	1111.95	0.00	1764.00	9219.00
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;								
018 6700652	M	105.000	20.67	2170.35	0.00	0.00	168.00	2338.35
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2								
019 TSD18C1	M.C.	76.650	0.10	7.67	941.26	0.00	0.00	948.93
UMPLUT.COMPACTATA IN SANTI.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE								

020	W2G15B#	BUC.	14.000	0.00	0.00	148.26	0.00	0.00	148.26
	Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg								
				10.59					
				0.00					
				0.00					
021	W2A20A#	BUC.	138.000	0.00	0.00	342.24	1370.34	0.00	1712.58
	Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
022	AUT6730	ORA	270.000	0.00	0.00	0.00	39528.00	0.00	39528.00
	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
				146.40					
				0.00					
023	W2J02A#	BUC.	138.000	0.00	0.00	2227.32	10374.84	0.00	12602.16
	Verificarea si incarcarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou								
				16.14					
				75.18					
				0.00					
024	W2A17A#	MP.	138.000	4.16	574.08	3688.74	0.00	55.20	4318.02
	Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV								
	** SPORURI **	MAT.:	0.0%	MAN.:	200.0%	UTI.:	0.0%		
025	TRA02A50	TCNA	278.000	0.00	0.00	0.00	0.00	18459.20	18459.20
	Transport rutier la distanta de 50 km								
026	W2A21A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	38.78	149.80	0.00	188.58
	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
				2.77					
				10.70					
				0.00					
027	W2A22A#	BUC.	14.000	0.00	0.00	0.00	556.22	0.00	556.22
	Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe								

distanța de pana la 20 Km

028 W2F11A#	BUC.	138.000	0.00	0.00	1229.58	0.00	1229.58
Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire			8.91	0.00			
			0.00	0.00			
			0.00	0.00			
028 7312801	BUC.	138.000	255.00	35190.00	0.00		
Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF 25A			0.00				
			0.00				
			1.60				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
47.751	1702468.89	130205.72	75072.92	37559.62	1945307.15

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 75072.92

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA					18 459.20
-Transport auto	47.751x	400.00=			19 100.42

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(130205.72 +	75072.92 * 0.000 +				
		37559.62 * 0.000)	* 0.20800 =				
-SOMAJ:	(130205.72 +	75072.92 * 0.000 +				
		37559.62 * 0.000)	* 0.00500 =			651.03	
-SANATATE:	(130205.72 +	75072.92 * 0.000 +				
		37559.62 * 0.000)	* 0.05200 =			6 770.70	
-FOND DE RISC:	(130205.72 +	75072.92 * 0.000 +				
		37559.62 * 0.000)	* 0.00260 =			338.53	
-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE	(130205.72 +	75072.92 * 0.000 +				
		37559.62 * 0.000)	* 0.01100 =			1 432.26	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
47.751 1702468.89 166481.03 75072.92 37559.62 1981582.46

Cheltuieii indirecte:
1981582.46 * 0.0865 = 171 406.88
Profit: 2152989.34 * 0.0500 = 107 649.47

TOTAL GENERAL DEVIZ: 2 260 638.80

PROIECTANT *[Signature]* CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

[Handwritten mark]

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505
 Obiectul: 0002 0002

Reab..infrastr. urbana Milcov
 Reabil. il. I.L. Milcov

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta ILM148 demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	

Sectiunea tehnica													
0	Sectiunea financiara												
1	-----												
001	DG06A1	M.C.	27.600		0.00	0.00	1154.51	1881.22	0.00	0.00	3035.72		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT													
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA													
IMBRAC CAROSAB													

002	TSA16C3	M.C.	278.500		0.00	0.00	7664.32	0.00	0.00	0.00	7664.32		
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU													
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.													
TARE													

003	W2A05B1#	BUC.	55.000		0.00	0.00	974.60	2437.05	0.00	0.00	3411.65		
Demontare Stalp de sustinere din beton,													
montat cu automacaraua in fundatie													
burata in teren accidentat													

004	W2A10B1#	BUC.	2.000		0.00	0.00	89.50	108.48	0.00	0.00	197.98		
Demontare Stalp special din beton armat,													
montat cu automacaraua in fundatie													
turnata in teren accidentat													

005	W2A16B1#	BUC.	6.000		0.00	0.00	237.60				237.60		
Demontare Stalp pentru iluminat public													

14

stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m	48.90 0.00	293.40	0.00	531.00
006 W2F05F1# BUC. 64.000 Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16	0.00 13.07 77.00 0.00	836.48	0.00	5764.48
007 W2F02A1# BUC. 64.000 Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	0.00 6.14 24.20 0.00	392.96	0.00	1941.76
008 W2F14A1# BUC. 64.000 Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	0.00 1.49 0.00 0.00	95.36	0.00	95.36
009 W2K13A1# BUC. 64.000 Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	0.00 6.24 33.00 0.00	399.36	0.00	2511.36
010 W2I01A1# BUC. 64.000 Demontare Legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate /legarea nulului retelei	0.00 4.75 0.00 0.00	304.00	0.00	304.00
011 W2C06A1# 100 M. 3.000 Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mechanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+ 3x35; - 50+3x16+16;- 50+3x25+16; - 50+ 3x35+16;- 50+3x16+	0.00 76.03 55.00 0.00	228.09	0.00	393.09
012 W2F11A1# BUC. 64.000	0.00	0.00	0.00	

245

Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	7.13	456.32	0.00	0.00	456.32
013 AUT2508 ORA 84.000	0.00				
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	0.00	0.00	3830.40	0.00	3830.40
014 TRI1AA01C1 TONA 416.820	0.00				
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	3.47	1446.37	0.00	0.00	1446.37
015 TRA02A20 TONA 567.540	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.00	0.00	0.00	22701.60	22701.60
016 W2A20A# BUC. 64.000	0.00				
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	2.48	158.72	635.52	0.00	794.24
017 W2J05B# BUC. 4.000	0.00				
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana	73.76	295.04	0.00	0.00	295.04
018 AUT6730 ORA 128.000	0.00				
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	0.00	0.00	18739.20	0.00	18739.20
019 TSD18C1 M.C. 278.500	0.10	27.85			
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	12.28	3419.98	0.00	0.00	3447.83
020 TRA01A05P TONA 417.700	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	0.00	0.00	0.00	5680.72	5680.72
	13.60				

021 W2B10E1#	BUC.	2.000	0.00	0.00	5.34	0.00	22.00	0.00	27.34
Demontare Legatura de sustinere in									
aliniament la retele cu conductor									
torsadat, pe stalp de beton sau metal									
plantat montata cu PRB-16									
022 W2B12E1#	BUC.	2.000	0.00	0.00	10.30	0.00	39.60	0.00	49.90
Demontare Legatura de intindere in									
aliniament la retele cu conductor									
torsadat, pe stalp de beton sau metal									
plantat montata cu PRB-16									
024 EC11A1	BUC.	256.000	0.00	0.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	1344.00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU									
COND.AL. <2X10MMP									

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	27.85	19512.84	36740.67	28382.32	84663.68
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =					36740.67

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 28 382.32

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.20800 =	4 058.67
-SOMAJ:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.00500 =	97.56
-SANATATE:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.05200 =	1 014.67
-FOND DE RISC:	(19512.84 +	36740.67 * 0.000 +	
		28382.32 * 0.000)	* 0.00260 =	50.73

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
(19512.84 + 36740.67 * 0.000 +
28382.32 * 0.000) * 0.01100 = 214.64

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	27.85	24949.12	36740.67	28382.32	90099.96

Cheltuieli indirecte:
90099.96 * 0.0865 = 7 793.65

Profit:
97893.60 * 0.0500 = 4 894.68

TOTAL GENERAL DEVIZ: 102 788.28

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

OBIECTIV: ZBR REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L.CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	C.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	Mano-riale	Utilaj	Trans- port	
				b) manopera	c) utilaj	d) transport			
				Total: a+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL: D									
1	001 DGG4B1	M	2160.0000	a)	0.0000				5615.78
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	5615.78			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2	002 DGG5A1	MP	11230.0000	a)	0.0000				48513.60
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	48513.60			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3	003 DGG5A1	MP	3110.0000	a)	0.0000				13435.20
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	13435.20			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
4	004 TRE01C12	T	1540.0000	a)	0.0000				7120.81
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	7120.81			
	desc rasturnare grupi-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
5	005 TSC35B3	SUTE MC	6.4000	a)	0.0000				812.85
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN			b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. < 10 M			c)	127.0080	812.85			
				d)	0.0000				
					127.0080				
6	006 TRA01A10P	T	1540.0000	a)	0.0000				4435.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800	4435.20			
					2.8800				

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

749

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- opera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TSD03B1	SUTE MC	6.4000	a)	0.0000				497.00
	IMPRAST. PAV. AFINAT CU BULD. PE SENILE DE 81-180 CP IN			b)	0.0000				
	STRAT. CU GROS. DE 15-20 CM TER. CAT. 3 SAU 4			c)	17.6570		497.00		
				d)	0.0000				
					17.6570				
8 008	DEN11	MP	11230.0000	a)	0.0000				292294.44
	SPARGEREA CU PICON-EXCAVATOR DALE BETON in suprafete de 2-3			b)	7.2000	80856.00			
	mp			c)	18.8280		211438.44		
				d)	0.0000				
					26.0280				
9 009	DE10A1	M	2160.0000	a)	28.3112	61152.19			72303.84
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	11151.65			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031 900105F BET. B150 AGREG. GR, GRAN. <31MM, CIM. M30			d)	0.0000				
	BLOC. FUND. INST. CEN (MC)				33.4740				
10 010	DB01A1	MP	13100.0000	a)	0.0015	19.65			64.19
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT			b)	0.0000				
	DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC			c)	0.0034		44.54		
				d)	0.0000				
					0.0049				
11 011	DB02D1	100 MP	131.0000	a)	65.9975	8645.67			11003.66
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC			b)	17.9999	2357.99			
	STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					83.9974				
12 012	DE11N1	MP	13100.0000	a)	0.0000				14148.00
	MONTARE GEOGRILA PE SUPRAFATA CAROSABILULUI			b)	1.0800	14148.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.0800				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIZIUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Preț unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3a	3b	3c	3d	3a	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 013 4444GEC	MP	13100.0000	a)	2.0000	157200.00			157200.00	
PROCURARE GEGRILA			b)	0.0000					
			c)	0.0000					
			d)	0.0000					
				2.0000					
14 014 DB14B1	T	1320.0000	a)	0.2760	364.32			13276.00	
STRAT DE BAZA MENTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN			b)	3.7096	4396.67				
MECANICA ABI-SR 1970 5 CM GR			c)	6.0720		8015.04			
			d)	0.0000					
				10.0576					
15 015 DB12B1	T	1320.0000	a)	13.2554	226697.13			251911.97	
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SI AGREG			b)	2.0799	1425.34				
CONCASATE DE 0-25 MM IN INST TIP LPX			c)	16.5072		21799.50			
ABI-SR 1970			d)	0.0000					
				190.8424					
16 016 DB12B1	T	2030.0000	a)	0.2760	560.28			20416.95	
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE			b)	3.7096	7530.49				
MECANICA			c)	6.0720		12326.16			
BAD 25 6 CM GR			d)	0.0000					
				10.0576					
17 017 DB20A1	T	2030.0000	a)	227.0280	460866.84			526335.36	
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP			b)	10.9796	22288.59				
BITUMINOS BAD 25			c)	21.2709		43179.93			
			d)	0.0000					
				259.2785					
18 018 DB16H1	MP	13100.0000	a)	0.0308	403.48			16150.99	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE			b)	0.4786	6164.86				
4,0 CM ASTERN MECANICA BA 16 4 CM GR			c)	0.7315		9582.65			
			d)	0.0000					
				1.2329					

750

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI
DEVIZUL: 001 STRADA I.L. CARAGIALE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	DZ14B1	T	1240.0000	a)	282.5580	300771.92			328031.83
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATA LA CALD			b)	1.3498	1673.75			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX BA16			c)	20.6340	25586.16			
				d)	0.0000				
					264.5418				
20 020	DB21A1	100 MP	131.0000	a)	0.0000				1420.76
	INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE			b)	8.0999	1061.09			
				c)	2.7456	359.67			
				d)	0.0000				
					10.8455				
21 021	DZ19E1	T	55.0000	a)	158.5820	8722.01			9567.55
	PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0/3 MM SI 4/8 BITUM IN INSTALATII LPX			b)	0.9448	51.96			
				c)	14.4287	793.58			
				d)	0.0000				
					173.9555				
22 022	TRA01A10	T	4620.0000	a)	0.0000				30492.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	6.6000	30492.00			
					6.6000				
23 023	TRA06A10	T	221.0000	a)	0.0000				2276.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	10.3000	2276.30			
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	1227403.49	228291.78	334425.52	37203.50	1827324.29
			- Val termice 334425.52		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (228291.78 x 20.80 /100)				47584.69
- somaj	: (228291.78 x 0.50 /100)				1141.46
- sanatate	: (228291.78 x 5.20 /100)				11871.17
- fond de risc	: (228291.78 x 0.242 /100)				552.47
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1227403.49	228291.78	334425.52	37203.50	1827324.29
Cheltuieli indirecte	: IC = T0 x % (1827324.29 x 7.00 /100)				127912.70
Profit	: PC = (T0 - IC) x % ((1827324.29 - 127912.70) x 5.00 /100)				85138.01
TOTAL GENERAL	: VC = T0+IC+PC				2121568.28

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

PS

OBIECTIV: 28N REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-	
				c) utilaj	riale	pera		port	
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3z4a	3z4b	3z4c	3z4d	3z4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL: D									
1 001	D604B1	M	2620.0000	a)	0.0000				6811.74
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	6811.74			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	D605A1	MP	5840.0000	a)	0.0000				25228.80
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE			b)	4.3200	25228.80			
	ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3200				
3 003	RPCT09F1	MC	587.0000	a)	0.0000				22707.10
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN			b)	35.3599	20756.26			
	FUNDATII SI ELEVATII			c)	3.3234	1950.84			
				d)	0.0000				
					38.6833				
4 004	TSC19C1	SUTE MC	17.3000	a)	0.0000				3163.10
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA			b)	0.0000				
	10 M TEREN CAT.3			c)	182.8380	3163.10			
				d)	0.0000				
					182.8380				
5 005	TSC22E1	SUTE MC	17.3000	a)	0.0000				1598.55
	SPOR PT. PIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180			b)	0.0000				
	CP TEREN CATEGORIA 3	\$		c)	92.4020	1598.55			
				d)	0.0000				
					92.4020				
6 006	TSA01C1	MC	370.0000	a)	0.0000				4292.00
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN			b)	11.6000	4292.00			
	DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0, 6M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE
 CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
 DEVIUL: 002 CROTJARE

-lei-

Nr. art.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	e) Total	
				13x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	TR501C12	T	6800.0000	a)	0.0000				27743.40
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncate			b)	4.6239	27743.40			
	desc rasturnare grupi-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
8 008	TSC35B3	SUTE MC	50.6000	a)	0.0000				6426.60
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC	TEREN		b)	0.0000				
	CATEG 2 LA DIST. 10 M			c)	127.0080	6426.60			
				d)	0.0000				
					127.0080				
9 009	TRA01A10P	T	9890.0000	a)	0.0000				28483.20
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800	28483.20			
					2.8800				
10 010	TSC03B1	SUTE MC	50.6000	a)	0.0000				5611.79
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL			b)	0.0000				
	DESC.DEP.TEREN CAT 2			c)	110.9050	5611.79			
				d)	0.0000				
					110.9050				
11 011	TSD08A1	SUTE MC	34.3000	a)	0.0000				5729.06
	COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE 10,1-16T			b)	24.1600	828.69			
	IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM.NECOEZ			c)	142.8680	4900.37			
				d)	0.0000				
					167.0280				
12 012	TSD06B1	SUTE MC	2.4000	a)	0.0000				139.13
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T UMPLUTURA PAMINT			b)	23.5840	56.60			
	NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM			c)	59.3866	142.53			
				d)	0.0000				
					82.9706				

735

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 02 STRADA I.L. CARAGIALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 002 TROTUARE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013 DA06A1	MC	875.0000	a)	36.8240	32221.00			45135.48	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT			b)	10.3836	9085.65				
IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		3828.83			
			d)	0.0000					
				51.5834					
14 014 DA06A2	MC	292.0000	a)	47.3120	13815.10			18124.84	
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836	3032.01				
IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		1277.73			
			d)	0.0000					
				62.0714					
15 015 DE11A1	M	2620.0000	a)	12.6082	33033.48			39858.84	
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII			b)	2.6051	6825.36				
VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			c)	0.0000					
-10173/0031 900105F BET.B150 AGREG.GR,GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000					
BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				15.2133					
16 016 DD01A1 asim	MP	5840.0000	a)	28.4890	166375.76			204528.48	
PAVAJ EXEC CU PAVELE ORNAMENTALE PE UN SUBSTR DE NISIP			b)	6.4977	37946.57				
			c)	0.0353		206.15			
			d)	0.0000					
				35.0220					
17 017 TRA06A10	T	131.0000	a)	0.0000				1349.30	
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
			d)	10.3000				1349.30	
				10.3000					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 TROPICARE

Cheletuieii directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Uchilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	245445.34	142607.08	29106.49	29832.50	446991.41
			- Val terrice 29106.49		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheletuieii directe :					
- C.A.S.	: (142607.08 x 20.80 /100)				29662.27
- somaj	: (142607.08 x 0.50 /100)				713.04
- sanatate	: (142607.08 x 5.20 /100)				7416.57
- fond de risc	: (142607.08 x 0.242 /100)				345.11
- alte cheletuieii conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELETUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	245445.34	140743.07	29106.49	29832.50	465127.40
Cheletuieii indirecte	: IO = T0 x % (465127.40 x 7.00 /100)				33958.92
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((465127.40 + 33958.92) x 5.00 /100)				25954.32
TOTAL GENERAL	: VO = IO+IO+PO				545040.64

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

ED14-R.31 AF3

(R) CONSULT

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	n	U	t	
				b)manopera	Mano-	Utilaj	Trans-		
				c)utilaj	riale	pera	port		
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1	001 DF24A1	BUC	7.0000	a)	194.1494	1359.05			2869.22
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN			b)	215.7381	1510.17			
	EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					409.8875				
2	002 DF27A1	ORA	260.0000	a)	0.0000				2080.00
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT			b)	8.0000	2080.00			
	DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.0000				
3	003 DF16A1	KM	2.8000	a)	860.9210	2410.58			2522.70
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU			b)	29.8348	83.54			
	CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA			c)	10.2080		28.58		
				d)	0.0000				
					900.9638				
4	004 DF17A1	MP	108.0000	a)	14.0558	1518.03			2115.19
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA			b)	3.8396	414.68			
	PE SUPRAFETE CAROSABILE			c)	1.6896		182.48		
				d)	0.0000				
					19.5850				
5	005 DF18A1	BUC	24.0000	a)	145.0000	3480.00			3696.79
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA			b)	9.0329	216.79			
	DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			c)	0.0000				
	-10826/0001 700A139 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			d)	0.0000				
	(BUC)				154.0329				
6	006 DF19A1	BUC	24.0000	a)	0.5700	13.68			103.44
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM			b)	3.7398	89.76			
	PE UN STILP GATA PLANTAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.3098				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACĂU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02 STRADA I.L.CARAGIALE

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 003 SEMNALIZARE RUTIERA ,SIGURANTA CIRCULATIEI

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:a+b+c+d	
				W	M	U	T		
				(Materiale)	(Manopera)	(Utilaj)	(Transport)		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	4444IND	BUC	24.0000	a)	240.0000	6240.00			6240.00
	PROCURARE INDICATOARE			b)	0.0000				
				c)	3.0000				
				d)	3.0000				
					249.0000				
8 006	CZ0105C1	MC	4.3000	a)	157.4310	676.95			692.47
	PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE			b)	0.7659	3.29			
	GRELE, GRANULATIA 3MM, CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZACE			c)	2.8437		12.23		
	\$			d)	0.0000				
					161.0397				
9 009	TRAC06A10	T	11.0000	a)	0.0000				113.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5xc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000				113.30
					10.3000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	15698.29	4398.23	223.29	113.30	20433.11
			- Val termice 223.29		
			- Val electrice 0.60		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (4398.23 x 20.80 /100)				914.83
- somaj	: (4398.23 x 0.50 /100)				21.99
- sanatate	: (4398.23 x 5.20 /100)				228.71
- fond de risc	: (4398.23 x 0.242 /100)				10.64
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	15698.29	5574.40	223.29	113.30	21609.28
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (21609.28 x 7.00 /100)				1512.65
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((21609.28 + 1512.65) x 5.00 /100)				1156.10
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				24278.03

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM008 Parte de constructie

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
						(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica														
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	DC04B1	M		3820.000	4.94	18870.80	11116.20							
	TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST				2.91									
	CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI				45.81			174994.20						
					0.00				0.00					204981.20
002	DG06A1	M.C.		107.660	0.00	0.00	4503.42							
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB				41.83									
					68.16			7338.11						
					0.00				0.00					11841.52
003	AUT2508	ORA		430.000	0.00	0.00	0.00							
	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN				0.00									
					45.60			19608.00						
					0.00				0.00					19608.00
004	TSA16D3	M.C.		729.940	0.00	0.00	29482.28							
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE				40.39									
					0.00			0.00						
					0.00				0.00					29482.28
005	CB01A1	[1] MP.		175.000	52.21	9136.75	1853.25							
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC				10.59									
					0.00			0.00						

SI SUBSC INCL SPIJIN	4.60				805.00	11795.00
006 CA02C1 M.C. 550.730	0.10	55.07	19952.95			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII	36.23					
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO	1.89			1040.88	0.00	21048.90
A CONSTR CU GROS <30CM	0.00					
006 2100945 M.C. 550.730	193.10	106345.96				
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	0.00	0.00	0.00			
	0.00				0.00	106345.96
	0.00					
007 ACA11D1 M 11460.000	9.79	112193.40	37474.20			
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN	3.27					
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110	0.03			343.80	6876.00	156887.40
	0.60					
008 W1C09A1 KG 1910.000	0.50	955.00				
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI	1.78		3399.80			
POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI, STELAJE,	0.00				0.00	4354.80
CANALE ETC.MONTARE	0.00					
008 6310017 KG 1910.000	9.50	18145.00				
PIESA METALICA PT. FIXARE STELAJE	0.00		0.00			
	0.00				0.00	
	0.20				382.00	18527.00
009 TR11AA02C1 TONA 1906.800	0.00	0.00	8504.33			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE IN	4.46					
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-	0.00				0.00	
AUTO CATEG. I	0.00					8504.33
010 TRB01C15 TONA 1906.800	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE	8.63		16455.68			
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE	0.00				0.00	
GRUPE 1-3 DISTANTA 50M	0.00					16455.68
011 TRA01A15 TONA 1906.800	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	0.00		0.00			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE	0.00				0.00	
DIST.= 15 KM.	22.00					41949.60
012 TRA06A20 TONA 1321.750	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-	0.00		0.00			

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	0.00 46.00			0.00	60800.50	60800.50
013 DA06A1 M.C. 140.000 STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	50.05 11.42 12.20 0.00	7007.00	1598.80	1708.00	0.00	10313.80
014 DALLAI M.C. 11.520 STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	40.02 17.79 15.99 0.00	461.03	204.94	184.20	0.00	850.18
015 TRA01A15 TONA 20.740 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	0.00 0.00 0.00 22.00	0.00	0.00	0.00	456.28	456.28
016 DB14B1 TONA 4.032 STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA	0.44 4.08 14.75 0.00	1.77	16.45	59.47	0.00	77.70
016 2600191 KG 4.044 BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	1.90 0.00 0.00 0.20	7.68	0.00	0.00	0.81	8.49
017 DB20C1 MP. 67.200 ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN	0.08 3.58 0.00 0.00	5.38	240.58	0.00	0.00	245.95
017 2600191 KG 8.064 BITUM PT DRUMURI TIP D 50/ 80 STAS 754	1.90 0.00 0.00 0.20	15.32	0.00	0.00	1.61	16.93
018 DZ11A1 TONA 8.000 PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP A	317.71 7.72 49.09 42.40	2541.68	61.76	392.72	339.20	3335.36

019	TRA06A20	TONA	8.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-									
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC									
	DIST. =20KM									
020	il 10	BUC.	72.000	0.00	0.00	572.23	932.43	0.00	0.00	1504.66
	camine tragere									
	7.95									
	12.95									
	0.00									
	46.00									
- D E S C R I E R E :										
>>>	componenta 001									
020	DG06A1	M.C.	13.680	0.00	0.00	572.23	932.43	0.00	0.00	1504.66
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT									
	POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA									
	IMBRAC CAROSAB									
021	TSA16D3	M.C.	257.328	0.00	0.00	10393.48	0.00	0.00	0.00	10393.48
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU									
	UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.									
	F.TARE									
021	DA06A1	M.C.	66.456	50.05	3326.12	758.93	810.76	0.00	0.00	4895.81
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT									
	REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU									
	ASTERNERE MANUAL									
022	CB01A1	[1] MP.	1183.680	52.21	61799.93	12535.17	0.00	0.00	5444.93	79780.03
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND									
	UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC									
	SI SUBSC INCL SPIJIN									
023	CL21A1	KG	9178.560	0.00	0.00	11840.34	0.00	0.00	0.00	11840.34
	MONTAREA CONECTIILOR METALICE DIVERSE									
	INGLOBATE IN BETON									
024	CZ0305C1	KG	9178.560	2.41	22120.33	5874.28	826.07	1835.71	30656.39	
	CONECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.									
	CENTR. PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37									
	D= 6-8MM									

025	CA02Z1	M.C.	93.600	0.10	9.36	3891.89	37.44	0.00	3938.69
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII LA									
CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE,CANALE,									
ANEXE, ETC.)									
025	2100969	M.C.	93.600	255.20	23886.72	0.00	0.00	0.00	23886.72
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622									
026	ACA11D1	M	216.000	9.79	2114.64	706.32	6.48	0.00	2957.04
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN									
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110									
027	ACA11C1	M	43.200	7.94	343.01	115.34	1.30	8.64	468.29
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN									
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75									
028	ACA11B1	M	64.800	7.40	479.52	147.74	1.94	12.96	642.17
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN									
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 50									
029	ACD01D1	BUC.	72.000	902.90	65008.80	584.64	0.00	1684.80	67278.24
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE									
FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A									
030	TR11AA02C1	TONA	496.080	0.00	0.00	2212.52	0.00	0.00	2212.52
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN									
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-									
AUTO CATEG.1									
031	TRB01C15	TONA	496.080	0.00	0.00	4281.17	0.00	0.00	4281.17
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE									
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE									
GRUP1-3 DISTANTA 50M									
032	TRA01A15	TONA	496.080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,									
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									

ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	CODE
DIST. = 15 KM.						
033	TRA06A20 TONA	224.640		22.00	0.00	10913.76
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-						
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC						
DIST. =20KM						
034	il 31 BUC.	70.000		0.00	0.00	10333.44
Stalpi iluminat						
477.12						
0.00						
292.81						
769.93						
- D E S C R I E R E :						
>>> componenta 001						
034	DG06A1 M.C.	7.000		0.00	0.00	10333.44
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT						
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA						
IMBRAC CAROSAB						
477.12						
0.00						
769.93						
035	TSA16D3 M.C.	62.020		0.00	0.00	2504.99
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU						
UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<IM,ADINC.<1,5M,T.						
F.TARE						
0.00						
036	CB01A1 [1] MP.	385.000		52.21	20100.85	2504.99
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND						
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC						
SI SUBSC INCL SPIJIN						
4.60						
0.00						
10.59						
0.00						
4077.15						
25949.00						
037	CA02B1 M.C.	65.800		0.10	6.58	1771.00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE						
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR						
33.07						
1.89						
0.00						
2176.01						
037	2100969 M.C.	65.800		255.20	16792.16	124.36
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622						
0.00						
0.00						
0.00						
16792.16						
038	CC01C1 KG	1232.700		0.06	73.96	0.00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN						
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU						
DIST DIN MASE PLASTICE						
0.00						
246.54						
0.00						
320.50						

039	CZ0305C1	KG	1232.700	2.41	2970.81	788.93	110.94	246.54	4117.22
	CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.								
	CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB 37								
	D= 6-8MM								
040	TR11AA02C1	TONA	140.000	0.00	0.00	624.40	0.00	0.00	624.40
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUFA A-GRELE IN								
	BULGARI,FRIN ARUNCARE RAMEA SAU TEREN-								
	AUTO CATEG.1								
041	TRB01C15	TONA	140.000	0.00	0.00	1208.20	0.00	0.00	1208.20
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE								
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE								
	GRUPL-3 DISTANTA 50M								
042	TRA01A15	TONA	140.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,								
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE								
	DIST.= 15 KM.								
043	TRA06A20	TONA	158.200	0.00	0.00	0.00	0.00	3080.00	3080.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-								
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC								
	DIST. =20KM								
044	CL20C1	KG	1344.000	0.00	0.00	1196.16	0.00	0.00	1196.16
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:								
	DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,								
	CHEPENGURI								
044	6306274	KG	1344.000	8.99	12082.56	0.00	0.00	268.80	12351.36
	GRILAJ PENTRU SCARI, BALCOANE ORNAM.								
	SIMPL. OTEL PROFIL.								
045	AC11C1	M	156.000	7.94	1238.64	416.52	4.68	31.20	1691.04
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN								
	EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75								
046	AUT2508	ORA	120.000	0.00	0.00	0.00	5472.00	0.00	5472.00
	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9								
	MC/MIN								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.194	508095.84	202310.39	214474.91	155017.58	1079898.72

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice = 0.00
 Valoare aferenta utilajelor electrice = 214474.91

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	135 178.78
-Transport auto	19 838.80
99.194x	200.00=

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.20800 = 42 080.56

-SOMAJ:

(202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.00500 = 1 011.55

-SANATATE:

(202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.05200 = 10 520.14

-FOND DE RISC:

(202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.00260 = 526.01

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE

(202310.39 + 214474.91 * 0.000 +
 155017.58 * 0.000) * 0.01100 = 2 225.41

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
99.194	508095.84	258674.06	214474.91	155017.58	1136262.40

Cheltuieli indirecte:

1136262.40 * 0.0865 = 98 286.69

Profit:

1234549.09 * 0.0500 = 61 727.46

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 296 276.55

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab.infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IOM018 Retea iluminat

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Sectiunea financiara												
001	W2A16B#	BUC.	70.000	0.00	0.00	2772.00	3423.00	0.00	6195.00			
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacara in fundatie turnata stalp de peste 5m				39.60	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6195.00
001	6500936	BUC.	70.000	1709.87	119690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3752.00	123442.90	
Stalp din teava de otel zincat de 9 m, 133x4mm;				0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	W2F05F#	BUC.	78.000	13.68	1067.04	1567.80	6006.00	62.40	8703.24			
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-16				20.10	77.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	6311700	BUC.	78.000	216.44	16882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	249.60	17131.92	
CIRJA MARE DIN TEAVA OTEL LAM.LA CALD D=60X3MM;L=1,80M				0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

002 6311705	BUC.	140.000	19.50	2730.00	0.00	0.00	56.00	2786.00
Bratara zincata simpla pentru carja mare pe stalp de metal de 9m								
004 W2F02A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat								
004 5104012	BUC.	78.000	7066.00	551148.00	0.00	0.00	0.00	3176.16
Corp de iluminat 250 w								
004 W2F14A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune								
004 5102367	BUC.	81.900	63.00	5159.70	0.00	0.00	0.00	116.22
Lampa								
005 W2G07A#	M	770.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16mp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,4kg/m								
005 4801907	M.	789.000	2.10	1656.90	0.00	0.00	0.00	1656.90
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S. 8778								
006 ED08J1	BUC.	70.000	0.92	64.40	166.60	0.00	0.00	231.00
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA								

006 5536004	BUC.	70.000	29.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	2030.00
PRIZA BIPOL.CAPAC AMINOPL DREP-TUNGH.								
250V/10A,MONT.INGR								
007 W2G34A#	BUC.	312.000	5.72	1784.64	2162.16	0.00	124.80	4071.60
Cap terminal uscat de interior pentru								
cable de energie electrica din aluminiu								
sau cupru cu izolatie din PVC cu								
sectiunea pana la 35mmp pt. cablu armat								
008 EC11B1	BUC.	420.000	5.97	2507.40	4573.80	0.00	0.00	7081.20
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU								
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP								
009 W1R05A5	KG	70.000	0.68	47.60	857.50	161.70	0.00	1066.80
CONDUCTOR DE DERIVATIE, PENTRU LEGAREA								
LA PAMINT, MONTAT IN EXT. DOUA CONDOC.								
IN TEREN TARE								
009 3701411	KG	70.700	5.35	378.25	0.00	0.00	28.28	406.52
BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 4 X 40 OL37								
-IN								
010 EG08B1	M	1858.000	7.33	13619.14	25566.08	0.00	743.20	39928.42
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.								
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM								
MONT.IN TEREN TARE *								
011 W1R09A2	M	65.000	30.70	1995.50	648.70	608.40	182.00	3434.60
ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM								
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT,								
LEA I.T IN TEREN TARE								
012 W2E18C#	BUC.	1.000	5.47	5.47	22.87	0.00	0.40	28.74
Punct de aprindere in cascada a								
iluminatului public montat pe zid din								
beton								
012 6312194	BUC.	1.000	1670.00	1670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUTIE PT.PUNCT APRINDERE ILLUM. PUBLIC								

012 W2G22F#	M	3.000	68.80	0.00	0.00	10.68	0.00	68.80	1738.80
Teava nefiletata fara nufa din otel									
zincat pentru protectia cablului, teava									
avand diametrul de 2" montata pe stalp,									
cablu cu sectiunea de 16-50mmp									
012 3305918	M	3.060	29.50	0.00	90.27	0.00	0.00	4.90	95.17
TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 50 (2) OL 32									
1 S 7656									
012 W1C10A1	KG	5.000	9.28	46.40	4.95	0.00	0.00	2.00	53.35
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE									
MONTARE									
012 ED02G1	BUC.	1.000	19.30	19.30	23.96	0.00	0.00	0.00	43.26
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI									
0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU									
012 5500823	BUC.	1.000	254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	15.20	269.65
INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,									
100A, SIMBOL 3330									
013 W2G01F#	M	90.000	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
Cablu de energie electrica armat, cu									
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat									
in sant pe pat de nisip, cu tractiune									
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, cu									
obstacole sau cu greutatea specifica									
pana la 1,1kg/m;									
014 2450000	ML.	46.125	57.58	2655.88	0.00	0.00	0.00	18.45	2674.33
cablu cyaby 5x25									
014 2450001	ML.	46.125	10.90	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cablu cyaby 5x4									

F42

015 W2G11G#	M	5760.000	0.40	0.00	0.00	12844.80	0.00	18.45	521.21
Cablul de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m									
015 2450002	ML.	2880.000	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1152.00	117792.00
cablu cyey 5x16									
015 2450003	ML.	2880.000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1152.00	41472.00
cablu cyey 5x4									
016 TSA17B1	M.C.	36.450	0.00	0.00	0.00	1464.93	0.00	0.00	1464.93
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.IAT.<1M, ADINC.<2,5M,T.TARE									
017 W2H02A#	M	45.000	6.19	1.39	0.00	62.55	0.00	0.00	341.10
Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din nisip si banda din PVC pt. cable - profil M									
018 W2H03B#	M	45.000	60.41	10.59	0.00	476.55	0.00	756.00	3951.00
Profil pentru cable de 1KV in zona de traversare profil T2;									
018 6700652	M	45.000	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	1002.15
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2									
019 TSD18C1	M.C.	29.250	0.10	12.28	0.00	359.19	0.00	0.00	362.12
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE									

020 W2G15B#	BUC.	6.000	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	63.54
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000kg								
021 W2A20A#	BUC.	78.000	0.00	0.00	193.44	774.54	0.00	967.98
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
022 AUT6730	ORA	150.000	0.00	0.00	0.00	21960.00	0.00	21960.00
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF								
023 W2J02A#	BUC.	70.000	0.00	0.00	1129.80	5262.60	0.00	6392.40
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou								
024 W2A17A#	MP.	70.000	4.16	291.20	1871.10	0.00	28.00	2190.30
Vopsirea inscriptiilor avertizoare si numerotarea stalpilor din beton la LEA 0,4KV								
025 TRA02A50	TONA	156.000	0.00	0.00	0.00	0.00	10358.40	10358.40
Transport rutier la distanta de 50 km								
026 W2A21A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	16.62	64.20	0.00	80.82
Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea lor la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri								
027 W2A22A#	BUC.	6.000	0.00	0.00	0.00	238.38	0.00	238.38
Insotirea transportului cu stalpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare in								

474

vederea descarcarii dus-intors pe
distanța de pana la 20 Km

028 W2F11A#	BUC.	70.000	0.00	0.00	623.70	0.00	623.70
Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire							
028 7312801	BUC.	70.000	255.00	17850.00	0.00	0.00	17962.00
Cutie de derivatie pentru iluminat public pentru 2 cable cu 2 sigurante LF 25A							
029 W2J02A#	BUC.	70.000	0.00	0.00	1129.80	5262.60	6392.40
Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou							

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.446	905037.59	59821.80	46335.42	19736.88	1030931.68
Din care:					
Valoare aferenta utilajele termice = 0.00					
Valoare aferenta utilajele electrice = 46335.42					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	10 358.40
-Transport auto	9 378.48

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000) +	0.20800 =	12 442.93
-SOMAJ:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000) +	0.00500 =	299.11
-SANATATE:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000) +	0.05200 =	3 110.73
-FOND DE RISC:	(59821.80 +	46335.42 * 0.000 +	
		19736.88 * 0.000) +	0.00260 =	155.54

-FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
(59821.80 + 46335.42 * 0.000 +
19736.88 * 0.000) * 0.01100 = 658.04

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
23.446	905037.59	76488.15	46335.42	19736.88	1047598.03

Cheltuieli indirecte:

1047598.03 * 0.0865 = 90 617.23

Profit:

1138215.26 * 0.0500 = 56 910.76

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1 195 126.02

PROIECTANT

R

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0505 000000505 Reab..infrastr. urbana Milcov
 Obiectul: 0001 0001 Reabilt. il. Caragiale

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IIM158 demontari

Categoria de lucrari: 1710
 Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DG06A1	M.C.	20.300	0.00	0.00	849.15	1383.65	0.00	2232.80			
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE IA IMBRAC CAROSAB												
002	TSA16C3	M.C.	204.000	0.00	0.00	5614.08	0.00	0.00	5614.08			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.TARE												
003	W2A05B1#	BUC.	16.000	0.00	0.00	283.52	708.96	0.00	992.48			
Demontare Stalp de sustinere din beton, montat cu automacaraua in fundatie burata in teren accidentat												
004	W2A10B1#	BUC.	10.000	0.00	0.00	447.50	542.40	0.00	989.90			
Demontare Stalp special din beton armat, montat cu automacaraua in fundatie turnata in teren accidentat												
005	W2A16B1#	BUC.	12.000	0.00	0.00	475.20						
Demontare Stalp pentru iluminat public												

Handwritten signature or mark.

stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m	48.90	586.80	0.00	1062.00
006 W2F05F1# BUC. 47.000	0.00		0.00	
Demontare Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu RPB-16	13.07	614.29	0.00	4233.29
	77.00	3619.00	0.00	
	0.00			
007 W2F02A1# BUC. 47.000	0.00		0.00	
Demontare Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat	6.14	288.58	0.00	
	24.20	1137.40	0.00	1425.98
	0.00			
008 W2F14A1# BUC. 47.000	0.00		0.00	
Demontare Lampi cu vapori de mercur sau sodiu de inalta presiune	1.49	70.03	0.00	70.03
	0.00			
	0.00			
009 W2K13A1# BUC. 47.000	0.00		0.00	
Demontare Legarea la retea sub tensiune cu platforma ridicatoare cu brat PRB16 a bransamentului monofazic	6.24	293.28	0.00	
	33.00	1551.00	0.00	1844.28
	0.00			
010 W2I01A1# BUC. 47.000	0.00		0.00	
Demontare legarea la pamant a nulului si a elementelor metalice pentru retelele cu conductoare neizolate ;legarea nulului retelei	4.75	223.25	0.00	223.25
	0.00			
	0.00			
011 W2C06A1# 100 M. 4.000	0.00		0.00	
Demontare Fascicol de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare mecanica, pe stalpi cu greutatea specifica pana la 1kg/m: TYIR - 50+2x16; - 50+2x25; - 50+3x16; - 50+3x25; - 50+3x35; - 50+3x16+16; - 50+3x25+16; - 50+3x35+16; - 50+3x16+	76.03	304.12	0.00	524.12
	55.00	220.00	0.00	
	0.00			
012 W2F11A1# BUC. 47.000	0.00		0.00	

Demontare Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stalp pentru alimentare subterana intrare-iesire	7.13	335.11	0.00	0.00	0.00	335.11
013 AUT2508 ORA 61.000	0.00		0.00			
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	0.00	0.00	2781.60			2781.60
45.60						
0.00						
014 TRI1AA01C1 TONA 416.820	0.00	1446.37	0.00	0.00	1446.37	
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	3.47					
0.00						
0.00						1446.37
015 TRA02A20 TONA 416.820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40.00						
016 W2A20A# BUC. 47.000	0.00	116.56	466.71	0.00	16672.80	16672.80
Incarcarea stalpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	2.48					
9.93						
0.00						
017 W2J05B# BUC. 6.000	0.00	442.56	0.00	0.00	0.00	583.27
Scoaterea de sub tensiune a retelei electrice in vederea repararii sau racordarii bransamentelor si repunerea in functiune retea electrica subterana	73.76					
0.00						
0.00						
018 AUT6730 ORA 94.000	0.00	0.00	13761.60	0.00	0.00	13761.60
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	0.00	0.00				
146.40						
0.00						
019 TSD18C1 M.C. 204.000	0.10	2505.12	0.00	0.00	0.00	2525.52
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	12.28					
0.00						
0.00						
020 TRA01A05P TONA 306.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.60
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.60						

021 W2B10E1#	BUC.	3.000	0.00	0.00	8.01	0.00	41.01
Demontare Legatura de sustinere in							
aliniament la retele cu conductor							
torsadat, pe stalp de beton sau metal							
plantat montata cu PRB-16							
022 W2B12E1#	BUC.	6.000	0.00	0.00	30.90	0.00	149.70
Demontare Legatura de intindere in							
aliniament la retele cu conductor							
torsadat, pe stalp de beton sau metal							
plantat montata cu PRB-16							
023 EC11A1	BUC.	188.000	0.00	0.00	987.00	0.00	987.00
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU							
COND.AL. <2X10MMP							

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	20.40	15334.62	26910.92	20834.40	63100.34

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 26910.92

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 20 834.40

Alte cheltuieli directe:

-CAS: (15334.62 + 26910.92 * 0.000 + 20834.40 * 0.000) * 0.20800 = 3 189.60

-SOMAJ: (15334.62 + 26910.92 * 0.000 + 20834.40 * 0.000) * 0.00500 = 76.67

-SANATATE:
 (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
 20834.40 * 0.000) * 0.05200 = 797.40
 -FOND DE RISC:
 (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
 20834.40 * 0.000) * 0.00260 = 39.87
 -FOND GARANTARE SALAR+INDEM SI CONCEDII MEDICALE
 (15334.62 + 26910.92 * 0.000 +
 20834.40 * 0.000) * 0.01100 = 168.68

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	20.40	19606.85	26910.92	20834.40	67372.57
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
67372.57 * 0.0865 =					5 827.73
73200.30 * 0.0500 =					3 660.01
TOTAL GENERAL DEVIZ:					76 860.31

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: COI CALE, TROTUARE, PARAPEZI PITONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	e) Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL: D									
1 001	DG04B1	M	60.0000	a)	0.0000			155.99	
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON			b)	2.5999	155.99			
	ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.5999				
2 002	DG05A1	MP	570.0000	a)	0.0000				
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN			b)	0.0000				
	ASFALTECE PERMANENTE, BETOANE ASFALTECE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.0000				
3 003	PE07A1	MP	330.0000	a)	12.9736	4281.29		5937.46	
	SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA			b)	4.3465	1434.35			
	DIN 1 STR. ASFALI DE 2CM GROS.			c)	0.6720	221.76			
				d)	0.0000				
					17.9921				
4 004	PF05C1	MP	330.0000	a)	20.1239	6640.89		7614.98	
	HIDROIZOLATII PT. POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT. LIPESE DE			b)	2.8398	937.13			
	STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			c)	0.1120	36.96			
				d)	0.0000				
					23.0757				
5 005	DG06A1	MC	36.0000	a)	0.0000			1543.97	
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE			b)	33.7999	1216.80			
	COND, FOD, GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA			c)	9.0880	327.17			
				d)	0.0000				
					42.8879				
6 006	RPCB12A1	MP	27.0000	a)	0.0000			230.85	
	INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	230.85			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM. DE 5 CM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.5499				

EDI4-8.31 AF3

{R} CONSALT

782

OBIECTIV: ZBR REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTOARE, PARAPETI PITONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport		
				Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	PJ06B1 DARIMARE BET. ARM. PLATELAJE, BOLTI, ARCE, CADRE, CUZIN. ZID. INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	MC	14.0000	a) 0.0000 b) 53.1000 c) 8.6170 d) 0.0000 61.7170		743.40	120.64		864.04
8 008	TRB01C12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grupl-3 distanta 20m	T	115.0000	a) 0.0000 b) 4.6239 c) 0.0000 d) 0.0000 4.6239		531.75			531.75
9 009	TSC35D3 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M	SUTE MC ROCI	0.5000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 199.3320 d) 0.0000 199.3320			99.67		99.67
10 010	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	115.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 2.8800 2.8800				331.20	331.20
11 011	DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$	MP	330.0000	a) 0.0015 b) 0.0000 c) 0.0034 d) 0.0000 0.0049	0.50		1.12		1.62
12 012	PF03B1 STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 3 CM	MP	330.0000	a) 5.1026 b) 6.5877 c) 0.0760 d) 0.0000 11.7663	1683.86	2173.94	25.08		3882.88

OBIECTIV: ZBR REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAG STRAZI MILCOB-ALECU RUSCO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PITONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilita	d) transport	Total a+b+c+d	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	PF04A1	MF	330.0000	a)	1.5571	513.84			653.36
	STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE			b)	0.4228	139.52			
	SPIRIT RATINAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					1.9799				
14 014	PF05C1	MF	345.0000	a)	57.9239	19983.75			21002.12
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.LIPIE DE			b)	2.6398	979.73			
	STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			c)	0.1120		38.64		
				d)	0.0000				
					60.6757				
15 015	PF07A1	MF	345.0000	a)	12.9736	4475.89			6207.27
	SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA			b)	4.3465	1499.54			
	DIN 1 STR.ASFALT DE 2CM GROS.			c)	0.6720		231.84		
				d)	0.0000				
					17.9921				
16 016	PB11A1	MC	4.0000	a)	272.2200	1088.88			1176.05
	TURN.BET.ARMAT B20C IN TABL.PLACI PLATELAJE			b)	21.1857	84.74			
	CORNAMENTE,ETC.MANUAL			c)	0.6072		2.43		
	-10173/0066 90C106C BET.3300 AGR.CR. 16MM CIM.F40			d)	0.0000				
	MONOLIT,PIESE SPEC,INST.C (MC)				294.0129				
17 017	PJ09B1	M	32.0000	a)	0.0000				488.96
	GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR.			b)	9.9000	316.80			
	PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			c)	5.3800		172.16		
				d)	0.0000				
					15.2800				
18 018	PK10A2	KG	352.0000	a)	314.0539	110546.97			111027.80
	DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE DIL.DEN CORNIERE			b)	1.3660	480.83			
	70X70X7MM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					315.4199				

784

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOC-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PITONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	M	m	U	t	
				b)manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c)utilaj					
				d)transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 019	PK12A1	KG	320.0000	a)	2.8377	908.06			957.05
	GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI			b)	0.1531	48.99			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.9908				
20 020	DE10A1	M	60.0000	a)	37.2212	2233.27			2543.04
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE			b)	5.1628	309.77			
	FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			c)	0.0000				
	-10173/0031.900105F BET. B150 AGREG.GR.GRAN.<31MM,CIM.M30			d)	0.0000				
	BLOC.FUND.INST.CEN (MC)				42.3840				
21 021	PB06A1	MC	18.0000	a)	0.0600	1.08			378.30
	TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL			b)	20.2857	365.14			
				c)	0.6712		12.08		
				d)	0.0000				
					21.0169				
22 022	CZ0205A1	MC	21.0000	a)	86.4660	1815.79			2209.54
	PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTALATII			b)	4.6800	98.28			
	CENTRALIZATE	\$		c)	14.0698		295.47		
				d)	0.0000				
					105.2158				
23 023	DB19A1	MP	330.0000	a)	0.0264	8.71			459.99
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4			b)	1.0443	344.62			
	CM CU ASTERN MANUALA			c)	0.3232		106.66		
				d)	0.0000				
					1.3939				
24 024	DZ14B1	T	24.0000	a)	242.5580	5821.39			6349.01
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTATLA CALD			b)	1.3498	32.40			
	CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			c)	20.6340		495.22		
				d)	0.0000				
					264.5418				

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU ROSSO

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 001 CALE, TROPICARE, PARAPETI PITONALI ROST DELAGATIE

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport	M	m	U	t	Total
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 025	PC09A1	M	60.0000	a) 124.0320 b) 2.6998 c) 0.0000 d) 0.0000 126.7318	7441.92				7603.91
UNPLUTURA CEFLOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN. SAPEI HIDR.									
26 026	DB21A1	100 MP	2.4000	a) 0.0000 b) 8.0999 c) 2.7456 d) 0.0000 10.8455		19.44		6.59	26.93
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE									
27 027	DB19D1	T	1.0000	a) 158.5820 b) 5.9396 c) 16.6650 d) 0.0000 181.1866	158.58		5.94		181.19
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GROS CU NISIP 0.3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII ANG									
28 028	TRACIA10	T	25.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 6.6000 6.6000					165.00
Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.									
29 029	PC05A1	MP	27.0000	a) 1.4209 b) 27.1443 c) 0.0000 d) 0.0000 28.5652	38.36			732.90	771.26
COFRAJE PANGURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.									
30 030	RPCB14A1	MP	30.0000	a) 28.0230 b) 11.7000 c) 4.7059 d) 0.0000 44.4259	840.60		351.00		1332.78
BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU GROSIME DE 6 CM.									

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI MILCOC-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PITONALI ROST DILATATIE

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate-riale	Mano-opera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31 031	CB47C1	MP	240.0000	a)	0.4200	100.80			1008.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7800		907.20		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H=7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
32 032	PK31A1	T	2.7000	a)	30.1735	837.47			1929.39
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL. STILPI CONF. IN			b)	404.4144		1091.92		
	INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					714.5879				
33 033	6424196	T	2.7000	a)	5100.0000	13770.00			13770.00
	Procurare parapet pietonal metalic nou			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					5100.0000				
34 034	PK50D1	M	60.0000	a)	8.9510	537.06			1009.43
	SUDURA EL.MAN PT. IMBIN PIESELOR MET ASEZARE CAP LA CAP			b)	7.8729		472.37		
	AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					16.8239				
35 035	PK48F1	T	0.0200	a)	218.4000	4.37			4.61
	VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP			b)	11.8799		0.24		
	V351-3 CU AP. AER COMPR LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					230.2799				
36 036	PK49F1	T	0.0200	a)	218.4000	5.09			5.57
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT. DE VOPSEA MINIU SUP CU			b)	23.7599		0.48		
	AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					218.1599				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LEDEA din municipiul BACAU
 PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PITONALI ROST DILATATE

-iei-

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total	
				M	m	U	t		
				Mate-	Mano-	Utilaj	Trans-		
					riale	pera	port		
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	037	TRAGALIO	7	67.0000	a)	0.0000			690.10
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000			
		de 5,5mc dist. =10cm			c)	0.0000			
					d)	10.0000			690.10
						10.0000			

RECAPITULATIE LA DEVIZIUL : 001 CALE, TROTUARE, PARAPETI PITONALI ROST DILATATE

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	183738.42	15868.05	2351.34	1186.30	203144.11
			- Val tehnice		
			2351.34		
			- Val electrice		
			0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (15868.05 x 20.80 /100)	3300.55			
- somaj	: (15868.05 x 0.50 /100)	79.34			
- sanatate	: (15868.05 x 5.20 /100)	825.14			
- fond de risc	: (15868.05 x 0.242 /100)	38.40			
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					
	M0	m0	U0	t0	T0
	183738.42	20111.48	2351.34	1186.30	207387.54
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (207387.54 x 7.00 /100)				14517.13
Profit	: PG = (T0 + IO) x % ((207387.54 + 14517.13) x 5.00 /100)				11095.23
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PG				232999.90

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

(Signature)

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:DRUMURI

DEVIZUL: 002 SFRETURI DE CON,CASIURI,SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:D									
1 001	PJ04B1	MC	12.0000	a)	0.0000				91.94
	DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI, PILE, ZID. SPRIJIN FARA			b)	5.5079	66.09			
	EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT			c)	2.1542		25.85		
				d)	0.0000				
					7.6621				
2 002	PJ05B1	MC	30.0000	a)	0.0000				1358.55
	DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI, PILE, ZID. SPRIJIN FARA EXPLOZIV			b)	41.7600	1252.80			
	CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT			c)	3.5251		105.75		
				d)	0.0000				
					45.2851				
3 003	TSA02F1	MC	38.0000	a)	0.0000				684.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN			b)	18.0000	684.00			
	PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					18.0000				
4 004	TRB01C12	T	176.0000	a)	0.0000				813.81
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare			b)	4.6239	813.81			
	desc rasturnare grup1-3 distanta 20m			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.6239				
5 005	TSC35D3	SUTE MC	0.8000	a)	0.0000				159.47
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC ROCI			b)	0.0000				
	TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M			c)	199.3320		159.47		
				d)	0.0000				
					199.3320				
6 006	TRA01A10P	T	176.0000	a)	0.0000				506.88
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		506.88		
					2.8800				

ED14-8.31 AF3

(R) CONSALT

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LECEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI MILCOG-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZIUL: 002 SFRETEURI DE CON, CASIURI, SCARI ACCES

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total	
				324a	324b	324c	324d	324	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	TSD02C1	SUTE MC	0.0000	a)	0.0000			11.36	
	IMPREST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAD.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULE.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50CM			c)	14.1940		11.36		
				d)	0.0000				
					14.1940				
8 008	TSD02B1	SUTE MC	0.2000	a)	0.0000			1.33	
	IMPREST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAD.1 SAU 2 CU			b)	0.0000				
	BULE.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 51-100CM			c)	6.6440		1.33		
				d)	0.0000				
					6.6440				
9 009	TRAC1A10P	T	32.0000	a)	0.0000			92.16	
	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu			b)	0.0000				
	autobasculanta dist.=10 km			c)	0.0000				
				d)	2.8800		92.16		
					2.8800				
10 010	TSD01C1	MC	17.0000	a)	0.0000			58.89	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM			b)	3.4640		58.89		
	10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.4640				
11 011	TSD04B1	MC	17.0000	a)	0.0500	0.85		102.85	
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UNPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU			b)	6.0000	102.00			
	UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					6.0500				
12 012	DA06A1	MC	15.0000	a)	36.8240	552.36		773.75	
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANE			b)	10.3836	155.75			
	IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758		65.64		
				d)	0.0000				
					51.5834				

OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO
CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI
DEVIZUL: 002 SFRETIURI DE CON, CASIURI, SCARI ACCES


-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total: a+b+c+d	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 013	DA06A2	MC	5.0000	a)	47.3120	236.56			310.36
	STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT			b)	10.3836		51.92		
	IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA			c)	4.3758			21.88	
				d)	0.0000				
					62.0714				
14 014	PB11A1	MC	19.0000	a)	201.6600	3831.54			4245.61
	TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE			b)	21.1857		402.53		
	CORONAMENTE, ETC. MANUAL			c)	0.6072			11.54	
	-10173/0036 900106A.BET.B200			d)	0.0000				
	AGR.GR.GRAN.<16MM,CIM.M30, PIL.FRANKI INST.CENT (MC)				223.4529				
15 015	IFA03DI	MP	120.0000	a)	31.5180	3782.16			5618.16
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU			b)	15.3000		1836.00		
	ROST 2,5 CM LAT GROS 15 CM.			c)	0.0000				
	-10173/0050 900107A BET.B250 AGR.GR.<16MM,CIM.PA35			d)	0.0000				
	GLIS.C-TII H<50M INST,NE (MC)				46.8180				
16 016	CH05A1	M	98.0000	a)	45.3000	4439.40			5118.54
	MINA CURENTA METALICA CONFECTIONATA DIN TEAVA DREAPTA,CU			b)	6.9300		679.14		
	D=1 1/4"			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					52.2300				
17 017	TRA06A10	T	313.0000	a)	0.0000				3223.90
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			3223.90	
					10.3000				

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 SFREZURI DE CON,CASURI,SCARI ACCES

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	12842.87	6102.93	402.82	3822.94	23171.56
			- Nur termice 402.82		
			- Nur electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (6102.93 x 20.80 /100)				1269.41
- somaj	: (6102.93 x 0.50 /100)				30.51
- sanatate	: (6102.93 x 5.20 /100)				317.35
- fond de risc	: (6102.93 x 0.242 /100)				14.77
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	12842.87	6734.97	402.82	3822.94	24803.60
Cheltuieli indirecte :	IO = T0 x % (24803.60 x 7.00 /100)				1736.25
Profit :	PO = (T0 + IO) x % ((24803.60 + 1736.25) x 5.00 /100)				1326.99
TOTAL GENERAL	VO = T0+IO+PO				27866.84

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRI



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03. PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI: DRUMURI

DEVIZUL: 003 RAMPE ACCES PARAPETI DIRECTIONALI

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar						Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	M	m	
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CAPITOL: D										
1 001	PK31A1	T	4.2000	a)	14510.1735	60942.73				62641.27
	PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL. STILPI CONE. IN			b)	404.4144	1698.54				
	INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARMAT			c)	0.0000					
	-10105/0008 700A193 PARAPET METALIC DIN CORNIER LC, OTEL			d)	0.0000					
	ROTUND SAU LAT (KG)				14914.5879					
2 002	PK48F1	T	4.2000	a)	218.4000	917.28				967.18
	VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP			b)	11.8799	49.90				
	V35T-3 CU AP. AER COMPR LA PARAPETE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					230.2799					
3 003	PK49F1	T	4.2000	a)	254.4000	1068.48				1168.27
	VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT. DE VOPSEA MINIU SUP CU			b)	23.7599	99.79				
	AP. AER COMPR. LA PARAPETE			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					278.1599					
4 005	TRA06A10	T	20.0000	a)	0.0000					206.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000					
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000					
				d)	10.3000					206.00
					10.3000					

RECAPITULATIE LA DEBITUL :003 RAMPE ACCES PARAPETI DIRECTIONALI

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	62928.49	1848.23	0.00	206.00	64982.72
					- Val termice 0.00
					- Val electrice 0.00
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (1848.23 x 20.80 /100)				384.43
- sonaj	: (1848.23 x 0.50 /100)				9.24
- sanatate	: (1848.23 x 5.20 /100)				96.11
- fond de risc	: (1848.23 x 0.242 /100)				4.47
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	62928.49	2342.48	0.00	206.00	65476.97
Cheltuieli indirecte :	IC = T0 x % (65476.97 x 7.00 /100)				4583.39
Profit :	P0 = (T0 + IC) x % ((65476.97 + 4583.39) x 5.00 /100)				3503.02
TOTAL GENERAL :	M0 = T0-IC+P0				73563.36

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL



OBIECTIV: 28R REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LETEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOC-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 SUPRASTRUCTURA POD

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar				Total
				a)materiale	M	m	U	
				b)manopera	Mano-	Utile	Trans-	
				c)utilaj	eriale	pera	port	
				d)transport				
				Total:ab+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CAPITOL:

1	001	RPCB12A1	MP	40.0000	a)	0.0000				342.00
		INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEminent SAU A STRATULUI DE			b)	8.5499	342.00			
		BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						8.5499				
2	002	RPCB23A1	MP	360.0000	a)	0.0096	0.22			4608.18
		SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI			b)	12.7999	4607.96			
		BETON NOU			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						12.8005				
3	003	PK20A1	MP	400.0000	a)	0.0630	25.20			889.12
		CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU			b)	2.1598	863.92			
		LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMOLA			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						2.2228				
4	004	RPCB14A1	MP	220.0000	a)	28.0200	6164.40			9773.70
		BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU			b)	11.7000	2574.00			
		GROSIME DE 6 CM.			c)	4.7059	1035.30			
					d)	0.0000				
						14.4259				
5	005	RPCJ47C1	MP	400.0000	a)	4.2620	1704.80			4699.92
		REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE 2CM GROS.CU MORT.DE			b)	7.4878	2995.12			
		VAR CIMENT MARCA 50 T			c)	0.0000				
					d)	0.0000				
						11.7498				
6	006	RPCR56A1	MP	1600.0000	a)	7.3019	11683.04			18804.64
		VOPSITORII EXTERIOARE PE BAZA DE ARACET CIC PERLIT FIN			b)	3.3965	5434.40			
		HIDROFOBIZAT APLICAT MEC. (MODILIT)			c)	1.0545	1687.20			
		-10109/0004 119A010 MORTAR SPECIAL TERASIT CIM+MOZ			d)	0.0000				
		MARM.ROSIE (KG)				11.7529				
		-10164/0006 677A057 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F								

EDI4-8.31 AF3

(R) CONSALT

705

B I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI WILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 005 SUPRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				Manc- triale	Manc- opera	Utilaj	Trans- port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
NTR 4741-71 (KG) -11202/0001 6810001 ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) (KG) -11202/0003 6810005 ARACET TIP EP 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E) (KG) -10189/0003 833B420 OXID DE FIER ROSU CAL.1 (KG)									
7 007	CB4701	MP	685.0000	a)	0.4200	254.16			2541.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREZ H 7M			b)	3.7800	2236.90			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
8 008	TRA06A10	T	60.0000	a)	0.0000				618.00
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000			618.00	
					0.0000				

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	19831.76	19104.30	2722.50	618.00	42276.56
			- Val termice 2722.50		
			- Val electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe :					
- C.A.S.	: (19104.30 x 20.80 /100)				3973.69
- somaj	: (19104.30 x 0.50 /100)				95.52
- sanatate	: (19104.30 x 5.20 /100)				993.42
- fond de risc	: (19104.30 x 0.242 /100)				46.23
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	19831.76	24213.16	2722.50	618.00	47385.42
Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x i (47385.42 x 7.00 /100)				3316.98
Profit	: PO = (T0 + IO) x i ((47385.42 + 3316.98) x 5.00 /100)				2535.12
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IO+PO				53237.52

PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

OBIECTIV: ZBR REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA ZONA I.L. CARAGIALE-MILCOV-intersectia str LEȚEA din municipiul BACAU
PROIECTANT,
SC GENERAL ELECTRIC SRL

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	e) Total: a+b+c+d	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e	
SECCIUNE TEHNICA				SECCIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPCBL2A1	MP	110.0000	a)	0.0000				940.49
	INCALZIRAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRAZULUI DE			b)	8.5499	940.49			
	BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM. DE 5 CM *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.5499				
2 002	PK20A1	MP	110.0000	a)	0.0630	6.93			244.51
	CURATAREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIRIA CU			b)	2.1599	237.58			
	LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMOLA			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.2228				
3 003	PC01A1	MP	130.0000	a)	3.2673	424.75			1512.80
	COPRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE EXECUT. DIN PANOURI			b)	8.3696	1098.05			
	CU PLACAS TIP P			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.6369				
4 004	PJ0951	M	15.0000	a)	0.0000				229.20
	GAURI SI STRAFUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR.			b)	9.9000	148.50			
	PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MECAN.			c)	5.3800	80.70			
				d)	0.0000				
					15.2800				
5 005	CZ0302B1	KG	2010.0000	a)	2.9290	5887.29			6278.84
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST			b)	0.1802	362.20			
	OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM \$			c)	0.0146	29.35			
				d)	0.0000				
					3.1238				
6 006	PD03A1	KG	2010.0000	a)	0.0570	114.57			693.05
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUIELI			b)	0.2878	578.48			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					0.3448				

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

[Nr.] [crt]	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport	Total:ab+c+d	
				M	m	U	t		
				riale	pera	Utilaj	Trans-		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIONE TEHNICA				SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	PB09B1	MC	13.0000	a)	272.1600	3538.08			3630.56
	TORN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE POMPA			b)	3.1946		41.53		
	-10173/0066 900108C BET.B300 AGR.GR.<16MM CIM.P40			c)	3.9194			50.95	
	MONOLIT,PIESE SPEC,INST.C (MC)			d)	0.0000				
					279.2740				
8 008	RPCB14A1	MP	4.0000	a)	28.0200	112.08			177.70
	BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU			b)	11.7000		46.80		
	GROSIME DE 6 CM.			c)	4.7059			18.82	
				d)	0.0000				
					44.4259				
9 009	CB47C1	MP	95.0000	a)	0.4200	39.90			399.00
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE			b)	3.7800		359.10		
	FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					4.2000				
10 010	RPCJ47C1	MP	130.0000	a)	4.2620	554.06			1527.47
	REP.TENC.EXT.DRIS.DIN.GROS LA CALC.DE 2CM GROS.CU MORT.DE			b)	7.4878		973.41		
	VAR CIMENT MARCA 50 T			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					11.7498				
11 011	TRA06A10	T	41.0000	a)	0.0000				422.30
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera			b)	0.0000				
	de 5,5mc dist. =10km			c)	0.0000				
				d)	10.3000			422.30	
					10.3000				
12 012	RPCR56A1	MP	520.0000	a)	7.3019	3796.99			6111.51
	VOPSITORII EXTERIOARE PE BAZA DE ARACET CIC PERLIT FIN			b)	3.3965		1766.18		
	HIDROFOBIZAT APLICAT NEC.(MODILIT)			c)	1.0545			548.34	
	-10109/0004 119A010 MORTAR SPECIAL TERASIT CIM+MOZ			d)	0.0000				
	MARN.ROSIE (KG)				11.7529				
	-10164/0006 677A057 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F								
	NTR 4741-71 (KG)								
	-11202/0001 6810001 ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT								

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03 PASAJ STRAZI MILCOV-ALECU RUSSO

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZIUL: 006 INFRASTRUCTURA POD

-lei-

Nr. crt.	Capitalul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	e) profit	
				M	m	U	t		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4e	

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DE VINIL (KG)								
-11202/0003 681A005 BRACETI TIP EP 50 (POLIACETAT DE VINIL, TIP E) (KG)								
-10189/0003 833B423 OXID DE FIER ROSU CAL.1 (KG)								

RECAPITULATIE LA DEVIZIUL :006 INFRASTRUCTURA POD

Cheltuieli directe	Materiale (M)	Manopera (m)	Utilaj (U)	Transport (t)	Total (T)
	14474.65	6542.32	328.16	422.30	22167.43
			- Val terrice 328.16		
			- Val electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe :

- C.A.S.	: (6542.32 x 20.80 /100)	1360.80
- somaj	: (6542.32 x 0.50 /100)	32.71
- sanatate	: (6542.32 x 5.20 /100)	340.20
- fond de risc	: (6542.32 x 0.242 /100)	15.83
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	14474.65	8291.86	328.16	422.30	23916.97

Cheltuieli indirecte	: IG = T0 x % (23916.97 x 7.00 /100)	1674.19
Profit	: PO = (T0 + IG) x % ((23916.97 + 1674.19) x 5.00 /100)	1279.56
TOTAL GENERAL	: VO = T0+IG+PO	26970.72

PROIECTANT,
 SC GENERAL ELECTRIC SRL

R